

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D52 rekonstrukce AB vozovky v km 23,093 - 27,164 (ISPROFOND 500 111 0007)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 103 / 1	Číslo ZBV: 1.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace R52, pravý jízdní pás - etapa 3 (SO 103)		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.06.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost D52 rekonstrukce AB vozovky v km 23,093 - 27,164, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V souladu s PDPS vypracovanou na základě provedené diagnostiky a v souladu s TP 87 a 115 bylo odfrézováno 110 mm živičného povrchu a byla provedena vizuální prohlídka stavu povrchu po odfrézování v souladu se zadávací dokumentací. Pochůzkou v rámci vizuální prohlídky byla na odfrézovaném povrchu zjištěna v některých částech opravovaného úseku vyšší četnost reflexních příčných trhlin, než předpokládal diagnostický průzkum prováděný z povrchu komunikace, plošné rozpady podkladní vrstvy a dále tenké, zbytkové, neúnosné odlupující se vrstvy. S ohledem na uvedené je nezbytné pro řádné dokončení stavby provést dofrézování a následnou pokládku ACP 16S tl. 60 mm a v některých úsecích i doplnění SAL tl. 20 mm tak, aby byly zajištěny homogenní parametry podkladní vrstvy a dosaženo maximální životnosti opravy vozovky. Zvětšením rozsahu použití vrstvy SAL dochází k redukci použití vrstvy ACL tl. 70 mm a zvýšení použití vrstvy ACL tl. 50 mm. Oproti předpokladu byl dále zjištěn menší výskyt porušení vrstvy SC, a proto není nutné realizovat její výměnu v plném rozsahu. Navrhovaná změna nevyvolá další změny během výstavby ani vznik Smluvních kompenzačních nároků. Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť ani diagnostikou provedenou v souladu s TP 87 nebylo možné postihnout přesnou míru výskytu jednotlivých poruch. Potřeba provedení těchto změn vyplynula v průběhu realizace zakázky z důvodu upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navrhované změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, technologický postup stanovený v rámci PDPS zůstává zachován. Navrhovaným změnám nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít, neboť se jedná o poruchy vozovky, jejichž přesný rozsah bylo možné zjistit až po odstranění krytu vozovky. Hodnota změn nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-5 846 571,28	11 260 723,60	5 414 152,32

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	2.12.2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	05-12-2016	podpis
Supervize	jméno	datum	05-12-2016	podpis
Správce stavby	jméno	datum	05-12-2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	05-12-2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	05-12-2016	podpis
				Číslo paré: 1

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3													
Evidenční číslo a název stavby: D52 rekonstrukce AB vozovky v km 23,093 - 27,164 (ISPROFOND 500 111 0007) Číslo a název SO/PS: Komunikace R52, pravý jízdní pás - etapa 3 (SO 103) Číslo a název rozpočtu: Komunikace R52, pravý jízdní pás - etapa 3 (SO 103)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 103 / 1					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)											
13	113146	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM											
18	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH											
37	56144	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM											
40	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2											
41	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2											
42	57325a	KOMPENZAČNÍ VRSTVA SAL TL 20MM											
43	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY											
45	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM											
46	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM											
47	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM											
		Celkem						26 439 334,55	-5 846 571,28	11 260 723,60	31 853 486,86	5 414 152,32	120%