

Podrobná specifikace díla

Název veřejné zakázky:

"Stavební oprava, Velitelství ZZ Rančářov, Administrativní budova, CE 06-13-52/016"

Popis předmětu veřejné zakázky

Dílem se rozumí:

Stávající stav:

1. Stávající podlahy z PVC v m.č.10,16,17 jsou vlivem provozu poškozené (rozpojené spoje, nesoudržný podklad).
2. Prahy dveří m.č.10,16,17,03 jsou uvolněné a poškozené vlivem provozu.
3. Zásuvky, vypínače a zářivková svítidla m.č.16,17 jsou poškozené vlivem provozu.
4. Termostatické hlavice radiátorů m.č.10 a 16 jsou nefunkční.
5. Dveře m.č.16 a 17 jsou poškozené vlivem provozu.
6. V celém objektu je nevyhovující výmalba.
7. V m.č.10,16,17 jsou poškozeny nátěry rozvodů vytápění a zárubně.
8. Stávající topné registry v m.č.17 jsou nefunkční.

Navržený stav:

Předmětem stavební opravy objektu je obnovení technických parametrů budov a zhodnocení místnosti č.17.

1. Stávající podlahová krytina bude odstraněna včetně soklových pásků, budou odstraněny zbytky lepidle, povrch bude přebroušen, napenetrován a bude provedena nivelace podlahy pro vyrovnání nerovností. Následně bude položena nová podlahová krytina.
2. Stávající prahy dveří budou odstraněny a nahrazeny novými
3. Zásuvky, vypínače a zářivková svítidla budou nahrazena novými
4. Termostatické hlavice vytápění budou nahrazeny novými
5. Dvoukřídlé plné dveře budou nahrazeny novými včetně kování
6. Bude obnovena výmalba stěn a stropů
7. Poškozené nátěry rozvodů vytápění a zárubní budou obnoveny
8. Stávající topné registry m.č.17 budou demontovány a nahrazeny novými plechovými radiátory (6ks) s termostatickými hlavicemi, připojení radiátorů bude provedeno ze stávajících rozvodů v místnosti, celkový výkon radiátorů 7200W (navrženo dle výpočtu tepelných ztrát místnosti).

