

S M L O U V A O D Í L O

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
na základě Pověření ze dne 20.11.2019 jednající Ing. Františkem Holenkou, ředitelem Krajského
ředitelství Jihlava

korespondenční adresa: Krajské ředitelství Jihlava

Lidická kolonie 4925/39

586 01 Jihlava

ve věcech technických jedná: I [REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost KŘ
Jihlava (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

J.D.P. stavby s. r.o.

se sídlem Polanka 1060, Stařečka, Třebíč, PSČ 674 01

zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 117010 dne 16.4.2020

IČ: 09077286, DIČ: CZ09077286

jednající: [REDACTED], prokura

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu
o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Opravy LC revír 9** evidenční číslo zakázky **S918/2020/.....** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami touto smlouvou.



2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla.
3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Termín zahájení provádění díla: **1.10.2020**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **do 31.10.2020**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **167.729,13 Kč** bez DPH, slovy: stošedesátšedemtisícšedemsetdvacetdevět korun třináct haléřů českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje

veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,
4. K fakturaci zhotovitel doloží originál vážních lístků z lomu (obalovny), jako doklad o množství uloženého kameniva a certifikát jakosti, prokazující jeho vhodnost k výstavbě komunikací (v

případě obalovaných živichých směsí bude doložen druh zboží dle ČSN EN s prohlášením o shodě). Bude-li některá z těchto příloh chybět, nemá zhotovitel nárok na úhradu faktury.

5. Fakturační adresa objednatele: Lesy České republiky, s.p.

Lesní správa Telč

Slavatovská 123

588 56 Telč

VI.

Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.

6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

7.

VII.

Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.

8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přijímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě **prodlení s provedením díla** objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede **práce v rozporu s touto smlouvou** (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.



3. V případě **prodlení s plněním peněžitého závazku** dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě **prodlení s odstraněním vady** (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Z á v ě ř e ě n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp); v případech, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal Compliance Programem je možné takové jednání oznámit (www.lesycr.cz/ccp).



8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.


Jihlava:

30.9.2029



objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. František Holenka
ředitel
Krajské ředitelství Jihlava

Třebíč:



zhotovitel

prokura

Oprava LC revír 9

LC	inv. č.	kat.	Realizace	RTS/ÚRS	Druh
U Krublového obrázku	150516	14	16 702,08	19 026,04	OÚ
V Opatském	603271	14	40 459,58	45 968,30	
U Jana	151074	14	26 709,73	30 352,69	
Plesnická	151016	14	34 670,31	37 391,25	
Heraltická	603305	14	49 187,43	56 155,61	
Celkem:			167 729,13	188 893,89	88,80



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_041
Stavba: Opravy LC revír 9

KSO:
Místo: Revír R09 - Zlalomlým

CC-CZ:
Datum: 20.8.2020

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42186451
DIČ:

Uchazeč:
JDP Stavby

IČ: 9077286
DIČ: CZ 09077286

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			167 729,13
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	167 729,13	36 223,12
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			202 952,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

22.9.2020

Razítko

Datum a podpis:

21.9.2020

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_041

Stavba: Opravy LC revír 9

Místo: Revír R09 - Zlatomlýn

Datum: 28.8.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: JDP Stavby

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		167 729,13	202 952,25
2020_041_01	LC U Krublového obrázku	16 702,08	20 209,52
2020_041_02	LC V Opatském	40 459,58	48 956,09
2020_041_03	LC U Jana	26 709,73	32 318,77
2020_041_04	LC Plesnická	34 670,31	41 951,08
2020_041_05	LC Heraltická	49 187,43	59 516,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC revír 9

Objekt:

2020_041_01 - LC U Krublového obrázku

KSO:

Místo: Revír R09 - Zlatomlýn

CC-CZ:

Datum: 28.8.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

JDP Stavby

IČ:

9077286

DIČ:

CZ 09077286

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				16 702,08
--------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 702,08	21,00%	3 507,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	20 209,52
------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC revír 9

Objekt:

2020_041_01 - LC U Krublovýho obrázku

Místo:

Revír R09 - Zlatomlýn

Datum:

28.8.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

JDP Stavby

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 702,08

1 - Zemní práce

6 444,60

HSV - Práce a dodávky HSV

10 257,48

5 - Komunikace pozemní

7 452,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 859,00

998 - Přesun hmot

945,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC revír 9

Objekt:

2020_041_01 - LC U Krublového obrázku

Místo: Revír R09 - Zlatomlýn

Datum: 28.8.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Ing. Tomáš
Chlubec

Uchazeč: JDP Stavby

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 702,08

D		1	Zemní práce				6 444,60
1	K	113108441	Rozrytl krytu z kameniva bez zhuštění bez živíčního pojiva	m2	180,000	20,00	3 600,00
PP		Rozrytl vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živíčního pojiva					
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,280	202,00	662,56
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných	m3	3,280	73,00	239,44
PP		Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuštěných jakékoliv třídy těžitelnosti					
4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuštěním	m2	88,300	22,00	1 942,60
PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuštěním					
D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 257,48
D		5	Komunikace pozemní				7 452,80
5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	66,000	88,00	5 808,00
PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2					
6	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	2,570	640,00	1 644,80
PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drceným					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 859,00
7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	32,000	22,00	704,00
PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
8	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	27,500	42,00	1 155,00
PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm					
D		998	Přesun hmot				945,68
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným	t	15,503	61,00	945,68
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC revír 9

Objekt:

2020_041_02 - LC V Opatském

KSO:

Místo:

Revír R09 - Zlatomlýn

CC-CZ:

Datum:

28.8.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

JDP Stavby

IČ:

9077286

DIČ:

CZ 09077286

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 459,58

DPH základní
snížená

Základ daně
40 459,58
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 496,51
0,00

Cena s DPH

v CZK

48 956,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC revír 9

Objekt:

2020_041_02 - LC V Opatském

Místo:

Revír R09 - Zlatomlýn

Datum:

28.8.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

ing. Tomáš

Uchazeč:

JDP Stavby

Zpracovatel:

Chlubna

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

40 459,58

1 - Zemní práce

15 947,00

HSV - Práce a dodávky HSV

24 512,58

5 - Komunikace pozemní

18 448,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 364,00

998 - Přesun hmot

2 700,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC revír 9

Objekt:

2020_041_02 - LC V Opatském

Místo:

Revír R09 - Zlatomlýn

Datum:

28.8.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

JDP Stavby

Zpracovatel:

Ing. Tomáš
Chlubec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							40 459,58
D 1 Zemní práce							15 947,00
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živíčního pojiva	m2	480,000	20,00	9 600,00
PP			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živíčního pojiva				
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,160	202,00	436,32
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	2,160	73,00	157,68
PP			Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti				
4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuťněním	m2	261,500	22,00	5 753,00
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuťněním				
D HSV Práce a dodávky HSV							24 512,58
D 5 Komunikace pozemní							18 448,00
5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,10 m3/m2	m2	186,000	88,00	16 368,00
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vhlčením a zhuťněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhuťněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
6	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným	m3	3,250	640,00	2 080,00
PP			Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuťněním kamenivem hrubým drčeným				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 364,00
7	K	938902441	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 75% DN	m	5,000	450,00	2 250,00
PP			Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 75% průměru propustku do 500 mm				
8	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	22,000	22,00	484,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem sličního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
9	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	15,000	42,00	630,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem sličního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
D 998 Přesun hmot							2 700,58
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním	t	37,780	61,00	2 304,58
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
11	K	R001.1	Čištění svodnic 5m včetně prostoru na výtluku svodnice 3m	ks	3,000	132,00	396,00
PP			Čištění svodnic včetně prostoru na výtluku svodnice				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC revír 9

Objekt:

2020_041_03 - LC U Jana

KSO:

Místo:

Revír R09 - Zlatomlýn

CC-CZ:

Datum:

28.8.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

JDP Stavby

IČ:

9077286

DIČ:

CZ 09077286

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				26 709,73
--------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 709,73	21,00%	5 609,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	32 318,77
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC revír 9

Objekt:

2020_041_03 - LC U Jana

Místo:

Revír R09 - Zlatomlýn

Datum:

28.8.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

JDP Stavby

Zpracovatel:

ing. Tomáš
Chlubný

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 709,73

1 - Zemní práce

10 196,65

HSV - Práce a dodávky HSV

16 513,08

5 - Komunikace pozemní

12 835,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 409,00

998 - Přesun hmot

2 268,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC revír 9

Objekt:

2020_041_03 - LC U Jana

Místo: Revír R09 - Zlatomlýn

Datum: 28.8.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Uchazeč: JDP Stavby

Zpracovatel:

Ing. Tomáš
Chlubec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							26 709,73
D 1 Zemní práce							10 196,65
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živičného pojiva	m2	320,000	20,00	6 400,00
PP			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv lousčky bez živičného pojiva				
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,470	202,00	94,94
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	0,470	73,00	34,31
PP			Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
4	K	181951114	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuštěním	m2	166,700	22,00	3 667,40
PP			Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuštěním				
D HSV Práce a dodávky HSV							16 513,08
D 5 Komunikace pozemní							12 835,20
5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	126,000	88,00	11 088,00
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
6	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	2,730	640,00	1 747,20
PP			Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drceným				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 409,00
7	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	12,500	22,00	275,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné lousčky do 100 mm				
8	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	27,000	42,00	1 134,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné lousčky přes 100 do 200 mm				
D 998 Přesun hmot							2 268,88
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	26,375	61,00	1 608,88
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
10	K	R001.1	Čištění svodnice 5m včetně prostoru na výtok svodnice 3m	ks	5,000	132,00	660,00
PP			čištění svodnic včetně prostoru na výtok svodnice				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC revír 9

Objekt:

2020_041_04 - LC Plesnická

KSO:

Místo:

Revír R09 - Zlatomlýn

CC-CZ:

Datum:

28.8.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

JDP Stavby

IČ:

9077286

DIČ:

CZ 09077286

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 670,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 670,31	21,00%	7 280,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 951,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC revír 9

Objekt:

2020_041_04 - LC Plesnická

Místo:

Revír R09 - Zlatomlýn

Datum:

28.8.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

JDP Stavby

Zpracovatel:

ing. Tomáš
Chlubný

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 670,31

1 - Zemní práce

14 722,38

HSV - Práce a dodávky HSV

19 947,93

5 - Komunikace pozemní

13 104,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 100,00

998 - Přesun hmot

1 743,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC revír 9

Objekt:

2020_041_04 - LC Plesnická

Místo:

Revír R09 - Zlatomlýn

Datum:

28.8.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

JDP Stavby

Zpracovatel:

ing. Tomáš
Chlubna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

34 670,31

D		1	Zemní práce				14 722,38
1	K	113108441	Rozrytl krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	420,000	20,00	8 400,00
PP			Rozrytl vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,260	202,00	254,52
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3				
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných	m3	1,260	73,00	91,98
PP			Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťněných jakékoliv třídy těžitelosti				
4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,320	185,00	59,20
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
5	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	0,368	385,00	141,68
PP			šterkodrt' frakce 0/63				
6	K	181951114	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	262,600	22,00	5 775,00
PP			Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
D		HSV	Práce a dodávky HSV				19 947,93
D		5	Komunikace pozemní				13 104,00
7	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,10 m3/m2	m2	126,000	88,00	11 088,00
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
8	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným	m3	3,150	640,00	2 016,00
PP			Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drčeným				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 100,00
9	K	919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600	m	1,000	2 100,00	2 100,00
PP			Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 600				
10	K	938902422	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosu do 50% DN	m	5,000	450,00	2 250,00
PP			Čištění propustků s odstraněním trvanlého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm				
11	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	15,000	22,00	330,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
12	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	10,000	42,00	420,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
D		998	Přesun hmot				1 743,93
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	28,589	61,00	1 743,93
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC revír 9

Objekt:

2020_041_05 - LC Heraltická

KSO:

Místo: Revír R09 - Zlatomlýn

CC-CZ:

Datum: 28.8.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

JDP Stavby

IČ:

9077286

DIČ:

CZ 09077286

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 187,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 187,43	21,00%	10 329,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

59 516,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LC revír 9

Objekt: 2020_041_05 - LC Heraltická

Místo: Revír R09 - Zlatomlýn

Datum: 28.8.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: JDP Stavby

Zpracovatel:

Kód dílu - Pops

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

49 187,43

1 - Zemní práce

16 502,95

HSV - Práce a dodávky HSV

32 684,48

5 - Komunikace pozemní

27 345,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 880,00

998 - Přesun hmot

3 458,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC revír 9

Objekt:

2020_041_05 - LC Heraltická

Místo:

Revír R09 - Zlatomlýn

Datum:

28.8.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

JDP Stavby

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

49 187,43

D		1	Zemní práce				16 502,95
1	K	113108441	Rozrylí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	540,000	20,00	10 800,00
PP			Rozrylí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva				
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,250	202,00	858,50
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	4,250	73,00	310,25
PP			Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	206,100	22,00	4 534,20
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
D		HSV	Práce a dodávky HSV				32 684,48
D		5	Komunikace pozemní				27 345,60
5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	249,000	88,00	21 912,00
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
6	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	8,490	640,00	5 433,60
PP			Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 880,00
7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	32,000	22,00	704,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
8	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	28,000	42,00	1 176,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
D		998	Přesun hmot				3 458,88
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	56,703	61,00	3 458,88
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

