


ZMĚNOVÝ LIST: Kácení stromu		Číslo ZL: 05
Název akce:	„Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k.ú. Trnité“	
Objekt:	Křenová 277/76	
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 186/1, 602 00 Brno	
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	30.5.2020	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podřízen pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č.: 6220051181 dle odst. 4.4.4.</p> <p>Rozpočet Změnového listu je oceněn dle ceny nejvýhodnější s koordinací přírůžkou zhotovitele, která vychází z poprávkového řízení doloženého nabídkami subdávatelů.</p> <p><b>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</b></p> <p>V projektové dokumentaci nebyly řešeny žádné práce, které by odkarovaly na kácení křovin.</p> <p><b>Nové řešení:</b></p> <p>Na jižní straně objektu se v místě zahrady nachází náletová dřevina o průměru 18cm, která kolideje s budoucím řešením prostoru zahrady objektu.</p> <p><b>Zdůvodnění změny:</b></p> <p>Vzhledem k tomu, že v místě, kde se v současné době tato náletová dřevina nachází, bude budovat nájezdová rampa a schodiště do kavárny, musí být tato dřevina odstraněna.</p> <p><b>Komentář ke změně:</b></p> <p>Jedná se o stavební práce nezbytné pro dokončení díla. Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky.</p>		
Cena méně prací bez DPH :	0,00 Kč	Cena více prací bez DPH :
		7 000,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	7 000,00 Kč	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: I. Vyškovská stavební společnost s.r.o.		Souhlasím: [redacted]
Datum: I. Vyškovská stavební společnost s.r.o., Vlnčický 1, 602 00 Brno, IČO: 25578816		Datum: [redacted]
Vyjádření objednatel:		Vyjádření objednatel:
Souhlasím: [redacted]		Souhlasím: BO MMB
Datum: [redacted]		Datum: [redacted]
Přílohy:		
1. Rozpočet ZL05 Kácení stromu (vícepráce)		

**Položkový rozpočet - vícepráce**

S:	20-006:2	BD Křenová 76, Brno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL05	Kácení stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>				<b>7 000,00</b>
7		Rizikové kácení stromů - akátu včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty	kus	1,00000	7 000,00	7 000,00

Vícepráce	7 000,00
Ménopráce	0,00
<b>Celkem</b>	<b>7 000,00</b>



**ZMĚNOVÝ LIST: Zajištění štítové stěny** Číslo ZL: 07

Název akce:	„Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k.ú. Tmítá“
Objekt:	Křenová 277/76
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o.
Změnový list vystavil:	Zhotovitel
Datum:	10.6.2020

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č.: 6220051181 dle odst. 4.4.4.

Rozpočet Změnového listu je oceněn dle ceny nejvýhodnější s koordinační příražkou zhotovitele, která vychází z požadavků řízení doloženého nabídkami subdodavatelů.

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

Se zajištěním štítových stěn nebyla v projektové dokumentaci uvažováno.

**Nové řešení:**

Při demontáži stávající konstrukce krovy, která byla spojena dřevěnými prvky se štítovými stěnami, hořelo zřícení těchto štítových stěn. Daná skutečnost byla zjištěna až po odkrytí konstrukci.

**Zdůvodnění změny:**

Vzhledem k tomu, že stávající konstrukce krovy musela být demontována a už z důvodu montáže nové konstrukce krovy či z důvodu vyzdívek nosných stěn z vápenopískových tvárníc, bylo přerušeno navázání stávající dřevěné konstrukce se štítovými stěnami. Za použití táhel a kotv, které budou připevněny ke zdivu nižšího podlaží došlo ke ztužení a zajištění stability štítových stěn objektu. Bude tak zabezpečena bezpečnost jak pracovníků, tak i civilistů.

**Komentář ke změně:**

Jedná se o stavební práce nezbytné pro dokončení díla. Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky.

Cena méně prací bez DPH:	0,00 Kč	Cena více prací bez DPH:	6 000,00 Kč
--------------------------	---------	--------------------------	-------------

<p>Wysledná cena změny bez DPH:</p> <p style="text-align: center;"><b>6 000,00 Kč</b></p>	<p>Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:</p>
---	---

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak je stanoveno v dokumentaci zakázky pro celé dílo.

<p><b>Vyřazení zhotovitele:</b></p> <p>Souhlasím: I. Vyškovská</p> <p>Datum: 1. Vyškovská</p>	<p><b>Vyřazení technického dozoru (investora (TDO)):</b></p> <p>Souhlasím: [redacted]</p> <p>Datum: [redacted]</p>
<p><b>Vyřazení projektanta:</b></p> <p>Souhlasím: [redacted]</p> <p>Datum: [redacted]</p>	<p><b>Vyřazení objednatele:</b></p> <p>Souhlasím: BO MMR</p> <p>Datum: [redacted]</p>

Přílohy:  
1. Rozpočet ZL 07 Zajištění štítové stěny (vícepráce)





**ZMĚNOVÝ LIST: Bourání stávajícího komína 3.NP křídky u schodiště 3.NP** Číslo ZL: 08

Název akce:	„Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k.ú. Trnitá“
Objekt:	Křenová 277/76
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno
Zhotovitel:	I.Vyškovská stavební společnost s.r.o.
Změnový list vystavil:	Zhotovitel
Datum:	17.6.2020

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č.: 6220051181 dle odst. 4.4.4.

Rozpočet změnového listu je oceněn dle jednotkových cen vycházejících z uzavřené smlouvy o dílo.

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

V projektové dokumentaci bylo zamýšleno ponechání 1ks komínového tělesa, které ovšem nemělo adekvátní využití.

**Nové řešení:**

Vzhledem k tomu, že nebylo potřeba využít trasu tohoto komínového tělesa, bylo rozhodnuto o jeho odbourání. Stávající zídka u schodiště 3.NP šířky 300mm kolidovala s budoucí vyzdívkou z vápenopískových tvárníc SILKA, proto bylo rozhodnuto o jejím odstranění. Jedná se o vhodnější technologické řešení.

**Zdůvodnění změny**

Co se týče stávajícího komínového tělesa, které nebude využito k žádnému účelu, dojde díky jeho odstranění ke zvětšení prostoru ve 3.NP a také k lepšímu provázání nosného zdiva z vápenopískových tvárníc SILKA. Jedná se o vhodnější technologické řešení.

**Komentář ke změně:**

Jedná se o stavební práce nezbytné pro dokončení díla. Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky.

Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :
<b>0,00 Kč</b>	<b>3 642,83 Kč</b>

Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
<b>3 642,83 Kč</b>	

Veškeré práce budou splněny a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, Dokumentace zakázky pro celé dílo.

**Vyjádření zhotovitele:** **Vyjádření technického dozoru investora (TDI):**

Souhlasím: I. Vyškovská s.r.o.	Souhlasím: [redacted]
Datum: I. Vyškovská s.r.o. [redacted]	Datum: [redacted]

**Vyjádření projektanta:** **Vyjádření objednatele:**


Souhlasím: [redacted]	Souhlasím: BO MMB
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]

Průhly: **1. Rozpočet ZL DB Bourání stávajícího komína 3.NP + zídka u schodiště 3.NP (vícepráce)**

**Položkový rozpočet - vícepráce**

S:	20-006.2	BD Křenová 76, Brno
O:	02	Změnové listy
R:	Z1.00	Bourání stávajícího komína 3.NP + zidky u schodiště 3NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 9</b>						<b>1 564,81</b>
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						
137	982032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápno-pískových na MV nebo MVC do 1 m <sup>3</sup> 3,5*0,5*0,3	m <sup>3</sup>	0,84000	785,00	659,40
				0,84000		
139	982032831	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC 0,51*0,51*5,0	m <sup>3</sup>	1,63459	580,00	948,41
				1,63459		
<b>Díl: 897</b>						<b>2 078,02</b>
<b>Přesun sutě</b>						
182	997013	Poplatek za uložení na skládce (akumulovaná) stavebního odpadu	t	3,95814	140,00	554,14
194	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	3,95814	144,00	569,97
195	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo na skládku do 1 km se složením	t	3,95814	207,00	819,33
198	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	16,83255	8,50	143,58
<b>Vícepráce:</b>						<b>3 642,83</b>
<b>Měněpráce:</b>						<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>						<b>3 642,83</b>





**ZMĚNOVÝ LIST: Propojení věnců V1 a V3, kotvení ocelových vaznic / lista ZL: 09**

Název akce:	„Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v li.ú. Trnávka“
Objekt:	Křenová 277/76
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno
Zhotovitel:	I.Vyškovská stavební společnost s.r.o.
Změnový list vystavil:	Zhotovitel
Datum:	20.6.2020

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č.: 6220051161 dle odst. 4.4.4.

Rozpočet Změnového listu je oceněn dle jednotkových cen vycházejících z uzavřené smlouvy o dílo a dle aktuální hladiny ceníku RTS.

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

Propojení věnců V1 a V3 bylo v rámci PD řešeno v podobě vytažení tzv. fousů z věnce V1.

**Nové stav:**

Vzhledem k tomu, že v místě napojení věnce V1 a V3 se nachází ocelový svařenec (U-BOX 260), nebude možné vytrhat fousy z věnce V1 k budoucí výztuži věnce V3. Proto bylo navrženo propojení těchto věnců pomocí ocelových výrobků navařených na svařenci, který je součástí věnce V1. Na věnci V3, který je umístěn na středních nosných stěnách mají být dle projektové dokumentace montovány ocelové vaznice kruhu (U-BOX 200), na kterých budou uloženy krokve. V místě mezi věncem V3 a ocelovou vaznicí je navrženo vložení ocelové plotýnky s praznami zasahujícími do konstrukce věnce.

**Zdůvodnění změny:**

Propojením věnců V1 a V3 dojde ke zvýšení tuhosti objektu. Umístěním ocelových ploten do věnců V3 a následnému svaření k plotnám dojde k lepšímu spojení ocelových vaznic k betonové konstrukci věnce. Jedná se o technologicky nezbytné řešení.

**Komentář ke změně:**

Jedná se o stavební práce nezbytné pro dokončení díla. Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky.

Cena méně prací bez DPH:	0,00 Kč	Cena více prací bez DPH:	10 777,72 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	10 777,72 Kč	Požadavek na změnu (hůty dokončení díla):	


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyřídění zhotovitelem:	[Redacted]	Vyřídění technického dozoru (investora) (TDI):	[Redacted]
Souhlasím: I. Vyškovská	[Redacted]	Souhlasím: [Redacted]	[Redacted]
Datum: I. Vyškovská	[Redacted]	Datum: [Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
Vyřídění projektantem:	[Redacted]	Vyřídění objednatelem:	[Redacted]
Souhlasím: [Redacted]	[Redacted]	Souhlasím: BO MMB	[Redacted]
Datum: [Redacted]	[Redacted]	Datum: [Redacted]	[Redacted]

**Položkový rozpočet - vícepráce**

S:	20-006.2	BD Křenová 76, Brno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL09	Propojení věnců V1 a V3, kotvení ocelových věnců

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>10 777,72</b>
397	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 150 kg	kg	158,16000	60,00	9 489,60
		32,16		32,16000		
		60		60,00000		
		Ocel pásevní - profaz. svary, spoje 10% : 68		68,00000		
13354430R		Týč průřezu U 120, střední, jakost oceli S235 11375	kg	35,37600	30,00	1 061,28
		8,04*4		32,16000		
		profaz. svary, spoje 10% : 0,1*32,16		0,24600		
405	998767203	Přesun hmot procatinů pro zámečnické konstrukce v objektech v obj. 24 m	W	108,50000	2,16	229,84
<b>Vícepráce</b>						<b>10 777,72</b>
<b>Méněpráce</b>						<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>						<b>10 777,72</b>





**ZMĚNOVÝ LIST: Změna výšky zděva ve 3.NP** číslo ZL: 10

Název akce:	„Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v.k.ú. Trhlá“
Objekt:	Křenová 277/76
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno
Zhotovitel:	I.Vyškovská stavební společnost s.r.o.
Změnový list vystavil:	Zhotovitel
Datum:	26.6.2020

Tento změnový list podpisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č.: 6220051181 dle odst. 4.4.4.

Rozpočet Změnového listu je oceněn dle jednotkových cen vycházejících z uzavřené smlouvy o dílo.

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

V projektové dokumentaci bylo uvažováno s kubaturou zděva uvedenou ve výkazu výměr.

**Nové řešení:**

Aby byly zachovány výškové úrovně střešní konstrukce dle projektové dokumentace, musí dojít k navýšení výzdívky štítových stěn z vápenopískových tvárníc.

**Zdůvodnění změny:**

Z důvodu nutnosti dodržení výškových poměrů vyzdívky a budoucí střešní konstrukce musí být upravena výška vyzdívky tak, aby věnac V3, který je umístěn na této vyzdívce, zasahoval do roviny budoucí mezikrokevní izolace střechy. Tím dojde ke zlepšení akustických parametrů u mezibytových stěn. Daná skutečnost byla zjištěna až po odkrytí konstrukcí, nemohla být předvídána při přípravě projektové dokumentace.

**Komentář ke změně:**

Jedná se o stavební práce nezbytné pro dokončení díla. Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky.

Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :
0,00 Kč	5 538,94 Kč
<b>Výsledná cena změny bez DPH :</b>	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
<b>5 538,94 Kč</b>	

Všechny práce budou splňovat a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje smluvní dokumentace zakázky pro celé dílo.

<b>Vyřázení zhotovitele:</b>	<b>Vyřázení technického dozoru investora:</b>
Souhlasím: I. Vyškovská stavební společnost s.r.o.	Souhlasím: [redacted]
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]


<b>Vyřázení projektanta:</b>	<b>Vyřázení objednatele:</b>
Souhlasím: [redacted]	Souhlasím: BO MMB
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]

**Přílohy:**  
1- Rozpočet ZL 10 Změna výšky zděva ve 3.NP (vícepráce)

**Položkový rozpočet - vícepráce**

S:	20-006.2	BD Křenová 76, Brno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL10	Změna výšky zděva ve 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>5 139,07</b>
31	311278100	Zděno nosné z vápenopískových bloků S20-2000 (240x240x248)	m <sup>2</sup>	3,47000	1 461,00	5 139,07
		<b>úhledny středních stěn : (3,47*0,25)*4</b>		<b>3,47000</b>		
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmoř</b>				<b>399,87</b>
197	998011003	Přesun hmoř pro budovy zděné v do 24 m	f	1,37412	291,00	399,87
	<b>Vícepráce</b>					<b>5 538,94</b>
	<b>Měněpráce</b>					<b>0,00</b>
	<b>Celkem</b>					<b>5 538,94</b>



ZMĚNOVÝ LIST: Bourání podlahy místnost č. 1.02		číslo ZL: 11
Název akce:	„Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k.ú. Třída“	
Objekt:	Křenová 277/76	
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 195/1, 602 00 Brno	
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	26.6.2020	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č.: 6220051181 dle odst. 4.4.4.</p> <p>Rozpočet Změnového listu je oceněn dle Jednotkových cen vycházejících z uzavřené smlouvy o dílo.</p> <p><b>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</b></p> <p>Ve výkazu výměr bylo opomenuto kompletní odstranění násypu z podlahy v místnosti č. 1.02. Bylo řešeno pouze odstranění násypu v jednotné souvislé vrstvě, nepředpokládaly se rozdílné výšky násypů.</p> <p><b>Nové řešení:</b></p> <p>Aby byly zachovány výškové poměry podlah a také, aby původní násyp nezůstal v konstrukci podlahy, bylo rozhodnuto o odstranění této vrstvy.</p> <p><b>Zdůvodnění změny:</b></p> <p>Z důvodu betonáže lehčené betonové vrstvy na klenbové stropy nad 1.PP musí dojít k odstranění násypu ze skladby podlahy v místnosti č. 1.02. Vrstvy násypů byly na klenbovém stropě rozdílné výšky. Daná skutečnost byla zjištěna až po odkrytí konstrukcí, nemohla být předvídána při přípravě projektové dokumentace.</p> <p><b>Komentář ke změně:</b></p> <p>Jedná se o stavební práce nezbytné pro dokončení díla. Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky.</p>		
Cena méně prací bez DPH:	0,00 Kč	Cena více prací bez DPH:
		5 242,59 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	5 242,59 Kč	Požadavek na změnu hloubky dokončení díla:
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Vyláčení zhotovitele:		Vyláčení (technické) nebo dozoru (investora (TI)):
Souhlasím: I. Vyškovská stavební společnost s.r.o.		Souhlasím: [redacted]
Datum: I. Vyškovská stavební společnost s.r.o. Brno, Mlýnský 105-106, 602 00 Brno, 25.8.2020		Datum: [redacted]
Vyláčení projektanta:		Vyláčení objednatele:
Souhlasím: [redacted]		Souhlasím: BO MMB
Datum: [redacted]		Datum: [redacted]
Přílohy:		
1. Rozpočet ZL 11 Bourání podlahy místnost č. 1.02 (vícepráce)		



**Položkový rozpočet - vícepráce**

S:	20-006.2	BD Křenová 76, Brno:
O:	02	Změnové listy
R:	ZL11	Bourání podlahy místnosti č. 1.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 9</b>						<b>1 173,63</b>
152	995082933	Očistění nesypané podlahy II do 200 mm tl přes 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,53600	212,00	1 173,63
				32±0,173	5,53600	

<b>Díl: 997</b>						<b>4 068,96</b>
192	997013	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	7,76040	140,00	1 085,08
194	997013114	Vnitrostaveništní doprava autí a vybouraných hmot pro budovy do 15 m s použitím mechaniky	t	7,76040	144,00	1 116,06
195	997013501	Odvoz autí a vybouraných hmot na skládku nebo mex. skládku do 1 km se složením	t	7,76040	207,00	1 604,33
196	997013509	Poplatek k odvozu autí a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	31,09100	8,50	263,51

<b>Vícepráce</b>	<b>5 242,59</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>5 242,59</b>

