

Krycí list zadání

Zakázka :	Olomouc, ul.Čadova - cenová nabídka výměny sloupů a kabelů VO				Část :	Výměna sloupů a kabelů VO					
Faktura :											
Zakázka číslo :				Umístění :							
Stavební objekt číslo :				Investor :	Statutární město Olomouc						
Rozpočet číslo :				Objednal :							
Dodatek číslo :				Projektant :							
Archivní číslo :				Zpracoval :	ELEKTRO-BAU OLOMOUC s.r.o.						
Datum :			17.9.2020	Soubor :							
Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady			Vypracoval:			
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	Dne:			
HSV											
PSV											
MON	154 080,30	181 104,00									
VRN											
OST											
Celkem	154 080,30	181 104,00									
Základní rozpočtové náklady			335 184,30 Kč					Odsouhlasil:			
Přirážky								Dne:			
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			335 184,30 Kč		Celkové ostatní náklady						
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH						
Sazba[%]	Základ		Daň			Základna	Daň				
21 %	335 184,30 Kč		70 388,70 Kč								
15 %											
0 %											
	335 184,30 Kč		70 388,71 Kč					Razítko:			
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)						
405 573,01 Kč					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ				

Položkový rozpočet

Zakázka : Olomouc, ul.Čadova - cenová nabídka výměny sloupů a kabelů VO

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									335 184,30 Kč	154 080,30	181 104,00	0,00	0,00	0,00	70 388,80
001	B				Výměna sloupů a kabelů VO				335 184,30 Kč	154 080,30	181 104,00	0,00	0,00	0,00	70 388,70
	1	O		MON	Materiál a montáž				335 184,30 Kč	154 080,30	181 104,00	0,00	0,00	0,00	70 388,70
Seznam položek pro oddíl :															
S	1	1			Sloup JB	6,000	ks	6 554,00	39 324,00 Kč	39 324,00					21 %
S	2	1			Pouzdro PVC 70mm	6,000	ks	3 609,90	21 659,40 Kč	21 659,40					21 %
S	3	1			Stožárová výzbroj	6,000	ks	580,50	3 483,00 Kč	3 483,00					21 %
S	4	1			Kabel CYKY 3x1,5	35,000	m	19,80	693,00 Kč	693,00					21 %
S	5	1			Kabel AYKY 4x16	272,000	m	52,00	14 144,00 Kč	14 144,00					21 %
S	6	1			Spojky na Kabel AYKY 4x16	3,000	ks	780,00	2 340,00 Kč	2 340,00					21 %
S	7	1			Svítilno 100W	6,000	ks	6 811,00	40 866,00 Kč	40 866,00					21 %
S	8	1			Výbojky 100W	6,000	ks	370,00	2 220,00 Kč	2 220,00					21 %
S	9	1			Výstražná folie	255,000	m	3,10	790,50 Kč	790,50					21 %
S	10	1			Zemnění kulatina*8mm	100,000	kg	38,00	3 800,00 Kč	3 800,00					21 %
S	11	1			Chránička*40mm	260,000	m	37,80	9 828,00 Kč	9 828,00					21 %
S	12	1			Zemnicí svorky	6,000	ks	41,40	248,40 Kč	248,40					21 %
S	13	1			Beton	1,000	Kč	4 255,00	4 255,00 Kč	4 255,00					21 %
S	14	1			Písek	1,000	Kč	3 880,00	3 880,00 Kč	3 880,00					21 %
S	15	1			BANDIMEX	1,000	Kč	829,00	829,00 Kč	829,00					21 %
S	16	1			Podružný materiál	1,000	Kč	5 720,00	5 720,00 Kč	5 720,00					21 %
P	17	1			Výkopy - zemní práce	255,000	m	320,00	81 600,00 Kč		81 600,00				21 %
P	18	1			Demontáž sloupů	6,000	ks	2 511,00	15 066,00 Kč		15 066,00				21 %
P	19	1			Elektromontáže	1,000	Kč	48 554,00	48 554,00 Kč		48 554,00				21 %
P	20	1			Šachty na sloupy 70x70x70	6,000	ks	1 850,00	11 100,00 Kč		11 100,00				21 %
P	21	1			Odvoz betonu	1,000	Kč	2 745,00	2 745,00 Kč		2 745,00				21 %
P	22	1			Bourání betonu	8,000	hod	648,00	5 184,00 Kč		5 184,00				21 %
P	23	1			Úklid	1,000	Kč	1 800,00	1 800,00 Kč		1 800,00				21 %
P	24	1			Odvoz zeminy	1,000	Kč	3 100,00	3 100,00 Kč		3 100,00				21 %
P	25	1			Přeprava	1,000	Kč	4 205,00	4 205,00 Kč		4 205,00				21 %
P	26	1			Plošina NP18	8,000	hod	550,00	4 400,00 Kč		4 400,00				21 %
P	27	1			AVIA	1,000	Kč	1 250,00	1 250,00 Kč		1 250,00				21 %
P	28	1			Revize	1,000	Kč	2 100,00	2 100,00 Kč		2 100,00				21 %