



Dodatek č. 2 smlouvy o dílo


Číslo smlouvy objednatele: OSM/20/303/PIM ze dne 21.2.2020 (dale jen "Smlouva")

Akce: „Chodník ulice Přepěřská, Turnov“

Město Turnov

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227

Jednající ve smluvních
a technických věcech
za objednatele:



(dale jen „Objednatel“)

a

MIZERA-STAVBY a.s..

Sídlo: Smetanova 1336, 512 51 Lomnice nad Popelkou
IČ: 28762070
DIČ: CZ28762070

Č.ú.:

Zastoupen

ve smluvních

a technických věcech za

zhotovitele:



(dale jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dale jen „**Dodatek**“):

I.Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem II., odst. 2.5. - Vymezení díla na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla v článku IV. Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě č.1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku, včetně položkového rozpisu víceprací a méněprací jednotlivých změn.

IV. Cena a platební podmínky

4.1 vypouští se a nahrazuje novým zněním:

„Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 28.1. 2020 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a na základě změnového listu č.1 v průběhu realizace Díla.“

Cena dle Smlouvy bez DPH	1.188.314,50 Kč
DPH 21%	249.546,05 Kč
Cena dle Smlouvy včetně DPH	1.437.860,55 Kč
Dodatek č.1 bez DPH	37.274,83 Kč
DPH 21%	7.827,71 Kč
Dodatek č.1 včetně DPH	45.102,54 Kč
Smlouva a Dodatek č.1 bez DPH	1.225.589,33 Kč
DPH 21%	257.373,76 Kč
Smlouva a Dodatek č.1 včetně DPH	1.482.963,09 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 21.2.2020 zůstávají beze změn v platnosti.

- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.
- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a zveřejněním v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov. Od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.
- Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.

V Lomnici nad Popelkou, dne 25. 9. 2020

V Turnově dne 25. 9. 2020

Zhotovitel:

Objednatel:

Změnový list č. 1

Název stavby: „Chodník ulice Přepeřská, Turnov“


Příjemce: Město Turnov,
sídlem Antonína Dvořáka 335
511 22, Turnov

Změnový list č.....	Změna rozsahu stavebních prací
Popis změny	Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací: A. Méněpráce 1) Dodávka a montáž chrániček CETIN 2) Dodávka a montáž schodišťového stupně z palisád B. Vícepráce 1) Dešťová kanalizace + doplnění uliční vpustě, 2) Nové napojení stávajícího propustku a dešťových vod 3) Úprava vstupu k RD č.p. 1308 4) Úprava vstupu k RD č.p. 1309
Zdůvodnění změny:	Projekt nového chodníku předpokládal ochranu sdělovacích kabelů CETIN. Při realizaci byl kabel vytýčen v jiné trase než předpokládal projekt, chráničky nebylo nutno realizovat. Při realizaci stavby bylo třeba dořešit likvidaci dešťových vod – zamezení stékání na soukromou zahradu a propojení staré kanalizace s novou v rámci II/610. Bylo třeba na místě došit vstupy na 2 pozemky. Vlastníci si při realizaci chodníku upravili i plochy na svých pozemcích a tím muselo dojít k jinému napojení na nový chodník.
Změna:	Cena díla se navyšuje o částku: 37.274,83Kč bez DPH, 45.105,54Kč s DPH Cena díla vč. dodatku č. 2: 1.225.589,33Kč bez DPH, 1.482.963,09Kč s DPH
Příloha:	Položkový rozpočet jednotlivých změn v rozsahu uvedených změn, včetně rekapitulace změn.
	Změna termínu dokončení stavebních prací
Změna:	Nemá vliv na termín dokončení díla.

V Turnově

Datum 15.9.2020

Zhotovitel :



Autorský dozor :

Cenový dohled:

PROVEDENI ODVODNENI

Stavba: **18016 - Chodnik ulice Přepeřská, Turnov**

Místo: **Turnov**

Zadavatel: **Město Turnov**
Dodavatel: **MIZERA-STAVBY a.s.**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
X1	K	R-8-A.00-1001	D+M uliční vpust' vč. přípojky PVC DN 150 dl. 5,5m + napojení na stáv.řad, zemní práce, nadsvo. obsvo. zásvo. odvoz. ořebvt. výkonku	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
X2	K	R-3-A.00-1001	d+m Potrubí DN 300 včetně zemních prací	mb	24,000	1 250,00	30 000,00

55 000,00 Kč

nápojení potrubí vjezd pneuservis

Stavba:

18016 - Chodník ulice Přepěšská, Turnov

Místo:

Turnov

Zadavatel:
Dodavatel:Město Turnov
MIZERA-STAVBY a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
3	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,000	395,00	2 370,00
4	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	6,000	5,00	30,00
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (resp. skládku zhotovitele)	m3	6,000	195,00	1 170,00
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,000	18,00	108,00
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	12,000	230,00	2 760,00
			D+M potrubí DN 200	mb	7,000	900,00	6 300,00

12 738,00 Kč

PROVEDENI UPRAV U CP.1308

Stavba:

18016 - Chodník ulice Přepeřská, Turnov

Místo:

Turnov

Zadavatel:
Dodavatel:Město Turnov
MIZERA-STAVBY a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
19	K	R-1-A.00-6001	Doplnění zeminy k úpravě terénu vč. dodání a dovozu	m3	2,500	950,00	2 375,00
35	K	D2D1CHP11	skladba S1 - Obslužné komunikace dlažďené zatížení CH podlůží P11 - DL 60 mm, L 30 mm, ŠD 150 mm	m2	7,100	767,00	5 445,70
49	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	6,500	260,00	1 690,00
50	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	6,500	75,00	487,50

9 998,20 Kč

PROVEDENI UPRAV U CP.1309

Stavba:

18016 - Chodník ulice Přepěšská, Turnov

Místo:

Turnov

Zadavatel:

Město Turnov

Dodavatel:

MIZERA-STAVBY a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
			výbourání stávajícího betonového chodníku tl. 15 cm 7*1,8				
		960111221R	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	1,8900	1 587,00	2 999,43
		979087213R	Nakládání suti a výbouraných hmot na dopravní prostředky	t	2,5000	498,40	1 246,00
		979084216R	Vodorovná doprava suti a výbour. hmot po suchu do 1 km	t	2,5000	546,40	1 366,00
		979084219R	Příplatek k dopravě suti a výbour.hmot za další 1 km	t	7,5000	22,96	172,20
		979990108R	Poplatek za skládku suti - beton, železobeton	t	2,5000	490,00	1 225,00
			ruční výkopy pro inž. Sítě	m3	0,600	1 500,00	900,00
			dvorní vpust	kmpl	1,000	1 650,00	1 650,00
			D+M potrubí DN 150	mb	4,000	490,00	1 960,00
			D+M potrubí DN 300	mb	5,000	1 750,00	8 750,00
32	K	R-3-A.00-1002	Zámečnická úprava branky vč. opravy nátěru	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
35	K	D2D1CHPII	skladba S1 - Obslužné komunikace dlažďené zatížení CH podloží PII - DL 60 mm, L 30 mm. ŠD 150 mm	m2	5,000	767,00	3 835,00
49	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	11,000	260,00	2 860,00
50	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	11,000	75,00	825,00

32 788,63 Kč