



Hlom Ladislav  
IZOP – PB s.r.o.,  
Seifertova 525  
Příbram VII  
261 01

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
Objednávka – 2020

VYŘIZUJE/LINKA  
Jaroslav Melša

PŘÍBRAM DNE  
2020 – 09/09

Vážený obchodní přítel,

Objednáváme u vás zesílení a odhlučnění přepážkové stěny v objektu školy – kancelář č. 51a.

Děkujeme za vyřízení objednávky



ZŘ PVY  
ISS HPOS Příbram  
Gen. R. Tesaříka 114  
261 01 Příbram I



[www.isspb.cz](http://www.isspb.cz)



ISŠ HPOS Příbram  
Generála R.Tesaříka 114  
261 01 Příbram

V Příbrami 04.09.2020

**Věc: rozpočet prací na provedení protihlukové izolace příčky  
mezi třídou a kabinetem v budově ISŠ HPOS Příbram**

- lešení: montáž, demontáž, přesuny .....	2 800,- Kč + 21% DPH
- demontáž obložení příčky ze strany kabinetu, transport suti do kontejneru m2 35 á 190,- Kč .....	6 650,- Kč + 21% DPH
- montáž protihlukové izolace Isover AKU 100 mm do vnitřního meziprostoru ve stávající příčce m2 35 á 298,- Kč .....	10 430,- Kč + 21% DPH
- montáž sádkartonové akustické desky ve dvou vrstvách včetně montáže profilů CD na upevnění desek m2 70 á 490,- Kč .....	34 300,- Kč + 21% DPH
- výmalba kabinetu (2x Primalex plus) m2 186 á 36,- Kč .....	6 696,- Kč + 21% DPH
- odvoz a likvidace odpadů na skládce .....	2 580,- Kč + 21% DPH
- přesuny hmot, doprava .....	3 200,- Kč + 21% DPH
<b><u>Celkem k fakturaci .....</u></b>	<b><u>66 656,- Kč + 21% DPH</u></b>

(tj. včetně DPH 21% 80 653.76 Kč)

S pozdravem Ladislav Hlom  
IZOP-PB s.r.o.  
Seifertova 525  
261 01 Příbram VII