



KUJCP010X0Z1

č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/020/20
č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/020/20/1

č. smlouvy zhotovitele: 163/19 073/230
č. tohoto dodatku:

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. [REDACTED]
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a): **Dopravní a inženýrské služby s.r.o.**
se sídlem: Dynín 80, 373 64 Dynín
zastoupená: **Ing. Josef Pumpr**
IČO: 26023881
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Josef Pumpr

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):
oprávněn (a): **MS Progress s.r.o.**
se sídlem: Polní 570, 373 82 Boršov nad Vltavou
zastoupená: **Milan Soukup**
IČO: 28149327
Osoba vykonávající technický dozor: Milan Soukup


(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **EDIKT a.s.**
se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČO: 251 72 328
DIČ: CZ25172328
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., č. účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904
Zastoupená: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva a společností CBCZ group a.s., kterou zastupuje Ing. Jan Velikovský, člen představenstva

Odpovědný geodet: Radek Havlín – zeměměřičská kancelář s.r.o. tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání

a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Ondřej Beneš tel. 

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Holík tel. 

Ve věcech kvality je oprávněn jednat Ing. Tomáš Mráček tel. 

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Most ev. č. 13510-3 před obcí u Ovčina“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/020/20 ze dne 25. 3. 2020 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Most ev. č. 13510-3 před obcí u Ovčina**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění **čl. IV. Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| celkem bez DPH | 19 833 757,62 Kč |
| DPH 21 % | 4 165 089,10 Kč |
| Celkem včetně DPH | 23 998 846,72 Kč |

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| celkem bez DPH | 20 448 325,37 Kč |
| DPH 21 % | 4 294 148,33 Kč |
| Celkem včetně DPH | 24 742 473,70 Kč |

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 ze dne 3. 9. 2020 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).


Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RK č. 976/2020/RK-107 ze dne 17. 9. 2020.

V Českých Budějovicích dne *6. 10. 2020*
za objednatele:



Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne *21. 9. 2020*
za zhotovitele:



Ing. Pavel Stindl
předseda představenstva EDIKT a.s.



Ing. Jan Velikovský
CBCZ group a.s.
člen představenstva



EDIKT[®]
54
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387412824

Příloha:
Změnový list č. 1

Stavba: Most ev.č. 13510-3 před obcí u Ovčina
Úsek:

č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/020/20

č. smlouvy zhotovitele: 163/19 073/230

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj
 U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDI: Dopravní a inženýrské stavby s.r.o.
 Dynín 80, 373 64 Dynín

Projektant: PONTEX s.r.o.
 Bezová 1658, 147 00 Praha 4

Zhotovitel: EDIKT a.s.
 Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

Předmět změny: Změny během výstavby

Dotčené místo: SO 201 Most ev.č. 13510-3

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací: viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy: čl. 6

Návrh ocenění:

| | | |
|------|------------------------------------|---------------|
| ZM 1 | VYROVNÁVACÍ VRSTVA A PŘÍČNÍKY | 143 246,70 Kč |
| | z toho změny záporné | 317 746,00 Kč |
| | z toho změny kladné | 460 992,70 Kč |
| ZM 2 | INJEKTÁŽ NEZAINJEKTOVANÝCH KANÁLKŮ | 121 564,58 Kč |
| | z toho změny záporné | 0,00 Kč |
| | z toho změny kladné | 121 564,58 Kč |
| ZM 3 | SANACE PODHLEDU MOSTU | 349 756,47 Kč |
| | z toho změny záporné | 280 414,11 Kč |
| | z toho změny kladné | 630 170,58 Kč |

Změny záporné celkem 598 160,11 Kč

Změny kladné celkem 1 212 727,86 Kč

Celkem bez DPH 614 567,75

DPH 21% 129 059,23

Celkem včetně DPH 743 626,98

Podpis navrhovatele:

Rudolfovska 461/95
 IČ 25172329

České Budějovice
 tel. 387412324

Datum: 22. 9. 20

Vyjádření:

TDI: Ing. Josef Pumpř datum: 22. 9. 20 podpis:

Projektant: Ing. Michal Chůra datum: 22. 9. 20 podpis:

Investor : Ing. Tereza Nováková datum: 22. 9. 20 podpis:

Přílohy: položkový rozpočet

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

| Název projektu: Most ev.č. 13510-3 před obcí u Ovčina | | | Registrační číslo projektu: | | | |
|---|--------------------|-------------|---|--|---------------------------------|-------------------|
| Číslo a název objektu: SO 201 Most ev.č. 13510-3 | | | | | | |
| poř. č. položky | datum vzniku změny | kód položky | popis položky | specifikace změny * | zdůvodnění změny * | vyjádření OKP/OKČ |
| 3 | | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | pol.967168 13,87*2.5=36,83 | špatný stav původního příčnicku | |
| 34 | | 285392 | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ | odpočet viz výkres RDS - výztuž vyr. vrstvy a příčnicků | špatný stav původního příčnicku | |
| 40 | | 333325 | MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | odpočet viz výkres RDS - NK a vyr. vrstva | špatný stav původního příčnicku | |
| 41 | | 333365 | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B | navýšení viz výkres RDS - výztuž vyr. vrstvy a příčnicků | špatný stav původního příčnicku | |
| 44 | | 421326 | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45 - vč.bednění, výplně a těsnění prac.a dilat.spar | navýšení viz: kotvení bloky dle výkresu 10 RDS | špatný stav původního příčnicku | |
| 45 | | 421365 | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | navýšení viz: kotvení bloky dle výkresu 10 RDS | špatný stav původního příčnicku | |
| 46 | | 421366 | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTI | odpočet dle výkres RDS výztuž vyr. vrstvy | špatný stav původního příčnicku | |
| 126 | | 967168 | VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM | vybouraný příčnick 8,6*1,92*0,42*2=13,87 | špatný stav původního příčnicku | |
| N | | 285391 | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO | navýšení viz výkres RDS - výztuž vyr. vrstvy a příčnicků | špatný stav původního příčnicku | |
| 3 | | 14102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton | pol.96815 0,84*2.5=2,1 | nebylo řešeno v PDPS | |
| N | | 1 pol | DODATEČNÁ INJEKTÁŽ NEZAINJEKTOVANÝCH KANÁLKŮ | injektáž prázdných kanálků | nebylo řešeno v PDPS | |
| N | | 96815 | VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI | ruční dočištění hlav kabelů | nebylo řešeno v PDPS | |
| 72 | | 626112 | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRSTV TL | lokálně (40%) 11,4*91,9*0,4=419,064 | vyšší rozsah prací oproti PDPS | |
| 85 | | 78312R | PROTKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM BARIEROVÝM EPOXIDOVÝM | navýšení pasivace výztuže dle skutečnosti | vyšší rozsah prací oproti PDPS | |
| 86 | | 78381 | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) Sjednocující nátěr | neprovedené práce | vyšší rozsah prací oproti PDPS | |
| 87 | | 78382 | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | neprovedené práce | vyšší rozsah prací oproti PDPS | |
| 119 | | 93853R | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR MECHANICKY | navýšení čističné plochy dle skutečnosti | vyšší rozsah prací oproti PDPS | |
| 120 | | 938541 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ | navýšení tryskané plochy dle skutečnosti | vyšší rozsah prací oproti PDPS | |
| N | | 1 pol | POSKYTNUTÁ SLEVA TÝKAJÍCÍ SE ZÁMĚNY POUŽITÉHO MATERIÁLU pol.č. 75 | poskytnutá sleva | záměna materiálu | |
| N | | 1 pol | VYSEKÁNÍ OCELOVÝCH PODKLADKŮ Z KONSTRUKCE | plocha 91,2*16*10,05=73,0 | vyšší rozsah prací oproti PDPS | |

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

| Název projektu: Most ev.č. 13510-3 před obcí u Ovčina | | | | Registrační číslo projektu: | | | | | | | |
|---|--------------------|---|--|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Číslo a název objektu: SO 201 Most ev.č. 13510-3 | | | | | | | | | | | |
| poř. číslo pol. | datum vzniku změny | číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena | popis a kód položky | mémá jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
| VYROVNÁVACÍ VRSTVA A PŘÍČNÍKY | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 422,75 | 459,575 | 36,825 | 250,00 | 105 687,50 | 114 893,75 | 9 206,25 |
| 34 | | | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ | KUS | 1002,71 | 857,710 | -145,000 | 498,00 | 499 349,88 | 427 139,58 | -72 210,30 |
| 40 | | | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 81,93 | 81,100 | -0,830 | 9 200,00 | 753 758,00 | 746 120,00 | -7 638,00 |
| 41 | | | VÝTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B | T | 13,11 | 14,231 | 1,121 | 32 500,00 | 426 075,00 | 462 507,50 | 36 432,50 |
| 44 | | | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45 - vč.bednění, výplně a těsnění prac.a díl.st.spar | M3 | 1,11 | 1,822 | 0,712 | 14 500,00 | 16 085,00 | 28 410,00 | 10 325,00 |
| 45 | | | VÝTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T | 0,26 | 0,513 | 0,253 | 32 500,00 | 9 100,00 | 16 672,50 | 7 572,50 |
| 46 | | | VÝTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTI | T | 7,49 | -0,440 | -7,930 | 30 000,00 | 224 700,00 | -13 200,00 | -237 900,00 |
| 126 | | | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET.S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 68,54 | 82,410 | 13,870 | 4 135,00 | 283 412,90 | 340 785,35 | 57 372,45 |
| N | | | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝTUŽE D DO 10MM DO | KUS | 0 | 1 355,000 | 1 355,000 | 251,00 | 0,00 | 340 105,00 | 340 105,00 |
| INJEKTÁŽ KANÁLKŮ | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton | T | 422,75 | 424,850 | 2,100 | 250,00 | 105 687,50 | 106 212,50 | 525,00 |
| N | | | DODATEČNÁ INJEKTÁŽ NEZAJNJEKTOVANÝCH KANÁLKŮ | M | 0 | 367,800 | 367,800 | 312,84 | 0,00 | 114 999,98 | 114 999,98 |
| N | | | VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI | M3 | 0 | 0,840 | 0,840 | 7 190,00 | 0,00 | 6 039,60 | 6 039,60 |
| SANACE PODHLEDU MOSTU | | | | | | | | | | | |
| 72 | | | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRST. TL. | M2 | 56,46 | 475,524 | 419,064 | 725,00 | 40 933,50 | 344 754,90 | 303 821,40 |
| 85 | | | PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR. NÁTĚREM BARIEROVÝM EPOKIDOVÝM | M2 | 24,69 | 419,064 | 394,374 | 199,00 | 4 913,31 | 83 393,74 | 78 480,43 |
| 86 | | | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) Sladnoculicci nátěr | M2 | 1123,57 | 0,000 | -1123,57 | 199,00 | 223 590,43 | 0,00 | -223 590,43 |
| 87 | | | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | M2 | 80,99 | 64,330 | -16,66 | 198,00 | 16 038,02 | 12 737,34 | -3 298,68 |
| 119 | | | OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR MECHANICKY | M2 | 232,65 | 419,064 | 186,414 | 125,00 | 29 081,25 | 52 383,00 | 23 301,75 |
| 120 | | | OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ | M2 | 23,03 | 1 140,230 | 1 117,200 | 165,00 | 4 280,55 | 210 942,55 | 206 662,00 |
| N | | | POSKYTNUTÁ SLEVA TÝKAJÍCÍ SE ZÁMĚNY TR. SANACNÍ MALTY (pol.č.76) | Kč | 0 | -53 525,000 | -53 525,000 | 1,00 | 0,00 | -53 525,00 | -53 525,00 |
| N | | | VYSEKÁNÍ OCELOVÝCH PODKLADKŮ Z KONSTRUKCE | M2 | 0 | 73,000 | 73,000 | 245,00 | 0,00 | 17 885,00 | 17 885,00 |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | 614 567,3 | |

Zhotovitel/dodavatel:

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|
| jméno | Ing. Ondřej Beneš | datum: | 22.9.20 |
| Schválil: | Rudolfovské IC 2517232 | adresa: | ě Budějovice 307412524 |
| Inženýr stavby/TDI | | datum: | 22.9.20 |
| projektant/AD | | datum: | 22.9. |
| Ing. Josef Pumpr | | datum: | 22.9.20 |
| projektant/AD | | datum: | |
| Ing. Michal Chůra | | datum: | |
| zadavatel/objednatel | | datum: | |
| Ing. Tereza Nováková | | datum: | |
| Hlavní finanční manažer OKP/OKČ: | | datum: | |
| Schválil: | | datum: | |