

## Položkový rozpočet

**Zakázka: CN - Rovnání žulových obrubníků, ul. U Rybníčka  
Česká Třebová, ul. U Rybníčka**

Zhotovitel: **Rydo, spol. s r.o.**  
Podbranská 2194  
560 02 Česká Třebová

IČO: **25918516**  
DIČ: **CZ25918516**

<b>(1) Městský úřad Česká Třebová</b>	
Spisový znak: <i>257.3-6</i>	Skartační znak/třída: <i>25</i>
Č. j.: <i>MUCT/22.005/2020/2M/PK/1065</i>	
Datum doručení: <b>- 5 -10- 2020</b>	
Počet listů dokumentu: <i>3</i>	Počet svazků příloh: <i>1</i>
Počet listinných příloh: <i>1</i>	Počet a druh příloh v nelistinné podobě: <i>1</i>
Počet listů příloh: <i>1</i>	Zpracovatel: <i>TKR</i>

Objednatel:

IČO:  
DIČ:

Vypracoval:


### Rozpis ceny

HSV	144 008,21
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	9 090,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	153 098,21 CZK
Základní DPH	21 %	32 151,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,21 CZK

**Cena celkem: 185 249,00 CZK**



Místo

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

\_\_\_\_\_  
5.10.2020

Datum

Popis: **Podsázka 10 cm, dva vjezdy 7.0 a 5.5 m podsázka 4 cm.**

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		
5	Komunikace	HSV		
8	Trubní vedení	HSV		
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		
99	Staveništní přesun hmot	HSV		
VN	Vedlejší náklady	VN		
<b>Celkem:</b>			<b>153 098,21</b>	<b>132,44886</b>

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>					
1	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	128,00000	
2	979 02-4441.R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	128,00000	
3	113 10-6111.R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	m2	25,60000	
4	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	18,43000	
5	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	18,43000	
6	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	18,43000	
7	113 10-7320.R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	256,00000	
8	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku	m3	51,20000	
9	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku kameniva	m3	51,20000	
<b>Díl: 5 Komunikace</b>					
10	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	7,00000	
11	564 85-1113.RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	256,00000	
12	451 57-7777.R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm, fr. 2-5 mm	m2	0,00000	
13	573 11-1115.R00	Postřík živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2	m2	64,00000	
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>					
14	899 23-1111.R00	Výšková úprava poklopu do 20 cm	kus	1,00000	
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>					
15	917 46-1111.R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	128,00000	
16	583-80313R	Obrubník žulový, dovoz z EKOBÍ	m	12,00000	
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>					
17	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	sou	1,00000	
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>					
18	x01	VRN	-	1,00000	
19	x02	Vypracování cenové nabídky	-	1,00000	