


Změnový list číslo Č. 2**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Pzk - Výstavba objektu OOP Horšovský Týn
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	č. 014V121006000 , registrace ze dne 18.2.2016, pod č.j.MV-27181-3/OPF-2016
Objednatel:	ČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Zhotovitel:	MIRAS- stavitelství a sanace s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

Změny objektu OOP Horšovský Týn

Část díla dotčená změnovým listem**1- vlastní objekt****Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

- Vodní hospodářství - odvodnění a likvidace dešťových vod byla v PD navržena pomocí zasakovacího objektu a následným přečerpáváním do uličního řadu.
- Změna betonáže stropu - kubatura betonu vypočtena ve výkazu výměr dle tabulek spotřeby udávanou výrobcem.
- Doplnění nosného roštu bednění - neřešeno v PD.
- Změna vyztužení věnců - dle dohody se statikem upraven rozsah vyztužení.
- Změna číchačky - v PD byla předpokládána její realizace.
- Doplnění stříšky nad vchodem do garáže - v PD neřešeno.
- Doplnění SDK konstrukcí - v PD neřešeno.
- Změna malby - v PD řešeno kompletně bílá barva.
- Změna odolnosti PO podhledu na chodbě 2.NP a navazující světlovod - neobsaženo ve výkazu výměr.
- Změna záchytného systému - v PD navrženo 6 kotev.
- Vypuštění pojistného přepadu na střeše - v PD navržen nad vchodem ze schodiště
- Doplnění osoušečů rukou - v PD neřešeno.
- Navýšení počtu venkovních kamer - v PD řešeny 3ks kamer.
- Změna výplní dveří a oken - v PD řešeno v tabulce výplní.
- Doplnění stožárů vlnjek - v PD navrženy držáky na fasádě.
- Doplnění schránky - v PD neřešeno.
- Doplnění otevírací dveří v zádveři - v PD neřešeno.
- Dorozumívací přepážkové zařízení - v PD neřešeno.
- 18 ks zásuvky s předpřefovou ochranou - v PD řešeny, ve výkazu výměr označeny zásuvky bez předpřefové ochrany.
- Ve výkazu výměr uváděna větší výměra spotřeby zdíva cihelné bloky tl. 300 a 21,6 m2
- Větrací mřížky ve zdívu a ve dveřích (uzavřené prostory, kde není jiná ventilace) - v PD a ani v rozpočtech neřešeno.
- Sadové úpravy v projektu řešeny v prostoru zaplacení travnatý pás, ve výkazu výměr neobsaženy u plotu podhrabové desky a pokládky novové folie k základu navazujícího sousedního objektu.
- V PD a ani ve výkazu výměr neobsaženo vybavení sociálek zásobníky mýdel a toaletního papíru.


Nové řešení :

- Z důvodu vyšší hladiny spodní vody byla zasakovací objekt zrušen a odvodnění řešeno mlčným plochým vsakem se zaústěním do stávající vodoteče. Vydané souhlasné stanovisko OŽP Horšovský Týn a změna odsouhlasena 16.7.2020 Stavebním úřadem MVČR.
- S ohledem na členitost stropu byla spočtena vyšší spotřeba betonu oproti tabulkovým hodnotám udávaným výrobcem.
- Pro vytvoření odsoků atiky od lince zdíva bylo nutné vytvořit rošt na bednění atiky.
- GP doporučil snížení množství výtluče v obvodových stůžujících věncích.
- Změnou vsakování nedochází ke křížení s kanalizací a tedy číchačku není nutné realizovat.
- Dodatečný požadavek uživatele, souhlas GP.
- Doplnění SDK konstrukcí z důvodu požadavku na zakrytí některých rozvodů TZB.
- Dodatečný požadavek objednatel na část výmalby v barevném odstínu a ve výsledkové místnosti vyznačení výškových čar ke služebním účelům.
- S ohledem na zpracované PBŘ musí být světlovod proveden s požární odolností vč. části podhledu s kazetami.
- Dle ČSN nutno na plochu střechy provést 8ks kotevních bodů.
- Přepad nad vchodem zrušen po dohodě s GP, postačují 2ks přepadů.
- Dodatečný požadavek objednatel s ohledem na současné epidemiologická opatření COVID-19.
- dodatečný požadavek objednatel na navýšení počtu kamer o 4ks vč. výměny záznamového zařízení pro větší počet kamer.
- Na základě požadavku objednatel v zádveři vyměněny plastové dveře za hliníkové, jednáci okénko s ohledem na opatření COVID-19 bude provedeno fixní a další drobné úpravy oproti PD.
- Na základě požadavku objednatel budou provedeny vlnjkové stožáry v počtu 3ks.
- Dodatečný požadavek objednatel.
- Doplnění elektronického vrátěného do zádveři a sjednocení otevírací vchodových dveří a dveří zádveři z provozních důvodů, dodatečný požadavek objednatel.
- Dodatečný požadavek objednatel s ohledem na COVID-19 - doplnění u jedacího okénka v zádveři.
- Dodání včetně montáže 18 ks zásuvek s předpřefovou ochranou.
- Proveden odpočet spotřebovaných cihelných bloků tl.300 dle skutečné spotřeby - úprava výkazu výměr.
- Dodatečný požadavek objednatel na doplnění 3 ks větracích mřížek ve zdívu a navazujících mřížek ve dveřích.
- Dodatečný požadavek objednatel na změnu zatrávení, pokládka geotextilie a povrch opatřit kačirkem, doplnit novovou folii a u plotu podhrabové desky.
- Objednatel požaduje dodání včetně montáže 7 ks zásobníku mýdla o obsahu 1 l a 6 ks zásobníku na toaletní papír o průměru 290 mm.

Zdůvodnění změny :

Zdůvodnění změn uvedeno u jednotlivých změn v předchozím textu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci : vypracován projekt změny stavby před dokončením č.2 05/2020, potvrzen SÚ MV**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:**

Stavební deník zápis na listě č. 35 ze dne 16.7.2020 GP Ing. arch. Huclem a zápis SÚ MV  viz příloha kopie, kdy SÚ MV zápisem ve stavebním deníku povolil změnu stavby před dokončením, která se dotýká části 1-vlastní objekt , která se dotýká změny části vodního hospodářství (změna způsobu likvidace vod), k ostatním změnám , které jsou členěny č. 1-22 dokladováno kopiemi ze zápisů ve stavebním deníku k jednotlivým změnám a nebo s vyjádřením GP.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín : ano - předání díla do 16.11.2020 - převzetí včetně případných vad a nedodělků, viz text dodatku SoD

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	428 383,65 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	730 259,73 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	301 876,08 Kč
DPH	63 393,98 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	365 270,06 Kč

Za zhotovitele:

Michal Fictum

vedoucí o.z. PH

Datum: 15. 9. 2020

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí modu

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1038c
Stavba: Horšovský Týn - policie ZL č.2

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-301 876,08
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-301 876,08	-63 393,98
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-365 270,06

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis: 15.9.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

miras
stavitelství sanace s.r.o.
Pražská 810/16, 102 21 Praha - Hostivice
IČO: 263 85 759



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 15.9.2020

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1038c

Stavba: Horšovský Týn - policie ZL č.2

Místo: Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-301 876,08	-365 270,06
001	Změna vodního hospodářství	-596 462,68	-721 719,84
002	Beton stropní konstrukce	15 089,47	18 258,26
003	Vlastní objekt - doplnění nosného roštu bednění říms	10 189,20	12 328,93
004	Změna vyztužení věnců	-3 088,00	-3 736,48
005	Změna číchačky	-12 600,00	-15 246,00
006	Doplnění stříšky nad zadním vstupem	17 500,00	21 175,00
007	Doplnění sdk kcí	7 822,28	9 464,96
008	Doplnění maleb	2 885,12	3 491,00
009	Doplnění požadavků na PO odolnost stropu nad 2.NP	15 983,23	19 339,71
010	Záchytný systém - doplnění pevných bodů	7 072,50	8 557,73
011	Vypuštění pojistného přepadu	-1 368,95	-1 656,43
012	Doplnění osoušečů	63 194,42	76 465,25
013	Doplnění kamer	57 732,00	69 855,72
014	Změna vnitřních výplní otvorů	24 699,22	29 886,06
015	Změna držáků vlajek na stožáry vlajkové	27 057,00	32 738,97
016	Doplnění schránky nerezové	2 250,00	2 722,50
017	Ovládání 2.vstupních dveří z místnosti stálé služby	1 686,76	2 040,98
018	Dorozumivací zařízení na přepážku	4 771,20	5 773,15
019	Doplnění přepětových ochran	12 555,00	15 191,55
020	Oprava výměry zdíva	-17 490,26	-21 163,21
021	Doplnění větracích mřížek	15 968,53	19 321,92
022	Změna sadových úprav a oplocení	13 710,88	16 590,16
023	Doplnění vybavení sociálního zařízení	28 967,00	35 050,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

001 - Změna vodního hospodářství

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-596 462,68

DPH základní
snižená

Základ daně
-596 462,68
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-125 257,16
0,00

Cena s DPH

v CZK

-721 719,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

001 - Změna vodního hospodářství

Místo:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-596 462,68
1 - Zemní práce	-279 753,43
2 - Základy, zvláštní zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	-3 426,54
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	-293 156,83
91 - Doplnující práce na komunikaci	-7 900,20
99 - Staveništní přesun hmot	-12 225,68
VN - Vedlejší náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

001 - Změna vodního hospodářství

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-596 462,68	
D 1 Zemní práce							-279 753,43	
1	K	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	-83,826	456,75	-38 287,53	
2	K	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	-83,826	496,65	-41 632,18	
3	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	-41,913	614,25	-25 745,06	
4	K	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	-39,000	262,50	-10 237,50	
5	K	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložně - hl.do 2 m	m2	14,000	15,75	220,50	
	vv		-(9+10,5)*2+(15+6+5,5)*2		14,000			
	vv		Součet		14,000			
6	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	m2	14,000	10,50	147,00	
	vv		-(9+10,5)*2+(15+6+5,5)*2		14,000			
	vv		Součet		14,000			
7	K	174101101RR	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-133,820	103,95	-13 910,59	
	vv		-(9+10,5)*0,6*0,9+(15+6+5,5)*0,6*0,9		3,780			
	vv		-(53)*1,0*0,8		-42,400			
	vv		-68*1,4		-95,200			
	vv		Součet		-133,820			
8	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-167,652	50,40	-8 449,66	
	vv		-95,751-95,751+11,925+11,925		-167,652			
	vv		Součet		-167,652			
9	K	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-41,920	50,40	-2 112,77	
	vv		-47,88+5,96		-41,920			
	vv		Součet		-41,920			
10	K	162401102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m, nosnost 12 t	m3	-167,652	173,25	-29 045,71	
	vv		-191,502+11,925+11,925		-167,652			
	vv		Součet		-167,652			
11	K	162401151RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1500 m, nosnost 12 t	m3	-41,920	173,25	-7 262,64	
	vv		-47,88+5,96		-41,920			
	vv		Součet		-41,920			
12	K	175100020RAC	Obsyp potrubí šterkopiskem, dovoz šterkopisku ze vzdálenosti 10 km	m3	-26,515	871,50	-23 107,82	
	vv		-(53)*0,3*0,15		-2,385			
	vv		-(9+10,5)*0,4*0,15+(15+6+5,5)*0,4*0,4		3,070			
	vv		-68*0,4		-27,200			
	vv		Součet		-26,515			
13	K	113107330RRR	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m2	-30,700	196,35	-6 027,95	
	vv		-3*0,9		-2,700			
	vv		-35*0,8		-28,000			
	vv		Součet		-30,700			
14	K	113107220RAB	Odstranění asfaltobet. krytu do 5 cm, pl. do 50 m2, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m2	-57,000	91,35	-5 206,95	
	vv		-(3+35)*1,5		-57,000			
	vv		Součet		-57,000			
15	K	171201201RRR	Uložení sypaniny na skládku	m3	-209,568	329,70	-69 094,57	
	vv		-191,502-47,8755+23,85+5,96		-209,568			
	vv		Součet		-209,568			
D 2 Základy,zvláštní zakládání							0,00	
16	K	2	křížení kanalizace s plynovodem, provedení včetně chráničky a číhačky	kpl	0,000	15 750,00	0,00	
D 4 Vodorovné konstrukce							-3 426,54	
17	K	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkordř 0 - 63 mm	m3	-6,900	1 155,00	-7 969,50	
	vv		-(9+10,5+53)*0,15+(15+6+5,5)*0,15		-6,900			
	vv		Součet		-6,900			
18	K	457971111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	55,200	36,10	1 992,72	
	vv		(0,6*2+1*2)*15*1,15		55,200			
	vv		Součet		55,200			
69	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500a/m2	m2	60,720	42,00	2 550,24	CS ÚRS 2020 01
	vv		(0,6*2+1*2)*15*1,15		55,200			
	vv		Součet		55,200			
	vv		55,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		60,720			
D 5 Komunikace							0,00	
19	K	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	0,000	367,50	0,00	
20	K	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	0,000	31,50	0,00	
21	K	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+, do 3 m,tl. 15 cm	m2	0,000	945,00	0,00	
22	K	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm	m2	0,000	430,50	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	0,000	420,00	0,00	
D 8			Trubní vedení				-293 156,83	
24	K	892601122R00	Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 50 m	m	-8,000	123,90	-991,20	
	W		-(9+10,5)+6+5,5		-8,000			
	W		Součet		-8,000			
25	K	892601152R00	Čištění kanalizační stoky do DN 500, do 50 m	m	15,000	150,00	2 250,00	
26	K	8	komplet - mokrá čerpací jímka, včetně vstrojení dle vůkr.D.2.2.4.1 a TZ	kpl	-1,000	101 850,00	-101 850,00	
	W		-1		-1,000			
	W		Součet		-1,000			
27	K	1	Vsakování - voštinové bloky	ks	-10,000	3 570,00	-35 700,00	
28	K	2.1	Vsakování - šachtová kanal. nádrž	ks	-1,000	29 400,00	-29 400,00	
29	K	3	Vsakování - drenážní rozvody	m	-1,000	119,70	-119,70	
30	K	4	Vsakování - geotextilie	m2	-64,800	26,25	-1 701,00	
	W		-2*6*5,4		-64,800			
	W		Součet		-64,800			
31	K	5	Vsakování - doprava včetně složení, montáže, osazení	kpl	-1,000	25 200,00	-25 200,00	
32	K	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	úsek	-2,000	1 995,00	-3 990,00	
	W		-2		-2,000			
	W		Součet		-2,000			
33	K	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	7,000	71,40	499,80	
	W		-(9+10,5)+15+6+5,5		7,000			
	W		Součet		7,000			
34	K	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	-5,000	222,60	-1 113,00	
	W		-10,5+5,5		-5,000			
	W		Součet		-5,000			
35	K	1.1	montáž plast.potrubi ve výkopu na gum.těsnění, DN200	m	-3,000	168,00	-504,00	
	W		-9+6		-3,000			
	W		Součet		-3,000			
36	K	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	15,000	365,50	5 482,50	
37	K	2.2	potrubí kanalizační PVC DN200 SN12, 6 m	ks	-1,000	3 176,25	-3 176,25	
	W		-2+1		-1,000			
	W		Součet		-1,000			
38	K	871211121RR	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	m	-53,000	44,10	-2 337,30	
39	K	3.1	potrubí kanalizační PVC DN150 SN12, 6m	ks	-1,000	2 360,40	-2 360,40	
	W		-2+1		-1,000			
	W		Součet		-1,000			
40	K	28611212RA	Trubka PVC-U drenážní perforovaná DN2300, dl. 6 m	m	15,000	704,40	10 566,00	
41	K	8944221191R	Montáž a dodávka revizní plastové šachty 400, včetně nepochůzího poklopu - smlásková kanalizace	kus	1,000	7 975,00	7 975,00	
50	K	19	nápojení do stávající kanalizace	kpl	0,000	10 080,00	0,00	
51	K	19aa	Vyústění dešťové kanalizace do stávajícího rigolu, včetně obetonování vyústění s obložení vyústění žulovým kamenem	kpl	1,000	8 880,00	8 880,00	
53	K	11	vytyčovací vodič CYY 6mm2	m	-58,000	1 765,05	-102 372,90	
	W		-58		-58,000			
	W		Součet		-58,000			
54	K	12	výstražná folie	m	-31,500	19,95	-628,43	
	W		-58+15+6+5,5		-31,500			
	W		Součet		-31,500			
55	K	899712111R00	Orientační tabulky na zdivu	kus	0,000	472,50	0,00	
56	K	28613433R	Trubka tlaková PE100 50 x 4,6 mm PN16 náv	m	-58,000	102,90	-5 968,20	
	W		-58		-58,000			
	W		Součet		-58,000			
57	K	42273535RR	Pas navrtávací DN200 s odbočkou DN40	kus	0,000	4 095,00	0,00	
58	K	42228300RRR	šoupátko DN40 se zemní soupravou a poklopem	kus	-1,000	3 675,00	-3 675,00	
59	K	28613104.MR	Elektrospojka d 50 mm SDR 11 PE 100	kus	-2,000	404,25	-808,50	
60	K	28653598RR	Nákrůžek lemový d 90 mm s přírubou	kus	-2,000	2 446,50	-4 893,00	
61	K	16	elektrokoleno d50 30°	ks	-3,000	404,25	-1 212,75	
62	K	18	elektrokoleno d50 90°	ks	-2,000	404,25	-808,50	
63	K	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z beton. dílců, včetně, dodání dílců a litinové mříže	kus	0,000	0,00	0,00	
	W		-1+1		0,000			
	W		Součet		0,000			
64	K	6	vodoměrná šachta	kpl	0,000	26 250,00	0,00	
D 91			Doplňující práce na komunikaci				-7 900,20	
65	K	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	-76,000	103,95	-7 900,20	
	W		-(3+35)*2		-76,000			
	W		Součet		-76,000			
D 99			Staveništní přesun hmot				-12 225,68	
66	K	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	-31,900	383,25	-12 225,68	
	W		-65+33,1		-31,900			
	W		Součet		-31,900			
D VN			Vedlejší náklady				0,00	
67	K	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubo	0,000	13 125,00	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

002 - Beton stropní konstrukce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 089,47

DPH základní
snížená

Základ daně
15 089,47
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 168,79
0,00

Cena s DPH

v CZK

18 258,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

002 - Beton stropní konstrukce

Místo:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 089,47

HSV - Práce a dodávky HSV

15 089,47

4 - Vodorovné konstrukce

13 743,77

99 - Přesun hmot

1 345,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

002 - Beton stropní konstrukce

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 089,47	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				15 089,47	
D	4		Vodorovné konstrukce				13 743,77	
1	K	411321515R	Nabetonování strop. kce betonem C 20/25 tl.40mm	m3	6,233	2 205,00	13 743,77	
	W		"množství dle SOD" 210/13,51*-1		-15,544			
	W		Mezisoučet		-15,544			
	W		"skutečné množství dle PD"					
	W		"věnec V2 - započten samostatně"0		0,000			
	W		"věnec V1 v rámci 2.NP započten samostatně - 65m"0		0,000			
	W		"věnec V1 v rámci 1.NP započten v rámci stropu"(65)*0,25*(0,25-0,04)		3,413			
	W		"zmonolitnění stropní konstrukce v ploše tl.40mm" (17,23*11,14+7,6*3,615-3,2*3,2)*0,04		8,367			
	W		"skryté průvlaky nad SD" (7*0,25+3,35*0,35+5*0,25+1,5*0,25+4,2*0,66*2+15*0,25+7,2*0,25+3,2*0,25+1,5*0,25)*(0,2-0,07)		2,186			
	W		"dobetonávky stropu"(4,1*0,11+4,1*0,13+1,5*0,13+(0,66*0,25-0,3*0,2)*2)*0,2		0,278			
	W		"zmonolitnění nosníků stropu - 1*ST P16" (3,6*5+4,3*13+1,5*22+4,2*19+1*4)*(0,2-0,04)*0,15		4,577			
	W		"zmonolitnění nosníků stropu - 2*ST P16" (3,6*5+4,3*4+1,5*2+4,2*4+1*1)*(0,2-0,04)*0,27		2,419			
	W		"zmonolitnění nosníků stropu - 3*ST P16" (4,3*2)*(0,2-0,04)*0,39		0,537			
	W		Mezisoučet		21,777			
	W		Součet		6,233			
D	99		Přesun hmot				1 345,70	
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	15,292	88,00	1 345,70	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt: 003 - Vlastní objekt - doplnění nosného roštu bednění říms

Místo: Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 189,20	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 189,20	
D	762		Konstrukce tesařské				9 063,77	
1	K	7624390091R	Montáž nosného roštu obkladu atiky z desek OSB	m	49,455	115,00	5 687,33	
	vv		"boční štíty" 22,15*1,26		27,909			
	vv		"podélný štít" 17,1*1,26		21,546			
2	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,510	6 150,00	3 136,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		"boční štíty" 36*0,05*0,16		0,288			
	vv		"podélný štít" 22*0,05*0,16		0,176			
	vv		0,464*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,510			
3	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	86,000	2,79	239,94	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 125,43	
4	K	783223011	Napouštěcí jednonásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	24,360	46,20	1 125,43	CS ÚRS 2020 01
	vv		"boční štíty" 36*(0,05*2+0,16*2)		15,120			
	vv		"podélný štít" 22*(0,05*2+0,16*2)		9,240			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

004 - Změna vyztužení věnců

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-3 088,00

DPH základní
snižená

Základ daně

-3 088,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-648,48

0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 736,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

004 - Změna vyztužení věnců

Místo:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-3 088,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 088,00

4 - Vodorovné konstrukce

-3 088,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

004 - Změna vyztužení věnců

Místo:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-3 088,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-3 088,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				-3 088,00	
1	K	417388164.1R	Ztužující věnec V1 změna provedení výztuže	m	65,000	-32,00	-2 080,00	
2	K	417388194.1R	Ztužující věnec V2 změna provedení výztuže	m	36,000	-28,00	-1 008,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

005 - Změna číchačky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-12 600,00

DPH základní
snižená

Základ daně

-12 600,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-2 646,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-15 246,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt: **005 - Změna číchačky**

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-12 600,00

2 - Základy, zvláštní zakládání

-12 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

005 - Změna čičačky

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-12 600,00	
D		2	Základy,zvláštní zakládání				-12 600,00	
1	K	2	křížení kanalizace s plynovodem, provedení včetně chráničky a čičačky	kpl	-1,000	15 750,00	-15 750,00	
2	K	2.1	křížení kanalizace s plynovodem, provedení včetně chráničky DN250	kpl	1,000	3 150,00	3 150,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

006 - Doplnění stříšky nad zadním vstupem

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

17 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně

17 500,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

3 675,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

21 175,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt: **006 - Doplnění stříšky nad zadním vstupem**

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

17 500,00

767 - Konstrukce zámečnické

17 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

006 - Doplnění stříšky nad zadním vstupem

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 500,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 500,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				17 500,00	
1	K	7675000901R	D+M PRISTRESEK NAD ZADNIM VSTUPEM (KOMPLET)- provedení dtto pozice 61, rozměr odpovídající dveřím 900/1970	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

007 - Doplnění sd k cí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 822,28

DPH základní
snížená

Základ daně

7 822,28

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 642,68

0,00

Cena s DPH

v CZK

9 464,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt: **007 - Doplnění sdk kcí**

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 822,28
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 159,28
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	-1 151,01
99 - Přesun hmot	-8,27
PSV - Práce a dodávky PSV	8 981,56
763 - Konstrukce suché výstavby	8 958,07
784 - Malby	23,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

007 - Doplnění sdk kcí

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 822,28	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-1 159,28	
D		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				-1 151,01	
1	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	-5,220	220,50	-1 151,01	
	vv		1.np					
	vv		"mč 105 a 106" (2,61+2,61)*-1		-5,220			
D		99	Přesun hmot				-8,27	
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-0,094	88,00	-8,27	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				8 981,56	
D		763	Konstrukce suché výstavby				8 958,07	
3	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá soodní kce profil CD+UD	m2	5,220	585,00	3 053,70	
	vv		1.np					
	vv		"mč 105 a 106" (2,61+2,61)		5,220			
4	K	7631314901R	SDK opláštění instalací - vytvoření kastlíků	m2	4,000	940,00	3 760,00	
	vv		"dle zaměření na stavbě"4		4,000			
8	K	7631314902R	Montáž a dodávka odvětrávací mřížky podhledu SDK - 150/150mm plastové provedení	kus	4,000	450,00	1 800,00	
	vv		"dle půdorysu 1.NP"4		4,000			
5	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	86,200	4,00	344,37	
D		784	Malby				23,49	
6	K	784221101R	Dvojnásobné bílé malby na sádkartón	m2	5,220	40,50	211,41	
	vv		1.np					
	vv		"mč 105 a 106" (2,61+2,61)		5,220			
7	K	784453631	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3.8 m	m2	-5,220	36,00	-187,92	
	vv		1.np					
	vv		"mč 105 a 106" (2,61+2,61)*-1		-5,220			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

008 - Doplnění maleb

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 885,12

DPH základní
snížená

Základ daně

2 885,12

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

605,88

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 491,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt: **008 - Doplnění maleb**

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 885,12

PSV - Práce a dodávky PSV

2 885,12

784 - Malby

2 885,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

008 - Doplnění maleb

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 885,12	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 885,12	
D		784	Malby				2 885,12	
1	K	784453631	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrační místnost v do 3,8 m	m2	-11,232	36,00	-404,35	
	vv		"mč109"(2,16*2,7)		5,832			
	vv		"mč110"(2,0*2,7)		5,400			
	vv		Součet		11,232			
	vv		11,232*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-11,232			
2	K	7844536391R	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní barevné otěruvzdorné dvojnásobné s penetrační místnost v do 3,8 m	m2	11,232	56,00	628,99	
	vv		"mč109"(2,16*2,7)		5,832			
	vv		"mč110"(2,0*2,7)		5,400			
	vv		Součet		11,232			
3	K	7844536392R	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní barevné - příplatek za omezení rozsah	m2	11,232	15,00	168,48	
	vv		"mč109"(2,16*2,7)		5,832			
	vv		"mč110"(2,0*2,7)		5,400			
	vv		Součet		11,232			
4	K	7844536401R	Označení ve výslechové místnosti - vodorovná černá čára šíře 20mm včetně rozměření a předznačení	m	17,200	110,00	1 892,00	
	vv		"mč210 - výška - 1250, 1500, 1750 a 2000mm "(4,3*4)		17,200			
	vv		Součet		17,200			
5	K	7844536402R	Označení ve výslechové místnosti - číselné označení	kus	4,000	150,00	600,00	
	vv		všsek		4,000			
	vv		"mč210 - výška - 125, 150, 175 a 200cm "(4)		4,000			
	vv		Součet		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

009 - Doplnění požadavků na PO odolnost stropu nad 2.NP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 983,23

DPH základní
snížená

Základ daně

15 983,23

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

3 356,48

0,00

Cena s DPH

v CZK

19 339,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

009 - Doplnění požadavků na PO odolnost stropu nad 2.NP

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 983,23

PSV - Práce a dodávky PSV

15 983,23

763 - Konstrukce suché výstavby

15 983,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

009 - Doplnění požadavků na PO odolnost stropu nad 2.NP

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 983,23	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				15 983,23	
D		763	Konstrukce suché výstavby				15 983,23	
1	K	763135111R	Příplatek minerálního kazetového podhledu 600x600 mm za PO odolnost nad 2.NP	m2	25,000	98,00	2 450,00	
	vv		25		25,000			
	vv		Součet		25,000			
2	K	763135112R	Montáž a dodávka skla 450/450 s požární odolností	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	
	vv		1		1,000			
3	K	763135113R	Montáž a dodávka rámu pro osazení skla 450/450	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
4	K	763135114R	Montáž a dodávka obkladů PROMATECT pro zaizolování podhledu	soubor	1,000	3 620,00	3 620,00	
5	K	763135115R	Montáž a dodávka SYSTEMGLAS silikon - kartuše 310ml	kus	2,000	524,00	1 048,00	
6	K	763135116R	Montáž a dodávka pás samolepicí PROMAGLAF - návin 10m	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
7	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	154,000	4,00	615,23	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

010 - Záchytný systém - doplnění pevných bodů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 072,50

DPH základní
snížená

Základ daně
7 072,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 485,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 557,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

010 - Záchytný systém - doplnění pevných bodů

Místo:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 072,50

PSV - Práce a dodávky PSV

7 072,50

767 - Konstrukce zámečnické

7 072,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

010 - Záchytný systém - doplnění pevných bodů

Místo:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 072,50	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				7 072,50	
D		767	Konstrukce zámečnické				7 072,50	
2	K	7675000271R	D+M ZÁCHYTNÝ SYSTÉM 8 pevných bodů	KPL	1,000	28 290,00	28 290,00	
1	K	767500027R	D+M ZÁCHYTNÝ SYSTÉM 6 pevných bodů	KPL	-1,000	21 217,50	-21 217,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

011 - Vypuštění pojistného přepadu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 368,95

DPH základní
snížená

Základ daně

-1 368,95

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-287,48

0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 656,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

011 - Vypuštění pojistného přepadu

Místo:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 368,95

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 368,95

764 - Konstrukce klempířské

-1 368,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

011 - Vypuštění pojistného přepadu

Místo:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 368,95	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 368,95	
D	764		Konstrukce klempířské				-1 368,95	
1	K	764511662R	Oplechování přepadů ze střechy žlab.kotlík 300x300x200mm	kus	-1,000	1 350,00	-1 350,00	
2	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	-13,500	1,40	-18,95	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

012 - Doplnění osoušečů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

63 194,42

DPH základní
snížená

Základ daně

63 194,42

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

13 270,83

0,00

Cena s DPH

v CZK

76 465,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt: **012 - Doplnění osoušečů**

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

63 194,42

M - Práce a dodávky M

63 194,42

21-M - Elektromontáže

63 194,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

012 - Doplnění osoušečů

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							63 194,42	
D	M		Práce a dodávky M				63 194,42	
D		21-M	Elektromontáže				63 194,42	
1	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	7,000	68,25	477,75	
2	K	210010521	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit	kus	7,000	2,10	14,70	
3	M	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	7,000	8,61	60,27	
4	K	210800116	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYLo, počtu a průřezu žil 5 x 2,5 mm ²	m	125,000	21,00	2 625,00	
5	M	341110940	KABELY A VODIČE Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 5 x 2,5	m	125,000	33,08	4 135,00	
6	K	21080090001R	Montáž a dodávka osoušeče EMPIRE 2400W antiandal. automatic. nerez	kus	7,000	7 983,10	55 881,70	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

013 - Doplnění kamer

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 732,00

DPH základní
snížená

Základ daně

57 732,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

12 123,72

0,00

Cena s DPH

v CZK

69 855,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

013 - Doplnění kamer

Místo:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

57 732,00

PSV - Práce a dodávky PSV

57 732,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

57 732,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - policie ZL č.2
 Objekt: 013 - Doplnění kamer

Místo: Datum: 18. 3. 2020
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							57 732,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				57 732,00	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				57 732,00	
1	K	pol dle SoD 1R	Dodávka - nestíněný kabel CAT 5e, 4x2x0,5 s PVC pláštěm. kroucený s PVC křížem a Cu žilami	m	95,000	5,00	475,00	
2	K	pol dle SoD 2R	Montáž - nestíněný kabel CAT 5e, 4x2x0,5 s PVC pláštěm. kroucený s PVC křížem a Cu žilami	m	95,000	29,00	2 755,00	
3	K	pol dle SoD 3R	Dodávka - Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o.	m	95,000	6,00	570,00	
4	K	pol dle SoD 4R	Montáž - Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o.	m	95,000	35,00	3 325,00	
5	K	7423100095R	Montáž a dodávka KEZ krabice pro montáž kamery do zateplení	kus	7,000	726,00	5 082,00	
	VV		"pro stávající kamery dle PD"3		3,000			
	VV		"pro doplněné kamery"4		4,000			
6	K	pol dle SoD 5R	Dodávka - 2.0 megapixelová K/ den/noc venkovní válečková IP kamera s LED Array přísvitěm , funkcí WDR a motorzoom objektivem (Dark Fighter), 1/1.8" Progressive CMOS, citlivost barva: 0.002Lux@F1.2 (AGC ZAP), 0Lux s IR, Podpora ICR, 1920x1080:25fps, rchickl	kus	4,000	6 000,00	24 000,00	
	VV		"doplněné kamery"4		4,000			
7	K	pol dle SoD 6R	Montáž - 2.0 megapixelová K/ den/noc venkovní válečková IP kamera s LED Array přísvitěm , funkcí WDR a motorzoom objektivem (Dark Fighter), 1/1.8" Progressive CMOS, citlivost barva: 0.002Lux@F1.2 (AGC ZAP), 0Lux s IR, Podpora ICR, 1920x1080:25fps, rchickl	kus	4,000	1 380,00	5 520,00	
	VV		"doplněné kamery"4		4,000			
8	K	pol dle SoD 7R	Dodávka - Stěnový držák pro mini dome kamery	kus	4,000	1 380,00	5 520,00	
	VV		"doplněné kamery"4		4,000			
9	K	pol dle SoD 8R	Montáž - Stěnový držák pro mini dome kamery	kus	4,000	580,00	2 320,00	
	VV		"doplněné kamery"4		4,000			
10	K	pol dle SoD 9R	8 kanálový 4K sitový digitální videorekorder, zaznam video&audio, komprese H.265/H.264/MPEG4, vstupní/odchozí šířka pásma 160M/256Mbps, dekódování hl. monitor: 1080p, HDMI (4K) a VGA na hlavní monitor, 1x RJ45 10M/100M/1000M Ethernet Port, podpora 2x HDD	kus	-1,000	24 000,00	-24 000,00	
	VV		-1		-1,000			
11	K	7423100103R	Digitální videorekorder - 16kanálové provedení	kus	1,000	32 165,00	32 165,00	
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

014 - Změna vnitřních výplní otvorů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

24 699,22

DPH základní
snížená

Základ daně

24 699,22

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 186,84

0,00

Cena s DPH

v CZK

29 886,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

014 - Změna vnitřních výplní otvorů

Místo:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 699,22

PSV - Práce a dodávky PSV

24 699,22

766 - Konstrukce truhlářské

-5 680,78

767 - Konstrukce zámečnické

39 600,00

768 - Konstrukce z plastu

-9 220,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

014 - Změna vnitřních výplní otvorů

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 699,22	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 699,22	
D		766	Konstrukce truhlářské				-5 680,78	
1	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových s přes 0.8 m do ocelové zárubně 90x197x15 - poz.33	kus	-1,000	800,00	-800,00	
	vv				-1,000			
2	M	33	DVERE JEDNOKRIDLOVE DŘEVENE-LAMIN. CPL. PLNÉ- KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA - ZÁMEK VLOŽKOVÝ- 900/1970/150mm VČ ZÁRUBNĚ - poz.33	kus	-1,000	4 850,00	-4 850,00	
	vv				-1,000			
3	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	-57,000	0,54	-30,78	
D		767	Konstrukce zámečnické				39 600,00	
4	K	767501101R	D+M DVERE AL, 1 KR - náhrada za dveře 33P v m.č.110 vstup	kus	1,000	39 600,00	39 600,00	
D		768	Konstrukce z plastu				-9 220,00	
5	K	766622132R	Montáž okna O10	kpl	-1,000	540,00	-540,00	
	vv		"odpočet montáže okna O10"-1		-1,000			
6	M	10	VNITRNÍ OKNO PODAVACI - POSUVNE, PEVNE ZASKL. BEZP. SKLEM P2A 900/900 mm vč.vnitřní horizontální žaluzie - poz. 10	kus	-1,000	34 200,00	-34 200,00	
7	K	766622201R	Montáž okna O10 - nové Al provedení "O10"1	kpl	1,000	720,00	720,00	
	vv				1,000			
8	M	201R	VNITRNÍ OKNO PODAVACI - Al provedení dle dohodnuté specifikace 900/900 mm vč.vnitřní horizontální žaluzie	kus	1,000	24 800,00	24 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

015 - Změna držáků vlajek na stožáry vlajkové

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 057,00

DPH základní
snižená

Základ daně
27 057,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 681,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

32 738,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

015 - Změna držáků vlajek na stožáry vlajkové

Místo:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 057,00

PSV - Práce a dodávky PSV

27 057,00

767 - Konstrukce zámečnické

27 057,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt: 015 - Změna držáků vlajek na stožáry vlajkové

Místo: Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 057,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				27 057,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				27 057,00	
1	K	767500023R	D+M DRŽÁKY VLAJEK	KUS	-2,000	1 485,00	-2 970,00	
2	K	767500901R	Montáž vlajkových stožárů	KUS	3,000	1 650,00	4 950,00	
4	M	5535530001R	Dodávka vlajkového stožaru KLASIK v.5m AI provedení	kus	3,000	4 059,00	12 177,00	
5	K	767500902R	Doprava vlajkových stožárů	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
3	K	767500903R	Základ vlajkových stožárů včetně bednění a zemních prací	KUS	3,000	2 800,00	8 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

016 - Doplnění schránky nerezové

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 250,00

DPH základní
snížená

Základ daně

2 250,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

472,50

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 722,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

016 - Doplnění schránky nerezové

Místo:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 250,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 250,00

767 - Konstrukce zámečnické

2 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

016 - Doplnění schránky nerezové

Místo:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 250,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 250,00	
D		767	Konstrukce zámečnické				2 250,00	
1	K	767500910R	D+M nerezové schránky na fasádě	KUS	1,000	2 250,00	2 250,00	
	vv		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

017 - Ovládání 2.vstupních dveří z místnosti stálé služby

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 686,76

DPH základní
snížená

Základ daně
1 686,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
354,22
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 040,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

017 - Ovládání 2.vstupních dveří z místnosti stálé služby

Místo:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 686,76

PSV - Práce a dodávky PSV

1 686,76

742 - Elektroinstalace - slaboproud

857,50

M - Práce a dodávky M

486,75

21-M - Elektromontáže

342,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

017 - Ovládání 2.vstupních dveří z místnosti stálé služby

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 686,76	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 686,76	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				857,50	
1	K	21000000001R	Montáž a dodávka transformátoru BT 8/12/24V	m	1,000	595,00	595,00	
2	K	pol dle SoD 1R	Dodávka - nestíněný kabel CAT 5e, 4x2x0,5 s PVC pláštěm. kroucený s PVC křížem a Cu žilami	m	3,500	5,00	17,50	
3	K	pol dle SoD 2R	Montáž - nestíněný kabel CAT 5e, 4x2x0,5 s PVC pláštěm. kroucený s PVC křížem a Cu žilami	m	3,500	29,00	101,50	
4	K	pol dle SoD 3R	Dodávka - Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o.	m	3,500	6,00	21,00	
5	K	pol dle SoD 4R	Montáž - Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o.	m	3,500	35,00	122,50	
D	M		Práce a dodávky M				486,75	
6	K	210800105	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYLo, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm ²	m	15,000	19,95	299,25	
7	M	341110300	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo bazová cena mm ² ka/m Kč/m 3 x 1,5 0,044 11,25	m	15,000	12,50	187,50	
D	21-M		Elektromontáže				342,51	
8	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1. KU68/1301. KP67. KP68/2	kus	1,000	68,25	68,25	
9	K	210010521	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit	kus	1,000	2,10	2,10	
10	M	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	1,000	8,61	8,61	
11	K	210110001	Montáž ovladačů nn nástěnných se zapojením vodičů pro prostředí základní nebo vlhké vypínačů, řízení jednoólových	kus	1,000	90,30	90,30	
12	M	345358020.1	spínače 10 A řízení 1/0 So, ovladač zapínací tlačítkový s orientační doúnavkou. velikostný 3553-93289	kus	1,000	173,25	173,25	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

018 - Dorozumivací zařízení na přepážku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 771,20

DPH základní
snížená

Základ daně
4 771,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 001,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 773,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

018 - Dorozumivací zařízení na přepážku

Místo:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 771,20

M - Práce a dodávky M

4 771,20

21-M - Elektromontáže

4 771,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

018 - Dorozumivací zařízení na přepážku

Místo:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 771,20	
	D	M	Práce a dodávky M				4 771,20	
	D	21-M	Elektromontáže				4 771,20	
1	K	210111911R	Montáž zařízení	kus	1,000	360,00	360,00	
2	K	210111912R	Dodávka Fonestar GM20P přepážkový mikrofinní svstém	kus	1,000	4 411,20	4 411,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

019 - Doplnění přepětových ochran

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 555,00

DPH základní
snížená

Základ daně
12 555,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 636,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

15 191,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

019 - Doplnění přepětových ochran

Místo:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 555,00

M - Práce a dodávky M

12 555,00

21-M - Elektromontáže

12 555,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

019 - Doplnění přepětových ochran

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 555,00	
D	M		Práce a dodávky M				12 555,00	
D		21-M	Elektromontáže				12 555,00	
1	K	210111017	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	-18,000	92,40	-1 663,20	
2	M	345551230	zásuvka 2násobná 16A bílá	kus	-18,000	153,30	-2 759,40	
3	K	210111901R	Montáž a dodávka zásuvky 1násobné 16A s přepětovou ochranou	kus	18,000	943,20	16 977,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

020 - Oprava výměry zdiva

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-17 490,26

DPH základní
snížená

Základ daně
-17 490,26
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-3 672,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

-21 163,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt: **020 - Oprava výměry zdiva**

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	-17 490,26
HSV - Práce a dodávky HSV	-17 490,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-16 912,80
99 - Přesun hmot	-577,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

020 - Oprava výměry zdiva

Místo:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-17 490,26	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-17 490,26	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-16 912,80	
1	K	311238115	Zdivo nosné vnější z cihel.bloků tl 300 mm pevností P 10 na MVC	m2	-21,600	783,00	-16 912,80	
	vv		-21,6		-21,600			
	vv		Součet		-21,600			
D		99	Přesun hmot				-577,46	
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-6,562	88,00	-577,46	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

021 - Doplnění větracích mřížek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 968,53

DPH základní
snížená

Základ daně

15 968,53

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

3 353,39

0,00

Cena s DPH

v CZK

19 321,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

021 - Doplnění větracích mřížek

Místo:

Datum:

18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 968,53

HSV - Práce a dodávky HSV

927,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

489,80

997 - Přesun sutě

437,95

PSV - Práce a dodávky PSV

15 040,78

766 - Konstrukce truhlářské

15 040,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt: 021 - Doplnění větracích mřížek

Místo: Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 968,53	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				927,75	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				489,80	
6	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000	66,40	132,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		"2.NP"2		2,000			
7	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	3,000	119,00	357,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"1.NP"3		3,000			
D	997		Přesun sutě				437,95	
8	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budov v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,212	489,00	103,67	CS ÚRS 2020 01
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,212	234,00	49,61	CS ÚRS 2020 01
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,968	10,20	30,27	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,212*14 'Přepočtené koeficientem množství		2,968			
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,212	1 200,00	254,40	CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 040,78	
D	766		Konstrukce truhlářské				15 040,78	
1	K	7669500901R	Montáž mřížky větrací nad dveřmi 300/150	kus	10,000	300,00	3 000,00	
	vv		"1.NP"3*2		6,000			
	vv		"2.NP"2*2		4,000			
	vv		Součet		10,000			
2	K	593000R	Dodávka mřížky větrací nad dveřmi 300/150	kus	10,000	540,00	5 400,00	
	vv		"1.NP"3*2		6,000			
	vv		"2.NP"2*2		4,000			
	vv		Součet		10,000			
3	K	7669500902R	Montáž mřížky větrací dveří (dle rozměru dodavatele dveří)	kus	16,000	150,00	2 400,00	
	vv		"1.NP"2*2		4,000			
	vv		"2.NP"6*2		12,000			
	vv		Součet		16,000			
4	K	593001R	Dodávka mřížky větrací dveří	kus	16,000	260,00	4 160,00	
	vv		"1.NP"2*2		4,000			
	vv		"2.NP"6*2		12,000			
	vv		Součet		16,000			
5	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	149,600	0,54	80,78	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

022 - Změna sadových úprav a oplocení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 710,88

DPH základní
snížená

Základ daně

13 710,88

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 879,28

0,00

Cena s DPH

v CZK

16 590,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt: **022 - Změna sadových úprav a oplocení**

Místo: Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 710,88

HSV - Práce a dodávky HSV 9 731,12

1 - Zemní práce -9 121,15

5 - Komunikace pozemní 14 897,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 851,59

998 - Přesun hmot 103,07

PSV - Práce a dodávky PSV 3 979,76

712 - Povlakové krytiny 3 979,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

022 - Změna sadových úprav a oplocení

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 710,88	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				9 731,12	
D		1	Zemní práce				-9 121,15	
1	K	122101101R	Nákup ornice	m3	-6,040	360,00	-2 174,40	
	vv		"plocha za objektem" (16,3*3,46+5*0,8)*-1*0,1		-6,040			
2	K	180404111R	Založení trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	-115,998	23,40	-2 714,35	
	vv		"plocha za objektem" (16,3*3,46+5*0,8)*-1		-60,398			
	vv		"plocha keřů u parkoviště" (13,6*1)*-1		-13,600			
	vv		"plocha keřů podél chodníku" (17,5*2,4)*-1		-42,000			
	vv		Součet		-115,998			
3	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	-3,480	99,00	-344,52	
	vv		115,998*0,03*-1		-3,480			
	vv		Součet		-3,480			
4	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	-60,398	54,00	-3 261,49	
	vv		"plocha za objektem" (16,3*3,46+5*0,8)*-1		-60,398			
5	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-115,998	5,40	-626,39	
	vv		"plocha za objektem" (16,3*3,46+5*0,8)*-1		-60,398			
	vv		"plocha keřů u parkoviště" (13,6*1)*-1		-13,600			
	vv		"plocha keřů podél chodníku" (17,5*2,4)*-1		-42,000			
	vv		Součet		-115,998			
D		5	Komunikace pozemní				14 897,61	
6	K	5648511191R	Plocha z kačírku tl. 100 mm	m2	60,398	195,00	11 777,61	
	vv		"plocha za objektem" (16,3*3,46+5*0,8)		60,398			
7	K	5648511192R	Montáž a dodávka podhrabových desek oplocení	m	4,800	650,00	3 120,00	
	vv		"část 1" 2,6+1		3,600			
	vv		"část 2 mimo zámkovou dlažbu" 1,2		1,200			
	vv		Součet		4,800			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 851,59	
8	K	9539530001R	Montáž nopové folie	m2	10,550	66,00	696,30	
	vv		"podél stěny sousedního objektu"21,1*0,5		10,550			
	vv		Součet		10,550			
9	M	283230280R	fólie nopová	m2	11,078	103,50	1 146,57	
	vv		"podél stěny sousedního objektu"21,1*0,5		10,550			
	vv		10,55*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		11,078			
10	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní listou	m	21,100	95,20	2 008,72	CS ÚRS 2020 01
	vv		"podél stěny sousedního objektu"21,1		21,100			
D		998	Přesun hmot				103,07	
11	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s křtem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7,635	13,50	103,07	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 979,76	
D		712	Povlakové krytiny				3 979,76	
12	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	60,398	39,90	2 409,88	
	vv		"plocha za objektem" (16,3*3,46+5*0,8)		60,398			
13	M	693111460	Netkaná separační geotextilie 300 g/m2	m2	66,438	22,70	1 508,14	
	vv		"plocha za objektem" (16,3*3,46+5*0,8)*1,1		66,438			
14	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	39,200	1,58	61,74	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

023 - Doplnění vybavení sociálního zařízení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

28 967,00

DPH základní
snižená

Základ daně
28 967,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 083,07
0,00

Cena s DPH

v CZK

35 050,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt:

023 - Doplnění vybavení sociálního zařízení

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 967,00

D4 - ZTI - Zařizovací předměty ZTI

27 117,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 850,00

767 - Konstrukce zámečnické

1 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - policie ZL č.2

Objekt: **023 - Doplnění vybavení sociálního zařízení**

Místo: Datum: 18. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 967,00	
D	D4		ZTI - Zařizovací předměty ZTI				27 117,00	
1	K	7216050001R	Montáž mýdelníků nerezových	kus	7,000	220,00	1 540,00	
	vv		7		7,000			
2	K	53960500011R	Dodávka mýdelníku nerezového - dávkovač mýdla desinfekce nástěnný 1l	kus	7,000	1 962,50	13 737,50	
3	K	7216050002R	Montáž zásobníku toaletního papíru nerezového	kus	6,000	220,00	1 320,00	
	vv		6		6,000			
4	K	53960500012R	Dodávka zásobníku nerezového - O290mm	kus	6,000	1 737,50	10 425,00	
5	K	C99872-5102/00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky >6-12m (aut.vým.)	t	0,018	5 250,00	94,50	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 850,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				1 850,00	
6	K	767500019R	D+M MADLA PRO IMOBILNÍ (WC, UMYVADLO)	KUS	-2,000	2 250,00	-4 500,00	
7	K	767500020R	D+M MADLA PRO IMOBILNÍ (WC, UMYVADLO) - sklonné	KUS	2,000	3 175,00	6 350,00	