

Soupis prací

termín plnění: říjen 2020

CES objednatele: E639-S-3516/2020

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5901005010	Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem v koleji.	km			14 520,00
	5905085050	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "d".	km			5 946 080,40
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			1 020 600,00
	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49.	kus			3 840,00
	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49.	svar			116 800,00
	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49.	svar			80 000,00
	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d".	m			261 960,00
	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d".	m			354 000,00
	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus			24 245,00
	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus			17 810,00
	7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámky	kus			8 150,00
	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t			1 287 100,00
	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km.	t			594 750,00
	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km .	kus			78 000,00
	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km .	kus			68 000,00

022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km			72 600,00
022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	%			18 000,00
033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m			56 640,00
				celkem Kč / akce	10 023 095,40

upřesňující podmínky akce

Čištění kolejového lože v úseku Luleč - Vyškov