

SOD: 6440-0547-2020-107

Příloha č. 1
Počet listů : 3

Cenová rekapitulace na údržbu transformátorů:

	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
Trafostanice 05-28-01-58	90 690,00	19 044,90	109 734,90
Trafostanice 05-28-01-59	193 000,00	40 530,00	233 530,00
Cena celkem	283 690,00	59 574,90	343 264,90

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Akce: "Údržba transformátorů"

Trafostanice: 05-28-01/58

Popis	m.j.	počet	jedn. cena	cena celkem
Demontáž transformátoru aTO 352/22, 400 kVA umístěného ve zděné transformátorové kobce. Dodávka a montáž náhradního transformátoru po dobu údržby. Odvoz do místa údržby.	soub.	1,00		
Vypuštění nevyhovujícího transformátorového oleje a jeho údržba bude provedena mimo areál.	kg	660,00		
Demontáž, vyčištění, vysušení transformátoru. Přetěsnění transformátoru proti úniku oleje. Kontrola, měření, zpětná montáž.	soub.	1,00		
Dodávka nového certifikovaného transformátorového oleje s dokladem o jeho původu a protokolem dodavatele o vyhovující laboratorní zkoušce včetně prohlášení dodavatele o neexistenci látek PCB v jeho obsahu. Napuštění oleje do transformátoru bude provedeno mimo areál.	kg	660,00		
Výměna sušící náplně (SILIKAGEL) + materiál	soub.	1,00		
Zpětná demontáž náhradního transformátoru. Zpětná montáž transformátoru do zděné transformátorové kobky.	soub.	1,00		
Kontrola a dotažení všech šroubovaných proudových spojů a spojů ochranné soustavy TS	soub.	1,00		
Likvidace závadného transformátorového oleje	kg	660,00		
Odběr vzorku izolačního oleje předepsaným způsobem z nádoby transformátoru za 4 týdny po výměně oleje a provedení laboratorní zkoušky vzorku oleje doložené protokolem akreditované zkušebny	soub.	1,00		
Mechanizační technika na provedení demontáže a zpětné montáže transformátoru do zděné transformátorové kobky.	soub.	1,00		
Pravidelná (mimořádná) revize celé předmětné VN části TS	ks	1,00		
			Celkem	90 690,00
			DPH 21%	19 044,90
			Cena celkem s DPH	109 734,90

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Akce: "Údržba transformátorů"

Trafostanice 05-28-01/59

Popis	m.j.	počet	jedn. cena
Demontáž transformátoru aTO 352/22, 630 kVA umístěného ve zděné transformátorové kobce. (Nelze demontovat oba transformátory současně, ale pouze jen jeden). Odvoz do místa údržby.	soub.	2,00	
Vypuštění nevyhovujícího transformátorového oleje a jeho údržba bude provedena mimo areál.	kg	1320,00	
Demontáž, vyčištění, vysušení transformátoru. Přetěsnění transformátoru proti úniku oleje. Kontrola, měření, zpětná montáž.	soub.	2,00	
Dodávka nového certifikovaného transformátorového oleje s dokladem o jeho původu a protokolem dodavatele o vyhovující laboratorní zkoušce včetně prohlášení dodavatele o neexistenci látek PCB v jeho obsahu. Napuštění oleje do transformátoru bude provedeno mimo areál.	kg	1320,00	
Výměna sušící náplně (SILIKAGEL) + materiál	soub.	2,00	
Zpětná montáž transformátoru do zděné transformátorové kobky.	soub.	2,00	
Kontrola a dotažení všech šroubovaných proudových spojů a spojů ochranné soustavy TS	soub.	2,00	
Likvidace závadného transformátorového oleje	kg	1320,00	
Odběr vzorku izolačního oleje předepsaným způsobem z nádoby transformátoru za 4 týdny po výměně oleje a provedení laboratorní zkoušky vzorku oleje doložené protokolem akreditované zkušebny	soub.	2,00	
Mechanizační technika na provedení demontáže a zpětné montáže transformátoru do zděné transformátorové kobky.	soub.	2,00	
Pravidelná (mimořádná) revize celé předmětné VN části TS	ks	2,00	

Celkem

DPH 21%

Cena celkem s DPH

cena celkem

193 000,00

40 530,00

233 530,00

