

Cenová nabídka - oprava domečku objekt Baarova, technické kroužky

Císlo položky	Název položky	Výměra	Jednotka	Cena za jednotku	Celkem bez DPH
1	Vybourání příček klubovna	55	m2		
2	Demontáž lin 3 vrstvy	148	m2		
3	Oškrabání stěn	180	m2		
4	Vybourání příček sociál	1	soub.		
5	Demontáž zařizovacích předmětů sociál	1	soub.		
6	Demontáž kovové zárubně	1	ks		
7	Demontáž dlažeb a obkladů	42	m2		
8	Demontáž a zpětná montáž pákových ovladačů	2	ks		
9	Vyklizení suti z půdy ručně	1	soub.		
10	Vybourání otvorů a zazdění kovové zárubně	1	soub.		
11	Odvoz suti na skládku včetně PVC	1	soub.		
12	Zazdění otvoru po kovové zárubni	1	soub.		
13	SDK včetně izolace 20cm	85	m2		
14	Elektroinstalace soubor	1	soub.		
15	Šlice po elektro k zapravení	69	m		
16	Krabice k zapravení po elektro	34	ks		
17	Průrazy k zapravení	5	ks		
18	Vyrovnání podlahy stěrkou	1	soub.		
19	Vyzdění příček tl. 10cm Ytong	6,5	m2		
20	Obezdění závěsného WC	2	ks		
21	Osazení zárubně	2	ks		
22	Začištění šliců voda, plyn	1	soub.		
23	Srovnání zdiva omítkou pro montáž obkladu	30	m2		
24	Dveře plné + kování 4ks standard	4	ks		
25	Montáž soklu pro pisoár	2,7	m2		
26	Penetrace	180	m2		
27	Vyrovnání omítky pod štuk	180	m2		
28	Montáž štuků	180	m2		
29	Lešení pomocné	1	soub.		
30	Montáž dlažeb včetně dodávky	85	m2		
31	Montáž obkladů včetně dodávky	40	m2		
32	Dodávka ukončovacích lišt	1	soub.		
33	Sokl z dlažby	53	m		
34	Začištění hran obkladů štukem a silikonem	55	m		
35	Přesun stavebních hmot	1	soub.		
36	Topení a vodoinstalace	1	soub.		
37	Doprava	1	soub.		
38	Malby	265	m2		
39	Nátěr zárubní	4	ks		
				Celkem cena bez DPH	
				DPH 21%	
				Celkem cena vč. DPH	

podpis oprávněné osoby :

dne: