



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		1
ÚSEK:		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Demontáž stávající VZT PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 4. 9. 2020
ODESLÁNO: MAIL		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Chybějící položky ve výkazu výměr DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL01 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Pro další postup výstavby bylo nutné demontovat všechny stávající rozvody vzduchotechniky včetně veškerého strojního vybavení (ohřívače apod.). Demontáže vzduchotechniky nebyly součástí výkazu výměr. Tato změna má vliv na termín dokončení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]		DATUM: 22.6.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
[redacted]	OI Magistrát města Brna,	[redacted]



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		1	
ÚSEK:			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Demontáž stávající VZT		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 1	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 4.9.2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Chybějící položky ve výkazu výměr DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL01 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	72 730,33	15 273,37	88 003,70
Méněpráce:	0	0	0
Rozdíl:	72 730,33	15 273,37	88 003,70
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 4.9.2020
VYJÁDŘENÍ AD: SOUHLASÍM			
OD: _____	PODPIS: 	DATUM: 24.7.2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL01 ZL01 - Demontáž VZT - vícepráce

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.

IČO: 25597710

Videňská 187/104a

DIČ: CZ25597710

61900

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 130,18
PSV			71 600,15
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			72 730,33

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	72 730,33 CZK
Základní DPH	21 %	15 273,37 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

88 003,70 CZK



dne

6.8.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 008,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 786,03	5
728	Vzduchotechnika	PSV			64 175,15	88
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 425,00	10
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-3 663,85	-5
Cena celkem					72 730,33	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL01	ZL01 - Demontáž VZT - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 008,00
1	310238211RT1	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,18000	5 600,00	1 008,00
		teplovzdušné jednotky : 0,6*0,5*0,15*4		0,18000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 786,03
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,39510	166,00	231,59
		1,3951		1,39510		
3	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	1,39510	843,00	1 176,07
		1,3951		1,39510		
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,39510	220,00	306,92
		1,3951		1,39510		
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	132,53450	12,70	1 683,19
		1,3951*95		132,53450		
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,39510	227,50	317,39
		1,3951		1,39510		
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,79020	25,40	70,87
		1,3951*2		2,79020		
Díl: 728		Vzduchotechnika				64 175,15
8	728111814R00	Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,13 m2	m	38,20000	235,50	8 996,10
		20x40 cm : 1,3*9		11,70000		
		30x40 cm : 24,0+2,5		26,50000		
9	728111815R00	Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,22 m2	m	37,50000	289,50	10 856,25
		80x20 cm : 10,0+2,8+8,7+5,0		26,50000		
		50x40 cm : 11,0		11,00000		
10	728111816R00	Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,28 m2	m	1,50000	300,00	450,00
		35x75 cm : 1,5		1,50000		
11	728415813R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2	kus	23,00000	307,50	7 072,50
		bazén : 9+10		19,00000		
		chodby : 2*2		4,00000		
12	728001	Demontáž nástěnných teplovzdušných jednotek, včetně likvidace	kus	4,00000	2 800,00	11 200,00
13	728002	Demontáž filtrů, ohříváčů, včetně likvidace	kus	3,00000	7 500,00	22 500,00
14	728890812R00	Přesun demont. hmot - vzduchotechnika, H 6 - 12 m	t	1,24510	2 490,00	3 100,30
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				7 425,00
15	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	150,00000	49,50	7 425,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-3 663,85
16	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	1,39511	-2 626,21	-3 663,85
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,42249		0,42249		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,71888		0,71888		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,03014		0,03014		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,07360		0,07360		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,15000		0,15000		





PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		2
ÚSEK:		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Anglický dvorek	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 2	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 4.9.2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna způsobu výstavby konstrukce anglického dvorku DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL02 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Při zahájení prací byla stanovena podmínka na zachování tújí podél anglického dvorku. Dále bylo zjištěno, že v trase anglického dvorku se nacházejí kabely CETIN a silnoproudu. Vzhledem k těmto skutečnostem nebylo možno použít strojní mechanizaci a bylo nutné provést ruční výkop. Ze stejného důvodu také nebylo možno provést oboustranné bednění stěn anglického dvorku. Monolitická stěna byla nahrazenou stěnou z prolévaných tvárnic.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 22.6.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		2	
ÚSEK:			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Anglický dvorek		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 2	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 4.9.2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna způsobu výstavby konstrukce anglického dvorku DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL02 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	177 221,29	37 216,47	214 437,76
Méněpráce:	-190 424,11	-39 989,06	-230 413,17
Rozdíl:	-13 202,82	-2 772,59	-15 975,41
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 4.9.2020
VYJÁDŘENÍ AD:	SOUHLASÍM		
OD: _____	PODPIS: 	DATUM: 24.7.2020	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL02 ZL02 - Anglický dvorek - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Videňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			177 221,29
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			177 221,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	177 221,29 CZK
Základní DPH	21 %	37 216,47 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 214 437,76 CZK

dne

17.8.2020

Za zhotovitele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			85 764,02	48
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			80 777,40	46
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 679,87	6
Cena celkem					177 221,29	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL02	ZL02 - Anglický dvorek - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				85 764,02
	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 změna : 1,5*(1,6+1,1)/2*24,0 -0,8*1,2*24,0	m3	25,56000 48,60000 -23,04000	1 273,00	32 537,88
	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční změna : 25,56	m3	25,56000 25,56000	1 413,00	36 116,28
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m na deponii a zpět pro zásypy : změna : 25,56*2	m3	51,12000 51,12000	91,70	4 687,70
	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním změna : 25,56	m3	25,56000 25,56000	486,00	12 422,16
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				80 777,40
	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 změna : deska angl. dvorku : 0,15*1,2*23,58	m3	4,24440 4,24440	2 945,00	12 499,76
14	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení změna : 0,15*2*(1,2+23,58)	m2	7,43400 7,43400	694,00	5 159,20
15	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění 7,434	m2	7,43400 7,43400	107,50	799,16
	274272120RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnic betonem C 25/30 změna : 0,75*(23,58+1,2*2)	m2	19,48500 19,48500	1 267,00	24 687,50
19	279361821R00	Výztuž základových zdí a desek, z betonář. oceli 10 505 (R) změna : 1,2692	t	1,26920 1,26920	29 650,00	37 631,78
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 679,87
146	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	22,43670	476,00	10 679,87

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL02 ZL02 - Anglický dvorek - méněpráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Václavská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			-190 424,11
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-190 424,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-190 424,11 CZK
Základní DPH	21 %	-39 989,06 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-230 413,17 CZK**

17.8.2020

Za zhotovitele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-27 119,38	14
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-129 588,42	68
96	Bourání konstrukcí	HSV			-7 472,46	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-26 243,85	14
Cena celkem					-190 424,11	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL02	ZL02 - Anglický dvorek - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-27 119,38
2	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	-41,76000	131,50	-5 491,44
		rozpočet k SOD :				
		pro anglický dvorek:1,74*24 :				
		-41,76		-41,76000		
3	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	-41,76000	23,10	-964,66
		rozpočet k SOD :				
		pro anglický dvorek:1,74*24 :				
		-41,76		-41,76000		
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-41,76000	123,50	-5 157,36
		rozpočet k SOD :				
		pro anglický dvorek:1,74*24 :				
		-41,76		-41,76000		
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	-62,40000	91,70	-5 722,08
		na deponii a zpět pro zásypy :				
		rozpočet k SOD : -31,2*2		-62,40000		
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-10,56000	105,50	-1 114,08
		přebytek na skládku:(41,76-31,2) :				
		rozpočet k SOD : -10,56		-10,56000		
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-95,04000	20,80	-1 976,83
		přebytek na skládku:(41,76-31,2)*9 :				
		rozpočet k SOD : -95,04		-95,04000		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-10,56000	16,30	-172,13
		přebytek na skládku:(41,76-31,2) :				
		rozpočet k SOD : -10,56		-10,56000		
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-31,20000	121,00	-3 775,20
		rozpočet k SOD :				
		kolem anglického dvorku:1,3*24 :				
		-31,2		-31,20000		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-10,56000	260,00	-2 745,60
		přebytek na skládku:(41,76-31,2) :				
		rozpočet k SOD : -10,56		-10,56000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-129 588,42
11	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	-8,48880	1 121,00	-9 515,94
		rozpočet k SOD :				
		pod anglický dvorek:0,36*23,58 :				
		-8,4888		-8,48880		
12	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	-3,06540	2 540,00	-7 786,12
		rozpočet k SOD :				
		pod anglický dvorek:0,1*1,3*23,58 :				
		-3,0654		-3,06540		
13	273323411RT5	Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30, XC4-XF3 odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	-5,65920	3 380,00	-19 128,10
		rozpočet k SOD :				
		deska angl. dvorku:0,2*1,2*23,58 :				
		-5,6592		-5,65920		
14	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	-9,91200	694,00	-6 878,93

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL02	ZL02 - Anglický dvorek - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		rozpočet k SOD :				
		deska angl. dvorku : $-0,2*2*(1,2+23,58)$		-9,91200		
15	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	-9,91200	107,50	-1 065,54
		-9,912		-9,91200		
16	279323411RT5	Železobeton základ. zdí vodostavební C 25/30, XC4-XF3 odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	-4,49454	3 430,00	-15 416,27
		rozpočet k SOD :				
		stěna angl. dvorku: $0,2*0,865*(23,58+1,2*2)$:				
		-4,49454		-4,49454		
17	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	-45,29140	515,00	-23 325,07
		rozpočet k SOD :				
		stěna angl. dvorku: $2*(0,865*23,58+0,2*0,865+0,865*1,2*2)$:				
		-45,2914		-45,29140		
18	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	-45,29140	224,00	-10 145,27
		rozpočet k SOD :				
		stěna angl. dvorku: $2*(0,865*23,58+0,2*0,865+0,865*1,2*2)$:				
		-45,2914		-45,29140		
19	279361821R00	Výztuž základových zdí a desek, z betonář. oceli 10 505 (R)	t	-1,22520	29 650,00	-36 327,18
		rozpočet k SOD : -1,2252		-1,22520		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-7 472,46
81	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	-2,83200	665,00	-1 883,28
		rozpočet k SOD :				
		kanál VZT: $0,63*23,6 : -0,1*1,2*23,6$		-2,83200		
142	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-5,52240	166,00	-916,72
		-5,5224		-5,52240		
143	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-5,52240	220,00	-1 214,93
144	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-42,52248	12,70	-540,04
		-5,5224*7,7		-42,52248		
140	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-5,52240	227,50	-1 256,35
141	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-11,04480	25,40	-280,54
		-5,5224*2		-11,04480		
145	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	-5,52240	250,00	-1 380,60
		-5,5224		-5,52240		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-26 243,85
146	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-55,13414	476,00	-26 243,85

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL02 ZL02 - Anglický dvorek - rozdílový rozpočet

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Videňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem


HSV			-13 202,82
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-13 202,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-13 202,82 CZK
Základní DPH	21 %	-2 772,59 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-15 975,41 CZK**



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

6.8.2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			58 644,64	-444
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-48 811,03	370
96	Bourání konstrukcí	HSV			-7 472,46	57
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-15 563,98	118
Cena celkem					-13 202,83	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL02	ZL02 - Anglický dvorek - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				58 644,64
2	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	-41,76000	131,50	-5 491,44
		rozpočet k SOD :				
		pro anglický dvorek:1,74*24 :				
		-41,76		-41,76000		
3	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	-41,76000	23,10	-964,66
		rozpočet k SOD :				
		pro anglický dvorek:1,74*24 :				
		-41,76		-41,76000		
	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	25,56000	1 273,00	32 537,88
		změna : 1,5*(1,6+1,1)/2*24,0		48,60000		
		-0,8*1,2*24,0		-23,04000		
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-41,76000	123,50	-5 157,36
		rozpočet k SOD :				
		pro anglický dvorek:1,74*24 :				
		-41,76		-41,76000		
	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	25,56000	1 413,00	36 116,28
		změna : 25,56		25,56000		
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	-11,28000	91,70	-1 034,38
		na deponii a zpět pro zásypy :				
		rozpočet k SOD : -31,2*2		-62,40000		
		změna : 25,56*2		51,12000		
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-10,56000	105,50	-1 114,08
		přebytek na skládku:(41,76-31,2) :				
		rozpočet k SOD : -10,56		-10,56000		
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-95,04000	20,80	-1 976,83
		přebytek na skládku:(41,76-31,2)*9 :				
		rozpočet k SOD : -95,04		-95,04000		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-10,56000	16,30	-172,13
		přebytek na skládku:(41,76-31,2) :				
		rozpočet k SOD : -10,56		-10,56000		
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-31,20000	121,00	-3 775,20
		rozpočet k SOD :				
		kolem anglického dvorku:1,3*24 :				
		-31,2		-31,20000		
	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	25,56000	486,00	12 422,16
		změna : 25,56		25,56000		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-10,56000	260,00	-2 745,60
		přebytek na skládku:(41,76-31,2) :				
		rozpočet k SOD : -10,56		-10,56000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-48 811,03
11	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	-8,48880	1 121,00	-9 515,94
		rozpočet k SOD :				
		pod anglický dvorek:0,36*23,58 :				
		-8,4888		-8,48880		
12	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	-3,06540	2 540,00	-7 786,12
		rozpočet k SOD :				

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoniho bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL02	ZL02 - Anglický dvorek - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pod anglický dvorek:0,1*1,3*23,58 : -3,0654		-3,06540		
	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	4,24440	2 945,00	12 499,76
		změna : deska angl. dvorku : 0,15*1,2*23,58		4,24440		
13	273323411RT5	Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30, XC4-XF3 odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	-5,65920	3 380,00	-19 128,10
		rozpočet k SOD : deska angl. dvorku:0,2*1,2*23,58 : -5,6592		-5,65920		
14	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	-2,47800	694,00	-1 719,73
		rozpočet k SOD : deska angl. dvorku : -0,2*2*(1,2+23,58) změna : 0,15*2*(1,2+23,58)		-9,91200 7,43400		
15	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	-2,47800	107,50	-266,39
		-2,478		-2,47800		
	274272120RT5	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 20 cm výplň tvárnici betonem C 25/30	m2	19,48500	1 267,00	24 687,50
		změna : 0,75*(23,58+1,2*2)		19,48500		
16	279323411RT5	Železobeton základ. zdí vodostavební C 25/30, XC4-XF3 odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	-4,49454	3 430,00	-15 416,27
		rozpočet k SOD : stěna angl. dvorku:0,2*0,865*(23,58+1,2*2) : -4,49454		-4,49454		
17	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	-45,29140	515,00	-23 325,07
		rozpočet k SOD : stěna angl. dvorku:2*(0,865*23,58+0,2*0,865+0,865*1,2*2) : -45,2914		-45,29140		
18	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	-45,29140	224,00	-10 145,27
		rozpočet k SOD : stěna angl. dvorku:2*(0,865*23,58+0,2*0,865+0,865*1,2*2) : -45,2914		-45,29140		
19	279361821R00	Výztuž základových zdí a desek, z betonář. oceli 10 505 (R)	t	0,04400	29 650,00	1 304,60
		rozpočet k SOD : -1,2252 změna : 1,2692		-1,22520 1,26920		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-7 472,46
81	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	-2,83200	665,00	-1 883,28
		rozpočet k SOD : kanál VZT:0,63*23,6 : -0,1*1,2*23,6		-2,83200		
142	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-5,52240	166,00	-916,72
		-5,5224		-5,52240		
143	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-5,52240	220,00	-1 214,93
144	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-42,52248	12,70	-540,04
		-5,5224*7,7		-42,52248		
140	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-5,52240	227,50	-1 256,35

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školiho bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL02	ZL02 - Anglický dvorek - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
141	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-11,04480	25,40	-280,54
		-5,5224*2		-11,04480		
145	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	-5,52240	250,00	-1 380,60
		-5,5224		-5,52240		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-15 563,98
146	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-32,69744	476,00	-15 563,98





PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		3
ÚSEK:		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Přívodní kabel do rozvaděče HRP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 4. 8. 2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Chybějící položky ve výkazu výměr DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL03 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: V rámci odstraňování souvrství podlah byl konstatován havarijní stav přívodního kabelu do rozvaděče HRP vč. zkorodované ocelové chráničky. Bylo rozhodnuto o jeho výměně včetně nové chráničky. Tato změna má vliv na termín dokončení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]		DATUM: 4.8.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]	[redacted]



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		3	
ÚSEK:			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Přívodní kabel do rozvaděče HRP		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 3	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 7. 9. 2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna přívodního kabelu do rozvaděče HRP DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL03 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	9 451,60	1 984,84	11 436,44
Méněpráce:	0	0	0
Rozdíl:	9 451,60	1 984,84	11 436,44
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 14. 8. 2020
VYJÁDŘENÍ AD: SOUHLASÍ			
OD: _____	PODPIS: 	DATUM: 14. 8. 2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-031.1** **ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno**

Objekt: **02** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL03** **ZL03 - Přívodní kabel do rozvaděče HRP - vícepráce**

Objednatel: **IČO:**
DIČ:

Zhotovitel: **PSK Group, spol. s r.o.** **IČO: 25597710**
 Vídeňská 187/104a **DIČ: CZ25597710**
 61900 **Brno**

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			9 451,60
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 451,60

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 451,60 CZK
Základní DPH	21 %	1 984,84 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **11 436,44 CZK**

v

dne

5.8.2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			9 451,60	100
Cena celkem					9 451,60	100


Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL03	ZL03 - Přívodní kabel do rozvaděče HRP - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				9 451,60
1	210010028R00	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 38 mm	m	48,00000	44,40	2 131,20
2	210810013RT2	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm ² volně uložený včetně dodávky kabelu	m	50,00000	137,00	6 850,00
3	345711593R	Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1432	m	48,00000	9,80	470,40



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		4
ÚSEK:		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Asfaltový modifikovaný pás	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 4	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 4. 9. 2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava textace ve výkazu výměr u specifikace asfaltového pásu DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL04 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změna chybné textace pol. 153 soutěžního výkazu výměr. V soutěžním výkazu výměr je chybně uvedeno „Pás modifikovaný asfalt PE vložka“, pás s PE (polyethylen) vložkou se nevyrábí. Asfaltové pásy jsou standardně vyráběny s PES (polyesterovou) vložkou, pro byl původní text nahrazen novým „Pás modifikovaný asfalt PES vložka“. Tato změna nemá dopad do ceny díla.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 4.8.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		4	
ÚSEK:			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Asfaltový modifikovaný pás		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 4	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 4. 9. 2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna textace DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL04 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	46 718,46	9 910,88	56 529,34
Méněpráce:	-46 718,46	-9 910,88	-56 529,34
Rozdíl:	0	0	0
PODPIS NAVRHOVATELE	[Redacted Signature]		DATUM: 4. 9. 2020
VYJÁDŘENÍ AD: SOUKLASÍM			
OD: _____	PODPIS: [Redacted Signature]	DATUM: 14.8.2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted Signature]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL04 ZL04 - Asfaltový modifikovaný pás - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Václavská 187/104a
61900 Brno
IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			46 718,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			46 718,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	46 718,46 CZK
Základní DPH	21 %	9 810,88 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 56 529,34 CZK

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

24.8.2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			46 718,46	100
Cena celkem					46 718,46	100

RTS, a.s.
Technická zpráva
1. etapa
1. část
1. díl

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL04	ZL04 - Asfaltový modifikovaný pás - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				46 718,46
1	62852252Ra	Pás modifikovaný asfalt PES vložka	m2	407,79000	110,00	44 856,90

Podlahy:

Fasády:

Střechy:

změna : 407,79

407,79000

158	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	448,56900	4,15	1 861,56
-----	--------------	---	---	-----------	------	----------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL04 ZL04 - Asfaltový modifikovaný pás - méněpráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Videňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-46 718,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-46 718,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-46 718,46 CZK
Základní DPH	21 %	-9 810,88 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -56 529,34 CZK

v

dne

24.8.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			-46 718,46	100
Cena celkem					-46 718,46	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL04	ZL04 - Asfaltový modifikovaný pás - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		izolace proti vodě				-46 718,46
153	62852251R	Pás modifikovaný asfalt PE vložka	m2	-407,79000	110,00	-44 856,90

Podlahy:

Fasády:

Střechy:

rozpočet k SOD : -407,79

-407,79000

158	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	-448,56900	4,15	-1 861,56
-----	--------------	---	---	------------	------	-----------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno**

Objekt: **02 Změnové listy**

Rozpočet: **ZL04 ZL04 - Asfaltový modifikovaný pás - rozdílový rozpočet**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **PSK Group, spol. s r.o.** IČO: **25597710**
Vídeňská 187/104a DIČ: **CZ25597710**
61900 Brno

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v _____

dne

24.8.2020


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školiho bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL04	ZL04 - Asfaltový modifikovaný pás - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00
1	62852252Ra	Pás modifikovaný asfalt PES vložka	m2	407,79000	110,00	44 856,90
		Podlahy:				
		Fasády:				
		Střechy:				
		změna : 407,79		407,79000		
153	62852251R	Pás modifikovaný asfalt PE vložka	m2	-407,79000	110,00	-44 856,90
		Podlahy:				
		Fasády:				
		Střechy:				
		rozpočet k SOD : -407,79		-407,79000		
158	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	0,00000	4,15	0,00



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		5
ÚSEK:		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Atypický nerezový žlab		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 5
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 4.9.2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Upřesnění typu atypického nerezového žlabu DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL05 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Atypický nerezový žlab v 1.PP u akumulční nádrže (m.č.001) nebyl specifikován ve výkresové části PD. Na základě zhotovitelem provedených sond zpracoval ADP návrh řešení tohoto žlabu.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]		DATUM: 4.8.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		5	
ÚSEK:			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Atypický nerezový žlab		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 5	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 4.9.2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Upřesnění typu atypického nerezového žlabu DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL05 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	64 874,82	13 623,71	78 498,53
Méněpráce:	-155 773,13	-32 712,36	-188 485,49
Rozdíl:	-90 898,31	-19 088,65	-109 989,96
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 4.9.2020
VYJÁDŘENÍ AD: SOUHLASEM			
OD: _____	PODPIS: 	DATUM: 18.8.2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL05 ZL05 - Atypický nerezový žlab - méněpráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Videňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-155 773,13
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-155 773,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-155 773,13 CZK
Základní DPH	21 %	-32 712,36 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -188 485,49 CZK

v

dne

17.8.2020



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-155 773,13	100
Cena celkem					-155 773,13	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL05	ZL05 - Atypický nerezový žlab - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-155 773,13
29	Mimo RTS	Atypický nerezový žlab 180x150mm, nerezová mříž, nerezová ocel AISI316	kus	-1,00000	155 773,13	-155 773,13

-vpust 1x DN150

-zednické výpomoci

-celková délka 24.5m

rozpočet k SOD : -1

-1,00000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL05 ZL05 - Atypický nerezový žlab - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Václavská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			63 914,82
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			960,00
Celkem			64 874,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	64 874,82 CZK
Základní DPH	21 %	13 623,71 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **78 498,53 CZK**

v

dne

17.8.2020

Za zhotovitele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			63 914,82	99
ON	Ostatní náklady	ON			960,00	1
Cena celkem					64 874,82	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL05	ZL05 - Atypický nerezový žlab - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				63 914,82
1	202 R00	Zednické výpomoci HSV	%	627,84700	1,80	1 130,12
2	553001	Atypický nerezový žlab s lemy a přírubou 100x54 mm, délka 2500 mm, AISI 316, povrch kartáčovaný	kus	4,00000	12 985,50	51 942,00
		změna : 4		4,00000		
3	553002	Nerezová odpadní vpusť se zápachovou uzávěrkou, odpad svislý DN 100, délka 500 mm, AISI 316 povrch kartáčovaný	kus	1,00000	10 842,70	10 842,70
		změna : 1		1,00000		
Díl: ON		Ostatní náklady				960,00
4	005124 R	Doprava	Soubor	1,00000	960,00	960,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL05 ZL05 - Atypický nerezový žlab - rozdílový rozpočet

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Videňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			-91 858,31
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			960,00
Celkem			-90 898,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-90 898,31 CZK
Základní DPH	21 %	-19 088,65 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -109 986,96 CZK

v

dne

17.8.2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-91 858,31	101
ON	Ostatní náklady	ON			960,00	-1
Cena celkem					-90 898,31	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL05	ZL05 - Atypický nerezový žlab - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-91 858,31
1	202 R00	Zednické výpomoci HSV	%	627,84700	1,80	1 130,12
29	Mimo RTS	Atypický nerezový žlab 180x150mm, nerezová mříž, nerezová ocel AISI316	kus	-1,00000	155 773,13	-155 773,13
		-vpust 1x DN150				
		-zednické výpomoci				
		-celková délka 24.5m				
		rozpočet k SOD : -1		-1,00000		
2	553001	Atypický nerezový žlab s lemy a přírubou 100x54 mm, délka 2500 mm, AISI 316, povrch kartáčovaný	kus	4,00000	12 985,50	51 942,00
		změna : 4		4,00000		
3	553002	Nerezová odpadní vpust' se zápachovou uzávěrkou, odpad svislý DN 100, délka 500 mm, AISI 316 povrch kartáčovaný	kus	1,00000	10 842,70	10 842,70
		změna : 1		1,00000		
Díl: ON		Ostatní náklady				960,00
4	005124 R	Doprava	Soubor	1,00000	960,00	960,00