




PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		11
ÚSEK:		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Ocelové výměny v akumul.nádrži	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 11	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 7.9.2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Očištění a nátěr ocelových výměn v akumulační nádrži DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL11 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Na základě rozhodnutí statika je nutné z důvodu značného zkorodování provést očištění a nátěr ocelových výměn v akumulační nádrži.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]		DATUM: 14.8.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]	[redacted]



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		11	
ÚSEK:			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Ocelové výměny v akumul.nádrži		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 11	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 4.9.2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Očištění a nátěr ocelových výměn v akumulární nádrži DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL11 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	155,44	32,64	188,08
Méněpráce:	0	0	0
Rozdíl:	155,44	32,64	188,08
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 4.9.2020
VYJÁDŘENÍ AD: SOUHLASÍM			
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 20.8.2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		
	OI Magistrát města Brna, 		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL11 ZL11 - Ocelové výměny v akumulární nádrži - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			155,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			155,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	155,44 CZK
Základní DPH	21 %	32,64 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 188,08 CZK

v

dne

18.8.2020

Za zhotovitele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			155,44	100
Cena celkem					155,44	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL11	ZL11 - Ocelové výměny v akumulční nádrži - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				155,44
270	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email, antikorozi	m2	1,02940	133,00	136,91
		1,0294		1,02940		
269	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	1,02940	18,00	18,53
		plochá ocel : 1,6*0,06		0,09600		
		plochá ocel : 2,32*0,06*2		0,27840		
		jackl 100/50 : (0,1+0,05+0,1)*1,7		0,42500		
		jackl 100/30 : (0,1+0,03+0,1)*1,0		0,23000		





PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		12
ÚSEK:		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Sokl u anglického dvorku	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 12	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 7.9.2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odstranění a opětovné provedení KZS soklu DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL12 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Zhotovitel upozornil objednatele na nekvalitně provedené zateplení soklu u anglického dvorku, které se projevilo při provádění výkopových prací. Objednatel rozhodl o jeho opravě – odstranění stávajícího KZS a provedení nového. Tato změna má vliv na termín dokončení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]		DATUM: 4.8.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, i [redacted]	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		12	
ÚSEK:			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Sokl u anglického dvorku		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 12	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 4.9.2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odstranění a opětovné provedení KZS soklu DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL12 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	16 471,94	3 459,11	19 931,05
Méněpráce:	0	0	0
Rozdíl:	16 471,94	3 459,11	19 931,05
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 4.9.2020
VYJÁDRĚNÍ AD: SOUHLASÍM			
OD: _____	PODPIS: 	DATUM: 20.8.2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL12 ZL12 - Sokl u anglického dvorku - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Videňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			16 471,94
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 471,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 471,94 CZK
Základní DPH	21 %	3 459,11 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 19 931,05 CZK

v

dne

18.8.2020

Za zhotovitele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			15 751,02	96
96	Bourání konstrukcí	HSV			624,66	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			96,26	1
Cena celkem					16 471,94	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL12	ZL12 - Sokl u anglického dvorku - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				15 751,02
1	602021104R00	Adhézní nátěr stěn Baumit Betonkontakt, ručně	m2	7,59000	70,90	538,13
		25,3*0,3		7,59000		
2	622311519RU1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 50 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	7,59000	1 426,00	10 823,34
		25,3*0,3		7,59000		
3	622311011R00	Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 80 mm	m	25,30000	173,50	4 389,55
		25,3		25,30000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				624,66
4	978043304R00	Odstranění KZS XPS tl. 40 mm s mozaikovou omítkou	m2	7,59000	82,30	624,66
		25,3*0,3		7,59000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				96,26
143	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,11377	220,00	25,03
144	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,87606	12,70	11,13
140	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,11377	227,50	25,88
141	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,22755	25,40	5,78
145	97999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,11377	250,00	28,44



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		13
ÚSEK:		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Podlahy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 13	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 7.9.2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize skladeb podlah DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL13 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Na základě zjištěných skutečností po odkrytí jednotlivých souvrství podlah v rámci provádění bouracích prací zpracoval ADP revizi skladeb podlah. Tato změna má vliv na termín dokončení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 22.6.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		13	
ÚSEK:			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Podlahy		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 13	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 4.9.2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize skladeb podlah DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL13 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	728 269,87	152 936,67	881 206,54
Méněpráce:	-766 956,61	-161 060,89	-928 017,50
Rozdíl:	-38 686,74	-8 124,22	-46 810,96
PODPIS NAVRHOVATELE:	[Redacted Signature]		DATUM: 4.9.2020
VYJÁDŘENÍ AD: SOUHLASÍM			
OD: _____	PODPIS: [Redacted Signature]	DATUM: 2.9.2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVERNÍ DOZOR [Redacted Signature]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted Signature]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL13 ZL13 - Podlahy - vícepráce

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.

IČO: 25597710

Vídeňská 187/104a

DIČ: CZ25597710

61900

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			166 017,37
PSV			562 252,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			728 269,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	728 269,87 CZK
Základní DPH	21 %	152 936,67 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

881 206,54 CZK

dne

2.9.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			139 986,67	19
99	Staveništní přesun hmot	HSV			26 030,70	4
711	Izolace proti vodě	PSV			172 910,61	24
713	Izolace tepelné	PSV			43 409,71	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			345 932,18	48
Cena celkem					728 269,87	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13	ZL13 - Podlahy - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				139 986,67
55	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	20,80355	3 280,00	68 235,64

Podlahy:

změna :

P1.2a : 11,4*0,055	0,62700
P1.2b : 32,53*0,05	1,62650
P1.3R : 17,45*0,055	0,95975
P1.4a : 26,12*0,06	1,56720
P1.4b : 25,75*0,06	1,54500
P1.5a : 28,5*0,05	1,42500
P1.5b : 41,9*0,055	2,30450
P1.5c : 46,8*0,065	3,04200
P1.5d : 60,2*0,055	3,31100
P1.6R : 55,81*0,06	3,34860
P1.6Ra : 15,31*0,05	0,76550
P1.6Rb : 5,63*0,05	0,28150

64	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	16,40795	391,00	6 415,51
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

změna :

P1.2a : 11,4*0,055	0,62700
P1.2b : 32,53*0,05	1,62650
P1.3R : 17,45*0,055	0,95975
P1.4a : 26,12*0,06	1,56720
P1.4b : 25,75*0,06	1,54500
P1.5a : 28,5*0,05	1,42500
P1.5b : 41,9*0,055	2,30450
P1.5c : 46,8*0,065	3,04200
P1.5d : 60,2*0,055	3,31100

56	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm	m3	16,64435	139,50	2 321,89
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

Podlahy:

změna :

P1.2a : 11,4*0,055	0,62700
P1.2b : 32,53*0,05	1,62650
P1.3R : 17,45*0,055	0,95975
P1.5a : 28,5*0,05	1,42500
P1.5b : 41,9*0,055	2,30450
P1.5c : 46,8*0,065	3,04200
P1.5d : 60,2*0,055	3,31100
P1.6R : 55,81*0,06	3,34860

65	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	1,42081	29 360,00	41 714,98
----	--------------	---	---	---------	-----------	-----------

Podlahy:

změna :

Začátek provozního součtu

P1.2a : 11,4	11,40000
P1.2b : 32,53	32,53000
P1.3R : 17,45	17,45000
P1.4a : 26,12	26,12000

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13	ZL13 - Podlahy - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P1.4b : 25,75		25,75000		
		P1.5a : 28,5		28,50000		
		P1.5b : 41,9		41,90000		
		P1.5c : 46,8		46,80000		
		P1.5d : 60,2		60,20000		
		Konec provozního součtu				
		290,65*4,444*1,1/1000		1,42081		
66	632415106R00	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	58,67000	295,00	17 307,65
		Podlahy:				
		změna :				
		P1.1 : 58,67		58,67000		
67	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	58,67000	36,30	2 129,72
		Podlahy:				
		změna :				
		P1.1 : 58,67		58,67000		
68	63.1	Přebroušení, očištění a vysátí betonových povrchů	m2	57,27000	32,50	1 861,28
		Podlahy:				
		změna :				
		P1.7 : 57,27		57,27000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						26 030,70
146	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	54,68634	476,00	26 030,70
Díl: 711 Izolace proti vodě						172 910,61
147	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	165,68000	24,20	4 009,46
		Podlahy:				
		změna :				
		P1.2a : 11,4		11,40000		
		P1.2b : 32,53		32,53000		
		P1.3R : 17,45		17,45000		
		P1.4a : 26,12		26,12000		
		P1.4b : 25,75		25,75000		
		P1.5c : 46,8		46,80000		
		P1.6Rb : 5,63		5,63000		
150	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	165,68000	215,00	35 621,20
		Podlahy:				
		změna :				
		P1.2a : 11,4		11,40000		
		P1.2b : 32,53		32,53000		
		P1.3R : 17,45		17,45000		
		P1.4a : 26,12		26,12000		
		P1.4b : 25,75		25,75000		
		P1.5c : 46,8		46,80000		
		P1.6Rb : 5,63		5,63000		
157	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, 2vrstvy, systémová, detaily, doplňky, systémové prvky	m2	221,33000	397,50	87 978,68
		Podlahy:				
		změna :				

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13	ZL13 - Podlahy - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P1.2a : 11,4		11,40000		
		P1.2b : 32,53		32,53000		
		P1.5a : 28,5		28,50000		
		P1.5b : 41,9		41,90000		
		P1.5c : 46,8		46,80000		
		P1.5d : 60,2		60,20000		
153	62852251R	Pás modifikovaný asfalt PE vložka	m2	190,53200	110,00	20 958,52
		Podlahy:				
		změna :				
		Začátek provozního součtu				
		P1.2a : 11,4		11,40000		
		P1.2b : 32,53		32,53000		
		P1.3R : 17,45		17,45000		
		P1.4a : 26,12		26,12000		
		P1.4b : 25,75		25,75000		
		P1.5c : 46,8		46,80000		
		P1.6Rb : 5,63		5,63000		
		Konec provozního součtu				
		165,68*1,15		190,53200		
152	62852265R	Pás modifikovaný asfalt skleněná vložka	m2	190,53200	110,00	20 958,52
		Podlahy:				
		změna :				
		Začátek provozního součtu				
		P1.2a : 11,4		11,40000		
		P1.2b : 32,53		32,53000		
		P1.3R : 17,45		17,45000		
		P1.4a : 26,12		26,12000		
		P1.4b : 25,75		25,75000		
		P1.5c : 46,8		46,80000		
		P1.6Rb : 5,63		5,63000		
		Konec provozního součtu				
		165,68*1,15		190,53200		
158	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	815,47700	4,15	3 384,23
Díl: 713		Izolace tepelné				43 409,71
171	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	163,96000	38,30	6 279,67
		Podlahy:				
		změna :				
		P1.2b : 32,53		32,53000		
		P1.3R : 17,45		17,45000		
		P1.4a : 26,12		26,12000		
		P1.4b : 25,75		25,75000		
		P1.5c : 46,8		46,80000		
		P1.6Ra : 15,31		15,31000		
1	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	102,10000	74,20	7 575,82
		změna :				
		P1.5b : 41,9		41,90000		

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13	ZL13 - Podlahy - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P1.5d : 60,2		60,20000		
176	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	305,96900	39,90	12 208,16

Podlahy:

změna :

P1.2b : 32,53*1,15

37,40950

P1.3R : 17,45*1,15

20,06750

P1.4a : 26,12*1,15

30,03800

P1.4b : 25,75*1,15

29,61250

P1.5b : 41,9*1,15

48,18500

P1.5c : 46,8*1,15

53,82000

P1.5d : 60,2*1,15

69,23000

P1.6Ra : 15,31*1,15

17,60650

173	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	9,14067	1 800,00	16 453,21
-----	-------------	---	----	---------	----------	-----------

Podlahy:

změna :

P1.2b : 32,53*0,02*1,1

0,71566

P1.3R : 17,45*0,02*1,1

0,38390

P1.4a : 26,12*0,02*1,1

0,57464

P1.4b : 25,75*0,01*1,1

0,28325

P1.5b : 41,9*0,04*1,1

1,84360

P1.5c : 46,8*0,02*1,1

1,02960

P1.5d : 60,2*0,06*1,1

3,97320

P1.6Ra : 15,31*0,02*1,1

0,33682

178	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	425,16860	2,10	892,85
-----	--------------	--	---	-----------	------	--------

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	345 932,18
-----------------	------------------------------------	-------------------

241	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr	m2	426,07000	27,60	11 759,53
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

Podlahy:

změna :

P1.1 : 58,67

58,67000

P1.2a : 11,4

11,40000

P1.2b : 32,53

32,53000

P1.3R : 17,45

17,45000

P1.4a : 26,12

26,12000

P1.4b : 25,75

25,75000

P1.5a : 28,5

28,50000

P1.5b : 41,9

41,90000

P1.5c : 46,8

46,80000

P1.5d : 60,2

60,20000

P1.6R : 55,81

55,81000

P1.6Ra : 15,31

15,31000

P1.6Rb : 5,63

5,63000

2	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	118,88000	566,00	67 286,08
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

změna :

P1.2a : 11,4

11,40000

P1.2b : 32,53

32,53000

P1.3R : 17,45

17,45000

P1.4a : 26,12

26,12000

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13	ZL13 - Podlahy - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P1.4b : 25,75		25,75000		
		P1.6Rb : 5,63		5,63000		
246	771575113R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm	m2	307,19000	530,00	162 810,70
		Podlahy:				
		změna :				
		P1.1 : 58,67		58,67000		
		P1.5a : 28,5		28,50000		
		P1.5b : 41,9		41,90000		
		P1.5c : 46,8		46,80000		
		P1.5d : 60,2		60,20000		
		P1.6R : 55,81		55,81000		
		P1.6Ra : 15,31		15,31000		
3	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	248,67000	11,20	2 785,10
		změna :				
		P1.1 : 58,67		58,67000		
		P1.2a : 11,4		11,40000		
		P1.2b : 32,53		32,53000		
		P1.3R : 17,45		17,45000		
		P1.4a : 26,12		26,12000		
		P1.4b : 25,75		25,75000		
		P1.6R : 55,81		55,81000		
		P1.6Ra : 15,31		15,31000		
		P1.6Rb : 5,63		5,63000		
248	771579795R00	Příplatek za spárování epoxidovou hmotou - plošně	m2	177,40000	23,40	4 151,16
		Podlahy:				
		změna :				
		P1.5a : 28,5		28,50000		
		P1.5b : 41,9		41,90000		
		P1.5c : 46,8		46,80000		
		P1.5d : 60,2		60,20000		
4	597642020RA	Dlažba keram.,rektifikovaná,slinutá,antracit,protiskluz C, 20x20 cm, tl.8 mm	m2	132,99800	563,20	74 904,47
		změna :				
		P1.2a : 11,4*1,1		12,54000		
		P1.2b : 32,53*1,1		35,78300		
		P1.3R : 17,45*1,1		19,19500		
		P1.4a : 26,12*1,1		28,73200		
		P1.4b : 25,75*1,1		28,32500		
		P1.6RB : 5,63*1,1		6,19300		
		sokl : 0,1*22,3		2,23000		
250	771.1	Dlažba keram.,rektifikovaná,slinutá,matná béžová, protiskluz C,60x30cm, tl. 10mm	m2	337,90900	0,62	209,50
		Podlahy:				
		změna :				
		P1.1 : 58,67*1,1		64,53700		
		P1.5a : 28,5*1,1		31,35000		
		P1.5b : 41,9*1,1		46,09000		
		P1.5c : 46,8*1,1		51,48000		

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13	ZL13 - Podlahy - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P1.5d : 60,2*1,1		66,22000		
		P1.6R : 55,81*1,1		61,39100		
		P1.6Ra : 15,31*1,1		16,84100		
257	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	3 239,06540	6,80	22 025,64

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL13 ZL13 - Podlahy - méněpráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Videňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-160 022,28
PSV			-606 934,33
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-766 956,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-766 956,61 CZK
Základní DPH	21 %	-161 060,89 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -928 017,50 CZK

v

dne

31.8.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-129 051,98	17
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-30 970,30	4
711	Izolace proti vodě	PSV			-226 230,09	29
713	Izolace tepelné	PSV			-63 347,11	8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-317 357,13	41
Cena celkem					-766 956,61	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13	ZL13 - Podlahy - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-129 051,98
55	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	-8,58575	3 280,00	-28 161,26
		Podlahy: rozpočet k SOD : P1.2:32,95*0,08 : P1.3:79,5*0,055 : P1.4:35,05*0,045 : -8,58575		-8,58575		
57	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	-16,62100	3 065,00	-50 943,37
		Podlahy: rozpočet k SOD : P1.5:151,1*0,11 : -16,621		-16,62100		
56	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm	m3	-2,63600	139,50	-367,72
		Podlahy: rozpočet k SOD : P1.2:32,95*0,08 : -2,636		-2,63600		
63	631319183R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 8 - 12 cm	m3	-16,62100	96,30	-1 600,60
		Podlahy: rozpočet k SOD : P1.5:151,1*0,11 : -16,621		-16,62100		
66	632415106R00	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	-129,37000	295,00	-38 164,15
		Podlahy: rozpočet k SOD : P1.6:66,57+62,8 : -129,37		-129,37000		
67	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	-129,37000	36,30	-4 696,13
		Podlahy: rozpočet k SOD : P1.6:66,57+62,8 : -129,37		-129,37000		
68	63.1	Přebroušení, očištění a vysátí betonových povrchů	m2	-157,50000	32,50	-5 118,75
		Podlahy: rozpočet k SOD : P1.6:66,57+62,8 : P1.7:28,13 : -157,5		-157,50000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-30 970,30
146	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-65,06365	476,00	-30 970,30
Díl: 711 Izolace proti vodě						-226 230,09
147	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	-298,60000	24,20	-7 226,12
		Podlahy: rozpočet k SOD : P1.2:32,95 :				

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13	ZL13 - Podlahy - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

P1.3:79,5 :

P1.4:35,05 :

P1.5:151,1 :

-298,6

-298,60000

150	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	-298,60000	215,00	-64 199,00
-----	--------------	---	----	------------	--------	------------

Podlahy:

rozpočet k SOD :

P1.2:32,95 :

P1.3:79,5 :

P1.4:35,05 :

P1.5:151,1 :

-298,6

-298,60000

157	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou, 2vrstvy, systémová,detaily,doplňky,systémové prvky	m2	-184,05000	397,50	-73 159,88
-----	--------------	---	----	------------	--------	------------

Podlahy:

rozpočet k SOD :

P1.2:32,95 :

P1.5:151,1 :

-184,05

-184,05000

153	62852251R	Pás modifikovaný asfalt PE vložka	m2	-343,39000	110,00	-37 772,90
-----	-----------	-----------------------------------	----	------------	--------	------------

Podlahy:

rozpočet k SOD :

P1.2:32,95*1,15 :

P1.3:79,5*1,15 :

P1.4:35,05*1,15 :

P1.5:151,1*1,15 :

-343,39

-343,39000

152	62852265R	Pás modifikovaný asfalt skleněná vložka	m2	-343,39000	110,00	-37 772,90
-----	-----------	---	----	------------	--------	------------

Podlahy:

rozpočet k SOD :

P1.2:32,95*1,15 :

P1.3:79,5*1,15 :

P1.4:35,05*1,15 :

P1.5:151,1*1,15 :

-343,39

-343,39000

158	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	-1 469,70920	4,15	-6 099,29
-----	--------------	---	---	--------------	------	-----------

Díl: 713

Izolace tepelné

-63 347,11

171	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	-449,70000	38,30	-17 223,51
-----	--------------	---	----	------------	-------	------------

Podlahy:

rozpočet k SOD :

P1.2:32,95 :

P1.3:79,5 :

P1.4:35,05 :

P1.5:151,1*2 :

-449,7

-449,70000

176	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	-169,62500	39,90	-6 768,04
-----	--------------	--	----	------------	-------	-----------

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13	ZL13 - Podlahy - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Podlahy: Začátek provozního součtu P1.2:32,95 P1.3:79,5 P1.4:35,05 Konec provozního součtu rozpočet k SOD : 147,5*1,15 : -169,625		-169,62500		
173	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	-21,14035	1 800,00	-38 052,63
		Podlahy: rozpočet k SOD : P1.2:32,95*0,03*1,1 : P1.3:79,5*0,08*1,1 : P1.4:35,05*0,08*1,1 : P1.5:151,1*0,06*1,1 : -21,14035		-21,14035		
178	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-620,44180	2,10	-1 302,93
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-317 357,13
241	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr	m2	-427,97000	27,60	-11 811,97
		Podlahy: rozpočet k SOD : P1.2:32,95 : P1.3:79,5 : P1.4:35,05 : P1.5:151,1 : P1.6:66,57+62,8 : -427,97		-427,97000		
247	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	-141,87000	499,50	-70 864,07
		rozpočet k SOD : D3:141,87 : -141,87		-141,87000		
246	771575113R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x60 cm	m2	-286,11000	530,00	-151 638,30
		Podlahy: rozpočet k SOD : D1:5,63+62,8 : P1.5:151,1 : P1.6:66,57 : -286,11		-286,11000		
248	771579795R00	Příplatek za spárování epoxidovou hmotou - plošně	m2	-427,97000	23,40	-10 014,50
		Podlahy: rozpočet k SOD : P1.2:32,95 : P1.3:79,5 : P1.4:35,05 : P1.5:151,1 : P1.6:66,57+62,8 :				

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13	ZL13 - Podlahy - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

-427,97

-427,97000

250	771.1	Dlažba keram.,rektifikovaná,slinutá,matná béžová, protiskluz C,60x30cm, tl. 10mm	m2	-314,71000	0,62	-195,12
-----	-------	---	----	------------	------	---------

dlažba D1-viz. TZ a skladby kcí!!!:

Podlahy:

Začátek provozního součtu

P1.5:151,1

P1.6:66,57

Konec provozního součtu

D1:68,43 :

286,1*1,1 :

-314,71

-314,71000

252	771.3	Dlažba keram.,rektifikovaná,slinutá,antracit, protiskluz C,30x30cm, tl. 10mm	m2	-158,51000	332,01	-52 626,91
-----	-------	---	----	------------	--------	------------

Začátek provozního součtu

D3:141,87

sokl:0,1*22,3

Konec provozního součtu

rozpočet k SOD :

144,1*1,1 :

-158,51

-158,51000

257	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	-2 971,50870	6,80	-20 206,26
-----	--------------	--	---	--------------	------	------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL13 ZL13 - Podlahy - rozdílový rozpočet

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Videňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 995,07
PSV			-44 681,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-38 686,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-38 686,74 CZK
Základní DPH	21 %	-8 124,22 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -46 810,96 CZK

v

dne

2.9.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 934,67	-28
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-4 939,60	13
711	Izolace proti vodě	PSV			-53 319,48	138
713	Izolace tepelné	PSV			-19 937,38	52
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			28 575,06	-74
Cena celkem					-38 686,73	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13	ZL13 - Podlahy - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				10 934,67
55	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	12,21780	3 280,00	40 074,38
		Podlahy:				
		rozpočet k SOD :				
		P1.2:32,95*0,08 :				
		P1.3:79,5*0,055 :				
		P1.4:35,05*0,045 :				
		-8,58575			-8,58575	
		změna :				
		P1.2a : 11,4*0,055			0,62700	
		P1.2b : 32,53*0,05			1,62650	
		P1.3R : 17,45*0,055			0,95975	
		P1.4a : 26,12*0,06			1,56720	
		P1.4b : 25,75*0,06			1,54500	
		P1.5a : 28,5*0,05			1,42500	
		P1.5b : 41,9*0,055			2,30450	
		P1.5c : 46,8*0,065			3,04200	
		P1.5d : 60,2*0,055			3,31100	
		P1.6R : 55,81*0,06			3,34860	
		P1.6Ra : 15,31*0,05			0,76550	
		P1.6Rb : 5,63*0,05			0,28150	
57	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	-16,62100	3 065,00	-50 943,37
		Podlahy:				
		rozpočet k SOD :				
		P1.5:151,1*0,11 :				
		-16,621			-16,62100	
64	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	16,40795	391,00	6 415,51
		změna :				
		P1.2a : 11,4*0,055			0,62700	
		P1.2b : 32,53*0,05			1,62650	
		P1.3R : 17,45*0,055			0,95975	
		P1.4a : 26,12*0,06			1,56720	
		P1.4b : 25,75*0,06			1,54500	
		P1.5a : 28,5*0,05			1,42500	
		P1.5b : 41,9*0,055			2,30450	
		P1.5c : 46,8*0,065			3,04200	
		P1.5d : 60,2*0,055			3,31100	
56	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm	m3	14,00835	139,50	1 954,16
		Podlahy:				
		rozpočet k SOD :				
		P1.2:32,95*0,08 :				
		-2,636			-2,63600	
		změna :				
		P1.2a : 11,4*0,055			0,62700	
		P1.2b : 32,53*0,05			1,62650	
		P1.3R : 17,45*0,055			0,95975	
		P1.5a : 28,5*0,05			1,42500	

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13	ZL13 - Podlahy - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P1.5b : 41,9*0,055		2,30450		
		P1.5c : 46,8*0,065		3,04200		
		P1.5d : 60,2*0,055		3,31100		
		P1.6R : 55,81*0,06		3,34860		
63	631319183R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 8 - 12 cm	m3	-16,62100	96,30	-1 600,60
		Podlahy:				
		rozpočet k SOD :				
		P1.5:151,1*0,11 :				
		-16,621		-16,62100		
65	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	1,42081	29 360,00	41 714,98
		Podlahy:				
		změna :				
		Začátek provozního součtu				
		P1.2a : 11,4		11,40000		
		P1.2b : 32,53		32,53000		
		P1.3R : 17,45		17,45000		
		P1.4a : 26,12		26,12000		
		P1.4b : 25,75		25,75000		
		P1.5a : 28,5		28,50000		
		P1.5b : 41,9		41,90000		
		P1.5c : 46,8		46,80000		
		P1.5d : 60,2		60,20000		
		Konec provozního součtu				
		290,65*4,444*1,1/1000		1,42081		
66	632415106R00	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	-70,70000	295,00	-20 856,50
		Podlahy:				
		rozpočet k SOD :				
		P1.6:66,57+62,8 :				
		-129,37		-129,37000		
		změna :				
		P1.1 : 58,67		58,67000		
67	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	-70,70000	36,30	-2 566,41
		Podlahy:				
		rozpočet k SOD :				
		P1.6:66,57+62,8 :				
		-129,37		-129,37000		
		změna :				
		P1.1 : 58,67		58,67000		
68	63.1	Přebroušení, očištění a vysátí betonových povrchů	m2	-100,23000	32,50	-3 257,48
		Podlahy:				
		rozpočet k SOD :				
		P1.6:66,57+62,8 :				
		P1.7:28,13 :				
		-157,5		-157,50000		
		změna :				
		P1.7 : 57,27		57,27000		

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13	ZL13 - Podlahy - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-4 939,60
146	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-10,37731	476,00	-4 939,60
Díl: 711		Izolace proti vodě				-53 319,48
147	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	-132,92000	24,20	-3 216,66

Podlahy:

rozpočet k SOD :

P1.2:32,95 :

P1.3:79,5 :

P1.4:35,05 :

P1.5:151,1 :

-298,6

-298,60000

změna :

P1.2a : 11,4

11,40000

P1.2b : 32,53

32,53000

P1.3R : 17,45

17,45000

P1.4a : 26,12

26,12000

P1.4b : 25,75

25,75000

P1.5c : 46,8

46,80000

P1.6Rb : 5,63

5,63000

150	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	-132,92000	215,00	-28 577,80
-----	--------------	---	----	------------	--------	------------

Podlahy:

rozpočet k SOD :

P1.2:32,95 :

P1.3:79,5 :

P1.4:35,05 :

P1.5:151,1 :

-298,6

-298,60000

změna :

P1.2a : 11,4

11,40000

P1.2b : 32,53

32,53000

P1.3R : 17,45

17,45000

P1.4a : 26,12

26,12000

P1.4b : 25,75

25,75000

P1.5c : 46,8

46,80000

P1.6Rb : 5,63

5,63000

157	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, 2vrstvy, systémová,detaily,doplňky,systémové prvky	m2	37,28000	397,50	14 818,80
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Podlahy:

rozpočet k SOD :

P1.2:32,95 :

P1.5:151,1 :

-184,05

-184,05000

změna :

P1.2a : 11,4

11,40000

P1.2b : 32,53

32,53000

P1.5a : 28,5

28,50000

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13	ZL13 - Podlahy - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P1.5b : 41,9		41,90000		
		P1.5c : 46,8		46,80000		
		P1.5d : 60,2		60,20000		
153	62852251R	Pás modifikovaný asfalt PE vložka	m2	-152,85800	110,00	-16 814,38

Podlahy:
rozpočet k SOD :
P1.2:32,95*1,15 :
P1.3:79,5*1,15 :
P1.4:35,05*1,15 :
P1.5:151,1*1,15 :
-343,39
změna :
Začátek provozního součtu
P1.2a : 11,4
P1.2b : 32,53
P1.3R : 17,45
P1.4a : 26,12
P1.4b : 25,75
P1.5c : 46,8
P1.6Rb : 5,63
Konec provozního součtu
165,68*1,15

-343,39000

11,40000
32,53000
17,45000
26,12000
25,75000
46,80000
5,63000

190,53200

152	62852265R	Pás modifikovaný asfalt skleněná vložka	m2	-152,85800	110,00	-16 814,38
-----	-----------	---	----	------------	--------	------------

Podlahy:
rozpočet k SOD :
P1.2:32,95*1,15 :
P1.3:79,5*1,15 :
P1.4:35,05*1,15 :
P1.5:151,1*1,15 :
-343,39
změna :
Začátek provozního součtu
P1.2a : 11,4
P1.2b : 32,53
P1.3R : 17,45
P1.4a : 26,12
P1.4b : 25,75
P1.5c : 46,8
P1.6Rb : 5,63
Konec provozního součtu
165,68*1,15

-343,39000

11,40000
32,53000
17,45000
26,12000
25,75000
46,80000
5,63000

190,53200

158	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	-654,23220	4,15	-2 715,06
-----	--------------	---	---	------------	------	-----------

Díl: 713	Izolace tepelné					-19 937,38
-----------------	------------------------	--	--	--	--	-------------------

171	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	-285,74000	38,30	-10 943,84
-----	--------------	---	----	------------	-------	------------

Podlahy:
rozpočet k SOD :

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13	ZL13 - Podlahy - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P1.2:32,95 :				
		P1.3:79,5 :				
		P1.4:35,05 :				
		P1.5:151,1*2 :				
		-449,7		-449,70000		
		změna :				
		P1.2b : 32,53		32,53000		
		P1.3R : 17,45		17,45000		
		P1.4a : 26,12		26,12000		
		P1.4b : 25,75		25,75000		
		P1.5c : 46,8		46,80000		
		P1.6Ra : 15,31		15,31000		
1	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	102,10000	74,20	7 575,82
		změna :				
		P1.5b : 41,9		41,90000		
		P1.5d : 60,2		60,20000		
176	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	136,34400	39,90	5 440,13
		Podlahy:				
		Začátek provozního součtu				
		P1.2:32,95				
		P1.3:79,5				
		P1.4:35,05				
		Konec provozního součtu				
		rozpočet k SOD :				
		147,5*1,15 :				
		-169,625		-169,62500		
		změna :				
		P1.2b : 32,53*1,15		37,40950		
		P1.3R : 17,45*1,15		20,06750		
		P1.4a : 26,12*1,15		30,03800		
		P1.4b : 25,75*1,15		29,61250		
		P1.5b : 41,9*1,15		48,18500		
		P1.5c : 46,8*1,15		53,82000		
		P1.5d : 60,2*1,15		69,23000		
		P1.6Ra : 15,31*1,15		17,60650		
173	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	-11,99968	1 800,00	-21 599,42
		Podlahy:				
		rozpočet k SOD :				
		P1.2:32,95*0,03*1,1 :				
		P1.3:79,5*0,08*1,1 :				
		P1.4:35,05*0,08*1,1 :				
		P1.5:151,1*0,06*1,1 :				
		-21,14035		-21,14035		
		změna :				
		P1.2b : 32,53*0,02*1,1		0,71566		
		P1.3R : 17,45*0,02*1,1		0,38390		

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13	ZL13 - Podlahy - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P1.4a : 26,12*0,02*1,1		0,57464		
		P1.4b : 25,75*0,01*1,1		0,28325		
		P1.5b : 41,9*0,04*1,1		1,84360		
		P1.5c : 46,8*0,02*1,1		1,02960		
		P1.5d : 60,2*0,06*1,1		3,97320		
		P1.6Ra : 15,31*0,02*1,1		0,33682		
178	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-195,27310	2,10	-410,07
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				28 575,06
241	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr	m2	-1,90000	27,60	-52,44

Podlahy:

rozpočet k SOD :

P1.2:32,95 :

P1.3:79,5 :

P1.4:35,05 :

P1.5:151,1 :

P1.6:66,57+62,8 :

-427,97

-427,97000

změna :

P1.1 : 58,67

58,67000

P1.2a : 11,4

11,40000

P1.2b : 32,53

32,53000

P1.3R : 17,45

17,45000

P1.4a : 26,12

26,12000

P1.4b : 25,75

25,75000

P1.5a : 28,5

28,50000

P1.5b : 41,9

41,90000

P1.5c : 46,8

46,80000

P1.5d : 60,2

60,20000

P1.6R : 55,81

55,81000

P1.6Ra : 15,31

15,31000

P1.6Rb : 5,63

5,63000

2	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	118,88000	566,00	67 286,08
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

změna :

P1.2a : 11,4

11,40000

P1.2b : 32,53

32,53000

P1.3R : 17,45

17,45000

P1.4a : 26,12

26,12000

P1.4b : 25,75

25,75000

P1.6Rb : 5,63

5,63000

247	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	-141,87000	499,50	-70 864,07
-----	--------------	---	----	------------	--------	------------

rozpočet k SOD :

D3:141,87 :

-141,87

-141,87000

246	771575113R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm	m2	21,08000	530,00	11 172,40
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Podlahy:

rozpočet k SOD :

D1:5,63+62,8 :

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13	ZL13 - Podlahy - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P1.5:151,1 :				
		P1.6:66,57 :				
		-286,11		-286,11000		
		změna :				
		P1.1 : 58,67		58,67000		
		P1.5a : 28,5		28,50000		
		P1.5b : 41,9		41,90000		
		P1.5c : 46,8		46,80000		
		P1.5d : 60,2		60,20000		
		P1.6R : 55,81		55,81000		
		P1.6Ra : 15,31		15,31000		
3	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	248,67000	11,20	2 785,10
		změna :				
		P1.1 : 58,67		58,67000		
		P1.2a : 11,4		11,40000		
		P1.2b : 32,53		32,53000		
		P1.3R : 17,45		17,45000		
		P1.4a : 26,12		26,12000		
		P1.4b : 25,75		25,75000		
		P1.6R : 55,81		55,81000		
		P1.6Ra : 15,31		15,31000		
		P1.6Rb : 5,63		5,63000		
248	771579795R00	Příplatek za spárování epoxidovou hmotou - plošně	m2	-250,57000	23,40	-5 863,34
		Podlahy:				
		rozpočet k SOD :				
		P1.2:32,95 :				
		P1.3:79,5 :				
		P1.4:35,05 :				
		P1.5:151,1 :				
		P1.6:66,57+62,8 :				
		-427,97		-427,97000		
		změna :				
		P1.5a : 28,5		28,50000		
		P1.5b : 41,9		41,90000		
		P1.5c : 46,8		46,80000		
		P1.5d : 60,2		60,20000		
4	597642020RA	Dlažba keram.,rektifikovaná,slinutá,antracit,protiskluz C, 20x20 cm, tl.8 mm	m2	132,99800	563,20	74 904,47
		změna :				
		P1.2a : 11,4*1,1		12,54000		
		P1.2b : 32,53*1,1		35,78300		
		P1.3R : 17,45*1,1		19,19500		
		P1.4a : 26,12*1,1		28,73200		
		P1.4b : 25,75*1,1		28,32500		
		P1.6RB : 5,63*1,1		6,19300		
		sokl : 0,1*22,3		2,23000		
250	771.1	Dlažba keram.,rektifikovaná,slinutá,matná béžová, protiskluz C,60x30cm, tl. 10mm	m2	23,19900	0,62	14,38

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL13	ZL13 - Podlahy - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dlažba D1-viz. TZ a skladby kcí!!!: Podlahy: Začátek provozního součtu P1.5:151,1 P1.6:66,57 Konec provozního součtu D1:68,43 : 286,1*1,1 : -314,71 změna : P1.1 : 58,67*1,1 P1.5a : 28,5*1,1 P1.5b : 41,9*1,1 P1.5c : 46,8*1,1 P1.5d : 60,2*1,1 P1.6R : 55,81*1,1 P1.6Ra : 15,31*1,1				-314,71000 64,53700 31,35000 46,09000 51,48000 66,22000 61,39100 16,84100
252	771.3	Dlažba keram.,rektifikovaná,slinutá,antracit, protiskluz C,30x30cm, tl. 10mm Začátek provozního součtu D3:141,87 sokl:0,1*22,3 Konec provozního součtu rozpočet k SOD : 144,1*1,1 : -158,51	m2	-158,51000	332,01	-52 626,91
257	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	267,55670	6,80	1 819,39



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		14
ÚSEK:		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Výměna rozvodů ZTI v místnosti WC	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 14	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 4.9.2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna rozvodů vody nad podhledem v místnosti WC DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL14 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Z důvodu havarijního stavu stávajících rozvodů ZTI v místnosti WC je nutná jejich výměna v rozsahu nově plánovaných obkladů nad podhled. Tato změna má vliv na termín dokončení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]		DATUM: 4.8.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu	14
ÚSEK:	

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14
Popis Výměna rozvodů ZTI v místn.WC	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 14

KOMU: OI MMB	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: MAIL		<i>4.9.2020</i>

PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna rozvodů vody nad podhledem v místnosti WC
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70,
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL14
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	4 763,48	1 000,33	5 763,81
Méněpráce:	0	0	0
Rozdíl:	4 763,48	1 000,33	5 763,81
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: <i>4.9.2020</i>

VYJÁDRĚNÍ AD: <u>SOUHLASIM</u>		
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: <u>24.8.2020</u>

SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____
------------------------	----------------------	---------------------

STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna,	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL14 ZL14 - Výměna rozvodů ZTI v místnosti WC - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Videňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			4 763,48
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 763,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 763,48 CZK
Základní DPH	21 %	1 000,33 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 5 763,81 CZK

v

dne

25.8.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			4 763,48	100
Cena celkem					4 763,48	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL14	ZL14 - Výměna rozvodů ZTI v místnosti WC - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				4 763,48
1	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	10,00000	20,10	201,00
		10,0		10,00000		
49	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100	m	10,00000	13,00	130,00
		10,0		10,00000		
48	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	10,00000	30,43	304,30
		10,0		10,00000		
2	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	2,00000	420,50	841,00
		napojení do stávajícího systému : 2		2,00000		
5	Mimo RTS	Potrubí vícevrstvé , D 20x2,8 mm,vč izolace	m	10,00000	328,42	3 284,20
		10,0		10,00000		
50	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,00470	635,00	2,98



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		15
ÚSEK:		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Poklopy m.č.110 a 114	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 15	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 4.8.2020
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna poklopů nad revizními šachtami v zázemí bazénu DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL15 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Stávající poklopy nad revizními šachtami v zázemí bazénu nelze použít, nekorespondují se stávajícími rozměry šachet. Půdorysné rozměry šachet budou upraveny v návaznosti na rozměry nových standardně vyráběných poklopů a tyto budou osazeny. Tato změna má vliv na termín dokončení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]		DATUM: 4.8.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		15	
ÚSEK:			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Poklopy m.č.110 a 114		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 15	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM: 4.9.2020	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava rozměrů šachet a osazení nových poklopů DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL15 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	31 940,29	6 707,46	38 647,75
Méněpráce:	0	0	0
Rozdíl:	31 940,29	6 707,46	38 647,75
PODPIS NAVRHOVATELE:	[Redacted Signature]		DATUM: 4.9.2020
VYJÁDRĚNÍ AD: SOUHLASÍM			
OD: _____	PODPIS: [Redacted Signature]	DATUM: 24.8.2020	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR [Redacted Signature]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted Signature]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL15 ZL15 - Poklopy m.č.110 a 114 - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Videňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			31 940,29
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			31 940,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 940,29 CZK
Základní DPH	21 %	6 707,46 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 38 647,75 CZK

v

dne

20.8.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 559,52	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			352,08	1
8	Trubní vedení	HSV			29 593,00	93
96	Bourání konstrukcí	HSV			209,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			138,06	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			88,63	0
Cena celkem					31 940,29	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce škoního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL15	ZL15 - Poklopy m.č.110 a 114 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 559,52
1	346275115R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	1,44000	1 083,00	1 559,52
		m.č.110 : 0,8*0,9		0,72000		
		m.č.114 : 0,8*0,9		0,72000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				352,08
2	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	1,44000	244,50	352,08
		0,8*0,9*2		1,44000		
Díl: 8		Trubní vedení				29 593,00
3	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	2,00000	286,50	573,00
		2		2,00000		
4	Z100	Podlahový poklop dvojitý,pro zadláždění,1200/900, vodotěsný a plynotěsný,antikorozi, nosnost 1,5t dlažba do 10 mm	kus	2,00000	14 510,00	29 020,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				209,00
5	976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus	2,00000	104,50	209,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				138,06
146	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,29005	476,00	138,06
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				88,63
143	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,10800	220,00	23,76
144	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,83160	12,70	10,56
140	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,10800	227,50	24,57
141	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,10800	25,40	2,74
145	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,10800	250,00	27,00