

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – dodatečné práce a náklady

Položka	Název	Materiál	Materiál			Práce			Ostatní náklady	Celkem	
			Množství	Cena	Celkem	Počet hodin	Cena Kč/h	Celkem			
1	Čelní stěna	Žárovbeton Locast V 60	0.20 m3	11 310	84 500	214,0	400	85 600	4 800	174 900	
		Žárovbeton Locast V 50 AR	0.48 m3	32 340							
		Minerální izolace Promalan HT 100	5.30 m2	1 950							
		Kalciumsilikátová izolace Promasil 1000	5.50 m2	3 800							
		Keramická izolační rohož Luyang 128/25	2,00 m2	800							
		Šamot STV 1	1,20 m2	34 300							
2	Horní klenba 1/5 nad rámec	Žárovbeton Locast V 50 AR	0,42 m3	28 300	50 000	157,5	400	63 000	19 600	132 600	
		Minerální izolace Promalan HT 100	12,00 m2	4 400							
		Keramická izolační rohož Luyang 128/13	3,00 m2	600							
		Keramická izolační rohož Luyang 128/25	6,00 m2	2 400							
		Šamot STV 1	0,50 m3	14 300							
3	Stropní izolace komplet	Minerální izolace Promalan HT 100	45,00 m2	16 400	35 000	73,0	400	29 200	3 900	68 100	
		Keramická izolační rohož Luyang 128/13	22,00 m2	4 400							
		Keramická izolační rohož Luyang 128/25	22,00 m2	8 800							
		Lehčené izolační cihly HBU 5	150 ks	5 400							
4	Izolace bočních stěn - horní část	Minerální izolace Promalan HT 100	22,00 m2	8 000	24 000	46,3	400	18 500	2 800	45 300	
		Kalciumsilikátová izolace Promasil 1000	22,00 m2	15 200							
		Keramická izolační rohož Luyang 128/13	4,00 m2	800							
5	Boční stěny - přední spodní část kolem vzduchových kanálů - lokální opravy	Žárovbeton Regun 140	2,00 m2	2 250	4 500	9,5	400	3 800	1 500	9 800	
6	Rozšíření tloušťky pracovního zdiva - boční stěny přední část (žárovbeton)	Žárovbeton Locast V 50 AR	0.40 m3	21 600	35 400	49,8	400	19 900	5 800	61 100	
		Šamot STV 1	0,40 m3	13 800							
7	Vzduchové kanály - výroba a montáž (komplet)	Žáruvzdorný plech jakosti AISI 310	1,50 m2	5 200	7 800	0,0	0	0	0	7 800	
8	Lokální opravy - spodní části obou stěn	Žárovbeton Regun 140	8,44 m2	2 250	19 000	10,5	400	4 200	1 400	24 600	
9	Lokální opravy 3 ks dvířek	Žárovbeton Regun 140	1,68 m2	2 250	3 800	8,5	400	3 400	1 000	8 200	
					CELKEM	264 000			227 600	40 800	532 400