

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-1673/2020

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 709 94 234, DIČ CZ70994234

Organizační složka: Oblastní ředitelství Brno

zastoupená Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 688/26

611 43 Brno

Zhotovitel: LS MONT s.r.o.

se sídlem: Žďár nad Sázavou – Žďár nad Sázavou 1, Jamská 2486/8, PSČ 59101

IČO: 282 85 531, DIČ: CZ28285531

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 58634

bank. spojení: Moneta Money Bank, č. účtu: xxxxxxxx

zastoupena: Františkem Lavickým, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Žďár nad Sázavou ST – oprava (střecha)**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E639-S-1673/2020 u Objednatele) ze dne 28.4.2020 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.11 tohoto znění:

3.11 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.3 nahrazuje novým textem, který zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 28.4.2020 bez DPH	2.829.159,91 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+67.280,55 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-146.276,22 Kč
<u>Cena celkem bez DPH</u>	<u>2.750.164,24 Kč</u>
DPH 21 %	577.534,49 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	3.327.698,73 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Položkové rozpočty víceprací

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

V Brně dne 9.10.2020

V Brně dne 8.10.2020

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
František Lavický
jednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18008

Stavba: Žďár nad Sázavou - oprava vnějšího pláště - ZL č.1 - vícepráce

Místo: Datum: 24. 9. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: LS MONT s.r.o. Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		67 280,55	81 409,47
E.2.1 - A	Stavební část	56 816,19	68 747,59
E.2.1 - B	Bourací práce	10 464,36	12 661,88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18008

Stavba: Žďár nad Sázavou - oprava vnějšího pláště - ZL č.1 - vícepráce

Místo: Datum: 24. 9. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: LS MONT s.r.o. Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		67 280,55	81 409,47
E.2.1 - A	Stavební část	56 816,19	68 747,59
E.2.1 - B	Bourací práce	10 464,36	12 661,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žďár nad Sázavou - oprava vnějšího pláště - ZL č. 1 - vícepráce

Objekt: E.2.1 - A - Stavební část

Místo: Datum: 24. 9. 2020
 Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
 Zhotovitel: LS MONT s.r.o. Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							56 816,19
D	HSV		Práce a dodávky HSV				48 334,09
D	1		Zemní práce				14 542,32
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,960	245,00	4 645,20
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmulí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	WV		18,96		18,960		
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	30,336	205,00	6 218,88
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)				
	WV		18,96*1,6		30,336		
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	18,960	194,00	3 678,24
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4				
D	5		Komunikace pozemní				10 538,98
105	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	47,260	223,00	10 538,98
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 252,79
104	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	47,260	361,00	17 060,86
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková jemnozrná stěn				
	WV		0,55*14,5		7,975		
	WV		0,5*(39,6-8,78)		15,410		
	WV		0,4*14,5		5,800		
	WV		0,5*(39,6-3,45)		18,075		
	WV		Součet		47,260		
D	62		Úprava povrchů vnějších				6 191,93
27	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	442,281	14,00	6 191,93
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusnou montáž kolev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu				
	WV		"Z1" 467,79		467,790		
	WV		"Z2" 58,2		58,200		
	WV		-175,7		-175,700		
	WV		"Z3"95,5		95,500		
	WV		"Z5"4		4,000		
	WV		-7,509		-7,509		
	WV		Součet		442,281		
D	PSV		PSV				8 482,10
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 033,60
72	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	1,000	2 760,00	2 760,00
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125				
74	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	0,800	342,00	273,60
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160				
D	764		Konstrukce klempířské				5 448,50
81	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000	482,00	482,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kolík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm				
83	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm ozn 202 Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	7,700	645,00	4 966,50
	PP		ozn 202				
	VV		"sever" 7,7		7,700		
	VV		Součet		7,700		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žďár nad Sázavou - oprava vnějšího pláště - ZL č.1 - vícepráce

Objekt: E.2.1 - B - Bourací práce

Místo: Datum: 24. 9. 2020
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: LS MONT s.r.o. Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 464,36
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 464,36
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 464,36
2	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	1,000	165,00	165,00
	PP		Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125				
23	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	m	39,920	258,00	10 299,36
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm				
	P		<i>Poznámka k položce: strana jih 39,92m</i>				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18008
Stavba: Žďár nad Sázavou - oprava vnějšího pláště - ZL č.1 - méněpráce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
 Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel:
 LS MONT s.r.o. Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 9. 2020
IČ: 70994234
DIČ: 70994234
IČ: 28285531
DIČ: CZ28285531
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-146 276,22
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-146 276,22	-30 718,01
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-176 994,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18008
Stavba: Žďár nad Sázavou - oprava vnějšího pláště - ZL č.1 - méněpráce

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 24. 9. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace IČ: 70994234
DIČ: 70994234

Zhotovitel: LS MONT s.r.o. Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 28285531
DIČ: CZ28285531

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -146 276,22

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-146 276,22	-30 718,01
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-176 994,23
------------	---	-----	-------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žďár nad Sázavou - oprava vnějšího pláště - ZL č.1 - méněpráce

Objekt: E.2.1 - A - Stavební část

Místo: Správa železnic, státní organizace
 Zadávatel: LS MONT s.r.o. Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou
 Zhotovitel:

Datum: 24. 9. 2020
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -145 587,18

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-99 903,02
D	1		Zemní práce				-12 838,36
1	K	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-13,660	452,00	-6 174,32
PP			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny				
3	K	132112101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2	m3	-13,660	386,00	-5 272,76
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 soudržných				
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	-14,960	93,00	-1 391,28
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
D	5		Komunikace pozemní				-31 048,80
15	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-60,080	108,00	-6 488,64
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm				
16	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	-60,080	252,00	-15 140,16
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného II. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2				
17	M	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní	m2	-31,400	300,00	-9 420,00
PP			dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-56 015,86
D	62		Úprava povrchů vnějších				-56 015,86
22	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm ozn Z3, Z6	m2	-36,700	581,00	-21 322,70
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm				
23	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm ozn Z1, Z2	m2	-7,509	590,00	-4 430,31
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm				
25	K	622251001	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za montáž pod keramický obklad	m2	-58,140	80,00	-4 651,20
PP			Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za montáž pod keramický obklad na vnější stěny				
37	M	28376424	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 140mm	m2	-36,700	615,00	-22 570,50
PP			deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 140mm				
38	M	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm	m2	-7,509	405,00	-3 041,15
PP			deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm				
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-2 904,00
73	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	-4,000	726,00	-2 904,00
PP			Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 [HL 810]				
D	PSV		PSV				-42 780,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 767			Konstrukce zámečnické				-5 661,85
88	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	-1,300	2 060,00	-2 678,00
PP			Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu				
89	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	-1,300	38,00	-49,40
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg				
90	M	44983078R	Žebřík vnejsi s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z oceli zar.zink dl 8,6m ozn 101	kus	1,000	-1 507,00	-1 507,00
PP			Žebřík vnejsi s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z oceli zar.zink dl 8,6m ozn 101				
91	M	44983079R	Žebřík vnejsi s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z oceli zar.zink dl 4,1m ozn 102	kus	1,000	-843,00	-843,00
PP			Žebřík vnejsi s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z oceli zar.zink dl 4,1m ozn 102				
VV			1		1,000		
92	M	44983082R	Žebřík vnejsi s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z oceli zar.zink dl 5,6m ozn 103	kus	1,000	-581,00	-581,00
PP			Žebřík vnejsi s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z oceli zar.zink dl 5,6m ozn 103				
VV			1		1,000		
96	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0,003	1 150,00	-3,45
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D 781			Dokončovací práce - obklady keramické				-35 409,54
97	K	781774117	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-40,320	485,00	-19 555,20
PP			Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 25 do 35 ks/m2				
98	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	-42,315	365,00	-15 444,98
PP			obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2				
99	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	-0,731	560,00	-409,36
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D 783			Dokončovací práce - nátěry				-1 708,77
101	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	-5,530	11,00	-60,83
PP			Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím				
102	K	783932171	Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	-5,530	186,00	-1 028,58
PP			Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou				
103	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	-5,530	112,00	-619,36
PP			Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žďár nad Sázavou - oprava vnějšího pláště - ZL č.1 - méněpráce

Objekt:

E.2.1 - B - Bourací práce

Místo:

Datum: 24. 9. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

LS MONT s.r.o. Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-689,04
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-689,04
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-689,04
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	-11,880	58,00	-689,04

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1151897

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 77f8d58b-becb-4578-aa76-f5f1bda9cc04

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.10.2020 10:07:02



da0202cb-75af-40bb-bba2-aff3ae571a1e