

MĚSTSKÝ ÚŘAD OTROKOVICE	Čís. dop. 528 584327650
Došlo - 5. 10. 2020	Čas
Č.j. 0814-43259	
Přílohy: 14/2x SDE	Listy

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel

se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: [redacted] č.ú.:
Tel./ fax :
E-mail:
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Zástupce ve věcech technických při realizaci díla:

město Otrokovice

nám. 3. května, 1340, 765 02 Otrokovice
Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města
002 84 301
CZ00284301
[redacted]
+420 577 680 111
radnice@muotrokovice.cz
Bc. Hana Večerková, DiS., starostka města
Ing. František Žák, vedoucí odboru rozvoje města,
MěÚ Otrokovice
Tel.: +420 577 680 412
Dita Doleželová, investice města, odbor rozvoje
města, MěÚ Otrokovice
Tel.: +420 577 680 409

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:
provozovna:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. ú.:
Tel.:
E-mail:
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Zástupce ve věcech technických při realizaci díla:
Tel.:

GARTENSTA PLUS s.r.o.

Nepovolená 1320, 107 00 Praha
Za zastávkou 578/21, 109 00 Praha 10
Jakub Stašek, Ing. Vratislav Stašek
26689472
CZ26689472
[redacted]
jakub.stasek@gartensta.cz
Jakub Stašek, Ing. Vratislav Stašek
Jan Veis
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu dle tohoto čl. 2. smlouvy a za podmínek sjednaných touto smlouvou a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. 4. této smlouvy.
- 2.2 Dílem se rozumí dodávka a úplné, funkční a bezvadné provedení kompletních stavebních prací na akci „**Dětské hřiště – vnitroblok ul. Erbenova, Otrokovice**“ (dále jen „dílo“) dle projektové dokumentace ve stupni: DÚR s názvem „**DĚTSKÉ HŘIŠTĚ – vnitroblok ul. Erbenova Otrokovice**“, zpracovatel: Eva Palová, projektová činnost ve výstavbě, Svárovec 1012, 763 02 Zlín-Malenovice, IČO 743 96 722, provozovna: Mostní 5552, 760 01 Zlín, datum: 03/2020. Podrobně je obsah předmětu díla specifikován položkovým rozpočtem předloženým objednateli zhotovitelem, který je jako příloha č. 1 součástí této smlouvy.

Stavba je členěna na stavební objekty:
SO 01 – Dětské hřiště
SO 02 – Víceúčelové hřiště

- 2.3 Realizace díla bude rozdělena na 2 etapy:
- 1. etapa – Dětské hřiště
 - 2. etapa – Víceúčelové hřiště
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase, a to osobně a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.
- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy jako odborně způsobilá osoba seznámil s položkovým rozpočtem specifikovaným v odst. 2.2 této smlouvy, a že dílo lze podle tohoto položkového rozpočtu provést tak, aby sloužilo svému účelu. Zhotovitel dále prohlašuje, že podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb v položkovém rozpočtu a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
- 2.6 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo snížení rozsahu předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen vyplývajících z cenové hladiny cen v položkovém rozpočtu, a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po uzavření dodatku smlouvy odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

3. Čas a místo plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:

- Předpokládané zahájení doby plnění 1. etapy: **05.10.2020**
Předpokládané ukončení doby plnění 1. etapy: **15.12.2020**
- Předpokládané zahájení doby plnění 2. etapy: **04.01.2021**
Předpokládané ukončení doby plnění 2. etapy: **31.05.2021**

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli.

- 3.2 Zhotovitel předloží časový harmonogram realizace díla na obě etapy při podpisu této smlouvy, který je jako příloha č. 2 součástí této smlouvy.

- 3.3 Smluvní strany se výslovně dohodly v souladu s § 100 odstavec 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na následujících možných změnách závazku:

- a) stavební práce v roce 2020 musí být ukončeny do 15.12.2020. V případě, že stavební práce na 1. etapě z objektivních důvodů (zejména doby zahájení prací s ohledem na ukončené výběrové řízení) nebudou ukončeny k tomuto datu, budou po dohodě a odsouhlasení objednatelem ukončeny v roce 2021, avšak celková doba realizace 1. etapy nesmí být delší než doba plnění stanovená v odstavci 3.1,
- b) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem zadavatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací.

- 3.4 Místo realizace díla:

- pozemek parc. č. 439/24 v k. ú. Otrokovice, obec Otrokovice

4. Cena za dílo

- 4.1 Cena díla je stanovena dohodou stran na základě nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy) a činí:

Cena celkem bez DPH 1 937 852,39 -- Kč

DPH 21 % 406 949,00 -- Kč

Cena celkem vč. DPH 2 344 801,39 -- Kč

(cena celkem vč. DPH slovy: dva miliony tři sta čtyřicet čtyři tisíc osm set jedna korun českých třicet devět haléřů).

- 4.2 Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. DPH bude účtováno podle zákona platného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.3 Cena díla dle odst. 4.1 obsahuje veškeré stavební a montážní práce, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné k řádnému a úplnému provedení díla dle této smlouvy a přiloženého položkového rozpočtu, ve sjednaných termínech a místě realizace díla. Tato cena je pro daný rozsah díla nejvýše přípustná a konečná a je v ní zahrnuta odměna zhotovitele za zhotovení díla i veškeré účelně vynaložené náklady zhotovitele na zhotovení díla.
- 4.4 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- 4.5 Pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly specifikovány v odst. 2.2 této smlouvy nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, je změna ceny díla možná pouze formou dodatku k této smlouvě.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (díličí plnění) na základě díličích daňových dokladů, které budou vystaveny za 1. etapu a za 2. etapu dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. V případě, že by nebyly práce za 1. etapu ukončeny nejpozději do 15.12.2020, předloží zhotovitel soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a daňový doklad k tomuto datu za práce k tomuto datu provedené. Zbývající stavební práce, dodávky a služby za 1. etapu budou fakturovány k datu protokolárního předání a převzetí 1. etapy.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelům k přepracování.

- 5.2 V souladu s potvrzenými soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na objednatele. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasené soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části. Daňový doklad je zhotovitel povinen vystavit ve dvou stejnopisech.
- 5.3 Splatnost daňového dokladu se sjednává na **14 dnů** ode dne jeho doručení objednateli. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a v zákoně o účetnictví v platném znění.
- 5.4 Objednatel neposkytuje zálohy.

6. Záruka

- 6.1 Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku v délce **36 měsíců** ode dne řádného předání celého dokončeného díla objednateli. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční doba dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), **nejméně však 24 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, v souladu s právními předpisy, a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti obvyklé a v této smlouvě dohodnuté. Pokud je však dílo převzato objednatelům s drobnými vadami a/nebo nedodělkami zjištěnými při převjímacím řízení, záruční doba začíná běžet dnem odstranění poslední vady a/nebo nedodělků. Záruka ani nároky z vad díla se nevztahují na vady vyplývající z obvyklého opotřebení díla.
- 6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době jeho předání objednateli. Zhotovitel dále odpovídá i za vady vzniklé po předání díla objednateli, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

- 6.3 V případě výskytu vad v záruční době je povinen zhotovitel odstranit bezplatně důvodně reklamovanou vadu bez zbytečných odkladů a v co nejkratším čase. Termín odstranění vady bude sjednán písemně. O odstranění vad a nedodělků a jejich převzetí bude proveden samostatný zápis. U vad neodstranitelných, za něž odpovídá zhotovitel, má objednatel právo na slevu z ceny díla. Výše slevy bude určena znaleckým posudkem.
- 6.4 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit neprodleně odstraňování vady (havárie), a to nejpozději do 24 hod po doručení reklamace.
- 6.5 Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady, je oprávněn objednatel toto odstranění provést sám a na náklad zhotovitele.
- 6.6 Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.7 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli. V případě, že zhotovitel má za to, že předmětná reklamace není oprávněná, použijí se pro režim reklamačního řízení výše uvedená ustanovení tohoto článku, s tím, že náklady na odstranění reklamované vady, nese zhotovitel, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami.

7. Provádění díla

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době a postupovat při realizaci díla s potřebnou odbornou péčí. Zhotovitel je povinen dodržovat všechna rozhodnutí a pokyny správních orgánů, dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností.
- 7.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 7.3 Jestliže objednatel zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
- 7.4 Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy minimálně 1 týden předem předat technickému doзору objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
- 7.5 Objednatel určí místo odběru vody a elektrické energie pro potřebu stavby v prostoru předávaného staveniště nebo v jeho blízkém okolí.
- 7.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které budou dalšími pracemi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, a to písemnou výzvou doručenou objednateli. Objednatel je povinen zajistit součinnost kontroly a odsouhlasení těchto prací tak, aby nedocházelo k prodlení realizace prováděných prací.
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady, vzniklými z činnosti, která je předmětem smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti):
- dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy.
 - zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to stanoví požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy.
 - upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by mohly vést při jejich činnosti k ohrožení života a zdraví objednatele nebo jiných osob. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.

- provádět na vlastní náklady úklid vždy po ukončení denních prací. Před předáním díla provede závěrečný úklid.
- 7.9 Zhotovitel je povinen založit a vést stavební deník od okamžiku předání a převzetí staveniště, zaznamenávat do něj všechny důležité okolnosti nebo skutečnosti, týkající se prováděného díla.
- 7.10 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele prokázat objednateli skutečný stav provádění díla. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a prostřednictvím TDS soustavně sledovat obsah stavebního deníku, k zápisům připojovat svá stanoviska a je současně povinen řádně spolupůsobit po celou dobu realizace díla. Jedna kopie denních záznamů ve stavebním deníku přísluší objednateli.
- 7.11 Jestliže zástupce objednatele nesouhlasí s provedeným záznamem zhotovitele ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů svoje vyjádření. Stejná práva má i zhotovitel.
- 7.12 Zhotovitel vyklidí staveniště ke dni předání a převzetí díla. Po uplynutí této doby může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení a materiál, potřebný pro odstranění vad a nedodělků vytknutých při předání díla. Stroje, zařízení a materiál musí být uspořádány na staveništi tak, aby nebránily bezpečnému provozu. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen staveniště vyklidit ve lhůtě do dalších 5 dnů.

8. Předání díla, přejímací řízení a vlastnické právo

- 8.1 Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k jeho předání a sepíše o tom zápis. Objednatel předání a převzetí díla zahájí do tří pracovních dnů od výzvy zhotovitele. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, které samy o sobě, či ve spojení s jinými brání užívání díla funkčně nebo esteticky, nebo užívání díla podstatným způsobem omezují.
- 8.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
- doklady osvědčující vhodnost použitých výrobků a technologií (rozhodnutí o schválení nebo certifikaci),
 - stavební deník,
 - fotodokumentaci průběhu stavby.
- 8.3 Do doby protokolárního potvrzení o předání a převzetí díla nepřísluší zhotoviteli právo na vystavení konečného daňového dokladu.
- 8.4 Vlastníkem díla je objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí celého dokončeného díla objednatel. Po převzetí díla objednatel přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.

9. Sankce

- 9.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši **0,5 % z ceny díla** za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen a zavazuje se požadovanou smluvní pokutu objednateli uhradit.
- 9.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště v termínu dle odst. 7.10 této smlouvy, je povinen a zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
- 9.3 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad v dohodnutém termínu v záruční době je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen a zavazuje se požadovanou smluvní pokutu uhradit objednateli.
- 9.4 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní úrok z prodlení ve výši **0,03 % z dlužné částky** za každý započatý den prodlení.
- 9.5 Splatnost smluvních pokut dle této smlouvy se sjednává na **14 dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 9.6 Zaplacení smluvní pokuty je možno požadovat bez zřetele k tomu, zda porušením utvrzené povinnosti vznikla oprávněné straně škoda. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není

dotčeno právo objednatele na náhradu případné vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn domáhat se po zhotoviteli i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

10. Odpovědnost za škodu

- 10.1 Pokud činností zhotovitele nebo porušením jeho povinností dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit uvedením do předešlého stavu a není-li to možné tak ji finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 10.2 Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.

11. Změny smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 11.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvanými dodatky ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2 Pokud nastanou u smluvní strany objektivní skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 11.3 Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou nebo stanoví-li tak zákon.
- 11.4 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 11.5 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li existenci důvodu pro odstoupení, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 11.6 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení",
 - strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která oprávněně od smlouvy odstoupila, veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
- 11.7 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby odstoupení od smlouvy, ať již jde o odstoupení objednatele či zhotovitele, a dále práva na zaplacení smluvní pokuty a náhradu škody platí i po odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do okamžiku odstoupení od smlouvy realizoval.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 12.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 12.3 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění a dalšími právními předpisy.
- 12.4 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. Přílohou této smlouvy je nabídkový položkový rozpočet.
- 12.5 Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu s kogentním ustanovením obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost celé smlouvy, ale pouze tohoto konkrétního ustanovení, pokud je toto oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit dohodou

svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného ustanovení respektující požadavky kogentních ustanovení právních předpisů.

- 12.6 V pochybnostech se má za to, že jakýkoliv písemný dokument podle této smlouvy byl doručen příslušné smluvní straně třetí den po jeho prokazatelném odeslání na adresu jejího sídla uvedenou v této smlouvě.
- 12.7 Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně originálů účetních dokladů.
- 12.8 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu objednatele.
- 12.9 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, včetně příloh a případných dodatků ke smlouvě, podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, zajistí objednatel. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, a všech údajů a informací o něm. Objednatel se zavazuje zhotovitele písemně informovat o nabytí účinnosti této smlouvy.
- 12.10 Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne 23.09.2020 usnesením č. RMO/22/15/20.

Přílohy:


1. nabídkový položkový rozpočet
2. časový harmonogram prací

V Otrokovicích dne - 5. 10. 2020
za objednatele:



Bc. Hana Večerková, DiS.
starostka města

V Praze dne 2/10/2020



Ing. Vratislav Stašek
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: EP-20-05
 Stavba: Dětské hřiště vnitroblok ul. Erbenova, Otrokovice

KSO:
 Místo: Otrokovice

CC-CZ:
 Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel:
 Město Otrokovice

IČ: 00284301
 DIČ: CZ00284301

Uchazeč:
 Gartensta plus s.r.o.

IČ: 26689472
 DIČ: CZ26689472

Projektant:
 Eva Palová

IČ: 74396722
 DIČ:

Zpracovatel:
 Marek Pala

IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	1 937 852,39
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 937 852,39	406 949,00
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 344 801,39
-------------------	----------	------------	---------------------

SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: EP-20-05

Stavba: Dětské hřiště vnitroblok ul. Erbenova, Otrokovice

Místo: Otrokovice

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Město Otrokovice

Projektant: Eva Palová

Uchazeč: Gartensta plus s.r.o.

Zpracovatel: Marek Pala

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 937 852,39	2 344 801,39	
SO 00	Ostatní a vedlejší náklady	38 990,00	47 177,90	STA
SO 01	Dětské hřiště	1 358 107,94	1 643 310,61	STA
SO 02	Víceúčelové hřiště	540 754,45	654 312,88	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště vnitroblok ul. Erbenova, Otrokovice

Objekt:

SO 00 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Otrokovice

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel:

Město Otrokovice

IČ:

00284301

DIČ:

CZ00284301

Uchazeč:

Gartensta plus s.r.o.

IČ:

26689472

DIČ:

CZ26689472

Projektant:

Eva Palová

IČ:

74396722

DIČ:

Zpracovatel:

Marek Pala

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 990,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 990,00	21,00%	8 187,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

47 177,90

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště vnitroblok ul. Erbenova, Otrokovice

Objekt:

SO 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Otrokovice

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Město Otrokovice

Projektant:

Eva Palová

Uchazeč:

Gartensta plus s.r.o.

Zpracovatel:

Marek Pala

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	38 990,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	38 990,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	11 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 490,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště vnitroblok ul. Erbenova, Otrokovice

Objekt:

SO 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Otrokovice

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Město Otrokovice

Projektant: Eva Palová

Uchazeč: Gartensta plus s.r.o.

Zpracovatel: Marek Pala

Př	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							38 990,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							38 990,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							11 000,00	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN3 Zařízení staveniště							15 490,00	
4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	2 990,00	2 990,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN4 Inženýrská činnost							12 500,00	
8	K	043104000	Ostatní zkoušky	...	4,000	2 250,00	9 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		statické zatěžovací zkouška					
	VV		2°2		4,000			
9	K	044303000	Koordináční činnost	...	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště vnitroblok ul. Erbenova, Otrokovice

Objekt:

SO 01 - Dětské hřiště

KSO:

Místo: Otrokovice

Zadavatel:

Město Otrokovice

Uchazeč:

Gartensta plus s.r.o.

Projektant:

Eva Palová

Zpracovatel:

Marek Pala

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 5. 2020

IČ:

00284301

DIČ:

CZ00284301

IČ:

26689472

DIČ:

CZ26689472

IČ:

74396722

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 358 107,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 358 107,94	21,00%	285 202,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 643 310,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště vnitroblok ul. Erbenova, Otrokovice

Objekt:

SO 01 - Dětské hřiště

Místo: Otrokovice

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Město Otrokovice

Projektant: Eva Palová

Uchazeč: Gartensta plus s.r.o.

Zpracovatel: Marek Pala

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 358 107,94

HSV - Práce a dodávky HSV 1 358 107,94

1 - Zemní práce	147 240,82
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	840,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	14 844,51
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	933,78
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	22 161,20
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	69 793,68
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	38 667,65
2 - Zakládání	1 509,16
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	1 509,16
27 - Zakládání - základy	29 649,34
3 - Svislé a kompletní konstrukce	25 580,00
33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce	25 580,00
5 - Komunikace pozemní	984 425,03
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	76 013,80
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	30 141,28
591 - Sportovní povrchy	273 354,00
592 - Sportovní vybavení	604 915,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	150 060,45
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	33 855,25
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	66 210,00
96 - Bourání konstrukcí	49 995,20
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	8 735,76
997 - Přesun sutě	10 907,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště vnitroblok ul. Erbenova, Otrokovice

Objekt:

SO 01 - Dětské hřiště

Místo:

Otrokovice

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Město Otrokovice

Projektant:

Eva Palová

Uchazeč:

Gartensta plus s.r.o.

Zpracovatel:

Marek Pala

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 358 107,94	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 358 107,94	
D	1		Zemní práce				147 240,82	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				840,00	
1	K	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkoméní, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	390,00	390,00	CS ÚRS 2020 01
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				14 844,51	
3	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	78,129	190,00	14 844,51	CS ÚRS 2020 01
W			Dětské hřiště (výměra dle CAD) 260,430*0,300		78,129			
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				933,78	
4	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,182	790,00	933,78	CS ÚRS 2020 01
W			Houpatka 2,600*0,400*0,200*2		0,416			
W			Palisáda (pískoviště) P1*(1,760*2-1,400*2)*0,200		0,715			
W			Stolek do pískoviště 0,300*0,300*0,300		0,027			
W			Odpadkový koš 0,400*0,400*0,150		0,024			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				22 161,20	
5	K	162201405	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	162201415	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	390,00	390,00	CS ÚRS 2020 01
7	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	290,00	290,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	79,311	55,00	4 362,11	CS ÚRS 2020 01
W			Oddíl Zemní práce - odkopávky a prokopávky 78,129		78,129			
W			Oddíl Zemní práce - hloubené vykopávky 1,182		1,182			
9	K	162301941	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
W			5		5,000			
10	K	162301961	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	110,00	550,00	CS ÚRS 2020 01
W			5		5,000			
11	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	110,00	550,00	CS ÚRS 2020 01
W			5		5,000			
12	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	79,311	190,00	15 069,09	CS ÚRS 2020 01
W			Oddíl Zemní práce - odkopávky a prokopávky 78,129		78,129			
W			Oddíl Zemní práce - hloubené vykopávky 1,182		1,182			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemín				69 793,68	
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	158,622	440,00	69 793,68	CS ÚRS 2020 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Dle pol. 162751113					
	W		79,311		79,311			
	W		79,311*2 'Přepočtené koeficientem množství		158,622			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				38 667,65	
14	K	181311103	Rozprostření a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	70,460	90,00	6 341,40	CS ÚRS 2020 01
	W		Zapravení v okolí 1,0 m od stavby					
	W		(výměra dle CAD)					
	W		70,460		70,460			
15	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omnice	t	14,092	550,00	7 750,80	CS ÚRS 2020 01
	W		Dle pol. 181311103					
	W		70,460*0,100		7,046			
	W		7,046*2 'Přepočtené koeficientem množství		14,092			
16	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	70,460	55,00	3 875,30	
	W		Zapravení v okolí 1,0 m od stavby					
	W		(výměra dle CAD)					
	W		70,460		70,460			
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,114	350,00	739,90	
	W		Dle pol. 181411131					
	W		70,460		70,460			
	W		70,460*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,114			
18	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	260,430	55,00	14 323,85	
	W		Dětské hřiště					
	W		(výměra dle CAD)					
	W		260,430		260,430			
19	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	70,460	35,00	2 466,10	
	W		Zapravení v okolí 1,0 m od stavby					
	W		(výměra dle CAD)					
	W		70,460		70,460			
20	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na šířku	m2	70,460	20,00	1 409,20	
	W		Zapravení v okolí 1,0 m od stavby					
	W		(výměra dle CAD)					
	W		70,460		70,460			
21	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	70,460	25,00	1 761,50	
	W		Zapravení v okolí 1,0 m od stavby					
	W		(výměra dle CAD)					
	W		70,460		70,460			
	D	2	Zakládání				1 509,16	
	D	21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				1 509,16	
22	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5 šířky do 3 m	m2	9,896	55,00	544,28	CS ÚRS 2020 01
	W		Pískoviště					
	W		PI*1,500*2+2*PI*1,500*0,300		9,896			
23	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	12,865	75,00	964,88	CS ÚRS 2020 01
	W		Dle pol. 213141111					
	W		9,896		9,896			
	W		9,896*1,3 'Přepočtené koeficientem množství		12,865			
	D	27	Zakládání - základy				29 649,34	
24	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	3,307	880,00	2 910,16	CS ÚRS 2020 01
	W		Hrací sestava					
	W		(5,400*1,700+2,800*3,000)*0,150		2,637			
	W		Slon se skluzavkou					
	W		(1,600*1,750-0,425*0,425/2*4+0,349*0,400)*0,200		0,516			
	W		Parkové lavičky					
	W		0,800*0,240*0,100*2*4		0,154			
25	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	3,160	2 550,00	8 058,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Hrací sestava					
	W		(5,400*1,700+2,800*3,000)*0,150		2,637			
	W		Boule na pružinách					
	W		0,500*0,500*0,300*3		0,225			
	W		Slon se skluzavkou					
	W		(1,600*1,750-0,425*0,425/2*4+0,349*0,400)*0,100		0,258			
	W		0,500*0,400*0,200		0,040			
26	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	9,659	490,00	4 732,91	CS ÚRS 2020 01
	W		Hrací sestava					
	W		(5,400+4,500)*2*0,300		5,940			
	W		Boule na pružinách					
	W		0,500*4*0,300*3		1,800			
	W		Slon se skluzavkou					
	W		(0,900+0,600*2+0,750+0,349)*2*0,300		1,919			
27	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	9,659	290,00	2 801,11	CS ÚRS 2020 01
	W		9,659		9,659			
28	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,377	2 550,00	3 511,35	CS ÚRS 2020 01
	W		Slon se skluzavkou					
	W		0,500*0,200*0,300		0,030			
	W		Houpačka					
	W		2,600*0,400*0,500*2		1,040			
	W		Parkové lavičky					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,800*0,240*0,200*2*4		0,307			
29	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	9,012	490,00	4 415,88	CS ÚRS 2020 01
	W		Slon se skluzavkou					
	W		(0,500*0,200)*2*0,300		0,420			
	W		Houpačka					
	W		(2,600*0,400)*2*0,300*2		3,600			
	W		Parkové lavičky					
	W		(0,800*0,240)*2*0,300*2*4		4,992			
30	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	9,012	290,00	2 613,48	CS ÚRS 2020 01
	W				9,012			
31	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,091	2 550,00	232,05	CS ÚRS 2020 01
	W		Stolek do pískoviště					
	W		0,300*0,300*0,300		0,027			
	W		Odpadkový koš					
	W		0,400*0,400*0,400		0,084			
32	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	0,480	490,00	235,20	CS ÚRS 2020 01
	W		Odpadkový koš					
	W		0,400*4*0,300		0,480			
33	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	0,480	290,00	139,20	CS ÚRS 2020 01
	W		0,480		0,480			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				25 580,00	
	D	33	Sloupy a pilíře, rámové konstrukce				25 580,00	
34	K	339921112	Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšv palisád přes 500 do 1000 mm	kus	97,000	140,00	13 580,00	CS ÚRS 2020 01
	W				97,000			
35	M	330M101	palisáda betonová tyčová kulatá přírodní 120x97x800mm	kus	100,000	120,00	12 000,00	
	W		100		100,000			
	D	5	Komunikace pozemní				984 425,03	
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				76 013,80	
36	K	564801112	Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 40 mm	m2	157,100	75,00	11 782,50	CS ÚRS 2020 01
	W		NÁHRADNÍ POLOŽKA !!!					
	W		FRAKCE 4-8					
	W		Dětské hřiště					
	W		(výměra dle CAD)					
	W		68,100+89,000		157,100			
37	K	564871111	Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm	m2	244,720	240,00	58 732,80	CS ÚRS 2020 01
	W		Dětské hřiště					
	W		(výměra dle CAD)					
	W		68,100+89,000		157,100			
	W		Dlážděné plochy					
	W		(výměra dle CAD)					
	W		87,620		87,620			
38	K	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštěním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	157,100	35,00	5 498,50	CS ÚRS 2020 01
	W		ZAKALOVACÍ VRSTVA					
	W		Dětské hřiště					
	W		(výměra dle CAD)					
	W		68,100+89,000		157,100			
	D	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				30 141,28	
39	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	87,620	190,00	16 647,80	CS ÚRS 2020 01
	W		Dlážděné plochy					
	W		(výměra dle CAD)					
	W		87,620		87,620			
40	M	MAT59001	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x40mm přírodní	m2	96,382	140,00	13 493,48	
	W		Dle pol. 596211110					
	W		87,620		87,620			
	W		87,62*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		96,382			
	D	591	Sportovní povrchy				273 354,00	
41	K	591XC0201	Dodávka a montáž 2-vrstvé dopadové plochy tl. 50 mm z pryžového granulátu, vrchní litá vrstva tl. 10 mm z plnobarevného pryžového granulátu, spodní pružná vrstva 40 mm z SBR granulátu, útlum sil pro pád z výšky HIC (viz T7)	m2	157,100	1 740,00	273 354,00	
	W		Dětské hřiště					
	W		(výměra dle CAD)					
	W		68,100+89,000		157,100			
	D	592	Sportovní vybavení				604 915,95	
42	K	592XCA101	Dodávka a montáž herního prvku SLON SE SKLUZAVKOU	ks	1,800	250,00	450,00	
43	K	592XCA102	Dodávka a montáž herního prvku BOULE NA PRUŽINÁCH	ks	1,000	112 590,00	112 590,00	
44	K	592XCA103	Dodávka a montáž herního prvku HRACÍ SESTAVA VĚŽIČKY SE SKLUZAVKAMI	ks	1,000	314 000,00	314 000,00	
45	K	592XCA105	Dodávka a montáž herního prvku DVOUHOUPAČKA ZÁVĚSNÁ	ks	1,000	42 950,00	42 950,00	
46	K	592XCA106	Dodávka a montáž grafického prvku SKAKACÍ PANAK ROSTLINA	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	
47	K	592XCA107	Dodávka a montáž grafického prvku SKOK DO DÁLKY	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	
48	K	592XCA108	Dodávka a montáž grafického prvku SKAKACÍ VÍŘEŽKA	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	592XCA109	Dodávka a montáž herního prvku STOLEK DO PÍSKOVIŠTĚ D 45 cm	ks	1,000	17 990,00	17 990,00	
50	K	592XCA110	Dodávka a montáž písku pro dětská pískoviště, hygienicky nezávadný (s dokladem o nezávadnosti)	m3	2,121	1 950,00	4 135,95	
VV					2,121			
D 9							150 060,45	
D 91							33 855,25	
51	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	142,820	110,00	15 710,20	CS ÚRS 2020 01
VV								
VV								
VV								
					142,820			
52	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	164,955	110,00	18 145,05	CS ÚRS 2020 01
VV								
VV								
VV								
					157,100			
					157,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			
					164,955			
D 93							66 210,00	
53	K	936104213	Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby	kus	1,000	1 590,00	1 590,00	CS ÚRS 2020 01
54	M	936M0101	koš odpadkový kovový se stříškou, centrální noha, konstrukce kotvená pod dlažbou, včetně povrchové úpravy	kus	1,000	7 900,00	7 900,00	
55	K	936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	4,000	1 590,00	6 360,00	CS ÚRS 2020 01
56	M	936M0102	parková lavička s opěradlem dl. 180 cm, kovová konstrukce, dřevěný sedák a opěradlo, včetně povrchové úpravy	kus	4,000	12 590,00	50 360,00	
D 96							49 995,20	
57	K	960XCA101	Demontáž a likvidace ocelové houpačky dvouramenné	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	
58	K	960XCA102	Demontáž a likvidace ocelové houpačky dvoumístné závěsné vč. konstrukce	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	
59	K	960XCA103	Demontáž a likvidace plastové skluzavky s ocelovou konstrukcí	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
60	K	960XCA104	Demontáž a likvidace ocelové průlezky 360x150 cmm s hrazdou	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	
61	K	960XCA105	Demontáž a likvidace dřevěných sedáků na pískovišti	ks	14,000	900,00	12 600,00	
VV					3,500*4			
					14,000			
62	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,824	1 050,00	1 915,20	CS ÚRS 2020 01
VV								
VV								
					3,800*0,200*0,800*4			
					1,824			
63	K	966001211	Odstanění lavičky parkové stabilní zabetonované	kus	2,000	1 990,00	3 980,00	CS ÚRS 2020 01
D 99							8 735,76	
64	K	998222012	Přesun hmot a manipulace se suti Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	79,418	110,00	8 735,76	CS ÚRS 2020 01
D 997							10 907,38	
65	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,612	550,00	2 536,60	CS ÚRS 2020 01
66	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	23,060	205,00	4 727,30	CS ÚRS 2020 01
VV					4,612*5 'Přepočtené koeficientem množství			
					23,060			
67	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,612	790,00	3 643,48	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště vnitroblok ul. Erbenova, Otrokovice

Objekt:

SO 02 - Víceúčelové hřiště

KSO:

Místo: Otrokovice

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel:

Město Otrokovice

IČ:

00284301

DIČ:

CZ00284301

Uchazeč:

Gartensta plus s.r.o.

IČ:

26689472

DIČ:

CZ26689472

Projektant:

Eva Palová

IČ:

74396722

DIČ:

Zpracovatel:

Marek Pala

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

540 754,45

DPH základní
snížená

Základ daně
540 754,45
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
113 558,43
0,00

Cena s DPH

v CZK

654 312,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště vnitroblok ul. Erbenova, Otrokovice

Objekt:

SO 02 - Víceúčelové hřiště

Místo:

Otrokovice

Datum:

25. 5. 2020

Zadavatel:

Město Otrokovice

Projektant:

Eva Palová

Uchazeč:

Gartensta plus s.r.o.

Zpracovatel:

Marek Pala

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

540 754,45

HSV - Práce a dodávky HSV

490 905,72

1 - Zemní práce	29 679,20
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	1 137,60
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	2 289,60
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	2 275,20
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	23 976,80
27 - Zakládání - základy	8 705,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	38 460,00
34 - Stěny a příčky	38 460,00
5 - Komunikace pozemní	408 424,00
591 - Sportovní povrchy	383 244,00
592 - Sportovní vybavení	25 180,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 637,22
96 - Bourání konstrukcí	3 800,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	1 837,22

PSV - Práce a dodávky PSV

49 848,73

767 - Konstrukce zámečnické	49 848,73
-----------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště vnitroblok ul. Erbenova, Otrokovice

Objekt:

SO 02 - Víceúčelové hřiště

Místo: Otrokovice

Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: Město Otrokovice

Projektant: Eva Palová

Uchazeč: Gartensta plus s.r.o.

Zpracovatel: Marek Pala

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
Náklady soupisu celkem							540 754,45	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				490 905,72	
D	1		Zemní práce				29 679,20	
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				1 137,60	
1	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 pro základové patky oplocení 0,400*0,400*0,900*10	m3	1,440	790,00	1 137,60	CS ÚRS 2020 01
	WV				1,440			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				2 289,60	
2	K	162251102	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1,440	450,00	648,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		Dle pol. 133 25 1101		1,440			
3	K	162751113	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	1,440	690,00	993,60	CS ÚRS 2020 01
	WV		Dle pol. 133 25 1101		1,440			
4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3 z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,440	450,00	648,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		Dle pol. 133 25 1101		1,440			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemín				2 275,20	
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,880	790,00	2 275,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		Dle pol. 133 25 1101		1,440			
	WV		1,44*2 Přepočtené koeficientem množství		2,880			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				23 676,80	
6	K	181311103	Rozproštění a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	65,600	90,00	5 904,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		Víceúčelové hřiště (20,000+1,000+10,800+1,000)*2		65,600			
7	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omice	t	13,120	550,00	7 216,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		Dle pol. 181311103		65,600			
	WV		65,600*0,100		6,560			
	WV		6,56*2 Přepočtené koeficientem množství		13,120			
8	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšev včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	65,600	55,00	3 608,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		Dle pol. 181311103		65,600			
9	M	00572410	osivo směs travní parkové	kg	1,968	350,00	688,80	CS ÚRS 2020 01
	WV		Dle pol. 181311103		65,600			
	WV		65,600		65,600			
	WV		65,6*0,03 Přepočtené koeficientem množství		1,968			
10	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	65,600	55,00	3 608,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		Dle pol. 181311103		65,600			
11	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na šířku	m2	65,600	20,00	1 312,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		Dle pol. 181311103		65,600			
12	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	65,600	25,00	1 640,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		Dle pol. 181311103		65,600			
D	27		Zakládání - základy				8 705,30	
13	K	271532212	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,160	880,00	140,80	CS ÚRS 2020 01
	WV		základové patky oplocení		0,160			
	WV		0,400*0,400*0,100*10		0,160			
14	K	275322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,280	3 250,00	4 160,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		základové patky oplocení 0,400*0,400*0,800*10		1,280			
15	K	275353122	Bednění kotvených otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezů přes 0 02 do 0 05 m2 hl. přes 0 50 do 1 00 m	kus	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		10		10,000			
16	K	275XC0101	Vyrovňovací násyp z kameniva v montážních otvorech (PI*0,100*2)*10*0,100	m3	0,031	1 500,00	46,50	
	WV				0,031			
17	K	275XC0102	Zálivka montážních otvorů betonem (PI*0,100*2)*10*0,700	m3	0,220	3 900,00	858,00	
	WV				0,220			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				38 460,00	
	D	34	Stěny a příčky				38 460,00	
18	K	348171143	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	60,000	290,00	17 400,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		3 řady nad sebou					
	WV		10,000*3*2		60,000			
19	M	55342421	plotový panel svařovaný v 1,0-1,5mm š. do 2,5m průměru drátu 6mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 8mm povrchová úprava PZ komaxit	kus	24,000	690,00	16 560,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		2 kratší strany po 10,0 m, 3 řady dílců nad sebou					
	WV		2*10,000/2,500*3		24,000			
20	M	M340101	atypický držák (příchytka) plotového panelu na sloupek 60x60 mm	ks	60,000	75,00	4 500,00	
	WV		10*6		60,000			
	D	5	Komunikace pozemní				408 424,00	
	D	591	Sportovní povrchy				383 244,00	
21	K	591XCB101	Dodávka a montáž sportovního víceúčelového povrchu, litá vrstva tl. 10 mm z plnobarevného pryžového granulátu (tartan) s PU pojivem	m2	216,000	1 190,00	257 040,00	
	WV		Víceúčelové hřiště					
	WV		20,000*10,800		216,000			
22	K	591XCB102	Dodávka a montáž lité 1-vrstvé podložky sportovního povrchu ze směsi pryžového SBR granulátu, kameniva a polyuretanového pojiva	m2	216,000	440,00	95 040,00	
	WV		Víceúčelové hřiště					
	WV		20,000*10,800		216,000			
23	K	591XCB103	Dodávka a montáž nátěru stávajících asfaltových ploch polyuretanovou penetrací pro zvýšení přilnavosti litých směsí z pryžového granulátu	m2	216,000	36,00	7 960,00	
	WV		Víceúčelové hřiště					
	WV		20,000*10,800		216,000			
24	K	591XCB104	Dodávka a montáž ocelového úhelníku 50/50/3, vč. povrchové úpravy žárovým pozinkováním a kotvení do stávajících konstrukcí	m	61,600	190,00	11 704,00	
	WV		Víceúčelové hřiště					
	WV		(20,000+10,800)*2		61,600			
25	K	591XCB201	Dodávka a montáž lajnování, lajny š. 50 mm, střikané	m	85,000	140,00	11 900,00	
	WV		18,000*2+9,000*3		63,000			
	WV		brankoviště					
	WV		5,000*2+3,000*4		22,000			
	D	592	Sportovní vybavení				25 180,00	
26	K	592XC0102	Dodávka a montáž kovové florbalové branky 160x115 cm se sítí, určeno do venkovního prostředí	ks	2,000	12 590,00	25 180,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			0	5 637,22	
	D	96	Bourání konstrukcí				3 800,00	
27	K	960XCB101	Demontáž a likvidace kovové florbalové branky	ks	2,000	1 900,00	3 800,00	
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sítí				1 837,22	
28	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	16,702	110,00	1 837,22	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				49 848,73	
	D	767	Konstrukce zámečnické				49 848,73	
29	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	245,778	35,00	8 602,23	CS ÚRS 2020 01
	WV		5,343 kg/m					
	WV		sloupek					
	WV		(4,600*5,343)*10		245,778			
30	M	14550254	profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x3mm	t	0,246	35 000,00	8 610,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		5,343 kg/m					
	WV		sloupek					
	WV		4,600*10*5,343/1000		0,246			
31	M	M767101	Plastová krytka na sloupek 60x60 mm	ks	10,000	70,00	700,00	
	WV		10		10,000			
32	M	M767102	Spojovací a nespécifikovaný materiál	kg	12,289	390,00	4 792,71	
	WV		5% z hmotnosti					
	WV		4,600*10*5,343/100*5		12,289			
33	K	767XC0101	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků	kg	245,778	55,00	13 517,79	
	WV		Dle pol. 767 99 5114					
	WV		245,778		245,778			
34	K	767XC0102	Přirážka za práškové lakování (komaxit)	m2	11,040	650,00	7 176,00	
	WV		sloupek					
	WV		4,600*10*(0,060*4)		11,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,258	25 000,00	6 450,00	CS ÚRS 2020 01

