



MĚSTO MILEVSKO,
E. Beneše 420, 399 01 MILEVSKO
IČ 00249831, DIČ CZ00249831

OBJEDNÁVKA č. 7205683 B

Bankovní spojení :

ČS a.s., pobočka Milevsko

hlavní činnost (č.ú. 27-0640992319/0800)

hospodářská činnost (č.ú. 9021-0640992319/0800)

Hrůza Jiří
Zbelítov 120
Milevsko
39901
IČO: 11315377

Vyřizuje/linka
Adéla Hopianová

V Milevsku dne
09.10.2020

Objednáváme u Vaší společnosti odstranění havárie vodovodu v ulici Karlova - Nádražní.

Specifikace stavební a montážní práce dle dvojmístného číselného kódu 41/42/43 klasifikace produkce*

SMLUVNÍ CENA celkem (včetně DPH): 568326.19 Kč

Kopii objednávky vraťte s fakturou!



Příkazce operace

Finanční krytí před vznikem závazku:

Roční limitovaný příslib č.: OISM/HSČ/2/2020

PROHLÁŠENÍ ODBĚRATELE

Objednatel prohlašuje, že.....¹⁰⁷⁰¹⁰²..... je zcela/částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 **bude pro výše uvedenou dodávku** stavebních, popř. montážních prací **aplikován režim přenesené daňové povinnosti** podle § 92e) zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle Dílu 5, oddílu 1 – 7 platného zákona o DPH. *V tomto případě je objednatel osobou povinnou k dani, protože přijaté práce využívá pro ekonomické činnosti.*

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Havárie vodovodu v ul. Karlova - Nádražní	Objednatel:	Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399	IČ/DIČ:	00249831/CZ00249831
Druh stavby:	zemní práce - oprava	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Milevsko	Zhotovitel:	Jiří Hruža, Zbělčtov 120, 399 01 Milevsko	IČ/DIČ:	113 15 377/CZ6102270559
Začátek výstavby:	19.08.2020	Konec výstavby:	11.09.2020	Položek:	17
JKSO:		Zpracoval:	Petra Benová 725 475 022	Datum:	18.08.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	4 500,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	Režijní náklady	4 605,85	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál		0,00	NUS celkem	4 500,00
	Přesun hmot a sutí	DN celkem	4 605,85	NUS celkem za obj.	0,00
	ZRN celkem	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
				ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	469 691,07	Celkem bez DPH	469 691,07
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	98 635,12	Celkem včetně DPH	568 326,19
Projektant		Objednatel		Z			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			

Stavební rozpočet

Název stavby: **Havárie vodovodu v ul. Karlova - Nádražní**

Doba výstavby: **24 dní**

Objednatel: **Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsk**

Druh stavby: **zemní práce - oprava**

Začátek výstavby: **19.08.2020**

Projektant:

Lokalita: **Milevsko**

Konec výstavby: **11.09.2020** Zhotovitel: **Jiří Hruža, Zbeřtův 120, 399 01 Milevsko**

JKSO:

Datum zpracování **18.08.2020** Zpracovali: **Petra Benová 725 475 022**

C. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	celkem	jednot.	Celková	
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	5 900,00	5 900,00			0,0000
1	11900811VD	Výřízení-vyznačení kabelové trasy (3x)	kpt	1	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,0000		0,0000
	13	Zemní práce				117 164,57	158 501,83	275 666,40			136,0702
2	919735112R00	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 10 - 15 cm	m	160,5	120,00	213,47	19 046,53	19 260,00	0,0000		0,0000
3	460030073RT3	Bourání živících povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm	m2	94,8	174,00	0,00	16 495,20	16 495,20	0,0000		0,0000
4	13230111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	75,9	290,00	0,00	22 011,00	22 011,00	0,0000		0,0000
5	151201101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 1,5 m	m2	158	57,00	2 686,00	6 320,00	9 006,00	0,0020		0,3144
6	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopáky v blízkosti vedení (křížení sítí)	m3	23,3	425,00	0,00	9 902,50	9 902,50	0,0000		0,0000
7	100001600R00	Urovňování dna etáže	m2	47,4	60,00	0,00	2 844,00	2 844,00	0,0000		0,0000
8	45157221RK1	Obsyp potrubí pískem	m3	15,7	995,00	10 597,81	5 023,69	15 621,50	1,1322		17,7755
9	151201111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 1,5 m	m2	158	25,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,0000		0,0000
10	174100050RA0	Zásyp jam,rýh a šachet šlékopiskem	m3	46	910,00	28 106,00	13 754,00	41 860,00	1,6700		76,8200
11	564782111R00	Podklad z kam.drceného s výplň.kamen. 30 cm	m2	47,4	298,00	8 537,69	5 587,51	14 125,20	0,7164		33,9583
12	460300006R00	Hutnění zeminy po vstřích 20 cm	m3	75,9	90,00	0,00	6 831,00	6 831,00	0,0000		0,0000
13	572942111R00	Vyspravení krytu po překopu asfaltem, tl. nad 10 cm	m2	94,8	1 200,00	67 023,60	46 736,40	113 760,00	0,0760		7,2010
	16	Přemístění výkopku				0,00	103 988,82	103 988,82			0,0000
14	979087212R00	Nakládání výkopku a suť na dopravní prostředky	t	129,86	130,00	0,00	16 881,80	16 881,80	0,0000		0,0000
15	162701101RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	75,9	166,00	0,00	12 827,10	12 827,10	0,0000		0,0000
16	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy a suť	t	129,86	572,00	0,00	74 279,92	74 279,92	0,0000		0,0000

C	Objekt	Kod	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				39 810,00	35 220,00	75 030,00		0,0000
17		871251122VD	Trubní vodoinstalační vedení - montáž, materiál	kpt	1	75 030,00	39 810,00	35 220,00	75 030,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady

460 585,22 Kč