



SMLOUVA O DÍLO

Název: Městská část Praha – Lysolaje
IČO: 002 31 207
DIČ: CZ00231207
Sídlo: Kovárenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00
Zástupce: Ing. Petr Hlubuček, starosta
(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost: JAPS TEN s.r.o.
IČO: 290 40 582
DIČ: CZ29040582
Sídlo: Lysolajské údolí 18/35, Praha – Lysolaje, 165 00
Zástupce: Petr Shejbal, jednatel
Zápis v OR, sp.zn.: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 162073
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“)

1. Obecná ustanovení

- 1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných oprávnění nezbytných k řádnému plnění této Smlouvy a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl Dílo (jak je definováno níže) dle této Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že nabídku Zhotovitele podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na zadání veřejné zakázky „SO 109 - Komunitní centrum a zahrada“, vybral Objednatel jako nabídku nejvýhodnější dle ust. § 122 ZZVZ.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný Dílo (jak je definováno níže) dle této Smlouvy provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení Díla (jak je definováno níže) ve sjednané době plnění, za sjednanou cenu a způsobilé k účelu sjednanému touto Smlouvou.

2. Předmět Smlouvy



- 2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo spočívající v:
- 2.1.1. provedení stavby komunitního centra v rámci projektu „DOLINA – MĚSTO JINAK“ v městské části Praha – Lysolaje, na pozemku parc. č. 491/7, k.ú. Lysolaje, v rozsahu dle této Smlouvy, tak jak je specifikováno v projektové dokumentaci pro provedení stavby), název stavby: Dolina – město jinak: SO 109 Komunitní centrum, zajištěné generálním projektantem knesl kynčl architekti s.r.o., IČO: 47912481, se sídlem Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno, a zodpovědnými projektanty jednotlivých částí, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále **„projektová dokumentace 1“**),
 - 2.1.2. provedení krajinářských a sadových úprav v rámci projektu „DOLINA – MĚSTO JINAK“ v městské části Praha – Lysolaje, na pozemku parc. č. 491/7, k.ú. Lysolaje, v rozsahu dle této Smlouvy, tak jak je specifikováno v projektové dokumentaci pro provedení stavby), název stavby: Komunitní zahrada, část D4 SO 504,1 - Krajinářské úpravy (sadové úpravy), provedené společností ARTMIO s.r.o., se sídlem Cisterciácká 336, 15600 Zbraslav, IČO: 264 634 91 (dále jen **„projektová dokumentace 2“**; projektová dokumentace 1 a projektová dokumentace 2 dále jen **„projektová dokumentace“**)
- (plnění dle odst. 2.1.1. a 2.1.2. této Smlouvy dále jen **„Dílo“**). Zhotovitel je dále povinen Dílo provádět v souladu se stavebním povolením vydaným městskou částí Praha 6, úřad městské části, č.j.: MCP6 308217/2019, ze dne 13. 9. 2019, které nabylo právní moci dne 11. 10. 2019, včetně územního rozhodnutí, které mu předcházelo a včetně souvisejících stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a územního rozhodnutí (dále jen **„stavební povolení“**). Součástí stavebního povolení jsou dále Zásady organizace výstavby. Zhotovitel se současně zavazuje provádět Dílo v souladu se Zásadami organizace výstavby. Stavební povolení, včetně všech příloh, jak jsou popsány v tomto odstavci, tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
- 2.2. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto Smlouvou.
 - 2.3. Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede Dílo a splní ostatní povinnosti vyplývající z této Smlouvy.
 - 2.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do jeho předání.
 - 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem projektové dokumentace zevrubně seznámil a prozkoumal ji s odbornou péčí. Zhotovitel prohlašuje, že je odborníkem ve smyslu ustanovení § 2950 občanského zákoníku. Zhotovitel se současně zavazuje, v souladu s ustanovením § 2594 občanského zákoníku, upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal, a zavazuje se provést Dílo tak, aby po jeho provedení řádně plnilo účel dle této Smlouvy.
 - 2.6. Objednatel se zavazuje, že provedené Dílo převezme poté, co bude dokončeno v souladu s touto Smlouvou a že zaplatí smluvně dohodnutou cenu.
 - 2.7. Součástí předmětu Díla je také:



- 2.7.1. zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového vytyčení stavby v místě provedení Díla a současně i zaměření Díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, je-li to nezbytné;
- 2.7.2. veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce;
- 2.7.3. geodetické zaměření skutečného provedení Díla, zpracování a ověření geometrických plánů;
- 2.7.4. zajištění vytyčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedení případných kopaných sond dle požadavku správců sítí, je-li to nezbytné;
- 2.7.5. veškeré nutné pomocné a přidružené činnosti a práce (včetně: závěsné a kotevní prvky, vodorovná a svislá doprava materiálu a výrobků), zkoušky a revize spojené s komplexním a bezvadným provedením Díla, jeho předáním a zprovozněním a provedením úřední kolaudace;
- 2.7.6. zajištění zařízení staveniště, pomocné lešení, oplocení a osvětlení staveniště, zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení Díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace;
- 2.7.7. veškerá prováděcí dílenská, výrobní a montážní dokumentace nutná k úplnému a bezvadnému provedení Díla, tato dokumentace bude poskytnuta Objednateli k odsouhlasení před zahájením jeho prací;
- 2.7.8. vyklizení a úklid staveniště dle této Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení k Dílu;
- 2.7.9. provedení opatření při realizaci Díla vyplývající z umístění a návaznosti Díla a zohledňující tyto skutečnosti;
- 2.7.10. komunikace a plochy v okolí místa provádění Díla lze využít jako skládky materiálu na pozemcích Objednatele po písemné dohodě s Objednatelem;
- 2.7.11. prostor místa provádění Díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele;
- 2.7.12. dodání podkladů pro zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení a vypracování dokumentace skutečného provedení Díla ve třech (3) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě na CD. Projektová dokumentace skutečného provedení Díla bude provedena v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;
- 2.7.13. zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;



- 2.7.14. splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb;
 - 2.7.15. účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, účast při případných jiných kontrolách stavby a jejího financování;
 - 2.7.16. zřízení, odstranění, oplocení a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění Díla a uvedení do původního stavu po dokončení Díla;
 - 2.7.17. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či zábor veřejného prostranství, včetně úhrady poplatků a nájemného s tím spojených; bude-li třeba k provedení Díla;
 - 2.7.18. průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci Díla a dalšího odpadu vzniklého v souvislosti s realizací Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převedení těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně zápisu do stavebního deníku;
 - 2.7.19. zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
 - 2.7.20. případná dopravní omezení včetně jejich projednání, zajištění stanoveného dopravního značení včetně jeho umístění a případných objízdných tras;
 - 2.7.21. zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění Díla;
 - 2.7.22. zajištění přejímacího řízení a přejímky Díla;
 - 2.7.23. pořízení průběžné fotodokumentace Díla a její uložení na datovém nosiči; a
 - 2.7.24. kolaudační souhlas k Dílu vydaný příslušným stavebním úřadem.
- 2.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu.
- 2.9. Pokud se v projektové dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu, a Objednatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimálně požadavky projektové dokumentace.

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 20. 6. 2022.
- 3.2. Zhotovitel zahájí plnění Díla na základě písemné výzvy Objednatele. Součástí výzvy k zahájení plnění Díla bude i výzva k předání a převzetí staveniště.

4. Místo provádění Díla



- 4.1. Místem plnění je parc. č. 491/7, k.ú. Lysolaje, blíže viz projektová dokumentace.
- 4.2. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli přístup na místo provádění Díla, a to přes sousední pozemky, které jsou ve vlastnictví Objednatele a třetích osob, a které se napojují na veřejnou komunikaci. Přístup na místo provádění Díla je zajištěn přes ulici Štěpnice ve dvou místech (dále jen „**přístupová komunikace**“). Zhotovitel je povinen nejméně tři (3) pracovní dny předem informovat Objednatele o omezení přístupu na přístupové komunikaci po dobu déle, než 1 hodina denně, a vyžádat si k takovému postupu předchozí souhlas Objednatele.
- 4.3. Zhotovitel bere na vědomí, že po dobu provádění Díla budou na sousedních pozemcích místa provádění Díla realizovány jiné stavby případnými dalšími dodavateli Objednatele, nebo třetích osob (dále jen „**dodavatelé**“). Zhotovitel bere dále na vědomí, že přístupovou komunikaci budou užívat i dodavatelé za obdobným účelem jako Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat Objednatele o jakékoli překážce spočívající v omezení přístupu k přístupové cestě ze strany dodavatele a/nebo jiné třetí osoby, pokud by takové omezení mohlo mít vliv na provádění Díla.
- 4.4. Zhotovitel není oprávněn jakkoli zasahovat nebo omezovat dodavatele na sousedních pozemcích. Současně se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost při zajištění koordinace dodavatelů a Zhotovitele.
- 4.5. Veškeré incidenty s dodavateli je Zhotovitel povinen bezodkladně oznámit Objednateli.

5. Cena za Dílo a platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:
 - 5.1.1. Cena bez DPH **38 886 420,86 Kč** (slovy: třicet osm milionu osm set osmdesát šest tisíc čtyři sta dvacet korun českých a osmdesát šest haléřů)
 - 5.1.2. Cena včetně DPH ve výši **47 052 569,24 Kč** (slovy: čtyřicet sedm milionu padesát dva tisíc pět set šedesát devět korun českých a dvacet čtyři haléřů)(dále též „**Cena**“). Cena je stanovena dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr, který je uveden v příloze č. 3 této Smlouvy.
- 5.2. Cena za provedení Díla vztahující se k předmětu Díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto Smlouvou. Součástí jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr jsou mimo jiné i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
- 5.3. Objednatelem nebudou na Cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění Díla. Zhotovitel má právo na úhradu části Ceny, a to v rozsahu dle provedených prací na Díle zpětně, a to v pravidelných obdobích jednoho (1) měsíce, ve kterých Zhotovitel provádí Dílo s tím, že právo na úhradu příslušné části Ceny vzniká Zhotoviteli vždy první den v kalendářním měsíci za předchozí měsíc. Výše části Ceny účtované Zhotovitelem v daném období bude odpovídat skutečně provedeným pracím na Díle s tím, že soupis prací bude tvořit přílohu daňového dokladu dle podmínek uvedených v následujícím



odstavci. Právo na úhradu poslední části Ceny vzniká Zhotoviteli den následujícím po předání Díla.

- 5.4. Zhotovitel je povinen částku účtovanou na základě daňového dokladu dle předchozího odstavce identifikovat v souladu s přílohou č. 3 této Smlouvy, a to na částku účtovanou v souladu se soupisem prací SO 109 Komunitní centrum – bez části na dotace a na částku účtovanou v souladu se soupisem prací SO 109 Komunitní centrum – pro dotace. Zhotovitel je dále povinen v každém jednotlivém soupisu prací, který bude součástí daňového dokladu, identifikovat provedenou část Díla, s ohledem na její identifikaci dle přílohy č. 3 této Smlouvy, kdy u každé položky uvede, zda se vztahuje k provedené části Díla SO 109 Komunitní centrum – bez části na dotace, nebo SO 109 Komunitní centrum – pro dotace, a příslušnou položku ve výkazu prací takto označí.
- 5.5. Do pěti (5) pracovních dnů ode dne vzniku práva na úhradu části Ceny dle předchozího odstavce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad. K daňovému dokladu musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený technickým dozorem Objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem Objednatele.
- 5.6. Daňový doklad bude vždy obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, případně vystavit nový daňový doklad, lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.
- 5.7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňového dokladu smluvními stranami dohodnuta na třicet (30) kalendářních dnů ode dne řádného předání daňového dokladu Zhotovitelem Objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatелеm odepsána z účtu ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
- ~~5.8. Pro ocenění případných víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil Zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení Díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu Zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku Zhotovitele, aktuálního v době ocenění snížené o 20 %, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě zadávání jakýchkoliv víceprací se bude vždy postupovat v souladu se ZZVZ.~~

6. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.



- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

7. Prohlášení Zhotovitele, oprávnění Objednatele

- 7.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s pokyny Objednatele či osoby, kterou Objednatel za účelem plnění této Smlouvy určí, za tu se považuje krom jiných osob také koordinátor BOZP a technický dozor. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu Objednatелеm, či jím určenou osobou k provedení Díla dle této Smlouvy, jestliže Zhotovitel měl nebo mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění Díla, je Zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny pokynu Objednatele nebo písemného sdělení, že Objednatel trvá na provádění Díla podle daných pokynů. Poruší-li Zhotovitel tuto povinnost, odpovídá za vady Díla způsobené v důsledku nevhodných pokynů daných Objednatелеm v plném rozsahu.
- 7.2. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné.
- 7.3. Před nástupem na staveniště Zhotovitel zajistí prokazatelně školení všech vlastních i smluvních pracovníků a svých poddodavatelů z předpisů bezpečnosti práce na staveništi, a to minimálně v takovém rozsahu, v jakém byl seznámen on před předáním staveniště.
- 7.4. Zhotovitel zajistí dodržování zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o BOZP**“), především se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP na staveništi po celou dobu přípravy a realizace Díla v případě, že bude Objednatелеm ustanoven. Současně je Zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti všechny své poddodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací Díla.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
- 7.5.1. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**insolvenční zákon**“), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo



- 7.5.2. vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
 - 7.5.3. změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
 - 7.5.4. rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
 - 7.5.5. omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této Smlouvy; a/nebo
 - 7.5.6. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou souvisejících; a/nebo
 - 7.5.7. rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.
- 7.6. V případě porušení některé z povinností dle odst. 7.5. Smlouvy je Objednatel oprávněn od této Smlouvy bez dalšího odstoupit.
- 7.7. Objednatel je oprávněn:
- 7.7.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění Díla, uvádění dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování Díla. Zhotovitel je povinen vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly;
 - 7.7.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění Díla kontrolně-technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění Díla upozorní Objednatel a/nebo jeho zástupce zápisem ve stavebním deníku;
 - 7.7.3. provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření a sankce při zjištění jejich porušení;
 - 7.7.4. v případě, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy. Případně je Objednatel oprávněn zajistit nápravu sám na náklady Zhotovitele;
 - 7.7.5. dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li ohrožena bezpečnost Díla, život nebo zdraví osob pracujících na Díle při provádění Díla či třetích osob;
 - 7.7.6. zkontrolovat předmět Díla na určitém stupni jeho provádění. Zhotovitel v takovém případě pozve Objednatele ke kontrole, a to písemně, 10 pracovních dní předem. Nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo pozve-li jej ve zjevně v nevhodné době, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
- 7.8. Technický dozor nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním jakkoli propojená.



- 7.9. Zhotovitel se zavazuje uchovat veškerou dokumentaci související s realizací Díla, včetně účetních dokumentů nejméně 10 let od předání a převzetí Díla. Pokud obsahuje právní předpis lhůtu delší, potom platí tato zákonná lhůta.
- 7.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči Objednateli třetím osobám bez písemného souhlasu Objednatele.

8. Stavební deník a staveniště

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“). Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Pokud bude Dílo rozděleno na dva či více samostatných celků, bude na každý samostatný celek vedený stavební deník zvlášť, a to pouze po předchozí domluvě s Objednatelem. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle této Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době, kdy budou na staveništi přítomni zástupci Zhotovitele nebo jiné Zhotovitelem pověřené osoby. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.
- 8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu stavebního dohledu.
- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran, pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.
- 8.7. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven Zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



Stavenišťem se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení Díla dle této Smlouvy,

a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení k Dílu a této Smlouvy. Součástí předání staveniště není zabezpečení dodávky elektrické energie, vody a možnosti používání WC. Zhotovitel si toto zajišťuje sám.

- 8.8. Spolu se stavenišťem budou Zhotoviteli předána tři (3) paré projektové dokumentace. Jedno (1) kompletní paré projektové dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen pravidelně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně Díla. Zhotovitel se zavazuje co nejméně zatěžovat okolí staveniště zejména prachem, kouřem, emisí, hlukem, pachem, vibracemi a světlem, nadměrným provozem stavebních strojů, mechanizací a dalších zařízení nad rozsah nezbytně nutný k řádnému provedení Díla, a zavazuje se za tímto účelem použít vhodné opatření, stínící prostředky nebo jiná vhodná zařízení, která zabrání znečišťování prostředí či zatěžování nepříznivými účinky provádění Díla. Do Lysolají nebude vjíždět stavební mechanizace nad 3,5t.
- 8.10. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - 8.10.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - 8.10.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - 8.10.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 8.11. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 8.12. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této Smlouvy, na vlastní účet.



- 8.13. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se stavenišťem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. Podmínky a způsob provádění Díla

- 9.1. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, Objednatel má však právo dávat Zhotoviteli příkazy ohledně provádění Díla, kterými je Zhotovitel vázán.
- 9.2. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré účinné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na případné výrobky, které budou zabudovány do Díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o technických požadavcích na výrobky**“), bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení. Zhotovitel se zavazuje předat prohlášení o vlastnostech výrobků dle zákona o technických požadavcích na výrobky, nebo „Ujištění o existenci prohlášení o vlastnostech výrobků“ na zabudované výrobky a materiály.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení Díla a po dokončení Díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu.
- 9.4. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsané ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.
- 9.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost v plném rozsahu dle této Smlouvy, a to včetně odpovědnosti za náhradu škody způsobené poddodavatelem třetí osobě.
- 9.6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním Díla žádného dalšího poddodavatele než ty, které jsou uvedeni v příloze č. 4 této Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Porušení této povinnosti Zhotovitele je podstatným porušením Smlouvy.



- 9.7. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel kvalifikační předpoklady, které požadoval Objednatel v zadávací dokumentaci, je Zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikačních předpokladů.
- 9.8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen předat Objednateli geometrický plán k odsouhlasení. Zhotovitel je povinen po odsouhlasení geometrického plánu Objednatelům zajistit jeho potvrzení na místně příslušném katastrálním úřadě.
- 9.9. Zhotovitel je povinen po dobu provádění Díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu, na základě kterého dochází k předání Díla.
- 9.10. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi budou konat každý týden (tzn. 1 x týdně) nebude-li smluvními stranami domluveno jinak, v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor Objednatele. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci smluvních stran a jsou pro všechny smluvní strany závazné.
- 9.11. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, technický dozor Objednatele a další přizvané osoby v souladu se stavebním zákonem a zákonem o BOZP. Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména:
- 9.11.1. stavební deník,
 - 9.11.2. doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k Dílu,
 - 9.11.3. seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů k Dílu,
 - 9.11.4. seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.
- 9.12. Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.
- 9.13. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění Díla.
- 9.14. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání Díla Zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, zaměření stavby skutečného provedení stavby, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, doklad o likvidaci odpadu, případně další požadované doklady.
- 9.15. Zhotovitel je povinen zajišťovat provoz z/na staveništi v souvislosti manipulací s materiálem, zeminou, odpadem výhradně za podmínek uvedených v zásadách organizace



výstavby, jež jsou schválené pro celou akci ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí a pro povolení stavby a jsou součástí dokladové části v příloze 2.

10. Záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude Dílo provedené dle této Smlouvy způsobilé ke smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení Díla a této Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost:
- 10.1.1. provedeného Díla v délce šedesát (60) měsíců – tato doba běží ode dne předání Díla jako celku Zhotovitelem;
 - 10.1.2. výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce dvacet (24) měsíců.
- 10.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle odst. 10.1. této Smlouvy vady Díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určuje nárok Objednatele z vady Díla, případně požadavek na způsob odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla Zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má Objednatel právo:
- 10.2.1. na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění,
 - 10.2.2. na odstranění vady opravou věci, nebo
 - 10.2.3. na přiměřenou slevu z ceny.
- Výše uvedené nároky je Objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením Smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do tří (3) pracovních dnů, nebude-li stanoven jiný termín. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtyřiceti osmi (48) hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla, či jeho části zahájit odstraňování vady Díla, či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly. Zhotovitel je povinen vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne nahlášení vady. V případě havarijního stavu způsobujícího nemožnost užívání Díla se Zhotovitel zavazuje provést do čtyřiceti osmi (48) hodin od nahlášení závady taková opatření, aby bylo možné předmět Díla provizorně nebo omezeně užívat do doby odstranění závady.
- 10.4. V případě odstranění vady Díla, či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v odst. 10.1. této Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla



Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

10.5. Smluvní strany se dohodly, že:

10.5.1. neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 10.3. této Smlouvy; a/nebo

10.5.2. nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad Díla v termínech dle odst. 10.3. této Smlouvy, či neprovede tam popsání provizorní opatření; a/nebo

10.5.3. oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad Díla, že vadu neodstraní; a/nebo

10.5.4. je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla, či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní;

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení odstranění vady třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady Díla a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

10.6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

10.7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

11. Předání a převzetí Díla

11.1. Smluvní strany si sjednávají, že Zhotovitel předá Objednateli Dílo nejpozději do odst. 3.1. této Smlouvy. Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle této Smlouvy Dílo dokončit

a předat Objednateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň deset (10) pracovních dnů předem. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého (10) pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, pokud se strany nedohodnou jinak.

11.2. K předání Díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu vyhotoveného Zhotovitelem (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dle dohody smluvních stran je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí Díla i pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628 občanského zákoníku. V průběhu přejímacího řízení Zhotovitel předvede



Objednateli způsobilost Díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že Dílo je dokončeno, jako celek, a je způsobilé k převzetí Objednatelem.

- 11.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, místo provedení Díla a zhodnocení jakosti Díla. Protokol bude rovněž obsahovat vyjádření Objednatele, zda je Dílo způsobilé sloužit svému účelu a zda Dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu Dílo nepřejímá.
- 11.4. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování Díla, a Objednatel s těmito vadami Dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad Díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 11.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení Díla musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění Díla, včetně provedeného Díla v souladu s touto Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se Dílo, jako celek, za řádně ukončené a Objednatel není povinen Dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění Díla do předchozího stavu.
- 11.6. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení k předání Díla dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle projektové dokumentace a právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se Dílo za řádně ukončené.
- 11.7. V případě oprávněného odmítnutí převzetí Díla Objednatelem veškeré náklady související s opakovanou přejímkou jdou k tíži Zhotovitele.

12. Úrok z prodlení, smluvní pokuta

- 12.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností si smluvní strany dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení Ceny, a to i v případě, že Cena není splatná.
- 12.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení Díla (nebo jeho části) v termínu dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny, a to za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli



veškeré náklady jakkoli spojené s činnostmi technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP, v případě že tyto Objednateli vzniknou v souvislosti s prodlením Zhotovitele s provedením Díla.

- 12.3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo Dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 500,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 12.4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy nebo stanovenou Objednatelům je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
- 12.5. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
- 12.6. Pro případ prodlení Objednatel se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany této Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.7. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění nedodržení podmínek a pravidel BOZP, PO a ŽP dle právních předpisů. Výše smluvní pokuty je 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ. Za každé další opakované porušení pravidel BOZP, PO a ŽP je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Úhradu takové pokuty je oprávněn uložit Zhotoviteli krom Objednatel též jím pověřený koordinátor BOZP.
- 12.8. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě porušení povinnosti dle odst. 7.5. této Smlouvy. Výše smluvní pokuty je 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
- 12.9. Pro případ porušení povinnosti dle bodu 7.9. a 7.10. této Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč, pro každý jednotlivý případ porušení.
- 12.10. Smluvní strany mohou v odůvodněných případech po dohodě od výše uvedených smluvních pokut ustoupit.
- 12.11. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do dvaceti jednoho (21) dne od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

13. Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká



práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, záruk, řešení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména, kdy:

- 13.1.1. Zhotovitel nezahájí provádění Díla, nepokračuje s prováděním Díla, nebo přeruší provádění Díla před jeho dokončením na dobu delší než třiceti (30) dnů a důvody tohoto stavu nejsou na straně Objednatele;
 - 13.1.2. Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla a termínům, stanoveným na kontrolních dnech stavby o třicet (30) dnů, a to natolik, že podle odůvodněného názoru Objednatele nebude Dílo dokončeno ve smluvním termínu, nebo tento stav brání v postupu prací Objednatele nebo jeho jiných zhotovitelů;
 - 13.1.3. Zhotovitel provádí Dílo v zásadním rozporu se Smlouvou, pokyny Objednatele, stavebním povolením, projektovou dokumentací, technickými normami, nebo obecně závaznými předpisy, a nezjedná i po písemné výzvě Objednatele nápravu;
 - 13.1.4. Zhotovitel závažným způsobem nebo opakovaně nedodržuje některou ze svých povinností podle této Smlouvy;
 - 13.1.5. Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 15 této Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 15 této Smlouvy;
 - 13.1.6. bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele;
 - 13.1.7. Zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - 13.1.8. Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu;
 - 13.1.9. Zhotovitel nesplní povinnost udržovat bankovní záruku za řádné plnění a pojištění po dobu plnění Smlouvy.
- 13.2. V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je Zhotovitel povinen do čtyř (4) pracovních dnů vyklidit staveniště a předat Objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním Díla.
- 13.3. V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení Díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle této Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr, uvedeného v příloze č. 3 této Smlouvy. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedenou částku, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě. Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli



náklady

a škody, které mu vzniknou nesplněním povinnosti Zhotovitele.

14. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 14.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného Díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody nebo zničení Díla a jiné nebezpečí na:
- 14.1.1. Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
- 14.1.2. plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání Díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 14.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání Díla Objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení Díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím Díla a které jsou, či byly, použity k provedení Díla, kterými jsou zejména:
- 14.2.1. zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- 14.2.2. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- 14.2.3. ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho části.
- 14.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení Díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby protokolárního předání řádně dokončeného Díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 14.4. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této Smlouvy použil.
- 14.5. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení Díla, od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení Díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.
- 14.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelům Zhotoviteli předány a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.



15. Pojištění

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje, že předloží Objednateli při uzavření Smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě ve výši min. 30.000.000, - Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny Zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění Díla není přípustné.
- 15.2. Zhotovitel se zavazuje, že předloží Objednateli při předání a převzetí staveniště stavebně-montážní pojištění ve výši odpovídající výši nabídkové ceny Zhotovitele pokrývající zejména ztrátu či odcizení uskladněného materiálu. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny Zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění Díla není přípustné.
- 15.3. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 15.1 a 15.2. této Smlouvy po celou dobu plnění Díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii Objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání Díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

16. Bankovní záruka

- 16.1. Obecné podmínky zajištění závazků formou bankovních záruk:
- 16.1.1. Jakákoliv bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této Smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**banka**“).
- 16.1.2. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této Smlouvě Objednateli. V případě, že Objednatel odmítne vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této Smlouvy, je Zhotovitel v prodlení s předáním bankovní záruky.
- 16.1.3. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této Smlouvy nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 16.1.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči Objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 16.1.5. Nejpozději deset (10) dní před datem, kdy má být příslušná bankovní záruka poskytnuta, doloží Zhotovitel Objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit



své připomínky ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Toto ustanovení platí pro bod 16.2. a 16.3. této Smlouvy pouze v případě prodlužování platnosti bankovní záruky řádné plnění Díla v době realizace.

16.1.6. Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně.

16.2. Bankovní záruka za kvalitu Díla v záruční době.

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch Objednatele bankovní záruku:

16.2.1. banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Objednatele ve výši 1.700.000, - Kč, a to v případě, že Zhotovitel poruší závazky vyplývající z této Smlouvy během záruční doby:

u provedeného Díla v délce šedesáti (60) měsíců – tato doba běží ode dne předání Díla Zhotovitelem;

výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

16.2.2. Zhotovitel se zavazuje Objednateli předat v den protokolárního předání a převzetí Díla originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch Objednatele platný nejméně na šedesáti (60) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí Díla.

16.2.3. Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky Objednatele z titulu odpovědnosti za vady v záruce, bude Zhotovitel povinen dle Smlouvy předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude Zhotovitel povinen udržovat až do dne uspokojení všech nároků Objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost, zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad.

16.3. Záruka za řádné plnění Díla v době realizace

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch Objednatele bankovní záruku:

16.3.1. banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Objednatele ve výši 3.400.000, - Kč, a to v případě, že Zhotovitel poruší závazky vyplývající z této Smlouvy během doby provádění Díla;

16.3.2. Zhotovitel se zavazuje Objednateli předat při podpisu této Smlouvy originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch Objednatele na dobu realizace Díla. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti do dokončení Díla dle této Smlouvy. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude tato doba provádění Díla delší, bude Zhotovitel povinen dle Smlouvy předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude Zhotovitel povinen udržovat až do dne odstranění všech vad, s nimiž bylo Dílo převzato.



16.3.3. Bankovní záruka za řádné plnění Díla v době realizace bude uvolněna v den předání bankovní záruky za jakost Objednateli.

17. Doručování a osoby oprávněné jednat

17.1. Veškeré písemnosti, oznámení či další sdělení (dále jen „**sdělení**“) doručují strany následujícím způsobem:

Poštou prostřednictvím poštovního doručovatele na následující adresy:

17.1.1. korespondenční adresa Objednatele: Kovárenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00

17.1.2. korespondenční adresa Zhotovitele: Na hutích 766/7, Praha 6 - Bubeneč, 160 00

E-mailem na následující e-mailové adresy stran:

17.1.3. e-mailová adresa Objednatele: umc@praha-lysolaje.cz

17.1.4. e-mailová adresa Zhotovitele: info@japsten.cz

17.2. Každá smluvní strana je oprávněna jednostranně změnit svou korespondenční a/nebo e-mailovou adresu, a to doručením sdělení obsahujícím novou adresu. Taková změna je účinná jeden (1) den po doručení sdělení druhé straně.

17.3. Sdělení se považuje za doručené okamžikem potvrzení doručení ze strany adresáta. Bez takového potvrzení se považuje sdělení za doručené též:

17.3.1. v případě odeslání sdělení prostřednictvím provozovatele poštovní služby na korespondenční adresu strany dle této Smlouvy třetím (3.) dnem ode dne jeho prokazatelného odeslání, přičemž sdělení se v případě nezastižení adresáta uloží na poště;

17.3.2. v případě odeslání na e-mailovou adresu strany dle této Smlouvy prvním (1.) dnem po jeho prokazatelném odeslání;

Doručení se považuje za účinné, i když se o něm adresát nedozvěděl. Je-li sdělení odesláno z e-mailové adresy dle této Smlouvy se zaručeným elektronickým podpisem nebo ve formě PDF s podpisem smluvní strany, je takové sdělení považováno za písemné, nestanoví-li v konkrétním případě jinak donucující ustanovení právního předpisu.

17.4. Smluvní strany si určují zástupce, kteří jsou oprávněni jednat v rozsahu, jak je popsáno níže:

za Objednatele

17.4.1. zástupci Objednatele:

17.4.1.1. Ing. Petr Hlubuček, email: petr.hlubucek@praha-lysolaje.cz, tel: +420 777 855 465,

17.4.1.2. Ing. Dana Malečková, email: dana.maleckova@praha-lysolaje.cz, tel: +420 734 715 508,

přičemž jmenovaní jsou oprávněni jednat v následujícím rozsahu:



- 17.4.1.3. kontrolou provádění Díla a vydáváním pokynů k jeho provádění,
 - 17.4.1.4. potvrzováním soupisů provedených prací, kontrolou faktur,
 - 17.4.1.5. projednávání cenových změn, změn předmětu Díla, termínových změn,
 - 17.4.1.6. jednáním se Zhotovitelem stran plnění této Smlouvy (věci technické i obchodní),
 - 17.4.1.7. předání staveniště, převzetí Díla.
- 17.4.2. Technický dozor Objednatele, který je oprávněn zastupovat Objednatele v následujícím rozsahu (konkrétní osoba bude Objednatelem oznámena Zhotoviteli před předáním staveniště, či nejpozději k tomuto dni):
- 17.4.2.1. kontrolou provádění Díla a vydáváním pokynů k jeho provádění,
 - 17.4.2.2. potvrzováním soupisů provedených prací, kontrolou faktur,
 - 17.4.2.3. projednávání cenových změn, změn předmětu Díla, termínových změn (nikoliv však uzavření potřebné dohody).

za Zhotovitele

17.4.3. Zástupci Zhotovitele:

17.4.3.1. Petr Shejbal, jednatel, email: shejbal@japsten.cz, tel: +420 777 204 767,

17.4.3.2. Bc. Luboš Manda, email: manda@japsten.cz, tel: +420 724 282 348,

příčemž jmenovaní jsou oprávněni jednat ve všech záležitostech týkající se této Smlouvy a plnění Díla. Zhotovitel prohlašuje, že nevymění svého zástupce bez vědomí a se zjevným nesouhlasem Objednatele a bez závažného důvodu (např. dlouhodobá nemoc, ukončení pracovního poměru).

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele ve smyslu ust. § 219 ZZVZ a souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích příloh na profilu zadavatele – Objednatele.
- 18.2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a zavazuje se plnit veškeré povinnosti z uvedeného vyplývající. Současně se Zhotovitel zavazuje v obdobném rozsahu smluvně zavázat také své poddodavatele.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 18.4. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jejím uveřejněním podpisem této Smlouvy vyslovují souhlas.




- 18.5. Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že část Ceny bude financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj, operační program: Praha pól růstu ČR, číslo výzvy: 46, název výzvy: Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení (dále jen „dotace“). Objednatel před podpisem této Smlouvy podal žádost o přidělení dotace. V případě, že Objednatel dotaci nezíská, tedy žádosti o přidělení dotace nebude vyhověno nebo žádost o přidělení dotace bude zamítnuta, je Objednatel oprávněn o této Smlouvě odstoupit. V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodu dle tohoto odstavce, smluvní strany si sjednávají, že Zhotoviteli vůči Objednateli nevzniká odstoupením od Smlouvy jakékoli právo, či nárok, a Zhotovitel nemá ani právo na náhradu jakýchkoli vynaložených nákladů.
- 18.6. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra České republiky.
- 18.7. Zhotovitel se zavazuje všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly Díla, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy, a to podobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), nejméně však do konce roku 2030 a po tuto dobu doklady související s plněním této Smlouvy archivovat.
- 18.8. Přílohy Smlouvy jsou následující:
- 18.8.1. Příloha č. 1: Projektová dokumentace,
 - 18.8.2. Příloha č. 2: Stavební povolení, doklady ke stavebnímu povolení, územní rozhodnutí, schválené ZOV z DUR, schválené ZOV z DSP,
 - 18.8.3. Příloha č. 3: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr,
 - 18.8.4. Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů.
- 18.9. Nestanoví-li tato Smlouva pro konkrétní případ výslovně jinak, lze ji měnit jen písemným dodatkem, uzavřeným mezi smluvními stranami.
- 18.10. Smluvní strany sjednávají, že právní vztah založený touto Smlouvou se řídí právem České republiky s vyloučením jeho kolizních norem.
- 18.11. Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.
- 18.12. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.



**Veřejná zakázka
„SO 109 – Komunitní centrum a zahrada“**

V Lysolajích dne 2. října 2020


Objednatel:



Městská část Praha – Lysolaje
Ing. Petr Hlubuček, starosta

V Praze dne 2. října 2020

Zhotovitel:



JAPS TEN s.r.o.
Petr Shejbal
jednatel



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

ODBOR VÝSTAVBY

Toto Rozhodnutí nabylo
právní moci dne 11. 10. 2019
za ÚMČ Praha 6
V Praze dne 18. 10. 2019

Č.J.: MCP6 308217/2019
SPIS. ZN.: SZ MCP6 086462/2019/OV/Fr
Značka: P-489/1/Lysolaje
Vyřizuje: Frayerová Eva
Kontaktní spojení: tel. 220 189 806 / efrayero@praha6.cz
Referentské č.:
Příloha:

V Praze dne: 13. 9. 2019

**ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ**

Výroková část:

Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 1.3.2019 podali

**DALAVRIEN s.r.o., IČO 03883442, Evropská 810/136, 160 00 Praha 6-Vokovice,
Městská část Praha - Lysolaje, IČO 00231207, Kovářská 5/8, Lysolaje, 165 00 Praha 620,
které zastupuje knesl kyněl architekti s.r.o., IČO 47912481, Šumavská 416/15, Ponava, 602 00
Brno 2**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

stavební povolení

na stavbu:

"Dolina - město jinak"

SO 101 Blok rodinných domů (16 RD na pozemcích parc. č. 491/1 a 491/2, oba v k. ú. Lysolaje) A1 – A8 a B1a B8
SO 102 Blok rodinných domů (4 RD na pozemcích parc. č. 491/1, 491/2 a 493, vše v k. ú. Lysolaje)
SO 103 Blok rodinných domů (6 RD na pozemcích parc. č. 491/1, 491/2, 491/3, 491/4, 493, 491/113 a 499/4, vše v k. ú. Lysolaje) **rodinné domy značené SO 103.7, SO 103.8, SO 103.9 nejsou součástí tohoto povolení budou povolovány samostatně**
SO 104 Blok rodinných domů (6 RD na pozemku parc. č. 491/1 v k. ú. Lysolaje), označené P4 až P6 a H1 až H3 **rodinné domy značené SO 104.1, SO 104.2, SO 104.3, SO 104.4, SO 104.5. nejsou součástí tohoto povolení budou povolovány samostatně**
SO 105 Bytový dům (na pozemku parc. č. 491/8 v k. ú. Lysolaje)

SO 106 Blok rodinných domů (8 RD na pozemku parc. č. 491/8 a 492/1, oba v k. ú. Lysolaje) F1 až F8
SO 109 Komunitní centrum (na pozemku parc. č. 491/7 v k. ú. Lysolaje)

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 491/1, 491/2, 491/3, 491/7, 491/8, 491/113, 492/1, 493, 499/4 v katastrálním území Lysolaje,

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 11/2018, kterou vypracoval Ing. arch. Jakub Kynčl ČKA 02672; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Vytýčení stavby
 - b) Základové konstrukce
 - c) Hrubá stavba
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Kolaudace budou probíhat podle dokončení schopných samostatného užívání funkčních celků.
6. Stavbu bude provádět oprávněná právnická nebo fyzická osoba podle § 160 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. Jméno a adresu této osoby včetně výpisu z obchodního rejstříku doručí stavebník stavebnímu úřadu nejpozději do 7 dní před zahájením prací, případná změna zhotovitele stavby nebo kontaktní osoby je možný jen po vyrozumění stavebního úřadu.
7. Stavba bude koordinována se stavbami technické infrastruktury (kanalizační stoka, vodovod, elektro, komunikace, chodníky), na které již bylo vydáno vodoprávní stavební povolení ke stavbě vodního díla s č. j. MCP6 186376/2019 ze dne 4. 6. 2019 (vodovodní řady a splaškové kanalizační stoky pro veřejnou potřebu a dešťová kanalizační stoka včetně vsakovacích objektů), stavební povolení k přípravě území s č. j. MCP6 242745/2019 ze dne 29. 7. 2019 (technická a dopravní infrastruktura, konkrétně SO502 - Zpevněné plochy pojižděné, SO503 - Zpevněné plochy pochozí, SO504 - Opěrné zdi) a územního rozhodnutí MCP6 175158/2018/OV/Kot dne 6.12.2018 na výstavbu ostatních sítí.
8. Vydání kolaudačního souhlasu je podmíněno vydáním kolaudačního souhlasu na technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizace, plynovod, elektro, přeložku SKAO, komunikaci, chodníky)
9. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude doloženo splnění podmínek stanovených v závazném stanovisku HS HMP čj. HSHMP 03681/2019 ze dne 21.2.2019.
10. Zařízení staveniště není součástí tohoto povolení, podléhá odsouhlasení stavebním úřadem
11. Všechna dopravní omezení (i krátkodobá) projednáte v dostatečném předstihu s Policií ČR a příslušným SSÚ.
12. Příslušný SSÚ požaduje, aby stavebník používal výhradně trasy staveništní dopravy dle požadavku správce komunikací a Odboru dopravy a životního prostředí. Součástí žádosti bude intenzita a doba provozu.
13. Po celou dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavební činností.
14. Stavebník zajistí informovanost všech dotčených subjektů, jejichž činnost může být realizací investičního záměru omezena. V případě potřeby bude těmto subjektům umožněn volný přístup, dle vozidlům Hasičského sboru, Záchrané služby a policejních složek (IZS).
15. Při provádění stavby bude zachován přístup k objektům, vjezd dopravní obsluhy a pohotovostním vozidlům.
16. Stavba musí být koordinována s věcně, časově nebo místně souvisejícími akcemi jiných stavebníků.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Městská část Praha - Lysolaje, Kovářenská 5/8, Lysolaje, 165 00 Praha 620
DALAVRIEN s.r.o., Evropská 810/136, 160 00 Praha 6-Vokovice

Rozdělení funkce stavebníka pro jednotlivé stavební objekty vyplývá ze vzájemných smluvních vztahů mezi těmito subjekty.

Odůvodnění:

Dne 1.3.2019 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn. SZ MCP6 175158/2018/OV/Kot dne 6.12.2018 (právní moc dne 8.1.2019) na soubor staveb Tato ucelená část stavby obsahuje výše uvedené stavební objekty. Ostatní stavební objekty nejsou předmětem tohoto stavebního povolení, budou posouzeny v samostatném řízení na základě nově podaných žádostí o vydání stavebních povolení. Stavební objekty, které jsou součástí tohoto řízení, jsou společnou investicí MČ Praha Lysolaje (SO109 - Komunitní centrum) a společnosti DALAVRIEN s. r. o. (SO101.1 - SO101.16 - 16 rodinných domů, SO102.1 - SO102.4 - 4 rodinné domy, SO103.1 - SO103.6 - 6 rodinných domů, SO104.6 - SO104.11 - 6 rodinných domů, SO105 - Bytový dům, SO106.1 - SO106.8 - 8 rodinných domů). Příprava akce probíhá ve spolupráci MČ Praha Lysolaje a společnosti DALAVRIEN s. r. o. na základě Smlouvy o spolupráci ze dne 12. 7. 2017.

Součástí tohoto stavebního řízení nejsou SO103.7, SO103.8 a SO103.9 - 3 rodinné domy při nejjižnějším okraji souboru a 5 rodinných domů SO104.1 - SO104.5 v severním cípu území. Tyto stavební objekty budou povolovány v samostatných řízeních na základě individuálních žádostí budoucích vlastníků pozemků (objekty nejsou součástí řízení výstavby investora z důvodu rozložení investičních nákladů). V samostatném řízení bude dále povolován SO107 - Společenský dům Lysolaje, SO108 - Bytový dům a SO111 - Vodní prvek. Tyto objekty jsou obecní investicí, stavební řízení jsou oddělena z důvodu financování staveb pomocí dotačních programů. Termín dokončení celého souboru „Dolina“ nelze s konečnou platností zatím určit.

Předmětem předložené projektové dokumentace je novostavba 40 rodinných domů (8 rodinných není součástí tohoto rozhodnutí) rodinných domů, bytového domu a komunitního centra v rámci projektu obytného souboru „Dolina – město jinak“ v rozsáhlém území na severozápadním okraji Městské části Praha - Lysolaje. Území je vymezeno ze severu a východu ulicí Štěpnice, z jihu stávající zástavbou Lysolaj (ulice Dolina, Podholí) a roklí Housličky a ze západu zemědělskými pozemky. Předložená projektová dokumentace se tedy týká stavebních objektů SO 101 (blok rodinných domů označených A1 - A8 a B1 - B8), SO 102 (blok rodinných domů označených A9 - A10 a B9 - B10), SO 103 (blok rodinných domů označených G1 - G6), SO 104 (blok rodinných domů označených P4 - P6 a H1 - H3), SO 105 (bytový dům), SO 106 (blok rodinných domů označených F1 - F8), SO 109 (komunitní centrum) a SO 409 (dešťová kanalizace RD) nacházejících se na pozemcích parc.č. 491/1, 491/2, 491/3, 491/4, 491/7, 491/8, 492/1, 493 a 499, vše v k.ú. Lysolaje, Praha - Lysolaje. Blok rodinných domů označených SO 101 je dopravně napojen na místní komunikaci Štěpnice. Ostatní rodinné domy, bytový dům i komunitní centrum budou dopravně napojeny na nově budované budoucí místní komunikace. Rodinné domy, bytový dům i komunitní centrum budou taktéž napojeny na nově budované inženýrské sítě (vedení NN, vedení CETIN, STL plynovod, vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace). Odpady z rodinných domů (SO 101, 102, 103, 104, 106) budou tříděny a ukládány do sběrných nádob na vlastních pozemcích rodinných domů. Odpady z bytového domu (SO 105) a z komunitního centra (SO 109) budou tříděny a ukládány do sběrných nádob v rámci 1.PP komunitního centra. V rámci řešené lokality je dále navrženo stanoviště tříděného odpadu u komunitního centra, kde jsou navrženy čtyři podzemní kontejnery na papír, pasty, sklo a textil. Bloky rodinných domů (SO 101, 102, 103, 104) obklopují centrum lokality ze tří stran. Jižní strana náměstí je pravidelně rytmizovaná bytovým domem (SO 105). Jde o dvojpodlažní objekt (jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží) krytý plochou střechou. Vstupy do jednotlivých bytových jednotek jsou přímo z náměstí, každá má zcela privátní atrium. Na bytový dům věcně navazuje blok rodinných domů (SO 106). Jde o řadu osmi jednopodlažních atriových domů podél budoucí místní komunikace. Komunitní centrum (SO 109) hmotově navazuje na bytový dům. Jde o dvojpodlažní objekt (jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží) s plochou střechou lemovaný loubím na východně straně, které kryje vstupy do jednotlivých provozů. Dešťové vody ze střech a zpevněných

ploch rodinných domů budou likvidovány individuálně na pozemku každého rodinného domu. Bloky rodinných domů (SO 101, 102, 103, 104, 106) mají dopravu v klidu řešenou každý na svém pozemku rodinného domu. Bytový dům (SO 105) má v suterénu podzemní garáže o kapacitě 56 parkovacích stání, které slouží jak pro jeho potřebu (16 PM), tak pro potřeby bytového domu SO 108 (40 PM), který bude součástí navazující dokumentace pro stavební povolení. Podzemní garáž je napojena na garáž pod komunitním centrem. Komunitní centrum (SO 109) má v suterénu podzemní garáž (19 PM) s vjezdem z jihu z budoucí místní komunikace. Parkovací stání slouží pro komunitní centrum a pro společenský dům (SO 107), který bude opět součástí navazující dokumentace pro stavební povolení. Doprava v klidu pro novostavbu všech 39 rodinných domů, bytového domu a komunitního centra v rámci projektu „Dolina – město jinak“ bude zajištěna celkem 187 parkovacími místy umístěných v garážích rodinných domů a v hromadné podzemní garáži. Z celkového počtu 187 parkovacích stání bude 72 parkovacích stání umístěno v garážích jednotlivých rodinných domů, 75 parkovacích stání umístěných v hromadné podzemní garáži a 40 venkovních parkovacích stání u rodinných domů.

V současné době probíhá územní řízení o umístění stavby Přeložka SKAO č. 10 Lysolaje I. - zahájené dne 7. 8. 2019 pod č. j. MCP6 270257/2019. Přeložka SKAO je podmiňující investicí pro dokončení stavby obytného souboru "Dolina - město jinak".

Žádost byla doložena :

- Územním rozhodnutím čj. MCP6 285545/2018 ze dne 6.12.2018
- Projektovou dokumentací z 11/2018, ověřenou Ing. arch. Jakubem Kynčlem ČKA 02672
- Předběžným inženýrskogeologickým průzkumem včetně posouzení podmínek vsakování srážkových vod
- Posouzením geologické skladby svahu někdejší cihelny
- Posouzením stability svahu
- Plnou mocí k zastupování stavebníka ze dne 13.9.2018
- Závazným stanoviskem HS HMP čj. HSHMP 03681/2019 ze dne 21.2.2019
- Závaznými stanovisky HZS čj. HSAA-1311-3/2019 ze dne 6.2.2019 , HSAA-1662-3/2019 ze dne 20.2.2019, HSAA-1664-3/2019 ze dne 26.2.2019, HSAA-1663-3/2019 ze dne 28.2.2019, HSAA-3077-3/2019 ze dne 10.4.2019
- Stanoviskem ODA HMP čj. MHMP-35965/2018/O4/Dů
- Vyjádřením Prague Airport zn. 4080/18/LP RZ/LP RIP ze dne 21.12.2018
- Závazným stanoviskem Odboru bezpečnosti HMP čj. MHMP 110052/2019 ze dne 14.1.2019
- Závazným stanoviskem OCP MHMP čj. MHMP 137735/2019 ze dne 23.1.2019
- Závazným stanoviskem OV ÚMČ Praha 6 čj. MCP6 083782/2019 ze dne 11.3.2019
- Závazným stanoviskem ODŽP ÚMČ Praha 6 čj. MCP6 284597/2018 ze dne 25.2.2019
- Smlouvou o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2019/012

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Navrhovaný soubor staveb je navržen v souladu s příslušnými technickými požadavky, hygienickými předpisy a platnými ČSN. Z hlediska nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) byly splněny zejména tyto požadavky :

- požadavky části 2 - hlavy V na Připojení staveb na dopravní a technickou infrastrukturu

§31 – Napojení na komunikace

Obytný soubor je napojen na dopravní infrastrukturu novou komunikací napojenou na ulici Štěpnice

§36 – Zásobování pitnou vodou a studny

Stavba je napojena na vodovod pro veřejnou potřebu jednou přípojkou.

§37 – Likvidace odpadních vod, žumpy a malé čistírny

Stavba je napojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu jednou přípojkou.

§38 – Hospodaření se srážkovými vodami

Likvidace dešťových vod je řešena vsakem na pozemku

- požadavky části 3 – hlavy II na Mechanickou odolnost a stabilitu stavby

§40 – Obecné požadavky

dle projektové dokumentace splňuje požadavky platných prováděcích předpisů a za použití souvisejících právních předpisů a norem, je stavba navržena tak, že účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, včetně technické seismicity, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohou způsobit náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv části stavby nebo přilehlé stavby, nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby, poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce a stavební konstrukce a výrobky instalované do stavby jsou navrženy tak, aby po dobu návrhové životnosti staveb vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání staveb.

§41 – Zakládání staveb

Založení stavby je navrženo v souladu se základovými poměry zjištěnými inženýrsko geologickým průzkumem a bude provedeno tak, že nebude ohrožena stabilita jiné stavby.

- požadavky části 3 – hlavy III na Požární bezpečnost –

§42

Stavba splňuje požadavky vyhlášky č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. a vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

- požadavky části 3 – hlavy IV na Hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí

§ 43 – Obecné požadavky

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech a odolávala škodlivému působení vnitřního a vnějšího prostředí.

§ 44 – Výšky a plochy místností

Navržená světlá výška všech obytných místností je minimálně 2600mm.

§ 45 – Proslunění, denní a umělé osvětlení

Všechny navržené objekty jsou prosluněny. Všechny bytové jednotky mají dostatečné denní osvětlení dané normovými hodnotami. V objektu jsou splněny hodnoty umělého osvětlení dané normovými hodnotami.

§ 46 – Větrání a vytápění

Všechny obytné a pobytové místnosti bytů mají možnost přirozeného větrání okny. Všechny obytné a pobytové místnosti a prostory pro osobní hygienu jsou dostatečně vytápěny s možností regulace teploty.

§ 48 – Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody

Vodovodní přípojky a vnitřní vodovod nebudou propojeny s jiným zdrojem vody. Potrubí vodovodní přípojky bude uloženo do nezámrazné hloubky. Hlavní uzávěr vodovodu bude umístěn ve vodoměrné šachtě, před vodoměrem a bude viditelně a trvale označen. Potrubí studené vody, rozvodné a cirkulační potrubí teplé vody bude tepelně izolováno.

§ 49 – Kanalizační přípojky, žumpy a vnitřní kanalizace

Vnitřní kanalizace je navržena oddílná pro splaškovou a dešťovou kanalizaci. Potrubí kanalizační přípojky bude uloženo do nezámrazné hloubky. Větrací potrubí vnitřní kanalizace bude vyvedeno nejméně 0,5 m nad úroveň střešního pláště.

- požadavky části 3 – hlavy V na Ochrana proti hluku a vibracím - § 52

Stavba splňuje požadavky na ochranu proti hluku a vibracím stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavební konstrukce splňují požadavky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost dle platné normy. Podrobně byla ochrana proti hluku a vibracím posouzena a doložena akustickou studií pro stavební povolení zpracovanou ATEM 02/2018.

- požadavky části 3 – hlavy VI na Bezpečnost a přístupnost při užívání

§ 54 – Domovní komunikace

Hlavní domovní komunikace umožňuje přepravu předmětů rozměrů $1,95 \times 1,95 \times 0,8$ m. Hlavní vstupní dveře do bytů a dveře pobytových místností mají světlou šířku nejméně 0,8 m.

§ 55 – Výtahy

Všechny sekce bytového domu jsou vybaveny osobním výtahem.

§ 56 – Schodiště a rampy

Schodiště a rampy v objektu splňují požadavky na nejmenší podchodnou a průchodnou výšku schodišť, požadavky na schodišťové stupně a stupnice, vzájemný vztah mezi šířkou a výškou schodišťového stupně, sklon schodišťových ramen, nejvyšší počet schodišťových stupňů v jednom rameni, nejmenší průchodnou šířku schodišťových ramen a všeobecné technické požadavky pro podesty schodišť..

§ 57 – Stání v garážích

Podchodná výška prostorů garáží bude minimálně 2,2m. Základní rozměry jednotlivých stání při kolmém řazení jsou minimálně $2,5 \times 5$ m. Vnitřní komunikace v garážích umožňuje zajíždění předpokládaných vozidel na jednotlivá stání jízdou vpřed obloukem s maximálně jedním nadjetím.

§ 58 – Zábradlí

Okraje všech pochozích plochy stavby, před nimiž je volný prostor a k němuž je možný přístup, jsou opatřena ochranným zábradlím splňujícím požadavky na minimální výšku zábradlí a parametry zábradelní výplně stanovené v § 58 Pražských stavebních předpisů.

§ 59 – Protiskluznost

Podlahy všech obytných a pobytových místností a podlahy balkonů, teras a lodžií budou mít protiskluzovou úpravu povrchu odpovídající normovým hodnotám. Povrchy schodišť, podest a ramp budou mít protiskluzovou úpravu povrchu odpovídající normovým hodnotám.

§ 63 – Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody elektronických komunikací

Elektrické rozvody a rozvody elektronických komunikací jsou navrženy tak aby, splňovaly požadavky na bezpečnost, provozní spolehlivost, přehlednost rozvodu a dodávku elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při požáru.

Zařízení umožňující vypnutí elektrické energie bude trvale přístupné a viditelně trvale označené .

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Podmínka č.5 byla stanovena v zájmu dokončování stavby jako celku a jejího bezpečného a nerušeného užívání po dokončení

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: jako účastníky řízení vzala stavební úřad majitele sousedních nemovitostí a to

Hlavní město Praha, zast. Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 2077/57, Praha 2-
Městská část Praha-Suchbát, Suchbátské nám. 734/3, Praha-Suchbát, Antonín Ptáček, Suchbátské
náměstí 1249/8, Praha 6-Suchbát, Růžena Ptáčková, Suchbátské náměstí 1249/8, Praha 6-Suchbát,
Městská část Praha-Lysolaje, Kovářská 29/8, Praha-Lysolaje, LIŠKA SOLUTIONS s.r.o., Dolina
327/20, Praha 6-Lysolaje, JUDr. Pavel Řezáč, Do zátiší 338/17, Praha 6-Lysolaje, Naděžda Řezáčová,
Do zátiší 338/17, Praha 6-Lysolaje, AG DEVELOPMENT a.s., Na Okraji 335/42, 160 00 Praha 6

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění pro stavebníka :

Stavebník je povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Při provádění stavebních prací nesmí být v chráněném venkovním prostoru staveb tj. 2 m před fasádou stávajících okolních obytných domů překročen hyg. limit akustického tlaku $A_{L_{Aeq,s}}$ 65 dB v době od 7,00 do 21,00 hod a v chráněném vnitřním prostoru stavby - v obytných místnostech stavebně sousedícího domu překročen hygienický limit akustického tlaku $A_{L_{Aeq,s}}$ 55 dB v době od 7,00 do 21,00 hodin v pracovních dnech.

Stavebník zajistí, aby v důsledku stavby nedocházelo k znečišťování veřejných komunikací. Před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů.

Při provádění stavby bude zachován přístup k objektům, vjezd dopravní obsluhy a pohotovostním vozidlům.

Případné kontakty se stávajícími sítěmi budou provedeny v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, zvláště pak s údaji uvedenými v její tabulce č. 1, v souladu s ČSN 332160 a v souladu s dohodami se správci/vlastníky a jejich požadavky na ochranu těchto sítí. Práce v prostoru komunikace budou prováděny v souladu se „Zásadami a technickými podmínkami pro zásahy

do povrchů komunikací a prováděním výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ (usnesení rady hl.m. Prahy ze dne 31.1.2012), v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny pouze ručně. Budou respektována stanoviska a požadavky provozovatelů ostatních inž. sítí.

Při provádění stavby je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu osob na staveništi, zejména dbát na dodržení požadavků zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Stavební práce včetně manipulace se sutí musí být prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem. Zejména je nutno dbát na ochranu proti hluku podle nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších změn a doplňků.

Zhotovitel (dodavatel stavby) musí podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, které odpovídají požadavkům, daným v citovaném ustanovení.

Odpadní hmoty při provádění stavby budou průběžně odstraňovány a likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při nakládání se stavebním odpadem je nutno postupovat podle vyhlášky č. 21/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl. města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).

Před zahájením stavebních prací projedná investor, resp. zhotovitel stavby s ODŽP ÚMČ přepravní trasy staveništní dopravy.

V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto opatření.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Petr Malotín
vedoucí odboru výstavby

otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen.

Obdrží:

navrhovatel (dodejky):

1. knesl kyncl architekti s.r.o., IDDS: e37f2th

účastníci řízení (dodejky):

2. Hlavní město Praha, zast. odborem evidence majetku MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP
3. Hlavní město Praha, zast. odborem hospodaření s majetkem MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP

4. Antonín Ptáček, Suchdolské náměstí č.p. 1249/8, Praha 6-Suchdol, 165 00 Praha 620

5. Růžena Ptáčková, Suchdolské náměstí č.p. 1249/8, Praha 6-Suchdol, 165 00 Praha 620

6. Městská část Praha-Lysolaje, IDDS: einbsz9

7. LIŠKA SOLUTIONS s.r.o., IDDS: vtvisr3

8. JUDr. Pavel Řezáč, Do zátiší č.p. 338/17, Praha 6-Lysolaje, 165 00 Praha 620

9. Naděžda Řezáčová, Do zátiší č.p. 338/17, Praha 6-Lysolaje, 165 00 Praha 620

10. AG DEVELOPMENT a.s., IDDS: 8ujck9h

dotčené orgány:

11. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j

12. Hygienická stanice hl. m. Prahy, IDDS: zpqai2i

13. ODŽP ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubeneč

14. Odbor ochrany prostředí MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP

15. Odbor bezpečnosti MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP

Na vědomí:

16. Městská část Praha - Lysolaje, IDDS: einbsz9

17. DALAVRIEN s.r.o., IDDS: q3dyryv

18. MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, podatelna - za odbory MHMP uvedené v rozdělovníku, IDDS: 48ia97h

19. Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město

20. PREDistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov

21. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny 500/44, 140 00 Praha 4-Michle

22. Technologie Hlavního města Prahy, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice

23. Ing. Malotín

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **123171444-241485-191017154458** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **9** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 17.10.2019 v 15:45:18. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 17.10.2019 14:57:18. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **00 B0 6A 72**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu **Martina Lukešová, Odbor výstavby, Městská část Praha 6**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 17.10.2019 v 15:45:18. Údaje o časovém razítku: datum a čas **13.09.2019 10:57:46**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **00 AE 83 D6**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s.**

Vystavil: **Městská část Praha 6**
Pracoviště: **Městská část Praha 6**
V Praze dne 17.10.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
KATEŘINA RUDLEROVÁ

Otisk úředního razítka:



123171444-241485-191017154458

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.



Příloha č. 3: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr

Formou CD



Veřejná zakázka
„SO 109 – Komunitní centrum a zahrada“

Veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek s označením

„SO 109 – Komunitní centrum a zahrada“

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo: Seznam poddodavatelů

Společnost: **JAPS TEN s.r.o.**

se sídlem: Lysolajské údolí 18/35, 165 00 Praha 6 Lysolaje

IČ: 290 40 582

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 162 073

kteřá je uchazečem o veřejnou zakázku „SO 109 – Komunitní centrum a zahrada“

v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvádí následující:

Předmět veřejné zakázky nebude plněn prostřednictvím poddodavatelů.			☐
Předmět veřejné zakázky bude plněn prostřednictvím těchto poddodavatelů:			☒
Číslo	Identifikační údaje poddodavatele	Popis části veřejné zakázky, kterou bude plnit poddodavatel,	
1	JOMA, spol. s r.o. Kazínská 12/4, 159 00 Praha 5, IČO: 256 05 984	Vzduchotechnika	
2	M-tech, s.r.o. Jeseniova 2831/42, 130 00 Praha 3 IČO: 601 08 550	Měření a regulace	
3	MASKOP 99, spol. s r.o. Na zelené 3301, 272 01 Kladno, IČO: 475 41 717	Dveře a okna	
4	KOHOUTEK zahradnické služby Zelená 1035, Kostelec nad Černými lesy 281 63 IČO: 153 41 551	Sadové úpravy	

V Praze dne 30. 07. 2020

**Tomáš
Breuer**
Digitálně podepsal
Tomáš Breuer
Datum: 2020.07.30
15:52:54 +02'00'

Tomáš Breuer, projektový manažer
na základě plné moci
JAPS TEN, s.r.o.

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: **DOLINA-MĚSTO JINAK**
Objekt: **SO 109 Komunitní centrum - pro dotace**
Rozpočet: **Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb**

Objednatel: CPV : 45214310-6
CZ -CC : 126311
JKSO : 801.31

Zhotovitel: **JAPS TEN s.r.o.** IČ: **29040582**
Lysolajské údolí 18/35 DIČ: **CZ29040582**
16500 Praha 6 - Lysolaje

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 721 167,80
PSV			4 766 902,58
MON			1 311 982,12
Vedlejší náklady			292 200,00
Ostatní náklady			188 300,00
Celkem			11 280 552,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 280 552,51 CZK
Základní DPH	21 %	2 368 916,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 13 649 468,53 czk

v _____ dne **02.10.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			801 328,01
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			13 006,84
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 810 600,45
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			22 578,87
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 062 619,89
5	Komunikace	HSV			24 882,32
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			128 310,22
62	Upravy povrchů vnější	HSV			533 008,64
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			104 065,51
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			733,44
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			266,28
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			73 355,52
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			19 231,34
97	Prorážení otvorů	HSV			18 106,62
99	Staveništní přesun hmot	HSV			109 073,85
711	Izolace proti vodě	PSV			45 549,80
712	Živičné krytiny	PSV			294 259,68
713	Izolace tepelné	PSV			151 516,16
762	Konstrukce tesařské	PSV			18 607,57
763	Dřevostavby	PSV			10 889,28
764	Konstrukce klempířské	PSV			10 248,67
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 250 436,56
767	Konstrukce zámečnické	PSV			201 423,20
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			16 451,84
776	Podlahy povlakové	PSV			123 424,84
781	Obklady keramické	PSV			86 591,46
783	Nátěry	PSV			3 787,69
784	Malby	PSV			13 947,08
790	Vnitřní vybavení	PSV			1 336 319,36
M99	Skladby podlah a konstrukcí	MON			0,00
720	Zdravotechnické instalace	PSV			271 757,41
723	Plynoinstalace	PSV			13 045,31
M21	Silnoproudé elektroinstalace	MON			612 889,04

M22	Slaboproudé elektroinstalace	MON			111 598,24
M24	Vzduchotechnické instalace	MON			458 442,71
M36	Měření a regulace	MON			129 052,13
730	Ústřední vytápění	PSV			259 804,58
799	Sadové úpravy	PSV			658 842,09
VN	Vedlejší náklady	VN			480 500,00
Cena celkem					11 280 552,51

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚŠTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl: 1		Zemní práce				801 328,01	
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m opěrky:0,2*293	m3	58,60 58,60	36,12	2 116,63	RTS_I/2020
2	131201113R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ dle výkresu HTU: opěrné stěny:938,6*1	m3	938,60 938,60	66,85	62 745,41	RTS_I/2020
3	131201109R00	Příplatek za lepiivost - hloubení nezap.jam v hor.3 dle výkresu HTU: opěrné stěny:938,6*1	m3	938,60 938,60	15,89	14 914,35	RTS_I/2020
4	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m dle výkresu HTU: opěrné stěny:938,6*0,07	m3	65,70 65,70	159,67	10 490,64	RTS_I/2020
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kolem opěrek:0,4*(6+7,5)+0,7*7+1,2*7+1,4*7+2,4*7+3,6*7,5+6,2*7,5	m3	118,80 118,80	121,93	14 485,28	RTS_I/2020
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 výkopek z deponie k zásypům:118,8*1 výkopek z deponie na skládku:938,6-118,8 ornice na skládku:58,6*1	m3	997,20 118,80 819,80 58,60	37,91	37 803,85	RTS_I/2020
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m výkopek na deponii vč. ornice:58,6+938,6 výkopek z deponie k zásypům:118,8*1	m3	1 116,00 997,20 118,80	45,65	50 945,40	RTS_I/2020
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m výkopek z deponie na skládku:938,6-118,8 ornice na skládku:58,6*1	m3	878,40 819,80 58,60	48,02	42 180,77	RTS_I/2020
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km výkopek z deponie na skládku:(938,6-118,8)*10 ornice na skládku:58,6*10	m3	8 784,00 8 198,00 586,00	4,97	43 656,48	RTS_I/2020
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m výkopek z deponie na skládku:938,6-118,8 ornice na skládku:58,6*1	m3	878,40 819,80 58,60	11,05	9 706,32	RTS_I/2020
11	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice ornice na skládku:58,6*1	m3	58,60 58,60	583,20	34 175,52	RTS_I/2020
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 výkopek z deponie na skládku:938,6-118,8	m3	819,80 819,80	583,20	478 107,36	RTS_I/2020
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				13 006,84	
13	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou. 45MPa pod opěrky OZ 1- 7:0,7*(6+7,5+7)+0,9*7*2+1,1*7+1,5*7,5+2*7,5	m2	60,90 60,90	4,85	295,37	RTS_I/2020
14	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 X0 pod opěrné stěny:0,1*(0,7*(6+7,5+7)+0,9*7*2+1,1*7+1,5*7,5+2*7,5)	m3	6,09 6,09	2 087,27	12 711,47	RTS_I/2020
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 810 600,45	
15	311238154R00	Zdivo keram. brouš. P15, tl. 300 mm obvod: 1.NP:3,5*34,3 okna:-(1,8*1,8+2,3*2,35+1,25*1,25) dveře+stěny:-(2,25*2,8*2)	m2	107,60 120,05 -10,21 -12,60	1 037,29	111 615,00	RTS_I/2020
16	311238923R00	vnitřní: 1.NP:3,5*(0,9+2,6)-0,9*2,1 Příplatek za vrstvu keram. br. v.250 mm,tl.300 mm obvod: 1.NP:34,3 dveře+stěny:-(2,25*2)	m	29,80 34,30 -4,50	504,94	15 047,21	RTS_I/2020
17	342248144R00	Příčky keram. brouš. na DBM, tl. 140 mm vnitřní: 1.NP:3,5*(5,7+4,7+6,1+6+2,6*3)-(0,8*2,1*5+0,7*2,1)	m2	96,18 96,18	562,08	54 060,85	RTS_I/2020
18	346275116R00	Přizdivky z desek porobet. tl. 200 mm 1.NP:3,5*(1*3+2,6)	m2	19,60 19,60	883,25	17 311,70	RTS_I/2020
19	311112320RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm, zalití tvárnice betonem C 25/30 obvod: atiky střechy:0,5*27,1	m2	13,55 13,55	799,06	10 827,26	RTS_I/2020
20	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 XC2 dle statiky: opěrné stěny - paty OZ1- OZ7:0,3*(0,5*(6+7,5+7)+0,7*7*2+0,9*7+1,3*7,5+1,8*7,5)	m3	14,88 14,88	2 635,81	39 220,85	RTS_I/2020
21	311321412R0Y	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 XC4, XF3, bvhledovů PB3	m3	24,99	7 721,68	192 964,78	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
22	311321412R0X	dle statiky: opěrné stěny - stěny OZ1- OZ7:0,3*(0,8*6+0,65*7,5+0,95*7+1,1*7+1,25*7+1,7*7+2,1 5*7 5+3*7 5) Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 XC3,XF2,XD2	m3	14,60	3 066,07	44 749,29	vlastní
23	311351105R00	dle statiky: vnitřní: 1.NP ST 1.1:0,3*(3,5*(13,9)) Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	100,28	1 821,54	182 664,03	RTS_I/2020
24	311351106R00	dle statiky: opěrné stěny - paty OZ1- OZ7:2*(0,5*(6+7,5+7)+0,7*7*2+0,9*7+1,3*7,5+1,8*7,5)+0,3 *(0 5+1 8+1 3) Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	100,28	242,66	24 333,94	RTS_I/2020
24a	311351805R00	dle statiky: opěrné stěny - paty OZ1- OZ7:2*(0,5*(6+7,5+7)+0,7*7*2+0,9*7+1,3*7,5+1,8*7,5)+0,3 *(0 5+1 8+1 3) Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustranné-zřízení	m2	267,82	2 832,47	758 592,12	RTS_I/2020
24b	311351806R00	dle statiky: vnitřní: 1.NP ST 1.1:2*(3,5*(13,9))+0,3*3,5*2 dle statiky: opěrné stěny - stěny OZ1- OZ7:2*(0,8*6+0,65*7,5+0,95*7+1,1*7+1,25*7+1,7*7+2,15* 7 5+3*7 5)+0 3*(0 8+3+0 15*2+0 3+0 45*2+0 75) Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustranné-zřízení	m2	267,82	242,66	64 989,20	RTS_I/2020
25	311361821R00	dle statiky: vnitřní: 1.NP ST 1.1:2*(3,5*(13,9))+0,3*3,5*2 dle statiky: opěrné stěny - stěny OZ1- OZ7:2*(0,8*6+0,65*7,5+0,95*7+1,1*7+1,25*7+1,7*7+2,15* 7 5+3*7 5)+0 3*(0 8+3+0 15*2+0 3+0 45*2+0 75) Výztuž nadzáklad. zdí a sloupů, z betonářské oceli 10505 (R)	t	5,03	30 668,86	154 114,09	RTS_I/2020
26	342948111R00	dle statiky: 1.NP ST 1.1:1381,3/1000 sloupy: S1.1:44,6/1000 S1.2:194,4/1000 S1.4:47,3/1000 dle statiky: opěrné stěny:3194,9/1000	t	1,38			
27	342948112R00	bet. tvárnice - předpoklad 60kg/m3:(0,2*13,55)*60/1000 Ukovení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	31,50	101,77	3 205,76	RTS_I/2020
28	346971132R00	1.NP:3,5*9 Ukovení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami	m	17,50	102,88	1 800,40	RTS_I/2020
29	346971162R00	1.NP:3,5*5 Izolace pod příčky dvojité š. do 200 mm tl. 140mm: 1.NP:(5,7+4,7+6,1+6+2,6*3)	m	30,30	83,62	2 533,69	RTS_I/2020
30	317168130R00	Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm tl. 140mm: 1.NP:(5,7+4,7+6,1+6+2,6*3)	m	30,30	86,32	2 615,50	RTS_I/2020
31	317168131R00	1.NP:(5,7+4,7+6,1+6+2,6*3) Překlad keram. 7 vysoký 70x238x1000 mm P08:3*1	kus	3,00	425,23	1 275,69	RTS_I/2020
32	317168132R00	Překlad keram. 7 vysoký 70x238x1250 mm P04:4*1	kus	4,00	553,55	2 214,20	RTS_I/2020
33	317168132R00	Překlad keram. 7 vysoký 70x238x1500 mm P05:3*1	kus	3,00	641,96	1 925,88	RTS_I/2020
34	317168122R00	Překlad keram. plochý 145x71x1000 mm P07:2*1	kus	2,00	318,18	636,36	RTS_I/2020
35	317168127R00	Překlad keram. plochý 145x71x1250 mm P03:4*1	kus	4,00	583,12	2 332,48	RTS_I/2020
36	317238121R00	Překlad keram. plochý 145x71x2500 mm P06:1*1 Nadezdívka překladů š. 140 mm na MVC 5 2*1+4*1,25+1*2,5	m	9,50	139,31	1 323,45	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
37	317998114R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 90 mm 1,5*1	m	1,50 1,50	70,02	105,03	RTS_I/2020
38	330321411R00	Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 XC1 dle statiky: vnitřní: 1.NP-S1.1,S1.4:0,3*0,45*3,5*1+0,3*0,575*3,5*1	m3	1,08 1,08	3 295,79	3 547,09	RTS_I/2020
39	330321411R0Y	Beton sloupů a pilířů železový C 30/37, XC4, XF1, pohledový PB3 dle statiky: vnější: 1.NP-S1.2:0,2*0,5*4,15*4	m3	1,66 1,66	8 113,18	13 467,88	vlastní
40	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení dle statiky: vnitřní: 1.NP-S1.1,S1.4:2*(0,3+0,45)*3,5*1+2*(0,3+0,575)*3,5*1 vnější: 1.NP-S1.2:2*(0,2+0,5)*4,15*4	m2	34,62 11,38 23,24	1 625,20	56 256,30	RTS_I/2020
41	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění dle statiky: vnitřní: 1.NP-S1.1,S1.4:2*(0,3+0,45)*3,5*1+2*(0,3+0,575)*3,5*1 vnější: 1.NP-S1.2:2*(0,2+0,5)*4,15*4	m2	34,62 11,38 23,24	107,05	3 705,54	RTS_I/2020
42	3.1	Dilatační trn opěrné stěny DN 20+pouzdro , kotvení.doplňkv.detailv.D+M 52*1	kus	52,00 52,00	814,61	42 359,72	vlastní
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				22 578,87	
43	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12.5 mm. bez izolace 1.NP:11,28*1 čela:0,5*3	m2	12,78 11,28 1,50	456,12	5 829,21	RTS_I/2020
44	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12.5 mm. bez izolace 1.NP:2,34+2,34+2,34+6,04	m2	13,06 13,06	502,92	6 568,14	RTS_I/2020
45	767586201RT1	Podhled minerální kazetový,600x600,rošt,závěs, kazety tl. 15 mm.lišt.v.doplňkv.detailv.D+M 1.NP:9,48*1	m2	9,48 9,48	757,12	7 177,50	RTS_I/2020
46	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 stand. desky: 1.NP: čela:0,5*3 impreg. desky: 1.NP:2,34+2,34+2,34+6,04	m2	14,56 1,50 13,06	34,68	504,94	RTS_I/2020
47	347016111R0X	Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,2x RB 12,5mm,-izol 1.NP:3,5*(0,5)	m2	1,75 1,75	550,34	963,10	vlastní
48	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 12.5 mm 3,5*1	m	3,50 3,50	438,85	1 535,98	RTS_I/2020
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 062 619,89	
49	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37, XC1, XC3 dle statiky: 1.PP:0,25*171 1.NP:0,22*143,6	m3	74,34 42,75 31,59	3 093,49	229 976,23	RTS_I/2020
50	411321515R0X	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37, XC4, XF3, pohledový beton PB3 dle statiky: přístřešek:0,16*20,6	m3	3,30 3,30	7 807,76	25 734,38	vlastní
51	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení dle statiky: 1.PP:171+0,25*53,8 1.NP:143,6+0,22*48,5 přístřešek:20,6+0,16*20,8	m2	362,65 184,45 154,27 23,93	843,01	305 715,89	RTS_I/2020
52	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění dle statiky: 1.PP:171+0,25*53,8 1.NP:143,6+0,22*48,5 přístřešek:20,6+0,16*20,8	m2	362,65 184,45 154,27 23,93	85,88	31 144,21	RTS_I/2020
53	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení dle statiky: 1.PP:171 1.NP:143,6 přístřešek:20,6	m2	335,20 171,00 143,60 20,60	160,54	53 813,01	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
54	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění dle statiky: 1.PP:171 1.NP:143,6 přístřešek:20,6	m2	335,20	39,88	13 367,78	RTS_I/2020
55	413321515R00	Nosníky z betonu železového C 30/37 XC1 dle statiky: 1.NP: P1.2:(0,24*0,49+0,2*0,59)*2,49 P1.3:(0,24*0,49+0,2*0,59)*7,75 P1.6:0,24*0,49*2,8 P1.7:0,24*0,63*2,3	m3	3,09	2 883,02	8 907,33	RTS_I/2020
56	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení dle statiky - pouze boky, spodek viz bednění stropů!!!: 1.NP: P1.2:(2*0,49+2*0,59)*2,49 P1.3:(2*0,49+2*0,59)*7,75 P1.6:2*0,49*2,8 P1.7:2*0,63*2,3	m2	27,76	658,94	18 292,44	RTS_I/2020
57	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění dle statiky - pouze boky, spodek viz bednění stropů!!!: 1.NP: P1.2:(2*0,49+2*0,59)*2,49 P1.3:(2*0,49+2*0,59)*7,75 P1.6:2*0,49*2,8 P1.7:2*0,63*2,3	m2	27,76	88,43	2 454,85	RTS_I/2020
58	411361821R00	Výztuž stropů a nosníků, z betonářské oceli 10505 dle statiky: poměrově k celkové výztuži, dle výměr	t	7,02	32 189,11	226 038,81	RTS_I/2020
59	4.1	Isonosník pro přerušení tepel. mostu, 20 h 160, kotvení.doplňkv.detailv.D+M 1.NP:7,75*1	m	7,75	4 273,85	33 122,34	vlastní
60	4.2	Smykové lišty proti protlačení,3/10/205-450, kotvení.doplňkv.detailv.D+M 5*1	kus	5,00	188,02	940,10	vlastní
61	4.3	Smykové lišty proti protlačení,2/12/205-300, kotvení.doplňkv.detailv.D+M 19*1	kus	19,00	138,05	2 622,95	vlastní
62	4.4	Smykové lišty proti protlačení,3/12/205-450, kotvení.doplňkv.detailv.D+M 5*1	kus	5,00	199,55	997,75	vlastní
63	4.5	Smykové lišty proti protlačení,3/10/175-390, kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	550,00	184,18	101 299,00	vlastní
64	4.6	Dilatace stropů-těsnící pás+příslušenství, kotvení.doplňkv.detailv.D+M 2,58*1	m	2,58	2 400,00	6 192,00	vlastní
65	4.7	Dilatace stropů-kruhový provazec+tmel, kotvení.doplňkv.detailv.D+M 2,58*1	m	2,58	164,87	425,36	vlastní
66	4.8	Dilatační trn DN 20+pouzdro GS, kotvení.doplňkv.detailv.D+M 2*1	kus	2,00	787,73	1 575,46	vlastní
Díl: 5						24 882,32	
67	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. Střecha:0,5*0,5*2	m2	0,50	208,40	104,20	RTS_I/2020
68	632922953RT1	Kladení dlaždic 50x50 cm na stavitel. terče plast., výškově stavitelné podstavce 35-55 mm Podlahy: P/06:19,2	m2	19,20	817,85	15 702,72	RTS_I/2020
69	59245601R	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá Podlahy: P/06:19,2*1,1 Střecha:0,5*0,5*2*1,1	m2	21,67	418,80	9 075,40	RTS_I/2020
Díl: 61						128 310,22	
Díl: 61							
70	610991111R00	Upravy povrchů vnitřní Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1.NP: okna:(1,8*1,8+2,3*2,35+1,25*1,25) dveře+stěny:(2,25*2,8*2)	m2	22,81	32,09	731,89	RTS_I/2020
71	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm 1.NP: okna:2*(1,8+1,8+2,3+2,35+1,25+1,25) dveře+stěny:(2,25*2+2*2,8*2)	m	37,20	37,82	1 406,90	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
72	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně vřtužné sítě a stěrkového tmelu sjednocení povrchů:19*1	m2	19,00	218,60	4 153,40	RTS_I/2020
73	602016193R00	Penetrace hloubková stěn 1.NP: ŽB stěna-pouze z jedné strany:3,5*13,9 zdívo keram.:97,25+2*(10,36+96,18) sloupy ŽB:11,38	m2	370,36	55,56	20 577,20	RTS_I/2020
74	602011112RT3	Omítka jádrová , ručně, tloušťka vrstvy 15 mm pod ker. obklady: 1.NP:0,6*2,7+2,8*(6,7*3+9,8)-2,1*(0,7*2+0,8*3)	m2	77,36	208,03	16 093,20	RTS_I/2020
75	602012161R00	Omítka stěn vápenosádrová ručně 1.NP: ŽB stěna-pouze z jedné strany:3,5*13,9 zdívo keram.:97,25+2*(10,36+96,18) odečet ker. obkladů:-77,36	m2	281,62	165,98	46 743,29	RTS_I/2020
76	613441141R00	Omítka sloupů/pilířů sádrová s plochami rovnými 1.NP: sloupy ŽB:11,38	m2	11,38	220,90	2 513,84	RTS_I/2020
77	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn 1.NP: ŽB stěna-pouze z jedné strany:3,5*13,9 zdívo keram.:97,25+2*(10,36+96,18) sloupy ŽB:11,38	m2	370,36	42,32	15 673,64	RTS_I/2020
78	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky 114*1	m	114,00	56,99	6 496,86	RTS_I/2020
79	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS drážky po profesích:88*1	m	88,00	120,00	10 560,00	RTS_I/2020
80	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou ze SMS drážky po profesích:28*1	m	28,00	120,00	3 360,00	RTS_I/2020
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				533 008,64	
81	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 1.NP: okna:(1,8*1,8+2,3*2,35+1,25*1,25) dveře+stěny:(2,25*2,8*2)	m2	22,81	17,06	389,10	RTS_I/2020
82	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/01a:3,5*26,6+3*8,7 okna:-(1,8*1,8+2,3*2,35+1,25*1,25) dveře+stěny:-(2,25*2,8*2) ostění otvorů: okna:0,2*2*(1,8+1,8+2,3+2,35+1,25+1,25) dveře+stěny:0,2*(2,25*2+2*2,8*2) S/01b:0,25*24,8+0,71*10,3+0,5*2,8+0,65*2,3 S/02c:0,25*8,7 S/03a:0,72*26,6 S/03b:0,65*8,7	m2	147,22	50,23	7 394,99	RTS_I/2020
83	622323041R00	Penetrace podkladu Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/01a:3,5*26,6+3*8,7 okna:-(1,8*1,8+2,3*2,35+1,25*1,25) dveře+stěny:-(2,25*2,8*2) ostění otvorů: okna:0,2*2*(1,8+1,8+2,3+2,35+1,25+1,25) dveře+stěny:0,2*(2,25*2+2*2,8*2) S/01b:0,25*24,8+0,71*10,3+0,5*2,8+0,65*2,3 S/02c:0,25*8,7 S/03a:0,72*26,6 S/03b:0,65*8,7	m2	147,22	46,88	6 901,79	RTS_I/2020
84	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 140 mm Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/01a:26,6+8,7	m	35,30	183,58	6 480,37	RTS_I/2020
85	622311016R0X	Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 200 mm Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/01b:24,8+10,3+2,8+2,3 S/03a:26,6	m	75,50	204,86	15 466,93	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
86	622311514R0X	S/03b:8,7 Izolace suterénu ETICS Perimetr tl. 120 mm, bez PÚ Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/02c:0,25*8,7	m2	8,70 2,18	544,06	1 183,33	vlastní
87	622322731RT1	Zatepl. systém ETICS,strop, miner.desky KV 80 mm, omítka silikátová probarvená šedá zrno 2.5mm Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: 1.PP-strop:143*1	m2	143,00	1 430,63	204 580,09	RTS_I/2020
88	622322134RV1	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 140 mm, zakončený stěrkou s vztužnou tkaninou Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/01a:3,5*26,6+3*8,7 okna:-(1,8*1,8+2,3*2,35+1,25*1,25) dveře+stěny:-(2,25*2,8*2)	m2	96,39 119,20 -10,21 -12,60	828,76	79 886,25	RTS_I/2020
89	622322137RV1	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 200 mm, zakončený stěrkou s vztužnou tkaninou Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/01b:0,25*24,8+0,71*10,3+0,5*2,8+0,65*2,3 S/03a:0,72*26,6 S/03b:0,65*8,7	m2	41,22 16,41 19,15 5,66	1 010,58	41 651,05	RTS_I/2020
90	622322737RVX	Zatepl. systém ETICS,podhled, miner.desky KV240 mm, zakončený stěrkou s vztužnou tkaninou Fasády: S/01b-podhled:13	m2	13,00	1 812,29	23 559,77	vlastní
91	622322154RV1	Zateplovací systém ETICS, ostění, EPS F tl. 40 mm, zakončený stěrkou s vztužnou tkaninou Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/01a: ostění otvorů: okna:0,2*2*(1,8+1,8+2,3+2,35+1,25+1,25) dveře+stěny:0,2*(2,25*2+2*2,8*2)	m2	7,44 4,30 3,14	763,22	5 678,36	RTS_I/2020
92	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou 1.NP: okna:2*(1,8+1,8+2,3+2,35+1,25+1,25) dveře+stěny:(2,25*2+2*2,8*2)	m	37,20 21,50 15,70	82,74	3 077,93	RTS_I/2020
93	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou 1.NP: okna:2*(1,8+1,8+2,3+2,35+1,25+1,25) dveře+stěny:(2,25*2+2*2,8*2) rohy objektu:4*2	m	46,60 21,50 15,70 9,40	77,51	3 611,97	RTS_I/2020
94	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan 1.NP: okna:(1,8+2,3+1,25)	m	5,35 5,35	71,33	381,62	RTS_I/2020
95	62.1	Cihelný páskový obklad fasády,tl. 20mm, dle vzorkování.lepení.spárování.doplňkv.D+M Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/01a:3,5*26,6+3*8,7 okna:-(1,8*1,8+2,3*2,35+1,25*1,25) dveře+stěny:-(2,25*2,8*2) ostění otvorů: okna:0,2*2*(1,8+1,8+2,3+2,35+1,25+1,25) dveře+stěny:0,2*(2,25*2+2*2,8*2) S/01b:0,25*24,8+0,71*10,3+0,5*2,8+0,65*2,3 S/03a:0,72*26,6 S/03b:0,65*8,7	m2	145,05 119,20 -10,21 -12,60 4,30 3,14 16,41 19,15 5,66	904,98	131 265,09	vlastní
96	62.2	Provedení detailů PUR pěnou,kotvení, začistění.doplňkv.detailv.D+M detaily:0,25*1	m3	0,25 0,25	6 000,00	1 500,00	vlastní
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				104 065,51	
97	632443121R00	Potěr cementový 20,plocha do 500 m2,tl. do 50 mm Podlahy: P/03:13,06 P/04:101,27	m2	114,33 13,06 101,27	379,75	43 416,82	RTS_I/2020
98	632443122R00	Potěr cementový 20, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm Podlahy: P/03:13,06*3	m2	545,53 39,18	34,07	18 586,21	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
99	632441491R00	P/04:101,27*5 Broušení podlahových potěrů Podlahy: P/03:13,06 P/04:101,27	m2	506,35 114,33	24,76	2 830,81	RTS_I/2020
100	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 Podlahy: P/03:13,06 P/04:101,27	m2	114,33	20,48	2 341,48	RTS_I/2020
101	632415102R00	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm Podlahy: P/04:101,27	m2	101,27	261,02	26 433,50	RTS_I/2020
102	631316211RT4	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posuvová směs protiskluzná odolná oleiům Podlahy: P/01-parkovací stání:15,2	m2	15,20	687,94	10 456,69	RTS_I/2020
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				733,44	
103	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm Podlahy: P/01-parkovací stání:0,2*(8,1+5)	m2	2,62	279,94	733,44	RTS_I/2020
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				266,28	
104	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm u OZ7:1,65*1	m2	1,65	161,38	266,28	RTS_I/2020
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				73 355,52	
105	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m Podlahy: P/01:15,2 P/03:13,06 P/04:101,27 P/06:19,2	m2	148,73	48,76	7 252,07	RTS_I/2020
106	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, (7,2-1,8)*(26,6+1,5*2)+(4,3-1,8)*(8,8+1,5*1)	m2	185,59	51,06	9 476,23	RTS_I/2020
107	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 ((7,2-1,8)*(26,6+1,5*2)+(4,3-1,8)*(8,8+1,5*1))*5	m2	927,95	37,08	34 408,39	RTS_I/2020
108	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení (7,2-1,8)*(26,6+1,5*2)+(4,3-1,8)*(8,8+1,5*1)	m2	185,59	31,22	5 794,12	RTS_I/2020
109	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken (7,2-1,8)*(26,6+1,5*2)+(4,3-1,8)*(8,8+1,5*1)	m2	185,59	14,16	2 627,95	RTS_I/2020
110	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 ((7,2-1,8)*(26,6+1,5*2)+(4,3-1,8)*(8,8+1,5*1))*5	m2	927,95	12,96	12 026,23	RTS_I/2020
111	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken (7,2-1,8)*(26,6+1,5*2)+(4,3-1,8)*(8,8+1,5*1)	m2	185,59	9,54	1 770,53	RTS_I/2020
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				19 231,34	
112	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Podlahy: P/01:15,2 P/03:13,06 P/04:101,27 P/06:19,2	m2	148,73	90,44	13 451,14	RTS_I/2020
113	95.1	Stavební přípomoc pro profese, zapravování, začišťování 20*1	hod	20,00	289,01	5 780,20	vlastní
Díl:	97	Prorážení otvorů				18 106,62	
114	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm 0,5*1	m	0,50	2 382,49	1 191,25	RTS_I/2020
115	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm 0,3*1	m	0,30	3 127,22	938,17	RTS_I/2020
116	970051250R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm 0,3*1	m	0,30	7 328,03	2 198,41	RTS_I/2020
117	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm 0,6*1	m	0,60	2 382,49	1 429,49	RTS_I/2020
118	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm 0,4*1	m	0,40	3 127,22	1 250,89	RTS_I/2020
119	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm drážky pro profese:88*1	m	88,00	67,92	5 976,96	RTS_I/2020
120	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm drážky pro profese:28*1	m	28,00	86,99	2 435,72	RTS_I/2020
121	971038331R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm 4*1	kus	4,00	60,41	241,64	RTS_I/2020
122	971038341R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm 3*1	kus	3,00	92,48	277,44	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
123	971038231R00	Vybourání otvorů cihly duté 0,0225 m2, tl. 15 cm 3*1	kus	3,00 3,00	30,06	90,18	RTS_I/2020
124	971038241R00	Vybourání otvorů cihly duté 0,0225 m2, tl. 30 cm 2*1	kus	2,00 2,00	57,80	115,60	RTS_I/2020
125	971038431R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm 2*1	kus	2,00 2,00	74,57	149,14	RTS_I/2020
126	971038441R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 30 cm 1*1	kus	1,00 1,00	147,40	147,40	RTS_I/2020
127	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,97*1	t	0,97 0,97	588,42	570,77	RTS_I/2020
128	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,97*1	t	0,97 0,97	42,00	40,74	RTS_I/2020
129	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,97*1	t	0,97 0,97	137,38	133,26	RTS_I/2020
130	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,97*10	t	9,70 9,70	6,00	58,20	RTS_I/2020
131	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí 0,97*1	t	0,97 0,97	888,00	861,36	RTS_I/2020
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				109 073,85	
132	998011002R0X	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 509,81*1	t	509,81 509,81	213,95	109 073,85	vlastní
Díl:	711	Izolace proti vodě				45 549,80	
133	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávk v penetračního laku ALP Podlahy: P/03:13,06 P/04:101,27 P/06:19,2	m2	133,53 13,06 101,27 19,20	24,72	3 300,86	RTS_I/2020
134	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávk asfaltového laku dle statiky: opěrné stěny v zemi:2*0,8*5,47+1,9*7+2,2*7+2,4*7+3,3*8,03+4,2*7,52+5,5*7 5 Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/02c:0,25*8,7	m2	155,76 153,59 2,18	36,36	5 663,43	RTS_I/2020
135	711131101RT1	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, 1 vrstva - asfaltový nás ve specifikaci Podlahy: P/03:13,06 P/04:101,27 P/06:19,2	m2	133,53 13,06 101,27 19,20	9,54	1 273,88	RTS_I/2020
136	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/02c:0,25*8,7	m2	2,18 2,18	170,33	370,47	RTS_I/2020
137	628522691R	Pás modifikovaný asfalt asfalt skleněná vložka, minerální Podlahy: Začátek provozního součtu P/03:13,06 P/04:101,27 P/06:19,2 Konec provozního součtu 133,53*1,15	m2	153,56 13,06 101,27 19,20 153,56	142,56	21 891,44	RTS_I/2020
138	62852265R	Pás modifikovaný asfalt skleněná vložka, minerální Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/02c:0,25*8,7*1,15	m2	2,50 2,50	141,84	354,78	RTS_I/2020
139	62852251R	Pás modifikovaný asfalt PE vložka, minerální spec. Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/02c:0,25*8,7*1,15	m2	2,50 2,50	150,96	377,59	RTS_I/2020
140	711132101RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho, 1 vrstva - materiál ve specifikaci Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/02c:0,25*8,7	m2	2,18 2,18	17,63	38,35	RTS_I/2020
141	28323114R	Fólie novopová drenážní tl. 0,6 mm š. 500 mm Fasády:	m2	2,50	94,32	235,92	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
142	711491272RT1	Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/02c:0,25*8,7*1,15 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, materiál ve specifikaci Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/02c:0,25*8,7	m2	2,50 2,18	56,64	123,19	RTS_I/2020
143	69366198R	Geotextilie netkaná 300 g/m2 š. 200cm 100% PP Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/02c:0,25*8,7*1,15	m2	2,50	34,06	85,19	RTS_I/2020
144	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou, vč. lišt a detailů,2 vrstvy podlahy: 1.NP:2,34+2,34+2,34+6,04 sokly+sprcha+za zařizovací:0,3*24+2,7*2,1+1,5*1*5	m2	33,43 13,06 20,37	300,35	10 040,70	RTS_I/2020
145	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	4,10	437,56	1 794,00	RTS_I/2020
Díl:	712	Živičné krytiny				294 259,68	
146	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena , 1 x nátěr - včetně dodávk penetrace Střechy: St01:121 St03:9,7 St04:18	m2	148,70 121,00 9,70 18,00	28,34	4 214,16	RTS_I/2020
147	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolace, za studena , 1x nátěr - včetně dodávk penetrace Střechy: atiky: S/03a:0,5*27,8 S/03b:0,43*7,6+0,59*2,49	m2	18,64 13,90 4,74	32,50	605,71	RTS_I/2020
148	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci Střechy: St01:121 St03:9,7 St04:18	m2	148,70 121,00 9,70 18,00	81,15	12 067,01	RTS_I/2020
149	712841559R00	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením Střechy: atiky: S/03a:0,5*27,8 S/03b:0,43*7,6+0,59*2,49	m2	18,64 13,90 4,74	101,49	1 891,48	RTS_I/2020
150	628522691R	Pás modifikovaný asfalt, skleněná vložka AL 40 minerální Střechy: Začátek provozního součtu St01:121 St03:9,7 St04:18 atiky: S/03a:0,5*27,8 S/03b:0,43*7,6+0,59*2,49 Konec provozního součtu 167,3371*1,15	m2	192,44 121,00 9,70 18,00 13,90 4,74 192,44	88,44	17 019,19	RTS_I/2020
151	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci Podlahy: P/06:19,2 Střechy: St01:121 St02:0,55*27,8 St03:9,7 St04:18 atiky: S/03a:0,5*27,8 S/03b:0,43*7,6+0,59*2,49	m2	201,83 19,20 121,00 15,29 9,70 18,00 13,90 4,74	28,18	5 687,49	RTS_I/2020
152	712391172RT1	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci Střechy: St01:121 St03:9,7	m2	130,70 121,00 9,70	34,44	4 501,31	RTS_I/2020
153	712371801RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC volně, 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	121,00	50,31	6 087,51	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
154	69366195R	Střechy: St01:121 Textilie sklovláknitá netkaná V 120 g/m2 š. 200cm	m2	121,00 22,08	12,24	270,26	RTS_I/2020
155	69366197R	Podlahy: P/06:19,2*1,15 Geotextilie netkaná 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	22,08 181,28	16,20	2 936,78	RTS_I/2020
156	69366198	Střechy: Začátek provozního součtu St01:121 St04:18 atiky: S/03a:0,5*27,8 S/03b:0,43*7,6+0,59*2,49 Konec provozního součtu 157,6371*1,15	m2	121,00 18,00 13,90 4,74 181,28	22,80	3 426,95	RTS_I/2020
157	28323113R	Geotextilie netkaná 300 g/m2 š. 200cm 100% PP Střechy: Začátek provozního součtu St01:121 St03:9,7 Konec provozního součtu 130,7*1,15	m2	150,31 121,00 9,70 150,31	120,84	16 814,89	RTS_I/2020
158	712372111RV1	Fólie nopová drenážní T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm Střechy: St01:121*1,15	m2	139,15 139,15	129,04	16 865,53	RTS_I/2020
159	712372111RS1	Krytina střech do 10° fólie, na beton, tl. izolace do 300 mm fólie ve specifikaci detailv Střechy: St01:121 St03:9,7	m2	121,00 9,70	261,11	13 705,66	RTS_I/2020
160	712372111R00	Krytina střech do 10° fólie, na beton, tl. izolace do 160 mm fólie ve specifikaci detailv Podlahy: P/06:19,2	m2	52,49 19,20	144,73	555,76	RTS_I/2020
161	712871801RT1	Střechy: St02:0,55*27,8 St04:18 Krytina střech do 10° fólie, na beton, bez izolace,fólie ve specifikaci detailv Podlahy: P/06 přifezy:19,2*0,2	m2	15,29 18,00 3,84	129,40	2 411,64	RTS_I/2020
162	283220022R	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC kotvením, 1 vrstva - fólie ve specifikaci detailv Střechy: atiky: S/03a:0,5*27,8 S/03b:0,43*7,6+0,59*2,49	m2	13,90 4,74	121,78	26 192,99	RTS_I/2020
163	283220012R	Fólie izolační mPVC tl. 1,5 mm š. 2050 mm, PVC-P se skelnou vztuží. šedá Podlahy: Začátek provozního součtu P/06:19,2 P/06 přifezy:19,2*0,2 Konec provozního součtu 23,04*1,15	m2	215,08 19,20 3,84 26,50	121,78	2 610,07	RTS_I/2020
163	283220012R	Střechy: Začátek provozního součtu St01:121 St02:0,55*27,8 St03:9,7 St04:18 Konec provozního součtu 163,99*1,15	m2	121,00 15,29 9,70 18,00 188,59	121,78	2 610,07	RTS_I/2020
163	283220012R	Fólie izolační mPVC tl. 1,5 mm š. 1600 mm, PVC-P s PES vztuží. šedá Střechy: atiky: Začátek provozního součtu S/03a:0,5*27,8 S/03b:0,43*7,6+0,59*2,49	m2	21,43 13,90 4,74	121,78	2 610,07	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		Konec provozního součtu					
		18,6371*1,15		21,43			
164	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	9,68	472,36	4 572,44	RTS_I/2020
		Střechy:					
		St01:121*0,08		9,68			
165	10371505R	Substrát střešní extenzivní	m3	9,68	3 432,00	33 221,76	RTS_I/2020
		Střechy:					
		St01:121*0,08		9,68			
166	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku), vč. dodávkv kačírku	m3	0,78	2 674,41	2 075,34	RTS_I/2020
		Střechy:					
		St03:9,7*0,08		0,78			
167	712.0	Výsadba střešních suchomilných rostlin,vč. dodávky, hnojení,kotvení.doplňkv.detailv.D+M	m2	121,00	657,29	79 532,09	vlastní
		Střechy:					
		St01:121*1		121,00			
168	712.1	Prostupy střešním pláštěm,izolace,zapravení, kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	6,00	1 300,00	7 800,00	vlastní
		3+3		6,00			
169	712.2	Zátopová zkouška střechy,protokol,zpráva, vyhodnocení	m2	148,70	124,80	18 557,76	vlastní
		Střechy:					
		St01:121		121,00			
		St03:9,7		9,70			
		St04:18		18,00			
170	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	3,75	2 836,24	10 635,90	RTS_I/2020
Díl:	713	Izolace tepelné				151 516,16	
171	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	114,33	17,34	1 982,48	RTS_I/2020
		Podlahy:					
		P/03:13,06		13,06			
		P/04:101,27		101,27			
172	28375766.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100	m3	12,58	964,72	12 132,61	RTS_I/2020
		Podlahy:					
		Začátek provozního součtu					
		P/03:13,06*0,1		1,31			
		P/04:101,27*0,1		10,13			
		Konec provozního součtu					
		11,433*1,1		12,58			
173	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	142,50	46,60	6 640,50	RTS_I/2020
		142,5*1		142,50			
174	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE	m2	131,48	14,02	1 843,34	RTS_I/2020
		Podlahy:					
		Začátek provozního součtu					
		P/03:13,06		13,06			
		P/04:101,27		101,27			
		Konec provozního součtu					
		114,33*1,15		131,48			
175	713141123R00	Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá	m2	163,99	77,65	12 733,82	RTS_I/2020
		Střechy:					
		St01:121		121,00			
		St02:0,55*27,8		15,29			
		St03:9,7		9,70			
		St04:18		18,00			
176	713141323R00	Izolace tepelná střech do tl.200 mm,2vrstvy,kotvy	m2	130,70	191,65	25 048,66	RTS_I/2020
		Střechy:					
		St01:121		121,00			
		St03:9,7		9,70			
177	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo	m2	19,20	118,99	2 284,61	RTS_I/2020
		Podlahy:					
		P/06:19,2		19,20			
178	713131163R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2, beton	m2	18,64	674,10	12 563,27	RTS_I/2020
		Střechy:					
		atiky:					
		S/03a:0,5*27,8		13,90			
		S/03b:0,43*7,6+0,59*2,49		4,74			
179	28375766.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	30,80	1 316,59	40 556,35	RTS_I/2020
		Střechy:					
		Začátek provozního součtu					
		St01:121*0,2		24,20			
		St03:9,7*0,2		1,94			
		atiky:					
		S/03a:0,5*27,8*0,1		1,39			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚŠTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
180	28375972R	S/03b:(0,43*7,6+0,59*2,49)*0,1 Konec provozního součtu 28,003711*1,1 Deska spádová EPS 150 S klíny Podlahy: P/06:19,2*0,09*1,1 Střechy: Začátek provozního součtu St01:121 St03:9,7 Konec provozního součtu 130,7*0,12*1,1 Střechy: St04:18*0,07*1,1	m3	0,47 30,80 20,54 1,90	1 316,59	27 041,71	RTS_I/2020
181	28376428R	Deska polystyrenová XPS tl. 140 mm Střechy: St02:0,55*27,8*1,1	m2	16,82 16,82	335,64	5 645,13	RTS_I/2020
182	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2,05	1 484,72	3 043,68	RTS_I/2020
Díl:	762	Konstrukce tesařské				18 607,57	
183	762441112R00	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1 vrst., šroubováním Střechy: St02:0,55*27,8	m2	15,29 15,29	276,74	4 231,35	RTS_I/2020
184	60623206R	Překládka vodovzdorná bříza tl. 15 mm jak. C/C, 7 vrstev, 1525x1525 mm Střechy: St02:0,55*27,8*1,1	m2	16,82 16,82	660,00	11 100,54	RTS_I/2020
185	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy Střechy: St02:0,55*27,8*1,1*0,015	m3	0,25 0,25	1 479,26	373,20	RTS_I/2020
186	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávků řeziva, latě 4/6 cm Fasády: S/01b-podhled:13	m2	13,00 13,00	134,65	1 750,45	RTS_I/2020
187	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,60	174,55	1 152,03	RTS_I/2020
Díl:	763	Dřevostavby				10 889,28	
188	763615232R00	M.obložení podhledů, desky nad tl. 18mm, P+D, šroubov Fasády: S/01b-podhled:13	m2	13,00 13,00	375,73	4 884,49	RTS_I/2020
189	60725017R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm Fasády: S/01b-podhled:13*1,1	m2	14,30 14,30	356,40	5 096,52	RTS_I/2020
190	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	9,10	99,81	908,27	RTS_I/2020
Díl:	764	Konstrukce klempířské				10 248,67	
191	K/101	Oplechování parapetů z AL plechu, rš 250, 1,5-2,8mm, lak RAL 7022, přifonkv. kotvení, doplňkv. detailv. D+M 1,68*1	m	1,68 1,68	922,88	1 550,44	vlastní
192	K/102	Oplechování parapetů z AL plechu, rš 250, 1,5-2,8mm, lak RAL 7022, přifonkv. kotvení, doplňkv. detailv. D+M	m	2,18	580,88	1 266,32	vlastní
193	K/103	Oplechování parapetů z AL plechu, rš 250, 1,5-2,8mm, lak RAL 7022, přifonkv. kotvení, doplňkv. detailv. D+M	m	1,13	742,88	839,45	vlastní
194	K/104	Závětr. lišta z ocel. poplast. plechu, rš 250 mm, 0.6mm. RAL, přifonkv. kotvení, doplňkv. D+M	m	27,80	229,91	6 391,50	vlastní
195	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2,00	100,48	200,96	RTS_I/2020
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				1 250 436,56	
196	766.1	Laťkový podhled stropu, závěs, nosný rošt, nátěr, kotvení, doplňkv. detailv. D+M komunitní centrum:89,99*1	m2	89,99 89,99	3 000,00	269 970,00	vlastní
197	D/102b	Dveře venkovní 2250/4150, AL rám, bezp. 3-skló, 5komor, bezp. kování+zámek. 36dB, kotvení, doplňkv. detailv. D+M	kus	1,00	108 195,60	108 195,60	vlastní
198	D/106	Dveře venkovní 2250/4145, AL rám, bezp. 3-skló, 5komor, bezp. kování+zámek. 36dB, kotvení, doplňkv. detailv. D+M	kus	1,00	108 195,60	108 195,60	vlastní
199	D/110	Dveře vnitřní 700/2100, CPL lamino, plné, bezfalcové, ocel. zárub. +RAL, kování, zámek, doplňkv. detailv. D+M	kus	5,00	38 520,00	192 600,00	vlastní
200	D/112	Dveře vnitřní 800/2100, CPL lamino, plné, bezfalcové, ocel. zárub. +RAL, kování, zámek, doplňkv. detailv. D+M	kus	2,00	38 520,00	77 040,00	vlastní
201	D/113	Dveře vnitřní 900/2100, ATYP, CPL lamino, bezfalcové, ocel. zárub. +RAL, madlo, kování, doplňkv. detailv. D+M	kus	1,00	49 146,00	49 146,00	vlastní
202	D/119	Dveře vnitřní 800/2100, CPL lamino, plné, bezfalcové, ocel. zárub. +RAL, kování, zámek, doplňkv. detailv. D+M	kus	2,00	38 520,00	77 040,00	vlastní
203	D/121	Dveře vnitřní 800/2100, CPL lamino, plné, bezfalcové, ocel. zárub. +RAL, kování, zámek, doplňkv. detailv. D+M	kus	3,00	38 258,40	114 775,20	vlastní
204	D/127	Dveře vnitřní 900/2100, CPL lamino, plné, bezfalcové, ocel. zárub. +RAL, kování, zámek, doplňkv. detailv. D+M	kus	1,00	38 258,40	38 258,40	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
205	D/128	Dveře vnitřní 800/2100,CPL lamino,plné,bezfalcové, ocel.zárub.+RAL.kování.zámek.doplňkv.detailv.D+M	kus	1,00	41 895,60	41 895,60	vlastní
206	O/103	Okno fasádní 1250/1250,OS,AL rám,3-sklo,parapet, 36dB.6-komor.podk.prof..kování.doplňkv.detailv.D+M	kus	1,00	18 172,80	18 172,80	vlastní
207	O/104	Okno fasádní 2300/2320,FIX,AL rám,3-sklo,parapet, 36dB.6-komor.podk.prof..doplňkv.detailv.D+M	kus	1,00	36 991,20	36 991,20	vlastní
208	O/105	Okno fasádní 1800/1800,OS+S,AL rám,3-sklo,parapet, 36dB.6-komor.podk.prof..kování.doplňkv.detailv.D+M	kus	3,00	33 225,60	99 676,80	vlastní
209	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,50	12 319,57	18 479,36	RTS_I/2020
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				201 423,20	
210	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg spojovací a kotvící prvky:50*1	kg	50,00	120,00	6 000,00	RTS_I/2020
211	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg spojovací a kotvící prvky:110*1	kg	110,00	120,00	13 200,00	RTS_I/2020
212	767.1	Požární ucpávky všech prostupů a instalací, štítek.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	6,00	1 200,00	7 200,00	vlastní
213	767.2	Ukončovací profil střechy,Jekl 80/100, žár.pozink.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	m	8,90	3 000,00	26 700,00	vlastní
214	Z/104	Venkovní stojan na kola,6 kol,ocel,PZ, dl.1250mm.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	1,00	11 623,20	11 623,20	vlastní
215	Z/106	Kotvení L- profil podlahy,L-profil 190/80/3mm, ocel.pásovina.RAL.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	m	12,00	1 588,68	19 064,16	vlastní
216	Z/110	Oplechování ostění okna,plech tl.5mm, RAL.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	m2	3,07	17 884,12	54 886,36	vlastní
217	Ž/101	Venkovní žaluzie,1680/1800,Z-70,kastlík,vodítka, Kooltherm 60mm.pohon.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	1,00	20 400,00	20 400,00	vlastní
218	Ž/102	Venkovní žaluzie,2180/2350,Z-70,kastlík,vodítka, Kooltherm 60mm.pohon.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	1,00	22 800,00	22 800,00	vlastní
219	Ž/103	Venkovní žaluzie,1130/1250,Z-70,kastlík,vodítka, Kooltherm 60mm.pohon.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	1,00	15 600,00	15 600,00	vlastní
220	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2,00	1 974,74	3 949,48	RTS_I/2020
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				16 451,84	
221	771101121R00	Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku	m2	13,06	42,12	550,09	RTS_I/2020
222	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	13,06	28,90	377,43	RTS_I/2020
223	771575118R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel flex	m2	13,06	669,26	8 740,54	RTS_I/2020
224	771.1	Dlažba keramická glazovaná,protiskluzná, dle výběru investora	m2	14,37	400,30	5 750,71	vlastní
225	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	6,70	154,19	1 033,07	RTS_I/2020
Díl:	776	Podlahy povlakové				123 424,84	
226	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	101,27	7,43	752,44	RTS_I/2020
227	776421200R00	Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám,na lišty, vč. dodávk lišt sokly:92,5*1	m	92,50	162,00	14 985,00	RTS_I/2020
228	776.1	Podložka 3 mm pod vinylové podlahy	m2	101,27	58,37	5 911,13	vlastní
229	776591000R0X	Položení podlah speciálních pryžových z pásů click	m2	101,27	187,86	19 024,58	vlastní
230	776.2	Podlahovina vinyl click, zámková krytina, tl. 4,5mm, dle výběru investora	m2	116,48	702,00	81 772,12	vlastní
231	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	0,80	1 224,46	979,57	RTS_I/2020
Díl:	781	Obklady keramické				86 591,46	
232	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	77,36	42,12	3 258,40	RTS_I/2020
233	781475124R00	Obklad vnitřní stěn keramický,do tmele	m2	77,36	530,57	41 044,90	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
234	781491001R00	1.NP:0,6*2,7+2,8*(6,7*3+9,8)-2,1*(0,7*2+0,8*3) Montáž lišt k obkladům, vč. dodávky lišt AL 53,5*1	m	77,36 53,50	105,88	5 664,58	RTS_I/2020
235	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně 1.NP:0,6*2,7+2,8*(6,7*3+9,8)-2,1*(0,7*2+0,8*3)	m2	77,36	28,90	2 235,70	RTS_I/2020
236	781.1	Obklad keramický, glazovaný, dle výběru investora 1.NP:(0,6*2,7+2,8*(6,7*3+9,8)-2,1*(0,7*2+0,8*3))*1,1	m2	85,10	367,80	31 298,31	vlastní
237	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3,70	835,02	3 089,57	RTS_I/2020
Díl:	783	Nátěry				3 787,69	
238	783825110R00	Nátěr betonových povrchů 2x, protiprašný, uzavírací Střechy: St04-spodní strana+čelo+horní část:18+0,16*10,6+5,8	m2	25,50	148,56	3 787,69	RTS_I/2020
Díl:	784	Malby				13 947,08	
239	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x SDK:12,8+13,1+1,8+3,5 omítky:281,6+11,4	m2	324,20 31,20	12,00	3 890,40	RTS_I/2020
240	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x SDK:12,8+13,1+1,8+3,5 omítky:281,6+11,4	m2	324,20 31,20	31,02	10 056,68	RTS_I/2020
Díl:	790	Vnitřní vybavení				1 336 319,36	
241	V/109	Kačírková lišta,AL, AL 150,150/80/2000mm, tl.1.5mm.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	m	12,00	690,56	8 286,72	vlastní
242	V/113	Venkovní podlahová čistící rohož,700x2150mm,nitril, v.17mm.nerez.rám.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	2,00	4 255,80	8 511,60	vlastní
243	V/115	Vnitřní podlahová čistící rohož 2250x2640mm,100%PP, v.10mm.zábust.rám.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	1,00	9 952,30	9 952,30	vlastní
244	V/116	Přechodová podlahová lišta,nerez,v.12,5mm, kotvení.doplňkv.detailv.D+M	m	2,40	871,99	2 092,78	vlastní
245	V/117	Práškový hasicí přístroj,21A,štítek, kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	2,00	1 136,99	2 273,98	vlastní
246	V/118	Vnitřní posuvná stěna,tl.100mm,2850/3100mm,4xpanel, mech.pohon.AL+ocel.47dB.kotvv.doplňkv.detailv.D+M	kus	1,00	155 661,60	155 661,60	vlastní
247	V/119	Obklad stěny z tabulí,ocel.děrovaný plech, kruhové otvory tl.1.5mm.tabule 1x2m.D+M	m	31,50	4 639,57	146 146,46	vlastní
248	V/121	Drátěné oplocení v.1,0m,Zn+PVC,sloupky,vzpěry, napín.drát.patkv.C12/15.kotvv.doplňkv.detailv.D+M	m	85,97	2 433,82	209 235,51	vlastní
249	V/122	Vstupní brána plotu,1800/1000,sloupky,rám,Zn+PVC, patkv.C12/15.kování.zámek.kotvv.doplňkv.detailv.D+M	kus	2,00	20 581,31	41 162,62	vlastní
250	V/123a	Vybavení koupelny pro TP,maadlo sklopné dl.650mm, nerez brouš.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	2,00	3 000,00	6 000,00	vlastní
251	V/123b	Vybavení koupelny pro TP,maadlo sklopné dl.813mm, nerez brouš.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	1,00	3 240,00	3 240,00	vlastní
252	V/123c	Vybavení koupelny pro TP,maadlo pevné dl.800mm, nerez brouš.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	2,00	1 200,00	2 400,00	vlastní
253	V/123d	Vybavení koupelny pro TP,maadlo tvar L , nerez brouš.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	1,00	2 880,00	2 880,00	vlastní
254	V/123e	Vybavení koupelny pro TP,maadlo svislé dl.500mm, nerez brouš.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	2,00	1 080,00	2 160,00	vlastní
255	V/123f	Vybavení koupelny pro TP,sklopné sedátko, nerez brouš.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	vlastní
256	V/127	Kačírková lišta,AL, AL 150,80/65/2000mm, tl.1.5mm.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	m	34,20	690,56	23 617,15	vlastní
257	V/131	Nosná konstrukce pod VZT,profily U80-1,05m,dlažba, rřhovaná auma.kotvv.doplňkv.detailv.D+M	kus	1,00	2 400,00	2 400,00	vlastní
258	V/132	Koš na hygienické potřeby,192x97x253mm, nerez.kotvv.doplňkv.detailv.D+M	kus	1,00	1 440,00	1 440,00	vlastní
259	V/133	Držák na toaletní papír nástěnný, nerez.kotvv.doplňkv.detailv.D+M	kus	2,00	1 836,05	3 672,10	vlastní
260	V/134	Zrcadlo výklopné 700x500mm, nerez.kotvv.doplňkv.detailv.D+M	kus	1,00	4 200,00	4 200,00	vlastní
261	V/135	WC štětka nástěnná, nerez,kotvy,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	3 000,00	6 000,00	vlastní
262	V/136	Zásobník na papírové ubrousky, nástěnný, nerez.kotvv.doplňkv.detailv.D+M	kus	2,00	2 040,05	4 080,10	vlastní
263	V/137	Dávkovač mýdla, nástěnný, nerez.kotvv.doplňkv.detailv.D+M	kus	2,00	852,05	1 704,10	vlastní
264	V/138	Zrcadlo nástěnné 700x500mm, nerez.kotvv.doplňkv.detailv.D+M	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	vlastní
265	V/139	Odpadkový koš 360x160x435mm, nerez.kotvv.doplňkv.detailv.D+M	kus	2,00	3 720,00	7 440,00	vlastní
266	V/142	Pracovní stůl 600x1400x800,police,lamino,bílá, kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	2,00	11 160,00	22 320,00	vlastní
267	V/152	Vnitřní boxy 800x600,police,MDF lak.,bílá, kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	3,00	6 240,00	18 720,00	vlastní
268	V/153	Kuchyňská linka,horní+spodní skříňky,pr.deska, obklad sklo.břiza.dřez.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	m	5,98	31 200,00	186 576,00	vlastní
269	V/154	Barový pult 3020x800x900mm,překližka břiza, kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	1,00	40 800,00	40 800,00	vlastní
270	V/155	Vnitřní skříň 1100x600x2900,police,lamino,bílá, kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	1,00	19 800,00	19 800,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
271	V/156	Závěsný vak,bavlna+PE,nosnost 200kg,bílá, kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	2,00	7 200,00	14 400,00	vlastní
272	V/157	Barové židle,dřevo masiv, hnědá, kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	3,00	14 640,00	43 920,00	vlastní
273	V/158	Stůl kruhový, pr.1200mm,v.750mm,bílý,lak, kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	1,00	9 600,00	9 600,00	vlastní
274	V/159	Židle z březové překližky, hnědá, kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	3,00	12 600,00	37 800,00	vlastní
275	V/161	Lavice s perf.plechem a policemi, 13400/4700+2450, bílá,lak.čalounění.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	1,00	211 200,00	211 200,00	vlastní
276	V/162	Přebalovací pult, sklápěcí, 775x560x780mm, bílá.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	1,00	8 400,00	8 400,00	vlastní
277	V/166	Lavice,hranol dub,ocel.nosná kce,RAL7022,pásovina, kotvení.doplňkv.detailv.D+M	m	4,50	6 672,00	30 024,00	vlastní
278	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	2,00	13 101,17	26 202,34	RTS_I/2020
Díl:	M99	Skladby podlah a konstrukcí					
279	M99.1	Skladby podlah a konstrukcí, - neoceňovat, pouze pomocné výpočty!!!! Podlahy: P/01:15,2 P/03:13,06 P/04:101,27 P/06:19,2 Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/01a:3,5*26,6+3*8,7 okna:-(1,8*1,8+2,3*2,35+1,25*1,25) dveře+stěny:-(2,25*2,8*2) ostění otvorů: okna:0,2*2*(1,8+1,8+2,3+2,35+1,25+1,25) dveře+stěny:0,2*(2,25*2+2*2,8*2) S/01b:0,25*24,8+0,71*10,3+0,5*2,8+0,65*2,3 S/02c:0,25*8,7 S/03a:0,72*26,6 S/03b:0,65*8,7 1.PP-strop:143*1 Střechy: St01:121 St02:0,55*27,8 St03:9,7 St04:18 atiky: S/03a:0,5*27,8 S/03b:0,43*7,6+0,59*2,49	m2	621,58			

Celkem

#####

změny ke dni 24.7.2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚŠTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Zdravotechnické instalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce				25 995,20	
1	01.led	Hloubení rýh š. do 2,0 m tř. 3	m3	20,16	699,60	14 103,94	vlastní
2	01.úno	Odvoz a uložení výkopku na skládku	m3	5,20	905,88	4 710,58	vlastní
3	01.bře	Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	1,30	1 260,00	1 638,00	vlastní
4	01.dub	Obsyp potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	3,90	829,20	3 233,88	vlastní
5	01.kvě	Zásyp rýh se zhutněním	m3	14,80	156,00	2 308,80	vlastní
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				142 900,37	
6	721.1	Potrubí plastové připojovací a odpadní - systém HT - dodávka, montáž					
7	721.2	DN 40	m	5,00	264,00	1 320,00	vlastní
8	721.3	DN 50	m	5,00	312,00	1 560,00	vlastní
9	721.4	DN 70	m	10,00	372,00	3 720,00	vlastní
10	721.5	DN 100	m	40,00	528,00	21 120,00	vlastní
11	721.6	DN 125	m	16,80	588,00	9 878,40	vlastní
12	721.7	DN 150	m	14,40	672,00	9 676,80	vlastní
13	721.8	Potrubí plastové svodné - systém KG dodávka, montáž					
14	721.9	DN 100	m	2,40	528,00	1 267,20	vlastní
15	721.10	DN 150	m	4,80	672,00	3 225,60	vlastní
16	721.11	DN 200	m	13,20	780,00	10 296,00	vlastní
17	721.12	Montáž a dodávka návlekové izolace proti rosení na potrubí odpadní dešťové					
18	721.13	DN 100	m	5,00	696,00	3 480,00	vlastní
19	721.14	Montáž a dodávka tepelné izolace na potrubí odpadní					
20	721.15	DN 70	m	6,00	216,00	1 296,00	vlastní
21	721.16	DN 100	m	31,20	336,00	10 483,20	vlastní
22	721.17	DN 125	m	16,80	384,00	6 451,20	vlastní
23	721.18	DN 150	m	14,40	552,00	7 948,80	vlastní
24	721.19	Potrubí plastové - dodávka, montáž - odvod kondenzátu					
25	721.20	DN 25	m	15,00	348,00	5 220,00	vlastní
26	721.21	Zápachová uzávěrka - odvod přepadu od PV	kus	1,00	336,00	336,00	vlastní
27	721.22	Zápachová uzávěrka - odvod kondenzátu	kus	2,00	936,00	1 872,00	vlastní
28	721.23	Větrací hlavice DN 100	kus	2,00	864,00	1 728,00	vlastní
29	721.24	Vpust podlahová DN 100	kus	0,20	4 276,80	855,36	vlastní
30	721.25	Revizní šachta plastová DN 400 vč. dna, pojižděného a ochotěného poklopu	kus	0,20	9 172,80	1 834,56	vlastní
31	721.26	Revizní šachta plastová DN 400 vč. dna, pojižděného a ochotěného poklopu	kus	0,20	9 172,80	1 834,56	vlastní
32	721.27	Vpust střešní DN 100 vyhříváná - svislý odpad	kus	1,00	7 800,00	7 800,00	vlastní
33	721.28	Vpust terasová DN 100 vyhříváná - svislý odpad	kus	2,00	6 480,00	12 960,00	vlastní
34	721.29	Vpust dvorní se suchou zápachovou klapkou	kus	1,00	510,00	510,00	vlastní
35	721.30	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek	kus	7,00	300,00	2 100,00	vlastní
36	721.31	Protipožární manžety DN 70	kus	1,92	1 676,40	3 218,69	vlastní
37	721.32	Protipožární manžety DN 100	kus	2,00	2 570,40	5 140,80	vlastní
38	721.33	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	126,60	12,00	1 519,20	vlastní
39	721.34	Přesun hmot	%	1,77	2 400,00	4 248,00	vlastní
Díl:	722	Vnitřní vodovod				37 308,24	
40	722.1	Potrubí plastové PPR PN 20 - dodávka, montáž					
41	722.2	d20	m	20,00	348,00	6 960,00	vlastní
42	722.3	d25	m	15,00	408,00	6 120,00	vlastní
43	722.4	d32	m	15,00	468,00	7 020,00	vlastní
44	722.5	Návleková izolace na potrubí - dodávka, montáž					
45	722.6	DN 15	m	20,00	30,00	600,00	vlastní
46	722.7	DN 20	m	15,00	33,60	504,00	vlastní
47	722.8	Návleková izolace na potrubí tl. 40 mm - dodávka, montáž					
48	722.9	DN 20	m	2,40	42,00	100,80	vlastní
49	722.10	DN 25	m	8,40	46,80	393,12	vlastní
50	722.11	Potrubí z trub plastových - vč. osazení a dodání					
51	722.12	HDPE d32 SDR11 PE100	m	2,40	216,00	518,40	vlastní
52	722.13	Kulový kohout voda DN 20	kus	1,00	264,00	264,00	vlastní
53	722.14	Kulový kohout voda DN 20 s vypouštěním	kus	1,00	348,00	348,00	vlastní
54	722.15	Kulový kohout voda DN 25 s vypouštěním	kus	0,24	408,00	97,92	vlastní
55	722.16	Kulový kohout voda DN 15 se šroubením na hadici	kus	1,00	696,00	696,00	vlastní
56	722.17	Ventil pojistný se zpětnou klapkou	kus	1,00	1 020,00	1 020,00	vlastní
57	722.18	Zpětná klapka DN 20	kus	1,00	348,00	348,00	vlastní
58	722.19	Vyvedení a upevnění výpustek vč. nástěnky	kus	14,00	336,00	4 704,00	vlastní
59	722.20	Bytový vodoměr SV	kus	1,00	708,00	708,00	vlastní
60	722.21	Tlaková zkouška potrubí	m	50,00	18,00	900,00	vlastní
61	722.22	Proplach a desinfekce potrubí	m	50,00	12,00	600,00	vlastní
62	722.23	Přesun hmot	%	1,70	3 180,00	5 406,00	vlastní
Díl:	725	Zařizovací předměty				65 553,60	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Zdravotechnické instalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		(v kvalitě výrobků např. LAUFEN , GEBERIT, HANSGROHE . konečný výběr provede investor)					
63	725.1	Závěsný klozet + WC sedátko	kus	1,00	10 416,00	10 416,00	vlastní
64	725.2	Umyvadlo závěsné bílé s otvorem pro baterii a přepadem s příslušenstvím š. 600 mm +	kus	1,00	4 320,00	4 320,00	vlastní
65	725.3	Baterie umyvadlová stojánková páková vč. rohových ventilů	kus	1,00	2 940,00	2 940,00	vlastní
66	725.4	Baterie sprchová páková vč. příslušenství	kus	1,00	2 340,00	2 340,00	vlastní
67	725.5	Vpust sprchová podlahová	kus	1,00	4 500,00	4 500,00	vlastní
68	725.6	Baterie dřezová páková stojánková	kus	1,00	2 220,00	2 220,00	vlastní
69	725.7	Zápachová uzávěrka dřezová DN 50	kus	1,00	336,00	336,00	
70	725.8	Splachovací nádržka vysokopoložená	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
71	725.9	Výlevka z bílého diturvitu	kus	1,00	3 576,00	3 576,00	vlastní
72	725.10	Baterie dřezová páková nástěnná	kus	1,00	2 220,00	2 220,00	vlastní
73	725.11	Závěsný klozet - invalidé s příslušenstvím +	kus	1,00	11 400,00	11 400,00	vlastní
74	725.12	Umyvadlo závěsné bílé - invalidé s příslušenstvím +	kus	1,00	4 440,00	4 440,00	vlastní
75	725.13	Baterie umyvadlová stojánková páková - invalidé vč. rohových ventilů	kus	1,00	3 060,00	3 060,00	vlastní
76	725.14	El. zásobníkový ohříváč 80 l , 2kW, 230 V	kus	1,00	8 040,00	8 040,00	vlastní
77	725.15	Přesun hmot	%	1,22	3 480,00	4 245,60	vlastní

Celkem

#####

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚŠTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Plynoinstalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce				3 525,30	
1	01.led	Hloubení rýh š. do 2,0 m	m3	1,68	699,60	1 175,33	vlastní
2	01.úno	Odvoz a uložení výkopku na skládku	m3	0,52	905,88	471,06	vlastní
3	01.bře	Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	0,13	1 260,00	163,80	vlastní
4	01.dub	Obsyp potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	0,39	829,20	323,39	vlastní
5	01.kvě	Zásyp rýhy se zhutněním	m3	1,17	156,00	182,52	vlastní
6	01.čvn	Pažení rýhy příložné - zřízení, odstranění	m2	5,62	215,16	1 209,20	vlastní
Díl:	723	Vnitřní plynovod				9 520,01	
7	723.1	Potrubí z trub plastových - vč. osazení a dodání					
8	723.2	d25/3,0 PE 100 SDR 11	m	2,16	70,80	152,93	vlastní
9	723.3	Signalizační vodič 2,5 mm2	m	2,16	20,40	44,06	vlastní
10	723.4	Výstražná folie	m	2,16	12,00	25,92	vlastní
11	723.5	Napojení na stávající plynovod	kus	0,24	3 000,00	720,00	vlastní
12	723.6	Přechodka plast /ocel DN 20	kus	0,24	468,00	112,32	vlastní
13	723.7	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním. bezešvých DN 25	m	3,60	498,00	1 792,80	vlastní
14	723.8	Kulový kohout DN 25	kus	0,72	513,60	369,79	vlastní
15	723.9	Chránička D 57x2,9	m	0,24	432,00	103,68	vlastní
16	723.10	Montáž regulátoru STL	kus	0,24	1 800,00	432,00	vlastní
17	723.11	STL regulátor tlaku plynu 100/2,1 kPa, Qmax. 6,0 m3/h	kus	0,24	3 480,00	835,20	vlastní
18	723.12	Přípojka plynovodní pevná DN 25	kus	0,24	1 200,00	288,00	vlastní
19	723.13	Tlaková zkouška	kus	0,48	1 800,00	864,00	vlastní
20	723.14	Revize plynovodu	kus	0,48	2 400,00	1 152,00	vlastní
21	723.15	Odvzdušnění a napuštění potrubí	m	3,60	120,00	432,00	vlastní
22	723.16	Příprava na plynoměr DN 25, rozteč 100 mm	kus	0,24	4 200,00	1 008,00	vlastní
23	723.17	Nátěry olejové potrubí do DN 50	m	3,60	300,00	1 080,00	vlastní
24	723.18	Přesun hmot	%	1,14	94,13	107,31	vlastní
25	723.19						

Celkem

13 045,31

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Silnoproudé elektroinstalace
C:	

Stránka 22 z 39

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Silnoproudé elektroinstalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
33	M21.33	TRUBKA PVC ø16mm	m	96,00	171,10	16 425,60	vlastní
34	M21.34	TRUBKA PVC ø36mm	m	55,00	174,64	9 605,20	vlastní
35	M21.35	TRUBKA PVC ø40mm	m	5,00	178,18	890,90	vlastní
36	M21.36	TRUBKA AROT ø63mm	m	16,00	123,90	1 982,40	vlastní
37	M21.37	ZATAHOVACÍ VODIČ	m	172,00	23,60	4 059,20	vlastní
38	M21.38	ŽLABY vč. UCHYCENÍ A KOTVENÍ					
39	M21.39	ŽLAB 250/100 VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ	m	11,00	394,12	4 335,32	vlastní
40	M21.40	ŽLAB 125/100 VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ	m	18,00	328,04	5 904,72	vlastní
41	M21.41	ŽLAB 62/50 VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ	m	22,00	291,46	6 412,12	vlastní
42	M21.42	ŽLAB 62/50 VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ (POŽÁRNĚ A MECHANICKY ODOLNÝ)	m	11,00	348,10	3 829,10	vlastní
43	M21.43	OSTATNÍ MATERIÁL					
44	M21.44	NOSNÝ MATERIÁL DO 5kg	kus	2,00	1 770,00	3 540,00	vlastní
Díl:	M21.5	KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ				110 479,86	
45	M21.45	KABEL CYKY 4Bx35mm	m	2,00	513,30	1 026,60	vlastní
46	M21.46	KABEL CYKY 4Bx10mm	m	44,00	165,20	7 268,80	vlastní
47	M21.47	KABEL CYKY 5Cx4mm	m	8,00	109,74	877,92	vlastní
48	M21.48	KABEL CYKY 5Cx2,5mm	m	13,00	76,70	997,10	vlastní
49	M21.49	KABEL CYKY 3Cx2,5mm	m	677,00	56,64	38 345,28	vlastní
50	M21.50	KABEL CYKY 5Ax1,5mm	m	93,00	56,64	5 267,52	vlastní
51	M21.51	KABEL CYKY 7Cx1,5mm	m	90,00	74,34	6 690,60	vlastní
52	M21.52	KABEL CYKY 5Cx1,5mm	m	40,00	56,64	2 265,60	vlastní
53	M21.53	KABEL CYKY 3Cx1,5mm	m	255,00	46,02	11 735,10	vlastní
54	M21.54	KABEL CYKY 3Dx1,5mm	m	185,00	46,02	8 513,70	vlastní
55	M21.55	KABEL CYKY 3Ax1,5mm	m	15,00	46,02	690,30	vlastní
56	M21.56	KABEL CYKY 2Ax1,5mm	m	45,00	43,66	1 964,70	vlastní
57	M21.57	KABEL 1-CXKH-V 4Bx35mm FE180/P60-R B2 s1 d1 (FUNKČNOST PŘI POŽÁRU 1 hod)	m	6,00	886,18	5 317,08	vlastní
58	M21.58	KABEL 1-CXKH-V 4Bx10mm FE180/P60-R B2 s1 d1 (FUNKČNOST PŘI POŽÁRU 1 hod)	m	17,00	346,92	5 897,64	vlastní
59	M21.59	KABEL 1-CXKH-V 5Cx1,5mm FE180/P60-R B2 s1 d1 (FUNKČNOST PŘI POŽÁRU 1 hod)	m	11,00	96,76	1 064,36	vlastní
60	M21.60	KABEL 1-CXKH-V 3Cx1,5mm FE180/P60-R B2 s1 d1 (FUNKČNOST PŘI POŽÁRU 1 hod)	m	22,00	75,52	1 661,44	vlastní
61	M21.61	KABEL 1-CXKH-V 2Ax1,5mm FE180/P60-R B2 s1 d1 (FUNKČNOST PŘI POŽÁRU 1 hod)	m	15,00	73,16	1 097,40	vlastní
62	M21.62	Drát CYY 25mm	m	3,00	122,72	368,16	vlastní
63	M21.63	Drát CYY 16mm	m	84,00	83,78	7 037,52	vlastní
64	M21.64	Drát CYY 6mm	m	30,00	46,02	1 380,60	vlastní
65	M21.65	Drát CYY 4mm	m	26,00	38,94	1 012,44	vlastní
Díl:	M21.6	SVÍTIDLA INTERIÉR vč. OSAZENÍ, ZAPOJENÍ, ZDROJŮ, APOD. - specifikace dle knihy svítidel				197 974,03	
66	M21.66	1.01.a	kus	3,00	1 961,16	5 883,48	vlastní
67	M21.67	1.02.a	kus	10,00	3 148,24	31 482,40	vlastní
68	M21.68	1.02.b	kus	8,00	6 159,60	49 276,80	vlastní
69	M21.69	1.03.a	kus	3,00	1 111,56	3 334,68	vlastní
70	M21.70	1.04.a	kus	1,00	914,50	914,50	vlastní
71	M21.71	1.05.a	kus	1,00	914,50	914,50	vlastní
72	M21.72	1.06.a	kus	1,00	914,50	914,50	vlastní
73	M21.73	1.06.b	kus	1,00	1 790,06	1 790,06	vlastní
74	M21.74	1.07.a	kus	2,00	1 148,14	2 296,28	vlastní
75	M21.75	1.35.a	kus	1,00	4 817,94	4 817,94	vlastní
76	M21.76	0.01.a	kus	0,50	2 245,54	1 122,77	vlastní
77	M21.77	0.02.a	kus	5,00	2 245,54	11 227,70	vlastní
78	M21.78	0.03.a	kus	0,50	4 817,94	2 408,97	vlastní
79	M21.79	0.04.a	kus	0,20	2 245,54	449,11	vlastní
80	M21.80	0.05.a	kus	2,00	2 245,54	4 491,08	vlastní
81	M21.81	EXT.a	kus	2,20	6 690,60	14 719,32	vlastní
82	M21.82	EXT.b	kus	1,20	8 042,88	9 651,46	vlastní
83	M21.83	EXT.c	kus	1,40	5 596,74	7 835,44	vlastní
84	M21.84	EXT.d	kus	0,70	7 839,92	5 487,94	vlastní
85	M21.85	NO"	kus	2,40	3 261,52	7 827,65	vlastní
86	M21.86	POPLATEK ZA RECYKLACI SVÍTIDLA	kus	47,10	11,88	559,55	vlastní
87	M21.87	OSAZENÍ A ZAPOJENÍ SVÍTIDLA	kus	47,10	649,00	30 567,90	vlastní
Díl:	M21.7	BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				26 763,82	
88	M21.88	"SK" SVORKA KŘÍŽOVÁ	kus	9,40	64,90	610,06	vlastní
89	M21.89	"SS" SVORKA SPOJOVACÍ	kus	56,40	61,36	3 460,70	vlastní
90	M21.90	"SZ" SVORKA ZKUŠEBNÍ V KRABICI ZEMNÍ	kus	2,16	908,60	1 962,58	vlastní
91	M21.91	"SZ" SVORKA ZKUŠEBNÍ PASEK FeZn / VODIČ CU V KRABICI	kus	0,24	566,40	135,94	vlastní
92	M21.92	"OŠ" OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK	kus	2,20	35,40	77,88	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚŠTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Silnoproudé elektroinstalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
93	M21.93	"SP1" SVORKA PRO PŘIPOJENÍ KOVOVÝCH ČÁSTÍ	kus	1,40	76,70	107,38	vlastní
94	M21.94	"JT" JÍMACÍ TYČ 1,5m vč. SVORKY JÍMACOVÉ A	kus	2,60	1 115,10	2 899,26	vlastní
95	M21.95	"PV 21" PODPĚRA VEDENÍ	kus	65,00	79,06	5 138,90	vlastní
96	M21.96	TRUBKA TUHA PLASTOVÁ 36mm	m	12,00	66,08	792,96	vlastní
97	M21.97	Drát FeZn ø 8mm	m	82,00	63,72	5 225,04	vlastní
98	M21.98	Drát FeZn ø 10mm	m	11,00	68,44	752,84	vlastní
99	M21.99	ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30/4 mm	m	58,00	73,16	4 243,28	vlastní
100	M21.100	OBOUSTRANNÝ SVÁR DÉLKY 10cm NA ZEMNÍCÍM PÁSKU VČ. NÁTĚRU	kus	4,60	295,00	1 357,00	vlastní
Díl:	M21.8	OSTATNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				22 201,29	
101	M21.101	KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, ukončení a zapojení	kus	9,00	141,60	1 274,40	vlastní
102	M21.102	DIFERENČNÍ TERMOSTAT -5°C - +5°C 250V 6A	kus	0,20	2 607,80	521,56	vlastní
103	M21.103	PROTIZAMRAZOVÁ OCHRANA NA POTRUBÍ DLE POŽADAVKŮ ZTI	kpl	0,20	3 115,00	623,00	vlastní
104	M21.104	ZEMNÍ SVORKA BERNARD PRO POSPOJOVÁNÍ KOVOVÝCH TRUBEK UMYVADEL	kus	4,00	75,52	302,08	vlastní
105	M21.105	SYSTÉMOVÝ TĚSNĚNÝ PROSTUP STŘECHOU	kus	1,20	1 675,00	2 010,00	vlastní
106	M21.106	KABELOVÁ KONCOVKA RAYCHEM DO 4x35mm	kus	0,70	470,82	329,57	vlastní
107	M21.107	POJISTKY 400V 125A	kus	0,70	212,40	148,68	vlastní
108	M21.108	POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	kpl	0,20	14 514,00	2 902,80	vlastní
109	M21.109	KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY	hod	7,70	649,00	4 997,30	vlastní
110	M21.110	REVIZE	hod	11,50	790,60	9 091,90	vlastní

Celkem

#####

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Slaboproudé elektroinstalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	M22.1	Strukturovaná kabeláž (pro telefon, kamery)				32 859,46	
1	M22.1	Dvojzásuvka 2xRJ45 5e design a společné rámečky se silnoproudem	kus	5,00	165,20	826,00	vlastní
2	M22.2	MONT DVOJZÁSUVKY 2xRJ	kus	5,00	236,00	1 180,00	vlastní
3	M22.3	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU	kus	20,00	118,00	2 360,00	vlastní
4	M22.4	MĚŘENÍ 1 KABELU K6A, VYHOT. PROTOKOLU	kus	10,00	141,60	1 416,00	vlastní
5	M22.5	Kabel kat5e	kus	500,00	8,26	4 130,00	vlastní
6	M22.6	ZATAŽ KAB DO LIŠT, TRUBEK	m	500,00	23,60	11 800,00	vlastní
7	M22.7	PATCH CORD - 1m	kus	5,00	35,40	177,00	vlastní
8	M22.8	Krabice 125/125	kus	1,00	197,06	197,06	vlastní
9	M22.9	Krabice 250/250	kus	1,00	330,40	330,40	vlastní
10	M22.10	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	kus	10,00	76,70	767,00	vlastní
11	M22.11	Trubka instalační pod omítkou, v podlaze , včetně vysekání a zapravení drážek	m	45,00	165,20	7 434,00	vlastní
12	M22.12	Požární ucpávka do 100x100	kus	2,00	826,00	1 652,00	vlastní
13	M22.13	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kus	0,25	2 360,00	590,00	vlastní
Díl:	M22.2	Televizní rozvod STA				7 887,70	
14	M22.14	Univerzální tříportová zásuvka STA (TERR+SAT+FM) - design a společné rámečky se silnoproudem	kus	1,00	306,80	306,80	vlastní
15	M22.15	MONT TV ZÁSUVKY	kus	1,00	141,60	141,60	vlastní
16	M22.16	Kabel KOAX. 1100MHz	kus	40,00	12,44	497,60	vlastní
17	M22.17	ZATAŽ KAB KOAX DO TRUBEK	m	40,00	25,96	1 038,40	vlastní
18	M22.18	UKONČENÍ KOAX KABELU	kus	2,00	118,00	236,00	vlastní
19	M22.19	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	kus	2,00	76,70	153,40	vlastní
20	M22.20	Trubka instalační pod omítkou, v podlaze , včetně vysekání a zapravení drážek	m	30,00	178,88	5 366,40	vlastní
21	M22.21	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kus	0,25	590,00	147,50	vlastní
Díl:	M22.3	Dveřní telefon - interkom				49 791,28	
22	M22.22	IP interkom, Hi-tech design, antivandal, včetně kamery, 1 tlačítko. D+M včetně atvo. krabice.	kus	1,00	14 509,28	14 509,28	vlastní
23	M22.23	IP telefonní přístroj nástěnný, s monitorem, jako součást domácího telefonu	kus	1,00	13 334,00	13 334,00	vlastní
24	M22.24	Elektromechanický samozamykací s panikovou funkcí	kus	1,00	15 458,00	15 458,00	vlastní
25	M22.25	Zdroj nezálahovaný včetně boxu	kus	1,00	1 888,00	1 888,00	vlastní
26	M22.26	Ocelová konstrukce pro uchycení interkomu na brance	kus	1,00	1 770,00	1 770,00	vlastní
27	M22.27	Systémový kabel, D+M, pro vnitřní i venkovní montáž	m	50,00	35,40	1 770,00	vlastní
28	M22.28	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	kus	10,00	76,70	767,00	vlastní
29	M22.29	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kus	1,00	295,00	295,00	vlastní
Díl:	M22.4	Elektrická zabezpečovací signalizace EZS				21 059,80	
30	M22.30	Pouze trubkování - bez dodávky technologie	kus	22,00	76,70	1 687,40	vlastní
31	M22.31	Trubka instalační pod omítkou, včetně vysekání a zapravení drážek	m	105,00	178,88	18 782,40	vlastní
32	M22.32	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kus	0,25	2 360,00	590,00	vlastní
Díl:	M22.5	CCTV					
		pouze příprava - bez dodávky technologie					
		Kabeláž je zahrnuta v rámci strukturované kabeláže					
Díl:	M22.6	Evakuační rozhlas v garáži					
		Není součástí této části projektu					
Díl:	M22.7	Ovládání dveří časovým relé					
		Není součástí této části projektu					

Celkem

#####

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚŠTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Vzduchotechnické instalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	M24.1	Montáže vzduchotechnických zařízení				458 442,71	
1	K.AHU 01.	Větrání komunitního centra					
2	K.AHU 01.001	VZT jednotka - vnitřní kompaktní podstropní provedení - v souladu s Ecodesign 2018 Přívodní část: 900 m3/h; 250 Pa Odvodní část: 900 m3/h; 250 Pa - by-pass - pružné manžety 2x 2ks Jednotka dle projektové dokumentace .v kvalitě výrobku např.:	kus	1,00	135 025,20	135 025,20	vlastní
3	K.AHU 01.001a	Elektrický ohřívač pro dohřev vzduchu pro kompaktní VZT jednotky - instalace dovnitř VZT jednotky - výkon ohřívače 1,8 kW; 230V .v kvalitě výrobku např.:	kus	1,00	21 852,00	21 852,00	vlastní
4	K.AHU 01.001b	Vlastní regulační systém MaR a příslušenství - ovládání by-passové klapky - manostat filtrů e1 a i1 - SW hlavní vypínač - vč. ethernet připojení (časový režim, ovládání ohřevu) vč. periferií, skříňky, kabeláže a servopohonů - REGULACE ČASOVÝM REŽIMEM DLE ZVYKLOSTÍ SE SYSTÉMEM VZT JEDNOTKY. PROVEDENÍ DÁLE KONZULTOVAT S VLASTNÍKEM A TECHNIKEM VÝROBCE VZT JEDNOTKY.	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	vlastní
5	K.AHU 01.001c	Dotykový barevný ovládací panel .v kvalitě výrobku např.:	kus	1,00	2 400,00	2 400,00	vlastní
6	K.AHU 01.051	CR Touch Kulisový tlumič hluku čtyřhranný - 450x200, délka 1000 mm - 3 tlumicí vložky o šířce 100 mm .v kvalitě výrobku např.:	kus	1,00	2 289,60	2 289,60	vlastní
7	K.AHU 01.052	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný - 355x200, délka 1000 mm - 2 tlumicí vložky o šířce 100 mm .v kvalitě výrobku např.:	kus	3,00	1 987,20	5 961,60	vlastní
8	K.AHU 01.101	Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN250 - jednolistá, vč. ovládání servopohonem (servopohon dod. VZT) - pozinkovaná .v kvalitě výrobku např.:	kus	2,00	6 220,80	12 441,60	vlastní
9	K.AHU 01.101a	Pohon s havarijní funkcí, - plocha klapky do 0.4 m2, - ovládání 24V - 2 Nm .v kvalitě výrobku např.:	kus	2,00	4 564,80	9 129,60	vlastní
10	K.AHU 01.102	Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN160 - jednolistá, ruční - pozinkovaná .v kvalitě výrobku např.:	kus	3,00	374,40	1 123,20	vlastní
11	K.AHU 01.201	Přívodní mřížka, obdélníková - s regulací - dvouřadá - provedení elox s upínacím rámečkem - 825 x 75 mm - průtok 300 m3/h .v kvalitě výrobku např.:	kus	3,00	1 440,00	4 320,00	vlastní
12	K.AHU 01.251	Odvodní mřížka, obdélníková - dvouřadá - provedení elox s upínacím rámečkem - 425 x 125 mm - průtok 285 m3/h .v kvalitě výrobku např.:	kus	2,00	1 008,00	2 016,00	vlastní
13	K.AHU 01.252	Odvodní mřížka, obdélníková - dvouřadá - provedení elox s upínacím rámečkem - 825 x 75 mm - průtok 285 m3/h .v kvalitě výrobku např.:	kus	1,00	1 440,00	1 440,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Vzduchotechnické instalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
14	K.AHU 01.253	Talířový ventil odvodní - kovový - DN125 - včetně montážního rámečku - v kvalitě výrobku např.: SONOFLEX 125	kus	2,00	288,00	576,00	vlastní
15	K.AHU 01.254	Talířový ventil odvodní - kovový - DN160 - včetně montážního rámečku - v kvalitě výrobku např.: SONOFLEX 160	kus	1,00	336,00	336,00	vlastní
16	K.AHU 01.255	Talířový ventil odvodní - kovový - DN200 - včetně montážního rámečku - v kvalitě výrobku např.: SONOFLEX 200	kus	1,00	420,00	420,00	vlastní
17	K.AHU 01.501	Násávací kus s úkosem - včetně pletiva proti hmyzu - průtok 900 m3/h - DN280	kus	1,00	1 238,40	1 238,40	vlastní
18	K.AHU 01.502	Výfuková hlavice - průtok 900 m3/h - DN250 - v kvalitě výrobku např.: VAL 250	kus	1,00	2 059,20	2 059,20	vlastní
19	K.AHU 01.503	Sokl izolovaný kruhový - výška 650mm - DN 250 - v kvalitě výrobku např.: SOK 250 650	kus	2,00	1 267,20	2 534,40	vlastní
20	K.AHU 01.601	Kruhové potrubí flexibilní hluktlumicí DN125 - v kvalitě výrobku např.: SONOFLEX 125	bm	4,00	218,40	873,60	vlastní
21	K.AHU 01.602	Kruhové potrubí flexibilní hluktlumicí DN160 - v kvalitě výrobku např.: SONOFLEX 160	bm	2,00	249,60	499,20	vlastní
22	K.AHU 01.603	Kruhové potrubí flexibilní hluktlumicí DN200 - v kvalitě výrobku např.: SONOFLEX 200	bm	2,00	312,00	624,00	vlastní
23	K.AHU 01.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN250, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 25 % tvarovek	bm	8,00	907,20	7 257,60	vlastní
24	K.AHU 01.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN200, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30 % tvarovek	bm	1,00	691,20	691,20	vlastní
25	K.AHU 01.703	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN160, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 20 % tvarovek	bm	11,00	489,60	5 385,60	vlastní
26	K.AHU 01.704	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN125, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 20 % tvarovek	bm	6,00	403,20	2 419,20	vlastní
27	K.AHU 01.801	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379	m2	6,00	648,00	3 888,00	vlastní
28	K.AHU 01.802	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I- třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379	m2	9,00	672,00	6 048,00	vlastní
29	K.AHU 01.901	Kaučuková izolace, tl. 19 mm s AL polepem	m2	12,00	636,00	7 632,00	vlastní
30	K.AHU 01.902	Teplná izolace z minerální vlny, tl. 40 mm s AL polepem	m2	3,50	564,00	1 974,00	vlastní
31	K.AHU 01.951	Spuštění zařízení autorizovaným technikem zaškolení obsluh.	kus	1,00	7 800,00	7 800,00	vlastní
32	K.AHU 01.952	Revize elektrického zařízení	kus	1,00	1 800,00	1 800,00	vlastní
33	K.AHU 01.953	Koordinace s profesí STAVBA	hod	2,00	480,00	960,00	vlastní
34	K.AHU 01.954	Koordinace s profesí ELE	hod	2,00	480,00	960,00	vlastní
38	CHL 1.001.	Chlazení komunitního centrum					
39	CHL 1.001.001	Venkovní inverterová kondenzační jednotka MULTI SPLIT - Qch=8,8 kW, R32 - vč. Ovladače - v kvalitě výrobku např.: MUEH 80 1144	kus	1,00	48 900,00	48 900,00	vlastní
40	CHL 1.001.002	Středotlaká kanálová jednotka - Qc= 3,5kW - napájeno samostatně - vč. kabelového ovladače a kabeláže 10m - v kvalitě výrobku např.: MUEH 120 1144	kus	1,00	20 460,00	20 460,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚŠTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Vzduchotechnické instalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
41	CHL 1.001.003	Vnitřní kazetová jednotka - Qc= 2,5kW - napájeno z venkovní jednotky - v kvalitě výrobku např.: DAIKIN, NIBE	kus	1,00	9 936,00	9 936,00	vlastní
42	CHL 1.001.004	Kabelový ovladač - ovladač k nástěnné jednotce a kabeláže 10m	kus	1,00	3 682,80	3 682,80	vlastní
43	CHL 1.001.005	Izolovaný prostup chladiva fasádou - 300x100 - 1000mm - pozink	kus	1,00	408,00	408,00	vlastní
44	CHL 1.001.006	Izolované Cu potrubí, vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu, rozměr 6.35/9,52mm	bm	15,00	780,00	11 700,00	vlastní
45	CHL 1.001.007	Izolované Cu potrubí, vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu, rozměr 9.50/15,88mm	bm	6,00	900,00	5 400,00	vlastní
46	CHL 1.001.008	Ochrana proti UV záření pro venkovní potrubí	bm	6,00	432,00	2 592,00	vlastní
47	CHL 1.001.009	Doplnění chladiva R32 - ekologicky nezávadné a přípustné.	kg	2,00	696,00	1 392,00	vlastní
48	CHL 1.001.010	Zkouška těsnosti potrubí, vstupní revize, vč. založení evidenční knihy chladicího zařízení	kus	1,00	1 800,00	1 800,00	vlastní
49	CHL 1.001.011	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný - 900x200 mm, délka 500 mm - 6x tlumící vložka o šířce 100 mm - v kvalitě výrobku např.: ARZ, TUCO, LG, GUNVARD, SPOJISKO	kus	2,00	3 150,00	6 300,00	vlastní
50	CHL 1.001.012	Pružná manžeta - 900x200 - v kvalitě výrobku např.: TVC, GUNVARD	kus	2,00	1 410,00	2 820,00	vlastní
51	CHL 1.001.013	Přívodní mřížka, obdélníková - dvouřadá - provedení elox s upínacím rámečkem - 425 x 125 mm - průtok 275 m3/h - v kvalitě výrobku např.: TUCO, GUNVARD	kus	4,00	1 008,00	4 032,00	vlastní
52	CHL 1.001.014	Krycí mřížka čtyřhranná - Tahokov 75% - 900x200 - RAL dle arch. - v kvalitě výrobku např.: TUCO, GUNVARD	kus	1,00	806,40	806,40	vlastní
53	CHL 1.001.015	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379	m2	5,50	648,00	3 564,00	vlastní
54	CHL 1.001.016	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379	m2	0,50	672,00	336,00	vlastní
55	CHL 1.001.017	Tepelná izolace z minerální vlny, tl. 40 mm s AL polepem	m2	2,50	564,00	1 410,00	vlastní
56	CHL 1.001.018	Revize plynového zařízení	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	vlastní
57	CHL 1.001.019	Založení evidenční knihy chladicího zařízení	kus	1,00	840,00	840,00	vlastní
58	CHL 1.001.020	Spuštění zařízení autorizovaným technikem a zaškolení obsluhy	kus	1,00	960,00	960,00	vlastní
392	999.	Ostatní náklady					
393	999.	Montážní materiál	kg	174,00	36,00	6 264,00	vlastní
394	999.	Těsnící materiál	bm	63,60	24,00	1 526,40	vlastní
395	999.	Spojovací materiál	kg	16,80	24,00	403,20	vlastní
396	999.	Ostatní pomocný materiál	kg	12,00	24,00	288,00	vlastní
397	999.	Zařízení staveniště	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
398	999.	Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí podle platných ČSN	kus	1,00	960,00	960,00	vlastní
399	999.	Koordinační činnost a náklady spojené s koordinací	hod	4,80	500,40	2 401,92	vlastní
400	999.	Zaregulování + měření vzduchových výkonů vč. protokolů	kus	1,00	5 400,00	5 400,00	vlastní
401	999.	Akreditované měření hluku, vč. protokolu	kus	1,00	18 000,00	18 000,00	vlastní
402	999.	Denní uklizení staveniště	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
403	999.	Montážní mechanismy, lešení, plošiny	kus	1,00	3 600,00	3 600,00	vlastní
404	999.	Střežová fólie pro balení potrubí na stavbě po montáži - 500mm-300m	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	vlastní
405	999.	Pospojení a uzemnění potrubí	hod	0,48	500,40	240,19	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Vzduchotechnické instalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
406	999.	Koordinační práce s ostatními profesemi	hod	5,76	500,40	2 882,30	vlastní
407	999.	Stavební přípomoc	hod	5,76	500,40	2 882,30	vlastní
408	999.	Ekologická likvidace odpadu a závěrečný úklid	kg	48,00	60,00	2 880,00	vlastní
409	999.	Náklady na dopravu	kus	1,00	7 200,00	7 200,00	vlastní
410	999.	Vnitrostaveništní doprava	kus	1,00	1 800,00	1 800,00	vlastní

Celkem	#####						
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Měření a regulace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	M36.1	Rozvaděče MR 1				20 908,80	
1	M36.1	Nastěnný rozvaděč 600x1200x300, oceloplechový včetně montážního panelu	kus	0,24	9 720,00	2 332,80	vlastní
2	M36.2	Náplň rozvaděče	kus	0,24	48 000,00	11 520,00	vlastní
3	M36.3	Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně	kus	0,24	24 000,00	5 760,00	vlastní
4	M36.4	Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška)	kus	0,24	2 400,00	576,00	vlastní
5	M36.5	Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisvky atd.)	kus	0,24	3 000,00	720,00	vlastní
Díl:	M36.2	Montážní materiál				14 442,05	
6	M36.6	Snímač teploty, Ni 1000/6180 - venkovní	kus	0,24	1 010,40	242,50	vlastní
7	M36.7	Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=100 mm, s	kus	1,44	1 063,20	1 531,01	vlastní
8	M36.8	Snímač teploty, Ni 1000/6180 -VZT, l=240 mm	kus	0,24	1 053,60	252,86	vlastní
9	M36.9	Snímač teploty, Ni 1000/6180 - prostorový	kus	0,48	480,00	230,40	vlastní
10	M36.10	Snímač tlaku analogový, 0-6bar, 0-10V, vč. ventil tlakoměr. zkušební	kus	0,24	6 960,00	1 670,40	vlastní
11	M36.11	Dif. manostat vzduch., 50-500 Pa	kus	0,24	1 440,00	345,60	vlastní
12	M36.12	Dif. manostat vzduch., 20-300 Pa	kus	0,24	1 440,00	345,60	vlastní
13	M36.13	Sonda pro hlídač hladiny	kus	0,24	120,00	28,80	vlastní
14	M36.14	Ústředna pro hlídač hladiny	kus	0,24	1 248,00	299,52	vlastní
15	M36.15	Detektor hořlavých plynů - dvoustupňový	kus	0,24	6 648,00	1 595,52	vlastní
16	M36.16	Ústředna pro detektor	kus	0,24	120,00	28,80	vlastní
17	M36.17	Detektor koncentrace CO - dvoustupňový	kus	0,48	6 648,00	3 191,04	vlastní
18	M36.18	Ústředna pro detektor	kus	0,24	120,00	28,80	vlastní
19	M36.19	Trojč. regulační kul. kohout, Kv0,4; DN10 + pohon 24V, 0-10V	kus	0,24	6 600,00	1 584,00	vlastní
20	M36.20	Výstražný nápis - garáže	kus	0,48	5 940,00	2 851,20	vlastní
21	M36.21	Výstražný maják, červený, 230V	kus	0,24	900,00	216,00	vlastní
Díl:	M36.3	Řídicí systém				28 637,76	
22	M36.22	Kompakt. DDC říd. stanice - (8AI; 8DI; 4AO; 8DO, vestavěný web server)	kus	0,24	35 244,00	8 458,56	vlastní
23	M36.23	Rozšiřující modul univerzální -8UI/8AOU	kus	0,24	120,00	28,80	vlastní
24	M36.24	Rozšiřující modul univerzální -8UI/8DO	kus	0,24	120,00	28,80	vlastní
25	M36.25	Komunikační převodník RS232 na RS485	kus	0,24	120,00	28,80	vlastní
26	M36.26	GSM modem	kus	0,24	5 760,00	1 382,40	vlastní
27	M36.27	Anténa magnetická, 5dB, kabel 3m, SMA	kus	0,24	540,00	129,60	vlastní
28	M36.28	Napájecí zdroj 230V/24V; 2,5A	kus	0,24	420,00	100,80	vlastní
29	M36.29	SW za jeden datový bod	kus	22,00	840,00	18 480,00	vlastní
Díl:	M36.4	Kabeláž + kabel. trasy				6 869,52	
30	M36.30	Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1	m	52,00	10,80	561,60	vlastní
31	M36.31	Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1	m	12,00	14,40	172,80	vlastní
32	M36.32	Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1	m	19,00	19,20	364,80	vlastní
33	M36.33	STP cat 6 4x2x0,5	m	8,00	19,20	153,60	vlastní
34	M36.34	Kabel PVC silový CYKY-O 2x1,5	m	10,00	12,00	120,00	vlastní
35	M36.35	Kabel PVC silový CYKY-J 3x1,5	m	46,00	15,00	690,00	vlastní
36	M36.36	Cu vodič PVC 6	m	22,00	19,56	430,32	vlastní
37	M36.37	Žlab kabelový drátěný 100/50	m	10,00	97,20	972,00	vlastní
38	M36.38	Nosník žlabu 50 mm	kus	12,00	64,80	777,60	vlastní
39	M36.39	Spojka žlabu	kus	12,00	19,20	230,40	vlastní
40	M36.40	Spojka žlabu uzemňovací	kus	12,00	22,80	273,60	vlastní
41	M36.41	Spojovací sada (šroub, matka, podložka)	kus	2,00	12,00	24,00	vlastní
42	M36.42	Příchytky na strop kovové	kus	5,00	30,00	150,00	vlastní
43	M36.43	Elektroinstalační trubka ohebná D32	m	4,00	19,20	76,80	vlastní
44	M36.44	Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek	m	10,00	36,00	360,00	vlastní
45	M36.45	Servisní vypínač 1f, 10A	kus	1,00	312,00	312,00	vlastní
46	M36.46	Pomocný montážní materiál	kus	0,50	2 400,00	1 200,00	vlastní
Díl:	M36.5	Montážní práce				19 074,00	
47	M36.47	Mt. teplotní čidla	kus	2,00	420,00	840,00	vlastní
48	M36.48	Mt. čidla dif. tlaku	kus	0,50	420,00	210,00	vlastní
49	M36.49	Mt. snímače koncentrace	kus	1,00	2 400,00	2 400,00	vlastní
50	M36.50	Mt. výstražný nápis a světlo	kus	0,50	2 400,00	1 200,00	vlastní
51	M36.51	Pohon ventilu DN 10-65	kus	1,00	420,00	420,00	vlastní
52	M36.52	Kabel JYTY - volné	m	91,00	12,00	1 092,00	vlastní
53	M36.53	Kabel CYKY - volné	m	56,00	12,00	672,00	vlastní
54	M36.54	Uzemnění	m	22,00	60,00	1 320,00	vlastní
55	M36.55	Žlab kabelový drátěný	m	10,00	600,00	6 000,00	vlastní
56	M36.56	Elektroinstalační trubka	m	10,00	120,00	1 200,00	vlastní
57	M36.57	Uzemnění	m	22,00	60,00	1 320,00	vlastní
58	M36.58	Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (černadla, kotel anod.)	kus	1,00	2 400,00	2 400,00	vlastní
Díl:	M36.6	Hodinové zúčtovací sazby				39 120,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Měření a regulace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
59	M36.59	Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy)	hod	8,00	720,00	5 760,00	vlastní
60	M36.60	Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky	kus	0,24	9 000,00	2 160,00	vlastní
61	M36.61	Přesun materiálu v místě stavby	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
62	M36.62	Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr)	hod	1,00	3 000,00	3 000,00	vlastní
63	M36.63	Zaučení obsluhy	hod	1,00	720,00	720,00	vlastní
64	M36.64	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	4,00	720,00	2 880,00	vlastní
65	M36.65	Koordinace s ostatními profesemi	hod	1,00	2 400,00	2 400,00	vlastní
66	M36.66	Koordinace zakázky, příprava zakázky, administrativa	hod	5,00	3 000,00	15 000,00	vlastní
67	M36.67	Revizní technik	hod	5,00	1 200,00	6 000,00	vlastní

Celkem	#####						
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Ústřední vytápění
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
	713	Izolace tepelné				7 327,25	
1	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úprav staženými drátem 1x	m2	24,64	132,00	3 252,48	RTS_I/2020
2	63153585	deska izolační z minerálních vláken 65 kg/m3 tl. 100 mm	m2	0,84	624,00	524,16	RTS_I/2020
3	19451230	folie Al hladká měkká technická š 500mm tl 0,03mm	kg	0,96	348,00	334,08	RTS_I/2020
4	NI1510	Návrhová izolace d 15 tl. 10 mm	m	32,00	21,60	691,20	vlastní
5	NI1810	Návrhová izolace d 18 tl. 10 mm	m	19,72	22,80	449,62	vlastní
6	NI2815	Návrhová izolace d 28 tl. 15 mm	m	21,00	24,00	504,00	vlastní
7	NILEP400	chloroprénové lepidlo 400 ml	kus	1,00	744,00	744,00	vlastní
8	63154530	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/30 mm	m	1,44	106,80	153,79	vlastní
9	63154571	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/40 mm	m	3,20	117,60	376,32	RTS_I/2020
10	63154602	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/50 mm	m	1,20	192,00	230,40	RTS_I/2020
11	998731301	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektu výšky do 6 m	t	0,03	1 200,00	33,60	RTS_I/2020
12	998731393	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,03	1 200,00	33,60	RTS_I/2020
	731	Ústřední vytápění - kotelny				23 772,00	
13	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW	kus	0,24	7 200,00	1 728,00	RTS_I/2020
14	PKONkot25kW	Kondenzační plynový kotel o výkonu 5 - 23,7 kW při 80/60 °C v kvalitě výrobku např. GEMINOX THR s 25	kus	0,24	74 388,00	17 853,12	vlastní
15	BEMRETKUS1258	Revizní T-kus 125/80	kus	0,24	2 268,00	544,32	vlastní
16	GEMtrko18012100	Trubka koaxiální 80/125 1000 mm	kus	0,24	984,00	236,16	vlastní
17	GEMtrko18012200	Trubka koaxiální 80/125 2000 mm	kus	0,48	1 686,00	809,28	vlastní
18	EMstkon80125764	Střešní koncovka 125/80 -černá	kus	0,24	2 472,00	593,28	vlastní
19	EMsttasROST125	Průchodka rovnou střechou d 125/80 0 - 15 °	kus	0,24	486,00	116,64	vlastní
20	mp	Inhibitor do topné vody 1 l	kus	0,24	1 104,00	264,96	vlastní
21	HZSodkour	Mtz odkouření od kotle	hod	1,44	672,00	967,68	vlastní
22	HZSUVP	Uvedení kotle do provozu	hod	0,72	744,00	535,68	vlastní
23	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	0,96	78,00	74,88	RTS_I/2020
24	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,02	1 200,00	24,00	RTS_I/2020
25	998731193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,02	1 200,00	24,00	RTS_I/2020
	732	Ústřední vytápění - strojovny				23 516,74	
26	732199100	Montáž orientačních štítků	kus	2,40	180,00	432,00	RTS_I/2020
27	732199101	Orientační štítek	kus	2,40	312,00	748,80	RTS_I/2020
28	732113116.AQT	Vyrovnávač dynamických tlaků HVDT G 5/4" PN 6 hydraulický závitový	kus	0,24	5 701,20	1 368,29	vlastní
29	48487702	rozdělovač a sběrač závitový RS modul M 120 DN 80	m	0,59	15 120,00	8 890,56	RTS_I/2020
30	48487722	podpěra rozdělovače-sběrače pod RS modul M 120	m	0,59	1 800,00	1 058,40	RTS_I/2020
31	RSKOMBI120mtz	Kombinovaný rozdělovač modul 120 - MONTÁŽ	bm	0,59	1 800,00	1 058,40	vlastní
32	732331615.RFX	Nádoba tlaková expanzní s membránou o objemu 35 l , v kvalitě výrobku např. Reflex NG závitové připojení PN 0,6 o	kus	0,24	1 591,20	381,89	vlastní
33	732421404.WLO	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,5 m3/h pro vytápění, v kvalitě výrobku např. Yonos PICO 25/1-4	kus	1,00	4 344,00	4 344,00	vlastní
34	732421411.WLO	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 2,5 m3/h pro vytápění, v kvalitě výrobku např. Yonos PICO 25/1-6	kus	1,00	5 136,00	5 136,00	vlastní
35	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,04	1 200,00	49,20	RTS_I/2020
36	998732193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,04	1 200,00	49,20	RTS_I/2020
	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				21 591,46	
37	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2 8 mm	m	1,20	38,40	46,08	RTS_I/2020
38	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	32,00	166,80	5 337,60	RTS_I/2020
39	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	19,72	174,00	3 431,28	RTS_I/2020
40	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	23,96	243,60	5 836,66	RTS_I/2020
41	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	1,20	444,00	532,80	RTS_I/2020
42	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1.5	m	0,96	360,00	345,60	RTS_I/2020
43	733224206	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1.5	m	1,20	420,00	504,00	RTS_I/2020
44	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	8,00	120,00	960,00	RTS_I/2020
45	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1.5	kus	2,24	360,00	806,40	RTS_I/2020
46	733224226	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 35x1.5	kus	1,44	420,00	604,80	RTS_I/2020
47	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	76,88	18,00	1 383,84	RTS_I/2020
48	zedvyp	Zednické výpomoci při montáži ÚT	hod	6,20	264,00	1 636,80	vlastní
49	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,07	1 200,00	82,80	RTS_I/2020
50	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,07	1 200,00	82,80	RTS_I/2020
	734	Ústřední vytápění - armatury				38 276,54	
51	734211118	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 14 do 120°C automatický	kus	0,24	192,00	46,08	RTS_I/2020
52	734209112	Montáž armatura 2 závitů G 3/8	kus	1,00	144,00	144,00	RTS_I/2020
53	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	11,00	144,00	1 584,00	RTS_I/2020
54	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	1,00	156,00	156,00	RTS_I/2020
55	734209115	Montáž armatura 2 závitů G 1	kus	4,24	168,00	712,32	RTS_I/2020
56	734209116	Montáž armatura 2 závitů G 5/4	kus	0,24	192,00	46,08	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Ústřední vytápění
C:	

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
57	734209122	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 3/8	kus	1,00	216,00	216,00	RTS_I/2020
58	734209123	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1/2	kus	1,00	216,00	216,00	RTS_I/2020
59	734292712	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,00	175,20	175,20	RTS_I/2020
60	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00	194,40	388,80	RTS_I/2020
61	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,00	247,20	247,20	RTS_I/2020
62	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00	405,60	811,20	RTS_I/2020
63	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	0,72	637,20	458,78	RTS_I/2020
64	ZK15Z	Zpětná klapka DN 15 - závitová	kus	1,00	162,00	162,00	vlastní
65	ZK25Z	Zpětná klapka DN 25 - závitová	kus	1,00	260,40	260,40	vlastní
66	KKFBAL15	Kulový uzávěr s filtrem DN 15	kus	1,00	970,80	970,80	vlastní
67	KKFBAL25	Kulový uzávěr s filtrem DN 25	kus	3,00	1 824,00	5 472,00	vlastní
68	SMGF32	Separátor nečistot s magnetem - 5/4"	kus	0,24	4 795,20	1 150,85	vlastní
69	kke225	Kulový kohout pro exp. nádoby se zajištěním G 1"	kus	0,24	1 510,80	362,59	vlastní
70	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	3,20	153,60	491,52	vlastní
71	VV10	Vyvažovací ventil bez vypouštění, DN 10	kus	1,00	2 618,40	2 618,40	vlastní
72	VV201	Vyvažovací ventil VV bez vypouštění, DN 20	kus	1,00	2 827,20	2 827,20	vlastní
73	TAVYVAZ	Vyvážení topného systému	kus	2,00	3 000,00	6 000,00	vlastní
74	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní	kus	2,48	250,80	621,98	vlastní
75	734421102	Tlakový měřič s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar	kus	2,72	342,00	930,24	vlastní
76	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	kus	2,72	298,80	812,74	vlastní
77	734494121	Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	2,72	138,00	375,36	vlastní
78	SRVK053150R	Šroubení pro tělesa DN 15 - rohové, v kvalitě výrobku	kus	3,00	1 478,40	4 435,20	vlastní
79	RVmul15r	Radiátorový ventil DN 15 - rohový, v kvalitě výrobku např. Heimeier multilux 3851-02.000	kus	1,00	776,40	776,40	vlastní
80	TRHLVP	Hlavice termostatického ovládání pro veřejné prostory	kus	4,00	993,60	3 974,40	vlastní
81	OPPO15	Opěrné pouzdro pro měř. a přesné ocel. trubky DN 15	kus	8,00	33,60	268,80	vlastní
82	SVSR383115351	Švorník šroubení DN 15	kus	8,00	62,40	499,20	vlastní
83	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,03	1 200,00	32,40	RTS_I/2020
84	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,03	1 200,00	32,40	RTS_I/2020
735						20 018,40	
85	1106004060P	Ocelové deskové těleso ventilu kompaktní plan 11-060040-	kus	1,00	3 127,20	3 127,20	RTS_I/2020
86	1106007060P	Ocelové deskové těleso ventilu kompaktní plan 11-060070-	kus	1,00	3 626,40	3 626,40	RTS_I/2020
87	2106010060P	Ocelové deskové těleso ventilu kompaktní plan 21-060100-	kus	1,00	5 868,00	5 868,00	RTS_I/2020
88	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	2,00	1 080,00	2 160,00	RTS_I/2020
89	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	1,00	1 080,00	1 080,00	RTS_I/2020
90	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	1,00	1 440,00	1 440,00	RTS_I/2020
91	KLCM1500450	Koupeľňové trubkové těleso KLCM 150x450 M - KLC-150045-00M	kus	1,00	2 544,00	2 544,00	vlastní
92	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,07	1 200,00	86,40	RTS_I/2020
93	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,07	1 200,00	86,40	RTS_I/2020
767						8 932,20	
94	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	56,00	144,00	8 064,00	RTS_I/2020
95	132310620	tyč ocelová L rovnoramenná jak. 11373 45x45x4 mm	t	0,05	13 080,00	588,60	RTS_I/2020
96	132608450	drát ocelový válcovaný kruhový jak. 11375 D 8 mm	t	0,01	13 200,00	145,20	RTS_I/2020
97	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,06	1 200,00	67,20	RTS_I/2020
98	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,06	1 200,00	67,20	RTS_I/2020
783						480,00	
99	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,50	360,00	180,00	RTS_I/2020
100	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,50	600,00	300,00	RTS_I/2020
MAR 736						17 348,40	
101	SHA7741506	Měřič tepla, DN 15-0,6m3/h, 110 mm, w MBus,	kus	1,00	5 109,60	5 109,60	vlastní
102	SHA7742025	Měřič tepla, DN 20 -2,5 m3/h, 130 mm, w MBus,	kus	1,00	6 265,20	6 265,20	vlastní
103	KKJ20	KK+šroubení	kus	2,00	1 118,40	2 236,80	vlastní
104	UVEDMARPRO	Kulový ventil s jímkou DN 20 (G1")	hod	3,00	720,00	2 160,00	vlastní
105	MTZRMAR1	Uvedení měření do provozu	hod	4,00	384,00	1 536,00	vlastní
106	998734101	Montáž prvků měření	t	0,02	1 200,00	20,40	RTS_I/2020
107	998734193	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,02	1 200,00	20,40	RTS_I/2020
799						3 480,00	
108	nab.cena	Ostatní					
109	HZS112	Revize expanzní nádoby (1. provozní + výchozí)	kus	0,24	600,00	144,00	vlastní
110	HZS11	Napuštění a vypuštění topného systému	hod	1,44	300,00	432,00	vlastní
111	HZSTZ8	Propláchnutí topného systému	hod	2,00	300,00	600,00	vlastní
112	HZSDZ4	Topná zkouška - 8 hod	hod	5,76	300,00	1 728,00	vlastní
		Dilatační zkouška 4 h	hod	0,96	600,00	576,00	vlastní
podl						95 061,60	
113	DP00193GTFRDS	Dilatační pás	m	108,00	33,60	3 628,80	vlastní
114	GA07151GTFN	Plastifikátor	kg	20,00	78,00	1 560,00	vlastní
115	GT-SVR 1"	Uzavírání rozdělovače 1", kulový kohout, regulační ventil	pár	1,00	260,40	260,40	vlastní
116	OCHT01823GTFH	Ochranná trubka 25/20	m	41,00	25,20	1 033,20	vlastní
117	OP12717GTS15	Opěrné pouzdro 15	kus	14,00	102,00	1 428,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Ústřední vytápění
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
118	PS01012GTPK15	Press - spojka	kus	3,00	132,00	396,00	vlastní
119	RS7o	Rozdělovací stanice pro 7 okruhů, šířka 465 mm	kus	1,00	9 948,00	9 948,00	vlastní
120	PORS7	Skříň rozdělovací stanice pro 7 okruhů	kus	1,00	3 180,00	3 180,00	vlastní
121	SD00340123	systémová deska tl. izolace 10 mm	m2	110,00	288,00	31 680,00	vlastní
122	TRPV15	Trubka podlahového vytápění HR-PB DD 15	m	680,00	37,20	25 296,00	vlastní
123	MTZPODLVYT	Montáž podlahového vytápění	hod	25,00	624,00	15 600,00	vlastní
124	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6	t	0,44	1 200,00	525,60	RTS_I/2020
125	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,44	1 200,00	525,60	RTS_I/2020

Celkem	259 804,58
---------------	-------------------

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Sadové úpravy
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
	799.1	TERÉNNÍ ÚPRAVY				120 876,84	
1	182 30-1126	rozprostření ornice do 400mm keře: 154,5 trvalky: 12,3 trávníkové plochy: 265	m2	431,80	158,40	68 397,12	vlastní
2	183 40-2121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 154,5+12,3+265	m2	431,80	9,60	4 145,28	vlastní
3	183 40 -3153	Obdělání půdy hrabáním 154,5+12,3+265	m2	431,80	3,60	1 554,48	vlastní
4	181 15-1311	Plošná úprava terénu tř.1-4 plochy přes 500m2 do 150mm v rovině nebo svahu do 1:5 bez doplnění ornice keře: 154,5 trvalky: 12,3 trávníkové plochy: 265 plocha pod stromy: 4	m2	435,80	14,40	6 275,52	vlastní
5	111 10-1111	Odstranění rostlinného materiálu po vzkličení, mechanicky s odvozem shrabků na rovině nebo svahu do 1:5 keře: 154,5 trvalky: 12,3 trávníkové plochy: 265 plocha pod stromy: 4	m2	435,80	4,80	2 091,84	vlastní
6	162 30-1102	Vodorovné přemístění ornice a substrátu do 1km 39,7+4,9+61,8	m3	438,50	87,60	38 412,60	vlastní
	799.2	KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY				80 516,42	
	SO2.1 7	ZALOŽENÍ ZELENĚ Výsadba stromů Vytyčení stromů 4	kus	4,00	108,00	432,00	vlastní
7.1							
7.2	183 10- 1221	Hloubení jamek pro výsadbu alejových stromů s výměnou půdy 50% v rovině nebo do svahu 1:5 do 1m3 4	kus	4,00	936,00	3 744,00	vlastní
7.3	184 10 2115	výsadba do jamek se zalitím do 600mm 4	kus	4,00	460,80	1 843,20	vlastní
7.3a		specializovaná manipulace se stromy 4	kus	4,00	216,00	864,00	vlastní
7.4	184 50-1111	Zhotovení obalu kmene v jedné vrstvě v rovině (2m na strom) 4	kus	4,00	67,20	268,80	vlastní
7.5	184 80-1121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině po výsadbě (odplevelení, nakypření, vypleť, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20km a se	kus	4,00	55,20	220,80	vlastní
7.6	185 80-4311	Zalítí rostlin vodou plochy do 20m2, 50l/ks pro stromy: 4 4*50/1000	m3	0,20	174,00	34,80	vlastní
7.7	184 91-1431	Mulčování vysazených rostlin v rovině, 15 cm 4	m2	4,00	33,60	134,40	vlastní
7.8	184 81-3121	Ochrana dřevin před okusem zvířat z drátěného pletiva v rovině - zřízení chrániček 4	kus	4,00	117,60	470,40	vlastní
7.9	184 21-5411	zhotovení závlahové mísy u alejových dřevin 4	kus	4,00	43,20	172,80	vlastní
7.10	184 21-5132	Ukotvení dřeviny 3 kůly s ochranou poškození kmene v místě zapnutí dř. průměru kůly do 100mm a délce kůlů 2m 4	kus	4,00	160,80	643,20	vlastní
7.11	185 80-2114	Podpůrné látky a hnojení půdy hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám Verminium, Terracottem, Symbivit, Silvamix-tablety 4	kus	4,00	6,00	24,00	vlastní
7.12		Instalace samozavlažovacích vaků 4	kus	4,00	18,00	72,00	vlastní
7.13		Instalace podpovrchového provzdušňovacího a zavlažovacího systému 4	kus	4,00	414,00	1 656,00	vlastní
7.14	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 5	t	5,00	576,00	2 880,00	vlastní
	8	Výsadba keřů Vytyčení keřů a keřových skupin 134+20,5	m2	154,50	9,60	1 483,20	vlastní
8.1							
8.2	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury nebo zpevněných ploch na široko v rovině 2x malé keře, střední keře 154,5	m2	154,50	1,80	278,10	vlastní
8.3	183 10- 1213	Hloubení jamek pro výsadbu malých keřů s výměnou půdy 50% v rovině nebo do svahu 1:5 do 0.05m3 116	kus	116,00	45,60	5 289,60	vlastní
8.4	183 10- 1214	Hloubení jamek pro výsadbu středních keřů s výměnou půdy 50% v rovině nebo do svahu 1:5 do 0.125m3 35	kus	35,00	115,20	4 032,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Sadové úpravy
C:	

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
8.5	184 10 2112	výsadba do jamek se zalitím od 200 do 300mm 116	kus	116,00	39,60	4 593,60	vlastní
8.6	184 10 2113	výsadba do jamek se zalitím od 300 do 400mm 35	kus	35,00	90,00	3 150,00	vlastní
8.7	184 80-1131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo do svahu 1:5 po výsadbě (odplevelení, nakypření, vypleťí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvoz na skladiště)	kus	151,00	33,60	5 073,60	vlastní
8.8	185 80-4312	Zálití rostlin vodou plochy přes 20m2, 30l/m2 pro keře: 154,5 (154,5)*30/1000	m3	4,64	114,00	528,39	vlastní
8.9	184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin v rovině, 10 cm keře: 134+20,5	m2	154,50	32,40	5 005,80	vlastní
8.10	185 80-2114	Podpůrné látky a hnojení půdy hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám Verminum, Terracottem, Symbivit, Silvamix-tablety keře: 116+35	kus	151,00	1,20	181,20	vlastní
8.11	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 7	t	7,00	576,00	4 032,00	vlastní
8.12		Úprava zeminy keřových skupin keře: 154,5 (154,5)*0,4	m3	61,80	116,40	7 193,52	vlastní
9		Výsadba trvalek, travin a cibulovin					
9.1	183 20-5113	založení záhonu pro výsadbu rostlin 12,3	m2	12,30	19,20	236,16	vlastní
9.2	183 21-1312	výsadba trvalek se zalitím 610	kus	610,00	14,40	8 784,00	vlastní
9.3	183 21-1312	výsadba cibulovin se zalitím 456	kus	456,00	7,20	3 283,20	vlastní
9.4	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením v rovině 2x 12,3	m2	12,30	1,80	22,14	vlastní
9.5	184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin v rovině, 8 cm trvalky, traviny: 12,3	m2	12,30	31,20	383,76	vlastní
9.6	185 80-4312	Zálití rostlin vodou plochy přes 20m2 (15l/m2) 12,3*15/1000	m3	0,18	114,00	21,03	vlastní
9.7	185 80-4111	Ošetření vysazených rostlin v rovině 12,3	m2	12,30	33,60	413,28	vlastní
9.8	183-20-4119	Příprava hnízda pro výsadbu cibulovin 2202/10	kus	220,20	7,20	1 585,44	vlastní
9.9	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 1	t	1,00	576,00	576,00	vlastní
9.10		Úprava zeminy travin, trvalek a cibulovin trvalky: 12,3 (12,3)*0,4	m3	4,92	116,40	572,69	vlastní
9.11		dovoz materiálu 1	kus	1,00	300,00	300,00	vlastní
10		Travnaté plochy					
10.1	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením trávníku na široko v rovině 2x 264,8	m2	264,80	1,80	476,64	vlastní
10.2	185 80-4312	Zálití rostlin vodou plochy přes 20m2 (15l/m2) travnaté plochy: 264,8 (264,8)*15/1000	m3	3,97	114,00	452,81	vlastní
10.3	181-45-1131	Založení trávníku parkového na půdě předem připravené s pokosením v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníkové plochy: 264,8	m2	264,80	18,00	4 766,40	vlastní
10.4	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 1	t	1,00	576,00	576,00	vlastní
10.5		Úprava zeminy trávníků parkový trávník: 264,8 (264,8)*0,15	m3	39,72	94,80	3 765,46	vlastní
799.3		ROSTLINNÝ MATERIÁL				315 503,20	
11		stromy					
###		Morus alba	kus	1,00	10 104,00	10 104,00	vlastní
###		Amelanchier arborea 'Robin Hill'	kus	1,00	22 344,00	22 344,00	vlastní
###		Magnolia brooklynensis 'Yellow Bird'	kus	1,00	3 396,00	3 396,00	vlastní
###		Amelanchier lamarckii 'Vicky'	kus	1,00	3 408,00	3 408,00	vlastní
12		keře					
12.1		Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue'	kus	23,00	38,40	883,20	vlastní
12.2		Cercis canadensis 'Lavender Twist'	kus	1,00	1 428,00	1 428,00	vlastní
12.3		Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'	kus	6,00	76,80	460,80	vlastní
12.4		Deutzia gracilis 'Nikko'	kus	22,00	38,40	844,80	vlastní
12.5		Euonymus alatus 'Compactus'	kus	1,00	212,40	212,40	vlastní
12.6		Hamamelis x intermedia 'Jelena'	kus	2,00	501,60	1 003,20	vlastní
12.7		Hydrangea arborescens 'Annabelle'	kus	7,00	162,00	1 134,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Sadové úpravy
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
12.8		Hydrangea paniculata 'Limelight'	kus	4,00	333,60	1 334,40	vlastní
12.9		Hydrangea serrata 'Blue Bird'	kus	6,00	270,00	1 620,00	vlastní
12.10		Hypericum calycinum	kus	6,00	38,40	230,40	vlastní
12.11		Chaenomeles speciosa 'Hot Fire'	kus	1,00	43,20	43,20	vlastní
12.12		Philadelphus 'Belle Etoile'	kus	4,00	148,80	595,20	vlastní
12.13		Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets'	kus	3,00	162,00	486,00	vlastní
12.14		Rosa 'The Fairy'	kus	18,00	44,40	799,20	vlastní
12.15		Rubus fruticosus 'Thornfree'	kus	3,00	140,40	421,20	vlastní
12.16		Spiraea japonica 'Firelight'	kus	4,00	33,60	134,40	vlastní
12.17		Syringa Bloomerang 'Pink Perfume'	kus	4,00	654,00	2 616,00	vlastní
12.18		Syringa mayeri 'Palibin'	kus	8,00	460,80	3 686,40	vlastní
12.19		Taxus baccata 'Repandens'	kus	2,00	165,60	331,20	vlastní
12.20		Viburnum davidii	kus	6,00	1 092,00	6 552,00	vlastní
12.21		Viburnum opulus 'Nanum'	kus	9,00	160,80	1 447,20	vlastní
12.22		Weigela florida 'Piccolo'	kus	11,00	66,00	726,00	vlastní
	13	Výsadba stromů					
13.1	MAT	3 dřevěné kůly frézované do velikosti 200 cm, průměr 8 cm	kus	4,00	320,40	1 281,60	vlastní
		4					
13.2	MAT	3 dřevěné příčky a vázací materiál a juta pro jednu dřevinu	kus	4,00	46,80	187,20	vlastní
		4					
13.3	MAT	substrát stromy 50%	m3	3,00	1 176,00	3 528,00	vlastní
		4*1*0,75					
13.4	MAT	herbicid 5l/ha	l	0,00	330,00	0,66	vlastní
		4					
13.5	MAT	mulčovací kůra pro stromy	m3	0,60	1 176,00	705,60	vlastní
		4*0,15					
13.6	MAT	Terracottem	kus	4,00	216,00	864,00	vlastní
		4					
13.7	MAT	Verminium	kus	4,00	38,40	153,60	vlastní
		4					
13.8	MAT	Symbivit	kus	4,00	33,60	134,40	vlastní
		4					
13.9	MAT	Hnojivo Silvamix-tablety	kus	20,00	1,80	36,00	vlastní
		4					
13.1	MAT	Ochranný obal kmenů z juty 2m	m2	8,00	39,60	316,80	vlastní
		4*2					
13.1	MAT	Chranička proti okusu dřevin	kus	4,00	44,40	177,60	vlastní
		4					
13.1	MAT	Provzdušňovací a zavlažovací systém Greenmax PE s filtrační textilií. průměr 80mm (trubka. spojka. víko)	kus	4,00	4 329,60	17 318,40	vlastní
		4					
13.1	MAT	Zemní kotvení KOTVOS KSB-Z3 - set	kus	4,00	1 788,00	7 152,00	vlastní
		4					
13.1	MAT	Samozavlažovací vaky	kus	4,00	612,00	2 448,00	vlastní
		4					
13.1	MAT	Voda pro závlivku stromů	m3	1,00	80,40	80,40	vlastní
		1					
	14	Výsadba keřů					
14.1	MAT	substrát keře: střední, malé keře	m3	10,18	1 176,00	11 965,80	vlastní
		počet malé keře: 116					
		počet střední keře: 35					
14.2	MAT	herbicid 5l/ha	l	0,08	330,00	24,92	vlastní
		keře: 116+35					
14.3	MAT	mulčovací kůra pro keře	m3	15,45	1 176,00	18 169,20	vlastní
		0,1*(154,5)					
14.4	MAT	Terracottem	m2	154,50	72,00	11 124,00	vlastní
		154,5					
14.5	MAT	Symbivit	m2	154,50	3,60	556,20	vlastní
		154,5					
14.6	MAT	Hnojivo Silvamix-tablety	kus	453,00	1,80	815,40	vlastní
		116+35					
14.7	MAT	Voda pro závlivku keřů	m3	4,60	80,40	369,84	vlastní
		4,6					
14.8	MAT	Tříděná zemina k humusování keřových výsadeb (vegetační vrstva)	m3	51,60	1 260,00	65 016,00	vlastní
		(154,5)*0,4-10,2					
	15	Výsadba trvalek, trav a cibulovin					
15.1		Penisetum allopecuroides 'Japonicum'	kus	2,00	42,00	84,00	vlastní
15.2		Carex oshimensis 'Evergold'	kus	100,00	55,20	5 520,00	vlastní
15.3		Epimendium versicolor 'Sulphureum'	kus	32,00	43,20	1 382,40	vlastní
15.4		Fragaria vesca	kus	91,00	28,80	2 620,80	vlastní
15.5		Heuchera villosa var. Macrorrhiza	kus	88,00	30,00	2 640,00	vlastní
15.6		Nepeta 'Purrsian Blue'	kus	54,00	31,20	1 684,80	vlastní
15.7		Pulmonaria officinalis 'Opal'	kus	70,00	57,60	4 032,00	vlastní
15.8		Vinca minor 'Alba'	kus	40,00	39,60	1 584,00	vlastní
15.9		Vinca minor 'Atropurpurea'	kus	30,00	39,60	1 188,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Sadové úpravy
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
15.10		Vinca minor 'Panta'	kus	25,00	39,60	990,00	vlastní
15.11		Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foester'	kus	2,00	39,60	79,20	vlastní
15.12		Echinacea purpurea 'Magnus'	kus	4,00	28,80	115,20	vlastní
15.13		Anemone japonica 'Königin Charlotte'	kus	2,00	40,80	81,60	vlastní
15.14		Bistorta officinalis 'Superbum'	kus	4,00	40,80	163,20	vlastní
15.15		Chelone abliqua 'Alba'	kus	2,00	40,80	81,60	vlastní
15.16		Eupatorium rugosum 'Chocolate'	kus	2,00	40,80	81,60	vlastní
15.17		Heuchera micrantha 'Plum Pudding'	kus	6,00	56,40	338,40	vlastní
15.18		Iris sibirica 'Red Flame'	kus	2,00	46,80	93,60	vlastní
15.19		Lythrum salicaria	kus	2,00	28,80	57,60	vlastní
15.20		Stachys grandiflora 'Superba'	kus	4,00	50,40	201,60	vlastní
15.21		Thalictrum aquilegifolium	kus	4,00	28,80	115,20	vlastní
15.22		Aster dumosus 'Rosenwichtel'	kus	10,00	28,80	288,00	vlastní
15.23		Geranium x cantabrigiense 'Karmina'	kus	10,00	34,80	348,00	vlastní
15.24		Geranium x magnificum 'Rosemoor'	kus	10,00	46,80	468,00	vlastní
15.25		Geranium x oxonianum 'Clardige Druce'	kus	10,00	43,20	432,00	vlastní
15.26		Aquilegia vulgaris	kus	4,00	28,80	115,20	vlastní
15.27		Allium sphaerocephalon	kus	36,00	7,20	259,20	vlastní
15.28		Allium Hollandicum 'Purple sensation'	kus	36,00	19,20	691,20	vlastní
15.29		Anemone blanda 'Blue Shades'	kus	50,00	6,00	300,00	vlastní
15.30		Anemone blanda 'White Splendour'	kus	50,00	9,60	480,00	vlastní
15.31		Crocus etruscus 'Rosalind'	kus	186,00	9,60	1 785,60	vlastní
15.32		Hyacinthus multiflora	kus	12,00	57,60	691,20	vlastní
15.33		Tulipa bakeri 'Lila Wonder'	kus	86,00	9,60	825,60	vlastní
15.3	MAT	Tříděná zemina k humusování trvalek (vegetační vrstva) (12,3)*0,4	m3	4,92	1 152,00	5 667,84	vlastní
15.3	MAT	herbicide 5l/ha (12,3)/10000*5	l	0,01	330,00	2,03	vlastní
15.3	MAT	Terracottem 12,3	m2	12,30	72,00	885,60	vlastní
15.3	MAT	mulčovací kůra pro trvalky 12,3*0,08	m3	0,98	1 176,00	1 157,18	vlastní
15.3	MAT	množství písku pro výsadbu cibulovin (do hnízd) 0,0005*45,6	m3	0,02	564,00	12,86	vlastní
15.3	MAT	Voda pro závlivku rostlin 15l/m2 (12,3)*15/1000	m3	0,18	80,40	14,83	vlastní
16		Travnaté plochy					
16.1	MAT	Travní osivo specializované 264,8*0,025	kg	6,62	142,80	945,34	vlastní
16.2	MAT	herbicide 5l/ha travníkové plochy: 264,8 (264,8)/10000*5	l	0,13	330,00	43,69	vlastní
16.3	MAT	Voda pro závlivku louky 15l/m2 travnaté plochy: (264,8)*15/1000	m3	3,97	80,40	319,35	vlastní
16.4	MAT	Terracottem TURF 264,8*0,12	kg	31,78	564,00	17 921,66	vlastní
16.5	MAT	Tříděná zemina k humusování trávníků (vegetační vrstva) (264,8)*0,15	m3	39,72	1 260,00	50 047,20	vlastní
799.4		ZALOŽENÍ POVRCHŮ				78 945,63	
17		mlatové cesty a plochy + lem					
17.1	MAT	ocelová pásnice 15/0,5 46+8+8+16,3+8,1+8,1+3	m	97,50	306,00	29 835,00	vlastní
17.2	MAT	kotevní trny d:18mm, délky 50 až 80cm (98)/1,5*(0,5+0,8)/2	m	42,47	80,40	3 414,32	vlastní
17.3	916 11-	Osazení obruby z ocelové pásnice pásnice: 98 trny: 42	m	140,00	116,40	16 296,00	vlastní
17.4	564 75-1111	podklad ze štěrku Š 32-63 tl.160mm se zhutněním	m2	30,00	165,60	4 968,00	vlastní
17.5	564 75-2111	podklad ze štěrku Š 16-22 tl.90mm se zhutněním	m2	30,00	106,80	3 204,00	vlastní
17.6	564 75-2111	podklad ze štěrku Š 8-16 tl.60mm se zhutněním	m2	30,00	82,80	2 484,00	vlastní
17.7	564 93-21..	plocha vrchní pochozí "mlatová"; hlinitopísčítá prosívka frakce 0-4, v celkové tl:40mm skladba daná projektem, před objednáním materiálu bude proveden zkušební úsek, bude ověřena skladba a zpracovatelnost a případně upravena skladba 17+10+3	m2	30,00	237,60	7 128,00	vlastní
17.8	998 22-2011	přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva (30)*2*0,35+(98)*8,5/1000+(142)*4/1000	t	22,00	312,00	6 864,31	vlastní
17.9		dovoz materiálu 1	kus	1,00	4 752,00	4 752,00	vlastní
799.5		NÁSLEDNÁ A ROZVOJOVÁ PÉČE				63 000,00	
###		Následná a rozvojová péče o výsadby pro první 3 roky po realizaci 1	kus	1,00	63 000,00	63 000,00	vlastní

Celkem

658 842,09

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - pro dotace
R:	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	Gen. soustav a
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče							
Díl:	VN	Vedlejší náklady				292 200,00	
	00512	Náklady spojené s prováděním stavby					
	9+9589						
1	005124010R	Zajištění kompletní a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	RTS_I/2020
2		Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	Soubor	1,00000	5 700,00	5 700,00	vlastní
	005121	Zařízení staveniště					
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00	RTS_I/2020
	005121	Zařízení staveniště					
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	#####	216 000,00	RTS_I/2020
	005121	Zařízení staveniště					
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	RTS_I/2020
	005122	Provozní vlivy					
6	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	RTS_I/2020
	00521	Staveniště					
	00521	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
7	00521 R	Staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	RTS_I/2020
Díl:	ON	Ostatní náklady				188 300,00	
	00521	Staveniště					
	00521	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
8	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS_I/2020
	00521	Staveniště					
	00521	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
9	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, vč. zajištění vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	RTS_I/2020
	00521	Staveniště					
	00521	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00	RTS_I/2020
	00521	Staveniště					
	00521	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
11	1.0	Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění	t	0,50000	6 000,00	3 000,00	vlastní
	00521	Staveniště					
	00521	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
12	005211080R	Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00	RTS_I/2020
	00521	Staveniště					
13	1.2	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení	hod	4,00000	1 200,00	4 800,00	vlastní
	00521	Staveniště					
14	1.3	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby, podrobné zaměření fasády z lešení a geometrických plánů dle SoD a dle měřičů DQSS a záměru in KN	hod	2,00000	3 200,00	6 400,00	vlastní
	00521	Staveniště					
15	1.4	Výtyčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci sítí	hod	12,00000	550,00	6 600,00	vlastní
	00521	Staveniště					
16	1.5	Výrobní a dílenská dokumentace výrobků dodávaných na stavbu, včetně podrobných výkresů výtvar. klemořských konstrukcí apod.	hod	4,00000	550,00	2 200,00	vlastní
	00521	Staveniště					
17	1.6	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního souhlasu, včetně jeho vydání	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	vlastní
	00521	Staveniště					
18	1.7	Plán organizace výstavby	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	vlastní
	00521	Staveniště					
19	1.8	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	vlastní
	00521	Staveniště					
20	1.9	Výpracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativ. podmínek a požadavků investora a uživatele.	hod	15,00000	1 000,00	15 000,00	vlastní
	00521	Staveniště					
21	1.10	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	vlastní
	00521	Staveniště					
22	1.11	Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod.	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	vlastní
	00521	Staveniště					
23	1.12	Výtyčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	vlastní
	00521	Staveniště					
24	1.13	Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. naof. kamerový systém	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	vlastní
	00521	Staveniště					
25	1.14	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00	vlastní
	00521	Staveniště					
26	1.15	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, svolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	vlastní
	00521	Staveniště					
27	1.16	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOPD, technikům dozorem stavebníka apod.	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	vlastní
	00521	Staveniště					
28	1.17	Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod.	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	vlastní
	00521	Staveniště					
29	1.18	Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod.	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	vlastní
	00521	Staveniště					
30	1.19	dopravní značení a komunikací apod.	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	vlastní
	00521	Staveniště					
31	1.20	Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	vlastní
	00521	Staveniště					
32	1.21	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	vlastní
	00521	Staveniště					
33	1.22	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	vlastní
	00521	Staveniště					
34	1.23	Pasportizace území stavby, okolních objektů a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	vlastní
	00521	Staveniště					
	00521	Náklady na provedení všech vzorků dle požadavků investora	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	vlastní
	00521	Staveniště					
	00521	Spolupráce generálního projektanta nad rámec autorského dozoru na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby, zapracování konkrétních výrobků do PD a jejich posouzení, zpracování	hod	10,00000	630,00	6 300,00	vlastní
	00521	Staveniště					
	00521	Náklady spojené s realizací stavby					

Celkem za Ostatní a vedlejší náklady						480 500,00	
---	--	--	--	--	--	-------------------	--

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: **DOLINA-MĚSTO JINAK**
Objekt: **SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace**
Rozpočet: **Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb**

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **JAPS TEN s.r.o.** IČ: **29040582**
Lysolajské údolí 18/35 DIČ: **CZ29040582**
16500 Praha 6 - Lysolaje

Rozpis ceny			Celkem
HSV			#####
PSV			8 679 752,76
MON			4 658 586,58
Vedlejší náklady			681 800,00
Ostatní náklady			430 380,00
Celkem			#####

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 605 868,35 CZK
Základní DPH	21 %	5 797 232,35 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 33 403 100,71 czk

v _____ dne **#####**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
0	Přípravné a přidružené práce	HSV			24 000,00
1	Zemní práce	HSV			1 415 974,72
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			1 871 777,93
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 186 996,27
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			184 296,38
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 558 930,51
43	Schodiště	HSV			298 562,22
5	Komunikace	HSV			187 646,97
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			428 801,29
62	Upravy povrchů vnější	HSV			1 517 315,14
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			563 368,37
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			8 073,47
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			262,24
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			152 884,43
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			127 257,93
97	Prorážení otvorů	HSV			82 252,94
99	Staveništní přesun hmot	HSV			546 948,20
711	Izolace proti vodě	PSV			543 482,26
712	Živičné krytiny	PSV			745 436,67
713	Izolace tepelné	PSV			399 377,96
762	Konstrukce tesařské	PSV			12 044,27
764	Konstrukce klempířské	PSV			8 017,22
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 948 269,56
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 418 619,70
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			282 663,89
776	Podlahy povlakové	PSV			159 870,08
781	Obklady keramické	PSV			307 537,49
783	Nátěry	PSV			98 687,57
784	Malby	PSV			50 514,08
790	Vnitřní vybavení	PSV			1 239 040,40
M99	Skladby podlah a konstrukcí	MON			0,00
720	Zdravotechnické instalace	PSV			932 406,91
723	Plynoinstalace	PSV			41 779,23

M21	Silnoproudé elektroinstalace	MON			1 873 787,93
M22	Slaboproudé elektroinstalace	MON			438 760,47
M24	Vzduchotechnické instalace	MON			1 942 246,27
M36	Měření a regulace	MON			403 791,91
730	Ústřední vytápění	PSV			492 005,47
VN	Vedlejší náklady	VN			1 112 180,00
Cena celkem					27 605 868,35

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl: 0		Přípravné a přidružené práce				24 000,00	
1	0.1	Vytyčení a ochrana vedení stávajících inž. sítí 1*1	kus	1,00 1,00	24 000,00	24 000,00	vlastní
Díl: 1		Zemní práce				1 415 974,72	
2	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m budova:0,2*702 venk. schody:0,2*99	m3	160,20 140,40 19,80	36,12	5 786,42	RTS_I/2020
3	131201113R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ dle výkresu HTU: objekt:70,2*10,4+96,7*8,5+21,8*6 venk. schody:1,2*109	m3	1 813,63 1 682,83 130,80	66,85	121 241,17	RTS_I/2020
4	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 dle výkresu HTU: objekt:70,2*10,4+96,7*8,5+21,8*6 venk. schody:1,2*109	m3	1 813,63 1 682,83 130,80	15,89	28 818,58	RTS_I/2020
5	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m dle výkresu HTU: Začátek provozního součtu objekt:70,2*10,4+96,7*8,5+21,8*6 venk. schody:1,2*109 Konec provozního součtu 1813,63*0,07	m3	126,95 1 682,83 130,80 126,95	159,67	20 270,76	RTS_I/2020
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kolem objektu:1,5*9,3+0,48*7,4+5,7*(5+2,8)+9,5*9,3+9,7*7,4+6,7*4,8+28*2,4+7,8*(2,4*2+4,5)	m3	623,31 623,31	121,93	76 000,43	RTS_I/2020
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 výkopek z deponie k zásypům:623,312 výkopek z deponie na skládku:1813,63-623,312 ornice na skládku:160,2	m3	1 973,83 623,31 1 190,32 160,20	37,91	74 827,90	RTS_I/2020
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m výkopek na deponii vč. ornice:160,2+1813,63 výkopek z deponie k zásypům:623,312	m3	2 597,14 1 973,83 623,31	45,65	118 559,53	RTS_I/2020
9	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m výkopek z deponie na skládku:1813,63-623,312 ornice na skládku:160,2	m3	1 350,52 1 190,32 160,20	48,02	64 851,87	RTS_I/2020
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km výkopek z deponie na skládku:(1813,63-623,312)*10 ornice na skládku:160,2*10	m3	13 505,18 11 903,18 1 602,00	4,97	67 120,74	RTS_I/2020
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m výkopek z deponie na skládku:1813,63-623,312 ornice na skládku:160,2	m3	1 350,52 1 190,32 160,20	11,05	14 923,22	RTS_I/2020
12	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice ornice na skládku:160,2*1	m3	160,20 160,20	583,20	93 428,64	RTS_I/2020
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 výkopek z deponie na skládku:1813,63-623,312	m3	1 190,32 1 190,32	583,20	694 193,46	RTS_I/2020
14	115100001RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti černací soupravy dešťová voda z jámy, 2 měsíce, 8 hodiny/den:2*30*8	h	480,00 480,00	74,90	35 952,00	RTS_I/2020
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				1 871 777,93	
15	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou. 45MPa pod desku:642,6 pod venk schody:89	m2	731,60 642,60 89,00	5,21	3 811,64	RTS_I/2020
16	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 X0 pod desku:0,1*642,6 zesílení:0,1*3,3*11	m3	67,89 64,26 3,63	2 087,27	141 704,76	RTS_I/2020
17	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 XC3, XD2, XM1 dle statiky: deska:0,3*631,2 zesílení:0,58*3,3*11	m3	210,41 189,36 21,05	2 746,67	577 937,82	RTS_I/2020
18	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení dle statiky: deska:0,3*113,9	m2	34,17 34,17	739,68	25 274,87	RTS_I/2020
19	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění dle statiky: deska:0,3*113,9	m2	34,17 34,17	79,49	2 716,17	RTS_I/2020
20	273361821R00	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) dle statiky, vč. distanční výztuže:(21051,6+1988,2)/1000	t	23,04 23,04	32 568,07	750 361,82	RTS_I/2020
21	2.1	Prostupy základovými konstrukcemi,zřízení, utěsnění,kotvení,doplňkv.detailv.D+M	kus	12,00	1 200,00	14 400,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
22	2.2	6+6 Systémová smyková lišta proti protlačení, JDA-2/20/435-460 (135/225/100).kotvení.doplňkv.D+M 92*1	kus	92,00	271,31	24 960,52	vlastní
23	2.3	Systémová smyková lišta proti protlačení, JDA-2/20/435-400 (100/200/100).kotvení.doplňkv.D+M 92*1	kus	92,00	271,31	24 960,52	vlastní
24	2.4	Systémová smyková lišta proti protlačení, JDA-2/10/235-290 (75/125/90).kotvení.doplňkv.D+M 7*1	kus	7,00	134,20	939,40	vlastní
25	2.5	Systémová smyková lišta proti protlačení, JDA-3/10/235-540(90/180/180/90).kotvv.doplňkv.D+M 7*1	kus	7,00	193,14	1 351,98	vlastní
26	2.6	Systémová smyková lišta proti protlačení, JDA-2/10/235-285 (75/125/85).kotvv.doplňkv.D+M 9*1	kus	9,00	134,20	1 207,80	vlastní
27	2.7	Systémová smyková lišta proti protlačení, JDA-2/10/235-340 (85/170/85).kotvv.doplňkv.D+M 9*1	kus	9,00	134,20	1 207,80	vlastní
28	2.8	Systémová smyková lišta proti protlačení, JDA-2/10/235-280 (75/125/80).kotvv.doplňkv.D+M 16*1	kus	16,00	134,20	2 147,20	vlastní
29	2.9	Systémová smyková lišta proti protlačení, JDA-3/10/235-480 (80/160/160/80).kotvv.doplňkv.D+M 16*1	kus	16,00	193,14	3 090,24	vlastní
30	2.10	Systémová smyková lišta proti protlačení, JDA-2/12/235-270 (75/125/70).kotvv.doplňkv.D+M 10*1	kus	10,00	140,60	1 406,00	vlastní
31	2.11	Systémová smyková lišta proti protlačení, JDA-3/12/235-420 (70/140/140/70).kotvv.doplňkv.D+M 10*1	kus	10,00	203,39	2 033,90	vlastní
32	2.12	Systémová smyková lišta proti protlačení, JDA-3/12/235-470 (75/125/180/90).kotvv.doplňkv.D+M 5*1	kus	5,00	203,39	1 016,95	vlastní
33	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek, lože šterkopis.,obsyp kamenivem.světlost trub 10cm 24*1	m	24,00	279,67	6 712,08	RTS_I/2020
34	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného, fr. 4-32 pod desku:0,35*657,2-0,58*3,3*11	m3	208,97	1 361,64	284 536,46	RTS_I/2020
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 186 996,27	
35	311238154R00	Zdivo keram. 30 broušené P15, tl. 300 mm obvod: 1.NP:3,5*98,6 okna:-(1,8*1,8*3+2,3*2,35+1,25*1,25) dveře+stěny:-(4,1*2,8+2,25*2,8*6+2*2,8) vnitřní: 1.NP:3,5*(3,1+9,9+4,9+0,9+2,6)-0,9*2,1 odečet na dotace:-107,6025	m2	238,94	1 037,29	247 850,07	RTS_I/2020
36	311238923R00	Příplatek za vrstvu PTH S broušené v.250 mm,tl.300 mm obvod: 1.NP:98,6 dveře+stěny:-(4,1+2,25*6+2) odečet na dotace:-29,8	m	49,20	504,94	24 843,05	RTS_I/2020
37	311238603R00	Zdivo keram. 30 T broušené s min.vatou, tl. 300 mm obvod: 1.NP:3,5*2,3 dveře:-1,1*3 vnitřní: 1.NP:3,5*(6,8)	m2	28,55	1 618,03	46 194,76	RTS_I/2020
38	311238127R00	Zdivo keram. 30 AKU SYM P15 na MVC 5, tl.300 mm vnitřní: 1.NP:3,5*3,8	m2	13,30	1 902,29	25 300,46	RTS_I/2020
39	311238130R00	Zdivo keram. 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm 1.NP:3,5*14,8-(0,9*2,1*2+0,8*2,1)	m2	46,34	965,34	44 733,86	RTS_I/2020
40	342248144R00	Příčky keram. 14 broušené na DBM, tl. 140 mm vnitřní: 1.NP:3,5*(4,7*4+2,6*8+3,5*4+7,3*2+4,8+2,3*2+6,4+4,3+6+4)-2,1*(0,7*11+0,8*13+0,9*3) odečet na dotace:-96,18	m2	204,19	562,08	114 771,12	RTS_I/2020
41	346275113R00	Prizdívky z desek porobet. tl. 100 mm 1.NP:3,5*(1,1+2,44*2)	m2	20,93	576,30	12 061,96	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
42	346275115R00	Prizdívky z desek porobet. tl. 150 mm 1.NP:3,5*(2,6*3+2+1,1*3+2,3)	m2	53,90 53,90	785,04	42 313,66	RTS_I/2020
43	346275116R00	Prizdívky z desek porobet. tl. 200 mm 1.NP:3,5*(2+1,1*2+1*2+6) odečet na dotace:-19,6	m2	23,10 42,70 -19,60	883,25	20 403,08	RTS_I/2020
44	311112330RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění , tl. 30 cm, zalití tvárníc betonem C 25/30 obvod: 1.PP:2,54*108,2 dveře:-(6,45*2,25+6*2,25) vnitřní: 1.PP:2,54*(9,2+5)-0,9*2,1	m2	280,99 274,83 -28,01 34,18	1 145,05	321 751,61	RTS_I/2020
45	311112320RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění , tl. 20 cm, zalití tvárníc betonem C 25/30 obvod: atiky střechy:0,5*47,8+2*19,2 vnitřní: 1.PP:2,54*8,5-(0,7*2,1+0,9*2,1) 1.NP:3,5*7,5	m2	93,23 62,30 18,23 26,25	799,06	74 496,36	RTS_I/2020
46	311112315RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění , tl. 15 cm, zalití tvárníc betonem C 25/30 vnitřní: 1.PP:2,54*(18,4+4,9+7,7)-(0,97*2,135+1,67*2,135*2)	m2	69,54 69,54	663,78	46 158,03	RTS_I/2020
47	311321412R0X	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 XC3,XF2,XD2 dle statiky: vnitřní: 1.NP ST 1.1,1.2:0,3*(3,5*(13,9*2+9,87)) odečet na dotace:-14,595	m3	24,96 39,55 -14,60	3 066,07	76 524,51	vlastní
48	311321412R0Z	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 XC3,XF2,XD2, pohledový PB3 dle statiky: vnitřní: 1.PP ST 01.1:0,3*(2,54*5,15-1,1*2,25)	m3	3,18 3,18	7 721,68	24 568,84	vlastní
49	311321412R0Z	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 XC4,XF1 dle statiky: stěny venk. schodů: ST1:0,25*0,9*2,4 ST2:0,25*1,8*2,4 ST3:0,25*2,7*2,4 ST4:0,3*28*2	m3	20,04 0,54 1,08 1,62 16,80	2 914,57	58 407,98	vlastní
50	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení dle statiky: opěrné stěny - paty OZ1- OZ7:2*(0,5*(6+7,5+7)+0,7*7*2+0,9*7+1,3*7,5+1,8*7,5)+0,3*(0,5+1,8+1,3) stěny venk. schodů: ST1:2*0,9*2,4+0,25*0,9*2 ST2:2*1,8*2,4+0,25*1,8*2 ST3:2*2,7*2,4+0,25*2,7*2 ST4:2*28*2+0,3*(0,15+3)*2	m2	242,79 100,28 4,77 9,54 14,31 113,89	1 821,54	442 251,70	RTS_I/2020
51	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění dle statiky: opěrné stěny - paty OZ1- OZ7:2*(0,5*(6+7,5+7)+0,7*7*2+0,9*7+1,3*7,5+1,8*7,5)+0,3*(0,5+1,8+1,3) stěny venk. schodů: ST1:2*0,9*2,4+0,25*0,9*2 ST2:2*1,8*2,4+0,25*1,8*2 ST3:2*2,7*2,4+0,25*2,7*2 ST4:2*28*2+0,3*(0,15+3)*2	m2	242,79 100,28 4,77 9,54 14,31 113,89	242,66	58 915,42	RTS_I/2020
51a	311351805R00	Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustranné-zřízení dle statiky: vnitřní: 1.PP ST 01.1:2*(2,54*5,15-1,1*2,25)+0,3*(2,54*2+1,1*2,25*2) 1.NP ST 1.1,1.2:2*(3,5*(13,9*2+9,87))+0,3*3,5*6	m2	94,73 24,42 269,99	2 832,47	268 319,88	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
51b	311351806R00	opěrné stěny - stěny OZ1- OZ7:2*(0,8*6+0,65*7,5+0,95*7+1,1*7+1,25*7+1,7*7+2,15*7 5+3*7 5)+0 3*(0 8+3+0 15*2+0 3+0 45*2+0 75) dle statiky: odečet na dotace:-368,095 Bednění nadzákl.zdí.pohled.hl.,oboustr.-odstranění dle statiky: vnitřní: 1.PP ST 01.1:2*(2,54*5,15- 1.1*2,25)+0.3*(2.54*2+1,1+2.25*2) 1.NP ST 1.1,1.2:2*(3,5*(13,9*2+9,87))+0,3*3,5*6 dle statiky: opěrné stěny - stěny OZ1- OZ7:2*(0,8*6+0,65*7,5+0,95*7+1,1*7+1,25*7+1,7*7+2,15*7 5+3*7 5)+0 3*(0 8+3+0 15*2+0 3+0 45*2+0 75) dle statiky: odečet na dotace:-368,095	m2	168,42 -368,10 94,73 24,42 269,99 168,42 -368,10	242,66	22 987,18	RTS_I/2020
52	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí a sloupů, z betonářské oceli 10505 (R) dle statiky: 1.PP:8177,9/1000 1.NP:(133,7+777,9+40+47,3+3473,2)/1000 šachta:143,7/1000 dle statiky: opěrné stěny:3194,9/1000 Začátek provozního součtu stěny venk. schodů: ST1:0,25*0,9*2,4 ST2:0,25*1,8*2,4 ST3:0,25*2,7*2,4 ST4:0,3*28*2 Konec provozního součtu 98,2929*100/1000 bet. tvárnice - předpoklad 60kn/m3:(0.3*280.9935+0.2*106.78+0.15*69.538)*60/1000 odečet na dotace:-5,0251	t	27,76 8,18 4,47 0,14 3,19 0,54 1,08 1,62 16,80 9,83 6,97 -5,03	30 668,86	851 302,38	RTS_I/2020
53	342948111R00	Ukovení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 1.NP:3,5*58 odečet na dotace:-31,5	m	171,50 203,00 -31,50	101,77	17 453,56	RTS_I/2020
54	342948112R00	Ukovení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami 1.PP:2,54*(4+3+6+2) 1.NP:3,5*14 odečet na dotace:-17,5	m	69,60 38,10 49,00 -17,50	102,88	7 160,45	RTS_I/2020
55	346971132R00	Izolace pod příčky dvojité š. do 200 mm tl. 190mm: 1.NP:14,8 tl. 140mm+150mm: 1.PP:(18,4+4,9+7,7) 1.NP:4,7*4+2,6*8+3,5*4+7,3*2+4,8+2,3*2+6,4+4,3+6 odečet na dotace:-30,3	m	109,80 14,80 31,00 94,30 -30,30	83,62	9 181,48	RTS_I/2020
56	346971162R00	Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm tl. 190mm: 1.NP:14,8 tl. 140mm+150mm: 1.PP:(18,4+4,9+7,7) 1.NP:4,7*4+2,6*8+3,5*4+7,3*2+4,8+2,3*2+6,4+4,3+6 odečet na dotace:-30,3	m	109,80 14,80 31,00 94,30 -30,30	86,32	9 477,94	RTS_I/2020
57	317168130R00	Překlad keram. 7 vysoký 70x238x1000 mm 23*1 odečet na dotace:-3	kus	20,00 23,00 -3,00	425,23	8 504,60	RTS_I/2020
58	317168131R00	Překlad keram. 7 vysoký 70x238x1250 mm 12*1 odečet na dotace:-4	kus	8,00 12,00 -4,00	553,55	4 428,40	RTS_I/2020
59	317168111R00	Překlad keram. plochý 115x71x1000 mm 2*1	kus	2,00 2,00	273,84	547,68	RTS_I/2020
60	317168122R00	Překlad keram. plochý 145x71x1250 mm 26*1	kus	22,00 26,00	413,92	9 106,24	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
61	317238121R00	odečet na dotace:-4 Nadezdívka překladů š. 140 mm na MVC 5 39*1	m	-4,00 29,50 39,00	139,31	4 109,65	RTS_I/2020
62	317121101R00	odečet na dotace:-9,5 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm 10*1	kus	10,00 10,00	131,62	1 316,20	RTS_I/2020
63	317121102R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm 5*1	kus	5,00 5,00	164,86	824,30	RTS_I/2020
64	59321227.AR	Překlad železobetonový RZP 119/14/24 V 6*1	kus	6,00 6,00	716,23	4 297,38	RTS_I/2020
65	59321228.AR	Překlad železobetonový RZP 149/14/24 V 3*1	kus	3,00 3,00	849,59	2 548,77	RTS_I/2020
66	59321230.AR	Překlad železobetonový RZP 209/14/24 V 2*1	kus	2,00 2,00	1 388,06	2 776,12	RTS_I/2020
67	59321114.AR	Překlad železobetonový RZP 119/12/24 V 2*1	kus	2,00 2,00	649,60	1 299,20	RTS_I/2020
68	593211000R	Překlad železobetonový RZP 119/7/24 P 2*1	kus	2,00 2,00	435,90	871,80	RTS_I/2020
69	317998114R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 90 mm 1,25*3+1,5	m	3,75 5,25	70,02	262,58	RTS_I/2020
70	317998111R00	odečet na dotace:-1,5 Izolace mezi překlady polystyren tl. 50 mm 1,25*5	m	6,25 6,25	51,40	321,25	RTS_I/2020
71	330321411R00	Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 XC1 dle statiky: vnitřní: 1.NP-S1.1,S1.3:0,3*0,45*3,5*5	m3	1,29 2,36 -1,08	3 295,79	4 239,05	RTS_I/2020
72	330321411R0X	Beton sloupů a pilířů železový C 30/37, XC3, XF2, XD2 dle statiky: vnitřní: 1.PP-S01.1,S01.2,S01.3:0,3*0,45*2,54*10+0,3*0,575*2,54	m3	3,87 3,87	3 483,65	13 471,80	vlastní
73	330321411R0Y	Beton sloupů a pilířů železový C 30/37, XC4, XF1, pohledový PB3 dle statiky: vnější: 1.NP-S1.2:0,2*0,5*4,15*16	m3	4,98 6,64 -1,66	8 113,18	40 403,64	vlastní
74	331351101R00	odečet na dotace:-1,66 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení dle statiky: vnitřní: 1.PP-S01.1,S01.2,S01.3:2*(0,3+0,45)*2,54*10+2*(0,3+0,575)*2,54	m2	127,14 42,55 26,25 92,96 -34,62	1 625,20	206 627,93	RTS_I/2020
75	331351102R00	odečet na dotace:-34,615 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění dle statiky: vnitřní: 1.PP-S01.1,S01.2,S01.3:2*(0,3+0,45)*2,54*10+2*(0,3+0,575)*2,54	m2	127,14 42,55 26,25 92,96 -34,62	107,05	13 610,34	RTS_I/2020
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				184 296,38	
76	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm. bez izolace 1.NP:11,28+8,8+16,25+12,03+3,93+2,32+2,32+3,79+14,7 čela:0,5*(4,7*3+1,2)+0,15*6+0,04*1,9*2	m2	71,40 75,48 8,70 -12,78	456,12	32 567,88	RTS_I/2020
77	342264051RT3	odečet na dotace:-12,78 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm. bez izolace 1.NP:2,34+2,34+2,34+6,04+2,24+1,95+4,22+2,54+4,26+1,6+2,1+1,59+1,76+2,1+1,6+1,59+2,77+1,8+2,38	m2	34,50 47,56 -13,06	502,92	17 350,74	RTS_I/2020
78	416051211R00	odečet na dotace:-13,06 Podhled, 2úř.oc.rošt,AKU 8/18 tl.12,5,s izol, Akustický podhled s izolací miner. 50mm 1.NP:21,96*2	m2	43,92 43,92	651,64	28 620,03	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
79	767586201RT1	Podhled minerální kazetový,600x600,rošt,závěs, kazety tl. 15 mm.lišt.v.doplňkv.detailv.D+M 1.NP:10,02+4,8+11,34+40,75+49,31+26,6 odečet na dotace:-9,48	m2	133,34 142,82 -9,48	706,60	94 218,04	RTS_I/2020
80	342264098R00	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2 stand. desky: 1.NP:8,8+3,93+2,32+2,32+3,79 čela:0,5*(4,7*3+1,2)+0,15*6+0,04*1,9*2 impreg. desky: 1.NP:2,34+2,34+2,34+6,04+2,24+1,95+4,22+2,54+4,26+1,6+2,1+1,59+1,76+2,1+1,6+1,59+2,77+1,8+2,38 odečet na dotace:-14,56	m2	62,86 21,16 8,70 47,56 -14,56	34,68	2 180,05	RTS_I/2020
81	347016111R0X	Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,2x RB 12,5mm,-izol 1.NP:3,5*0,6 odečet na dotace:-1,75	m2	0,35 2,10 -1,75	550,34	192,62	vlastní
82	347016113R0X	Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,2x RBI 12,5mm,-izo 1.NP u rozdělovače topení:0,8*1	m2	0,80 0,80	634,01	507,21	vlastní
83	342267112RT1	Obklad trámů sádkokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky standard tl. 12.5 mm 1.NP:3,5*2	m	7,00 7,00	728,20	5 097,40	RTS_I/2020
84	342267113RT1	Obklad trámů sádkokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 12.5 mm 1.NP:3,5*1	m	3,50 3,50	1 017,83	3 562,41	RTS_I/2020
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				2 558 930,51	
85	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37, XC3 dle statiky: 1.PP:0,25*(644,8-18,1) 1.NP:0,22*(470-0,8) odečet na dotace:-74,342	m3	185,56 156,68 103,22 -74,34	3 093,49	574 018,72	RTS_I/2020
86	411321515R0X	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37, XC4, XF3, pohledový beton PB3 dle statiky: přístřešek:0,16*106 odečet na dotace:-3,296	m3	13,66 16,96 -3,30	7 807,76	106 685,23	vlastní
87	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení dle statiky: 1.PP:(644,8-18,1)+0,25*(113,+17,1) 1.NP:(470-0,8)+0,22*(98,6+3,8) přístřešek:106+0,16*88 odečet na dotace:-362,648	m2	908,39 659,23 491,73 120,08 -362,65	843,01	765 777,64	RTS_I/2020
88	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění dle statiky: 1.PP:(644,8-18,1)+0,25*(113,+17,1) 1.NP:(470-0,8)+0,22*(98,6+3,8) přístřešek:106+0,16*88 odečet na dotace:-362,648	m2	908,39 659,23 491,73 120,08 -362,65	85,88	78 012,10	RTS_I/2020
89	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení dle statiky: 1.PP:(644,8-18,1) 1.NP:(470-0,8) přístřešek:106 odečet na dotace:-335,2	m2	866,70 626,70 469,20 106,00 -335,20	160,54	139 140,02	RTS_I/2020
90	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění dle statiky: 1.PP:(644,8-18,1) 1.NP:(470-0,8) přístřešek:106 odečet na dotace:-335,2	m2	866,70 626,70 469,20 106,00 -335,20	39,88	34 564,00	RTS_I/2020
91	413321515R00	Nosníky z betonu železového C 30/37 XC3 dle statiky: 1.PP: P01.1:0,3*0,29*8,6 P01.2:0,5*0,3*5,3 P01.3:0,3*0,3*7,19 1.NP: P1.1:0,24*0,49*5,1 P1.2:(0,24*0,49+0,2*0,59)*2,49 P1.3,P1.4:(0,24*0,49+0,2*0,59)*(30,19+8,84) P1.5:0,2*0,5*2,7 P1.6:0,24*0,49*2,8 P1.7:0,24*0,63*2,3*3	m3	11,13 0,75 0,80 0,65 0,60 0,59 9,20 0,27 0,33 1,04	3 070,88	34 163,95	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
92	413351107R00	odečet na dotace:-3,0896 Bednění nosníků - zřízení dle statiky - pouze boky, spodek viz bednění stropů!!! 1.PP: P01.1:2*0,29*8,6 P01.2:2*0,3*5,3 P01.3:2*0,3*7,19 1.NP: P1.1:2*0,49*5,1 P1.2:(2*0,49+2*0,59)*2,49 P1.3,P1.4:(2*0,49+2*0,59)*(30,19+8,84) P1.5:2*0,5*2,7 P1.6:2*0,49*2,8 P1.7:2*0,63*2,3*3 odečet na dotace:-27,7604	m2	-3,09 93,54	658,94	61 637,77	RTS_I/2020
93	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění dle statiky - pouze boky, spodek viz bednění stropů!!! 1.PP: P01.1:2*0,29*8,6 P01.2:2*0,3*5,3 P01.3:2*0,3*7,19 1.NP: P1.1:2*0,49*5,1 P1.2:(2*0,49+2*0,59)*2,49 P1.3,P1.4:(2*0,49+2*0,59)*(30,19+8,84) P1.5:2*0,5*2,7 P1.6:2*0,49*2,8 P1.7:2*0,63*2,3*3 odečet na dotace:-27,7604	m2	-27,76 93,54	88,43	8 271,81	RTS_I/2020
94	411361821R00	Výztuž stropů a nosníků, z betonářské oceli 10505 dle statiky: 1.PP:15264,1/1000 1.NP:10055,4/1000 odečet na dotace:-7,0222	t	18,30	32 189,11	588 973,80	RTS_I/2020
95	4.1	Isonosník h 160, kotvení,doplňky,detaily,D+M 1.NP:42 odečet na dotace:-7,75	m	34,25 42,00 -7,75	4 273,85	146 379,36	vlastní
96	4.2	Smykové lišty proti protlačení,JDA-3/10/205-450, kotvení.doplňkv.detailv.D+M 26*1 odečet na dotace:-5	kus	21,00 26,00 -5,00	188,02	3 948,42	vlastní
97	4.3	Smykové lišty proti protlačení,JDA-2/12/205-300, kotvení.doplňkv.detailv.D+M 72*1 odečet na dotace:-19	kus	53,00 72,00 -19,00	138,05	7 316,65	vlastní
98	4.4	Smykové lišty proti protlačení,JDA-3/12/205-450, kotvení.doplňkv.detailv.D+M 19*1 odečet na dotace:-5	kus	14,00 19,00 -5,00	199,55	2 793,70	vlastní
99	4.5	Dilatace stropů-těsnící pás+příslušenství, kotvení.doplňkv.detailv.D+M 3,5*1 odečet na dotace:-2,58	m	0,92 3,50 -2,58	2 400,00	2 208,00	vlastní
100	4.6	Dilatace stropů-kruhový provazec+tmel, kotvení.doplňkv.detailv.D+M 3,5*1 odečet na dotace:-2,58	m	0,92 3,50 -2,58	164,87	151,68	vlastní
101	4.7	Dilatační trn DN 20+pouzdro , kotvení,doplňky,detaily,D+M 8*1 odečet na dotace:-2	kus	6,00 8,00 -2,00	814,61	4 887,66	vlastní
Díl:	43	Schodiště				298 562,22	
102	430321514R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37, XC1 dle statiky: vnitřní schody:1,2*(0,51+0,88+0,77+0,85)	m3	3,61	4 468,94	16 141,81	RTS_I/2020
103	431351121R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení dle statiky: vnitřní schody:1,2*(2,44+4,92+4,33+4,8)+0,15*1,2*20	m2	23,39	583,19	13 639,65	RTS_I/2020
104	431351122R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění dle statiky: vnitřní schody:1,2*(2,44+4,92+4,33+4,8)+0,15*1,2*20	m2	23,39	97,68	2 284,54	RTS_I/2020
105	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	7,20	521,99	3 758,33	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
106	433351132R00	dle statiky: vnitřní schody:0,3*1,2*20 Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	7,20 7,20	111,26	801,07	RTS_I/2020
107	430361821R00	dle statiky: vnitřní schody:0,3*1,2*20 Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R)	t	0,19 0,19	34 096,02	6 471,42	RTS_I/2020
108	43.1	dle statiky: vnitřní schody:189,8/1000 Akustické prvky pro schodiště, lišty, prvky, kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	1,00 1,00	6 000,00	6 000,00	vlastní
109	43.2	1*1 Dilatace schodů-kruhový provazec+tmel, kotvení.doplňkv.detailv.D+M	m	6,00 6,00	164,87	989,22	vlastní
110	43.3	dle statiky: venkovní schody:2*2*1,5 Venkovní prefabrikované schodišťové stupně, kotvení.doplňkv.detailv.D+M beton dle dodavatele!!! dle statiky: venkovní schody:0,18*1*3*21	m3	11,34 11,34	21 911,48	248 476,18	vlastní
Díl:	5	Komunikace				187 646,97	
111	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. Střecha:1*5	m2	62,50 5,00	208,40	13 025,00	RTS_I/2020
112	632922953RT1	Podlahy: P/07:58,0 odečet na dotace:-0,5 Kladení dlaždic 50x50 cm na stavitel. terče plast., výškově stavitelné podstavce 35-55 mm	m2	79,05 98,25 -19,20	817,85	64 651,04	RTS_I/2020
113	596841111R00	Podlahy: P/06:98,25 odečet na dotace:-19,2 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC	m2	54,00 54,00	368,24	19 884,96	RTS_I/2020
114	59245601R	střecha, pod záporny:0,5*0,5*216 Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	215,11 108,08 63,80 5,50 59,40 -21,67	418,80	90 085,97	RTS_I/2020
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				428 801,29	
115	610991111R00	Podlahy: P/06:98,25*1,1 P/07:58,0*1,1 Střecha:1*5*1,1 střecha, pod záporny:0,5*0,5*216*1,1 odečet na dotace:-21,67 Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	82,55 30,49 16,69 58,18 -22,81	32,09	2 648,95	RTS_I/2020
116	610991002R00	1.PP: dveře+vrata:6*2,25+1,1*2,25+6,45*2,25 1.NP: okna:1,8*1,8*3+2,3*2,35+1,25*1,25 dveře+stěny:4,1*2,8+2,25*2,8*6+2*2,8+1,1*3 odečet na dotace:-22,8075 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm	m	70,20 35,90 71,50 -37,20	37,82	2 654,96	RTS_I/2020
117	612481211RT2	1.NP: okna:2*(1,8*3+1,8*3+2,3+2,35+1,25+1,25) dveře+stěny:4,1+2*2,8+2,25*6+2*2,8*6+2*2,8+1,1+2*3 odečet na dotace:-37,2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	36,00 55,00 -19,00	218,60	7 869,60	RTS_I/2020
118	602016193R00	odečet na dotace:-19 Penetrace hloubková stěn broušené	m2	1 239,66 74,96 269,99 46,90 1 191,92 26,25 -370,36	55,56	68 875,29	RTS_I/2020
119	601016193R00	1.PP stěny:2,54*(5,9+17,1+7,5+2,4)-0,7*2,1*2-0,9*2,1*3 1.NP: ŽB stěny:269,99 bet. tvárnice:3,5*(7,5+5,9) zdivo keram.:273,5+4,8+2*(73+23,8+13,3+46,34+300,37) sloupy ŽB:26,25 odečet na dotace:-370,36 Penetrace hloubková stropů broušené	m2	29,78 14,98 14,80	68,27	2 033,08	RTS_I/2020
120	602011112RT3	1.PP:2+12,98 1.NP schody:14,8 Omítka jádrová , ručně, tloušťka vrstvy 15 mm pod ker. obklady:	m2	259,41 208,03	53 965,06	RTS_I/2020	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
121	602012161R00	1.NP:2,8*(6,7*3+9,8+15,6+6,3+5,9+8,3+22,6+16,6+19,7+6,7)+0,6*(2,7+3,1*2+2,3)-2,1*(0,7*17+0,8*8) odečet na dotace:-77,36 Omítka stěn vápenosádrová ručně 1.PP stěny:2,54*(5,9+17,1+7,5+2,4)-0,7*2,1*2-0,9*2,1*3 1.NP: ŽB stěny:269,99 bet. tvárnice:3,5*(7,5+5,9) zdívo keram.:273,5+4,8+2*(73+23,8+13,3+46,34+300,37) odečet ker. obkladů:-336,77 odečet na dotace:-281,62	m2	336,77 -77,36 965,38 74,96 269,99 46,90 1 191,92 -336,77 -281,62	165,98	160 233,11	RTS_I/2020
122	613441141R00	Omítka sloupů/pilířů sádrová s plochami rovnými 1.NP sloupy ŽB:26,25 odečet na dotace:-11,38	m2	14,87 26,25 -11,38	220,90	3 284,78	RTS_I/2020
123	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková 1.PP:2+12,98	m2	14,98 14,98	258,10	3 866,34	RTS_I/2020
124	611445145R00	Omítka sádrová schodišťových konstrukcí 1.NP schody:14,8	m2	14,80 14,80	256,66	3 798,57	RTS_I/2020
125	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn 1.PP stěny:2,54*(5,9+17,1+7,5+2,4)-0,7*2,1*2-0,9*2,1*3 1.NP: ŽB stěny:269,99 bet. tvárnice:3,5*(7,5+5,9) zdívo keram.:273,5+4,8+2*(73+23,8+13,3+46,34+300,37) sloupy ŽB:26,25 odečet na dotace:-370,36	m2	1 239,66 74,96 269,99 46,90 1 191,92 26,25 -370,36	42,32	52 462,24	RTS_I/2020
126	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky 483*1 odečet na dotace:-114	m	369,00 483,00 -114,00	56,99	21 029,31	RTS_I/2020
127	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS 380*1 odečet na dotace:-88	m	292,00 380,00 -88,00	120,00	35 040,00	RTS_I/2020
128	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou ze SMS 120*1 odečet na dotace:-28	m	92,00 120,00 -28,00	120,00	11 040,00	RTS_I/2020
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				1 517 315,14	
129	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 1.PP: dveře+vrata:6*2,25+1,1*2,25+6,45*2,25 1.NP: okna:1,8*1,8*3+2,3*2,35+1,25*1,25 dveře+stěny:4,1*2,8+2,25*2,8*6+2*2,8+1,1*3 odečet na dotace:-22,8075	m2	82,55 30,49 16,69 58,18 -22,81	17,06	1 408,26	RTS_I/2020
130	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/01a:3,5*(14,5+20,6)+3*(15+8,2+33,2)+2,5*8,8 okna:-(2,3*2,35+1,25*1,25+1,8*1,8*3) dveře a stěny:-(4,1*2,8+1,1*3+2*2,8+2,25*2,8*6) ostění otvorů: okna:0,2*2*(2,3+2,35+1,25+1,25+1,8*3+1,8*3) dveře a stěny:0,2*(4,1+2*2,8+1,1+2*3+2*2,8+2,25*6+2*2,8*6) S/01b:0,71*(8,84+30,19+2,49+2,8+5,1)+0,85*2,3*3+0,65*2,7+0,55*8,6 S/01c:0,51*(15-4,1)+0,55*(8,2+6,7+33,2) S/02a:2,5*(11,6+7,8)+12 vrata:-6*2,25 ostění: vrata:0,44*(6+2*2,25) S/02b:2,8*5,1 dveře:-1,1*2,25 ostění: dveře:0,1*(1,1+2*2,25) S/02c:3,1*(35,2+19,6+4,9*2+12,8) S/02d,S/04 - viz vnitřní úpravy:0 S/02e:0,3*(11,6*2+7,8) S/03a:0,5*47,8 S/03b:0,43*(8,84+30,19)+0,59*2,49 S/05a:1,52*19,2 S/05b:0,5*19,2	m2	592,87 314,05 -16,69 -58,18 7,18 14,30 47,44 32,01 60,50 -13,50 4,62 14,28 -2,48 0,56 239,94 9,30 23,90 18,25 29,18 9,60	50,23	29 780,02	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cent. soustava
131	622323041R00	pod terénem Perimetr 130mm,2x geotextilie 200,mPVC Dekplan 76:0.3*(11.6+7.8) odečet na dotace:-147,2225 Penetrace podkladu Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/01a:3,5*(14,5+20,6)+3*(15+8,2+33,2)+2,5*8,8 okna:-(2,3*2,35+1,25*1,8*1,8*3) dveře a stěny:-(4,1*2,8+1,1*3+2*2,8+2,25*2,8*6) ostění otvorů: okna:0,2*2*(2,3+2,35+1,25+1,25+1,8*3+1,8*3) dveře a stěny:0,2*(4,1+2*2,8+1,1+2*3+2+2*2,8+2,25*6+2*2,8*6) S/01b:0,71*(8,84+30,19+2,49+2,8+5,1)+0,85*2,3*3+0,65*2,7+0,55*8,6 S/01c:0,51*(15-4,1)+0,55*(8,2+6,7+33,2) S/02a:2,5*(11,6+7,8)+12 vrata:-6*2,25 ostění: vrata:0,44*(6+2*2,25) S/02b:2,8*5,1 dveře:-1,1*2,25 ostění: dveře:0,1*(1,1+2*2,25) S/02c:3,1*(35,2+19,6+4,9*2+12,8) S/02d,S/04 - viz vnitřní úpravy:0 S/02e:0,3*(11,6*2+7,8) S/03a:0,5*47,8 S/03b:0,43*(8,84+30,19)+0,59*2,49 S/05a:1,52*19,2 S/05b:0,5*19,2 odečet na dotace:-147,2225	m2	5,82 -147,22 587,05	46,88	27 521,05	RTS_I/2020
132	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 140 mm Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/01a:(14,5+20,6)+(15+8,2+33,2)+8,8 S/02a:(11,6+7,8)+12 odečet na dotace:-35,3	m	96,40 100,30 31,40 -35,30	183,58	17 697,11	RTS_I/2020
133	622311016R0X	Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 200 mm Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/01b:(8,84+30,19+2,49+2,8+5,1)+2,3*3+2,7+8,6 S/03a:47,8 S/03b:(8,84+30,19)+02,49 S/05a:19,2 odečet na dotace:-75,5	m	100,64 67,62 47,80 41,52 19,20 -75,50	204,86	20 617,11	vlastní
134	622311514R0X	Izolace suterénu ETICS Perimetr tl. 120 mm, bez PÚ Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/02c:3,1*(35,2+19,6+4,9*2+12,8) odečet na dotace:-2,175	m2	237,77 239,94 -2,18	510,22	121 312,46	vlastní
135	622311514R0X	Izolace suterénu ETICS Perimetr tl. 130 mm, bez PÚ Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/01c:0,51*(15-4,1)+0,55*(8,2+6,7+33,2) S/02e:0,3*(11,6*2+7,8) pod terénem Perimetr 130mm,2x geotextilie 200,mPVC Dekplan 76:0.3*(11.6+7.8)	m2	47,13 32,01 9,30 5,82	570,19	26 875,34	vlastní
136	622311514R0X	Izolace suterénu ETICS Perimetr tl. 140 mm, bez PÚ Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: stěna k objektu SO 105, Perimetr 140mm,perlínka:3,3*12,2-6,45*2,25	m2	25,75 25,75	570,19	14 680,97	vlastní
137	622322731RT1	Zatepl. systém ETICS,strop, miner.desky KV 80 mm, omítka silikátová ořbarvená šedá zrna 2.5mm Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: 1.PP-strop:23,46+21,58+13,13+527,15 odečet na dotace:-143	m2	442,32 585,32 -143,00	1 430,63	632 796,26	RTS_I/2020
138	622322132RT1	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 100 mm, omítka Lotusan 1: zrna 1mm bílá samočistící Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!:	m2	29,18	1 032,62	30 135,98	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
139	622322134RV1	S/05a:1,52*19,2 Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 140 mm, zakončený stěrkou s vřztnou tkaninou Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/01a:3,5*(14,5+20,6)+3*(15+8,2+33,2)+2,5*8,8 okna:-(2,3*2,35+1,25*1,25+1,8*1,8*3) dveře a stěny:-(4,1*2,8+1,1*3+2*2,8+2,25*2,8*6) S/02a:2,5*(11,6+7,8)+12 vrata:-6*2,25 odečet na dotace:-96,3925	m2	29,18 189,79	828,76	157 290,36	RTS_I/2020
140	622322137RV1	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 200 mm, zakončený stěrkou s vřztnou tkaninou Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/01b:0,71*(8,84+30,19+2,49+2,8+5,1)+0,85*2,3*3+0,65*2,7+0,55*8,6 S/03a:0,5*47,8 S/03b:0,43*(8,84+30,19)+0,59*2,49 S/05a:1,52*19,2 odečet na dotace:-41,215	m2	77,56	1 010,58	78 379,78	RTS_I/2020
141	622322154RV1	Zateplovací systém ETICS, ostění, EPS F tl. 40 mm, zakončený stěrkou s vřztnou tkaninou Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/01a: ostění otvorů: okna:0,2*2*(2,3+2,35+1,25+1,25+1,8*3+1,8*3) dveře a stěny:0,2*(4,1+2*2,8+1,1+2*3+2*2,8+2,25*6+2*2,8*6) S/02a: ostění: vrata:0,44*(6+2*2,25) odečet na dotace:-7,44	m2	18,66	763,22	14 241,69	RTS_I/2020
142	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou 1.PP: dveře+vrata:6+2*2,25 1.NP: okna:2*(1,8*3+1,8*3+2,3+2,35+1,25+1,25) dveře+stěny:4,1+2*2,8+2,25*6+2*2,8*6+2*2,8+1,1+2*3 odečet na dotace:-37,2	m	80,70	82,74	6 677,12	RTS_I/2020
143	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou 1.PP: dveře+vrata:6+2*2,25 1.NP: okna:2*(1,8*3+1,8*3+2,3+2,35+1,25+1,25) dveře+stěny:4,1+2*2,8+2,25*6+2*2,8*6+2*2,8+1,1+2*3 roh objektu:7,2*2+4,1*2+5,7*2+1,8*2 odečet na dotace:-46,6	m	108,90	77,51	8 440,84	RTS_I/2020
144	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan. 1.NP: okna:(1,8*3+2,3+1,25) odečet na dotace:-5,35	m	3,60	71,33	256,79	RTS_I/2020
145	622421493R00	Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan. 3,3*2	m	6,60	327,11	2 158,93	RTS_I/2020
146	622481211RT2	Montáž vřztné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně vřztné sítě a stěrkového tmelu Střechy: St06:0,54*19,2	m2	10,37	209,93	2 176,55	RTS_I/2020
147	62.1	Cihelný páskový obklad fasády,tl. 20mm, dle vzorkování.lepení.spárování.doplňkv.D+M Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/01a:3,5*(14,5+20,6)+3*(15+8,2+33,2)+2,5*8,8 okna:-(2,3*2,35+1,25*1,25+1,8*1,8*3) dveře a stěny:-(4,1*2,8+1,1*3+2*2,8+2,25*2,8*6) ostění otvorů: okna:0,2*2*(2,3+2,35+1,25+1,25+1,8*3+1,8*3) dveře a stěny:0,2*(4,1+2*2,8+1,1+2*3+2*2,8+2,25*6+2*2,8*6) S/01b:0,71*(8,84+30,19+2,49+2,8+5,1)+0,85*2,3*3+0,65*2,7+0,55*8,6+13 S/01c:0,51*(15-4,1)+0,55*(8,2+6,7+33,2)	m2	350,69	904,98	317 368,52	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
148	62.2	S/02a:2,5*(11,6+7,8)+12 vrata:-6*2,25 ostění: vrata:0,44*(6+2*2,25) S/02e:0,3*(11,6*2+7,8) S/03a:0,5*47,8 S/03b:0,43*(8,84+30,19)+0,59*2,49 S/05a:1,52*19,2 Střechy: St06:0,54*19,2 odečet na dotace:-145,0475 Provedení detailů PUR pěnou,kotvení, začištění.doplňkv.detailv.D+M detaily:1,5 odečet na dotace:-0,25	m3	60,50 -13,50 4,62 9,30 23,90 18,25 29,18 10,37 -145,05 1,25 1,50 -0,25	6 000,00	7 500,00	vlastní
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				563 368,37	
149	632443121R00	Potěr cementový,plocha do 500 m2,tl. do 50 mm Podlahy: P/02:176,77 P/03:13,06 P/04:110,75 P/05:83,04 P/10:14,76 odečet na dotace:-114,33	m2	284,05 176,77 13,06 110,75 83,04 14,76 -114,33	379,75	107 867,99	RTS_I/2020
150	632443122R00	Potěr cementový, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm Podlahy: P/02:176,77*2 P/03:13,06*3 P/04:110,75*5 P/05:83,04*4 P/10:14,76*2 odečet na dotace:-545,53	m2	762,62 353,54 39,18 553,75 332,16 29,52 -545,53	34,07	25 982,46	RTS_I/2020
151	632441491R00	Broušení podlahových potěrů Podlahy: P/02:176,77 P/03:13,06 P/04:110,75 P/05:83,04 P/10:14,76 odečet na dotace:-114,33	m2	284,05 176,77 13,06 110,75 83,04 14,76 -114,33	24,76	7 033,08	RTS_I/2020
152	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 Podlahy: P/02:176,77 P/03:13,06 P/04:110,75 P/05:83,04 P/10:14,76 odečet na dotace:-114,33	m2	284,05 176,77 13,06 110,75 83,04 14,76 -114,33	20,48	5 817,34	RTS_I/2020
153	632415102R00	Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm Podlahy: P/04:110,75 P/05:83,04 odečet na dotace:-101,27	m2	92,52 110,75 83,04 -101,27	261,02	24 149,57	RTS_I/2020
154	631316211RT4	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs protiskluzná.odolná oleiům Podlahy: P/01:585,77 odečet na dotace:-15,2	m2	570,57 585,77 -15,20	687,94	392 517,93	RTS_I/2020
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				8 073,47	
155	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm 1.PP vodorovné čáry:0,2*(29,7+5*15+14+15,6+17) invalidní parkování:0,2*6 odečet na dotace:-2,62	m2	28,84 30,26 1,20 -2,62	279,94	8 073,47	RTS_I/2020
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				262,24	
156	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren,tl do 30 mm, XPS strop:0,25*3,5 vnější schody:0,25*2*1,5	m2	1,63 0,88 0,75	161,38	262,24	RTS_I/2020
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				152 884,43	
157	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	991,67	48,76	48 353,83	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		Podlahy:					
		P/01:585,77		585,77			
		P/02:176,77		176,77			
		P/03:13,06		13,06			
		P/04:110,75		110,75			
		P/05:83,04		83,04			
		P/06:98,25		98,25			
		P/07:58,0		58,00			
		P/10:14,76		14,76			
		odečet na dotace:-148,73		-148,73			
158	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, (7,2-1,8)*(21+15+1,5*2)+(4,3-1,8)*(15+49,2+1,5*3)+(5,7-1,8)*(5,7+1,5*1) odečet na dotace:-185,59	m2	224,84 410,43	51,06	11 480,33	RTS_I/2020
159	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 ((7,2-1,8)*(21+15+1,5*2)+(4,3-1,8)*(15+49,2+1,5*3)+(5,7-1,8)*(5,7+1,5*1))*5 odečet na dotace:-927,95	m2	1 124,20 2 052,15	37,08	41 685,34	RTS_I/2020
160	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, (7,2-1,8)*(21+15+1,5*2)+(4,3-1,8)*(15+49,2+1,5*3)+(5,7-1,8)*(5,7+1,5*1) odečet na dotace:-185,59	m2	224,84 410,43	31,22	7 019,50	RTS_I/2020
161	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken (7,2-1,8)*(21+15+1,5*2)+(4,3-1,8)*(15+49,2+1,5*3)+(5,7-1,8)*(5,7+1,5*1) odečet na dotace:-185,59	m2	224,84 410,43	14,16	3 183,73	RTS_I/2020
162	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 ((7,2-1,8)*(21+15+1,5*2)+(4,3-1,8)*(15+49,2+1,5*3)+(5,7-1,8)*(5,7+1,5*1))*5 odečet na dotace:-927,95	m2	1 124,20 2 052,15	12,96	14 569,63	RTS_I/2020
163	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken (7,2-1,8)*(21+15+1,5*2)+(4,3-1,8)*(15+49,2+1,5*3)+(5,7-1,8)*(5,7+1,5*1) odečet na dotace:-185,59	m2	224,84 410,43	9,54	2 144,97	RTS_I/2020
164	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m schody+šachta:6,2*18	m3	111,60 111,60	28,73	3 206,27	RTS_I/2020
165	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 schody+šachta:6,2*18*3	m3	334,80 334,80	55,80	18 681,84	RTS_I/2020
166	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m schody+šachta:6,2*18	m3	111,60 111,60	22,93	2 558,99	RTS_I/2020
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				127 257,93	
167	952901111R00	Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	991,67	90,44	89 686,63	RTS_I/2020
		Podlahy:					
		P/01:585,77		585,77			
		P/02:176,77		176,77			
		P/03:13,06		13,06			
		P/04:110,75		110,75			
		P/05:83,04		83,04			
		P/06:98,25		98,25			
		P/07:58,0		58,00			
		P/10:14,76		14,76			
		odečet na dotace:-148,73		-148,73			
168	95.1	Stavební přípomoc pro profese, zapravování, začíšťování 100+50 odečet na dotace:-20	hod	130,00 150,00 -20,00	289,01	37 571,30	vlastní
Díl: 97		Prorážení otvorů				82 252,94	
169	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm 3*1 odečet na dotace:-0,5	m	2,50 3,00 -0,50	2 382,49	5 956,23	RTS_I/2020
170	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm 2,5*1 odečet na dotace:-0,3	m	2,20 2,50 -0,30	3 127,22	6 879,88	RTS_I/2020
171	970051250R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm 2*1 odečet na dotace:-0,3	m	1,70 2,00 -0,30	7 328,03	12 457,65	RTS_I/2020
172	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm 4*1 odečet na dotace:-0,6	m	3,40 4,00 -0,60	2 382,49	8 100,47	RTS_I/2020
173	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm 2,5*1 odečet na dotace:-0,4	m	2,10 2,50 -0,40	3 127,22	6 567,16	RTS_I/2020
174	974031122R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	292,00	67,92	19 832,64	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		380*1 odečet na dotace:-88		380,00 -88,00			
175	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm 120*1 odečet na dotace:-28	m	92,00 120,00 -28,00	86,99	8 003,08	RTS_I/2020
176	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm dle statiky: vnitřní schody:1*3	m	3,00	193,06	579,18	RTS_I/2020
177	971038331R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm 25*1 odečet na dotace:-4	kus	21,00 25,00 -4,00	60,41	1 268,61	RTS_I/2020
178	971038341R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm 20*1 odečet na dotace:-3	kus	17,00 20,00 -3,00	92,48	1 572,16	RTS_I/2020
179	971038231R00	Vybourání otvorů cihly duté 0,0225 m2, tl. 15 cm 18*1 odečet na dotace:-3	kus	15,00 18,00 -3,00	30,06	450,90	RTS_I/2020
180	971038241R00	Vybourání otvorů cihly duté 0,0225 m2, tl. 30 cm 15*1 odečet na dotace:-2	kus	13,00 15,00 -2,00	57,80	751,40	RTS_I/2020
181	971038431R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm 12*1 odečet na dotace:-2	kus	10,00 12,00 -2,00	74,57	745,70	RTS_I/2020
182	971038441R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 30 cm 8*1 odečet na dotace:-1	kus	7,00 8,00 -1,00	147,40	1 031,80	RTS_I/2020
183	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 5,16*1 odečet na dotace:-0,97	t	4,19 5,16 -0,97	588,42	2 465,48	RTS_I/2020
184	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 5,16*5 odečet na dotace:-0,97	t	24,83 25,80 -0,97	42,00	1 042,86	RTS_I/2020
185	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 5,16*1 odečet na dotace:-0,97	t	4,19 5,16 -0,97	137,38	575,62	RTS_I/2020
186	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 5,16*10 odečet na dotace:-0,97*10	t	41,90 51,60 -9,70	6,00	251,40	RTS_I/2020
187	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí 5,16*1 odečet na dotace:-0,97	t	4,19 5,16 -0,97	888,00	3 720,72	RTS_I/2020
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				546 948,20	
188	998011002R0X	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 3066,24*1 odečet na dotace:-509,81	t	2 556,43 3 066,24 -509,81	213,95	546 948,20	vlastní
Díl:	711	Izolace proti vodě				543 482,26	
189	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávkv penetračního laku ALP Podlahy: P/02:176,77 P/03:13,06 P/04:110,75 P/05:83,04 P/06:98,25 P/07:58,0 P/10:14,76 deska 1.PP:631,2 odečet na dotace:-133,53	m2	1 052,30 176,77 13,06 110,75 83,04 98,25 58,00 14,76 631,20 -133,53	24,72	26 012,86	RTS_I/2020
190	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávkv asfaltového laku dle statiky: opěrné stěny v zemi:2*0,8*5,47+1,9*7+2,2*7+2,4*7+3,3*8,03+4,2*7,52+5,5*7 5 Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/02c:3,1*(35,2+19,6+4,9*2+12,8) odečet na dotace:-155,76	m2	237,77 153,59 239,94 -155,76	36,36	8 645,14	RTS_I/2020
191	711131101RT1	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	421,10	9,54	4 017,29	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		Podlahy:					
		P/02:176,77		176,77			
		P/03:13,06		13,06			
		P/04:110,75		110,75			
		P/05:83,04		83,04			
		P/06:98,25		98,25			
		P/07:58,0		58,00			
		P/10:14,76		14,76			
		odečet na dotace:-133,53		-133,53			
192	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	631,20	148,37	93 651,14	RTS_I/2020
		Podlahy:					
		deska 1.PP:631,2		631,20			
193	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	237,77	170,33	40 498,51	RTS_I/2020
		Fasády:					
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!:					
		S/02c:3,1*(35,2+19,6+4,9*2+12,8)		239,94			
		odečet na dotace:-2,175		-2,18			
194	711172559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně, materiál ve specifikaci	m2	47,13	136,92	6 453,59	RTS_I/2020
		Fasády:					
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!:					
		S/01c:0,51*(15-4,1)+0,55*(8,2+6,7+33,2)		32,01			
		S/02e:0,3*(11,6*2+7,8)		9,30			
		pod terénem Perimetr 130mm,2x geotextilie 200,mPVC		5,82			
		Dekplan 76:0.3*(11.6+7.8)					
195	628522691R	Pás modifikovaný asfalt skleněná vložka AL 40 mineral	m2	484,27	88,44	42 828,40	RTS_I/2020
		Podlahy:					
		Začátek provozního součtu					
		P/02:176,77		176,77			
		P/03:13,06		13,06			
		P/04:110,75		110,75			
		P/05:83,04		83,04			
		P/06:98,25		98,25			
		P/07:58,0		58,00			
		P/10:14,76		14,76			
		Konec provozního součtu					
		554,63*1,15		637,82			
		odečet na dotace:-153,5595		-153,56			
196	62852265R	Pás modifikovaný asfalt skleněná vložka 40 special	m2	999,31	89,40	89 338,29	RTS_I/2020
		Podlahy:					
		deska 1.PP:631,2*1,15		725,88			
		Fasády:					
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!:					
		S/02c:3,1*(35,2+19,6+4,9*2+12,8)*1,15		275,93			
		odečet na dotace:-2,5013		-2,50			
197	62852251R	Pás modifikovaný asfalt PE vložka 40 special mineral	m2	999,31	89,40	89 338,29	RTS_I/2020
		Podlahy:					
		deska 1.PP:631,2*1,15		725,88			
		Fasády:					
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!:					
		S/02c:3,1*(35,2+19,6+4,9*2+12,8)*1,15		275,93			
		odečet na dotace:-2,5013		-2,50			
198	283220012R	Fólie izolační mPVC tl. 1,5 mm š. 1600 mm, PVC-P s PES vřztuží. šedá	m2	54,20	121,78	6 600,98	RTS_I/2020
		Fasády:					
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!:					
		Začátek provozního součtu					
		S/01c:0,51*(15-4,1)+0,55*(8,2+6,7+33,2)		32,01			
		S/02e:0,3*(11,6*2+7,8)		9,30			
		pod terénem Perimetr 130mm,2x geotextilie 200,mPVC		5,82			
		Dekplan 76:0.3*(11.6+7.8)					
		Konec provozního součtu					
		47,134*1,15		54,20			
199	711191171RT1	Izolace proti zem.vlhkosti,podk.textilie,vodorovná, materiál ve specifikaci	m2	645,70	26,02	16 801,11	RTS_I/2020
		Podlahy:					
		deska 1.PP:645,7		645,70			
200	69366199R	Geotextilie netkaná 500 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	742,56	37,32	27 712,15	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
201	711132101RT1	Podlahy: deska 1.PP:645,7*1,15 Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho, 1 vrstva - materiál ve specifikaci Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/02c:3,1*(35,2+19,6+4,9*2+12,8) odečet na dotace:-2,175	m2	742,56 237,77	17,63	4 191,80	RTS_I/2020
202	28323114R	Fólie nopolová drenážní tl. 0,6 mm š. 500 mm Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/02c:3,1*(35,2+19,6+4,9*2+12,8)*1,15 odečet na dotace:-2,5013	m2	273,43	26,28	7 185,73	RTS_I/2020
203	711491272RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, materiál ve specifikaci Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/02c:3,1*(35,2+19,6+4,9*2+12,8) S/02e:0,3*(11,6*2+7,8) pod terénem Perimetr 130mm,2x geotextilie 200,mPVC Dekolan 76:0.3*(11.6+7.8) odečet na dotace:-2,175	m2	252,89	56,64	14 323,41	RTS_I/2020
204	711491271RT1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá, materiál ve specifikaci Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/02e:0,3*(11,6*2+7,8) pod terénem Perimetr 130mm,2x geotextilie 200,mPVC Dekolan 76:0.3*(11.6+7.8)	m2	15,12	47,98	725,46	RTS_I/2020
205	69366197R	Geotextilie netkaná 200 g/m2 š. 200cm 100% PP Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: Začátek provozního součtu S/02e:0,3*(11,6*2+7,8) pod terénem Perimetr 130mm,2x geotextilie 200,mPVC Dekolan 76:0.3*(11.6+7.8) Konec provozního součtu 2*15,12*1,15	m2	34,78	16,20	563,37	RTS_I/2020
206	69366198R	Geotextilie netkaná 300 g/m2 š. 200cm 100% PP Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/02c:3,1*(35,2+19,6+4,9*2+12,8)*1,15 odečet na dotace:-2,5013	m2	273,43	22,80	6 234,20	RTS_I/2020
207	711210020RA0	Sterka hydroizolační těsnící hmotou, vč. lišt a detailů,2 vrstvy podlahy: 1.NP:2,34+2,34+2,34+6,04+2,24+1,95+4,22+2,54+4,26+1,6+2,1+1,59+1,76+2,1+1,6+1,59+2,77+1,8+2,38 sokly+sprcha+za zařizovací:0,3*110+2,7*2,1+1,5*1*20 odečet na dotace:-33,43	m2	82,80	300,35	24 868,98	RTS_I/2020
208	711212005RT1	Hydroizolační povlak - sterka včetně penetrace , proti vlhkosti. tl. 3 mm Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/01c:0,51*(15-4,1)+0,55*(8,2+6,7+33,2) S/02e:0,3*(11,6*2+7,8)	m2	41,31	292,55	12 086,41	RTS_I/2020
209	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	4,10	5 220,77	21 405,15	RTS_I/2020
Díl:	712	Živičné krytiny				745 436,67	
210	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena , 1 x nátěr - včetně dodávkv penetrace Střechy: St01:390 St03:28 St04:95,5 St05:19,1 odečet na dotace:-148,7	m2	383,90	28,34	10 879,73	RTS_I/2020
211	712811101RZ1	Samostatné vytážení izolace, za studena , 1x nátěr - včetně dodávkv penetrace Střechy: atiky: S/03a:0,5*47,8 S/03b:0,43*(8,84+30,19)+0,59*2,49 S/05b:0,5*19,2*2	m2	42,71	32,50	1 388,23	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
212	712341559RT1	odečet na dotace:-18,6371 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci Střechy: St01:390 St03:28 St04:95,5 St05:19,1 odečet na dotace:-148,7	m2	-18,64 383,90 390,00 28,00 95,50 19,10 -148,70	81,15	31 153,49	RTS_I/2020
213	712841559R00	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením Střechy: atiky: S/03a:0,5*47,8 S/03b:0,43*(8,84+30,19)+0,59*2,49 S/05b:0,5*19,2*2 odečet na dotace:-18,6371	m2	42,71 23,90 18,25 19,20 -18,64	101,49	4 335,14	RTS_I/2020
214	628522691R	Pás modifikovaný asfalt skleněná vložka AL 40 mineral Střechy: Začátek provozního součtu St01:390 St03:28 St04:95,5 St05:19,1 atiky: S/03a:0,5*47,8 S/03b:0,43*(8,84+30,19)+0,59*2,49 S/05b:0,5*19,2*2 Konec provozního součtu 593,952*1,15 odečet na dotace:-192,4377	m2	490,61 390,00 28,00 95,50 19,10 23,90 18,25 19,20 683,04 -192,44	88,44	43 389,29	RTS_I/2020
215	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci Podlahy: P/06:98,25 P/07:58,0 Střechy: St01:390*2 St03:28 St04:95,5 St05:19,1 atiky: S/03a:0,5*47,8 S/03b:0,43*(8,84+30,19)+0,59*2,49 S/05b:0,5*19,2*2 odečet na dotace:-201,8271	m2	938,37 98,25 58,00 780,00 28,00 95,50 19,10 23,90 18,25 19,20 -201,83	28,18	26 443,40	RTS_I/2020
216	712391172RT1	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci Podlahy: P/07:58,0 Střechy: St01:390 St03:28 odečet na dotace:-130,7	m2	345,30 58,00 390,00 28,00 -130,70	34,44	11 892,13	RTS_I/2020
217	712371801RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC volně, 1 vrstva - fólie ve specifikaci Střechy: St01:390 odečet na dotace:-121	m2	269,00 390,00 -121,00	29,42	7 913,98	RTS_I/2020
218	69366195R	Textilie skloláknitá netkaná V 120 g/m2 š. 200cm Podlahy: Začátek provozního součtu P/06:98,25 P/07:58,0 Konec provozního součtu 156,25*1,15 odečet na dotace:-22,08	m2	157,61 98,25 58,00 179,69 -22,08	14,26	2 247,48	RTS_I/2020
219	69366197R	Geotextilie netkaná 200 g/m2 š. 200cm 100% PP Podlahy: P/07:58,0*1,15	m2	514,30 66,70	16,20	8 331,61	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		Střechy: Začátek provozního součtu St01:390 St04:95,5 atiky: S/03a:0,5*47,8 S/03b:0,43*(8,84+30,19)+0,59*2,49 S/05b:0,5*19,2*2 Konec provozního součtu 546,852*1,15 odečet na dotace:-181,2827		390,00 95,50 23,90 18,25 19,20 628,88 -181,28			
220	69366198	Geotextilie netkaná 300 g/m2 š. 200cm 100% PP Střechy: Začátek provozního součtu St01:390*2 St03:28*2 St05:19,1 Konec provozního součtu 855,1*1,15 odečet na dotace:-150,305	m2	833,06 780,00 56,00 19,10 983,37 -150,31	22,80	18 993,77	RTS_I/2020
221	28323113R	Fólie nopová drenážní tl. 1,0 mm š. 2000 mm Střechy: St01:390*1,15 odečet na dotace:-139,15	m2	309,35 448,50 -139,15	120,84	37 381,85	RTS_I/2020
222	712372111RV1	Krytina střeš do 10° fólie, na beton, tl. izolace do 300 mm.fólie ve specifikaci.detailv Střechy: St01:390 St03:28 St05:19,1 odečet na dotace:-130,7	m2	306,40 390,00 28,00 19,10 -130,70	129,04	39 537,86	RTS_I/2020
223	712372111RS1	Krytina střeš do 10° fólie, na beton, tl. izolace do 160 mm.fólie ve specifikaci.detailv Podlahy: P/06:98,25 P/07:58,0 Střechy: St02:0,55*47,8 St04:95,5 odečet na dotace:-52,49	m2	225,55 98,25 58,00 26,29 95,50 -52,49	261,11	58 893,36	RTS_I/2020
224	712372111R00	Krytina střeš do 10° fólie, na beton, bez izolace,fólie ve specifikaci.detailv Podlahy: P/06 přířezy:98,25*0,2 odečet na dotace:-3,84	m2	15,81 19,65 -3,84	144,73	2 288,18	RTS_I/2020
225	712871801RT1	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC kotvením, 1 vrstva - fólie ve specifikaci.detailv Střechy: atiky: S/03a:0,5*47,8 S/03b:0,43*(8,84+30,19)+0,59*2,49 S/05b:0,5*19,2*2 odečet na dotace:-18,6371	m2	42,71 23,90 18,25 19,20 -18,64	129,40	5 527,31	RTS_I/2020
226	283220022R	Fólie izolační mPVC tl. 1,5 mm š. 2050 mm, PVC-P se skelnou vřtuží. šedá Podlahy: Začátek provozního součtu P/06:98,25 P/06 přířezy:98,25*0,2 P/07:58,0 Konec provozního součtu 175,9*1,15 Střechy: Začátek provozního součtu St01:390 St02:0,55*47,8 St03:28 St04:95,5	m2	629,92 98,25 19,65 58,00 202,29 390,00 26,29 28,00 95,50	121,78	76 712,14	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
227	283220012R	St05:19,1 Konec provozního součtu 558,89*1,15 odečet na dotace:-215,0845 Fólie izolační mPVC tl. 1,5 mm š. 1600 mm, PVC-P s PES vztluží. šedá Střechy: atiky: Začátek provozního součtu S/03a:0,5*47,8 S/03b:0,43*(8,84+30,19)+0,59*2,49 S/05b:0,5*19,2*2 Konec provozního součtu 61,352*1,15 odečet na dotace:-21,4327	m2	49,12	121,78	5 982,09	RTS_I/2020
228	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky Střechy: St01:390*0,08 odečet na dotace:-9,68	m3	21,52	684,71	14 734,96	RTS_I/2020
229	10371505R	Substrát střešní extenzivní Střechy: St01:390*0,08 odečet na dotace:-9,68	m3	21,52	3 432,00	73 856,64	RTS_I/2020
230	631571005R00	Násep z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku), vč. dodávkv kačírku Střechy: St03:28*0,08 odečet na dotace:-0,776	m3	1,46	2 919,36	4 273,94	RTS_I/2020
231	712.0	Výsadba střešních suchomilných rostlin,řízky (rozchodníky) 80-100g/m2; osivo 3-8g/m2 (dle typu osiva); sazenice (rozchodníky) 18 ks/m2,vč. dodávky, brzdění kotvení doplňky detailu D+M Střechy: St01:390 odečet na dotace:-121	m2	269,00	657,29	176 811,01	vlastní
232	712.1	Prostupy střešním pláštěm,izolace,zapravení, kotvení doplňkv detailv.D+M 9+9 odečet na dotace:-6	kus	12,00	1 300,00	15 600,00	vlastní
233	712.2	Zátopová zkouška střechy,protokol,zpráva, vyhodnocení Střechy: St01:390 St03:28 St04:95,5 St05:19,1 odečet na dotace:-148,7	m2	383,90	104,00	39 925,60	vlastní
234	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	3,75	7 184,93	26 943,48	RTS_I/2020
Díl:	713	Izolace tepelné				399 377,96	
235	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá Podlahy: P/02:176,77 P/03:13,06 P/04:110,75 P/05:83,04 P/10:14,76 odečet na dotace:-114,33	m2	284,05	17,34	4 925,43	RTS_I/2020
236	28375766.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 Podlahy: Začátek provozního součtu P/02:176,77*0,13 P/03:13,06*0,1 P/04:110,75*0,1 P/05:83,04*0,13 P/10:14,76*0,13 Konec provozního součtu 48,075*1,1 odečet na dotace:-12,5763	m3	40,31	964,72	38 884,20	RTS_I/2020
237	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky 496,7*1 odečet na dotace:-142,5	m	354,20	46,60	16 505,72	RTS_I/2020
238	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE	m2	326,66	14,02	4 579,74	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		Podlahy:					
		Začátek provozního součtu					
		P/02:176,77		176,77			
		P/03:13,06		13,06			
		P/04:110,75		110,75			
		P/05:83,04		83,04			
		P/10:14,76		14,76			
		Konec provozního součtu					
		398,38*1,15		458,14			
		odečet na dotace:-131,4795		-131,48			
239	713141123R00	Izolace tepelná střeš bodově lep. tmelem , 1vrstvá	m2	405,27	77,65	31 469,06	RTS_I/2020
		Střechy:					
		St01:390		390,00			
		St02:0,55*47,8		26,29			
		St03:28		28,00			
		St04:95,5		95,50			
		St05:19,1		19,10			
		St06:0,54*19,2		10,37			
		odečet na dotace:-163,99		-163,99			
240	713141323R00	Izolace tepelná střeš do tl.200 mm,2vrstvy,kotvy	m2	306,40	191,65	58 721,56	RTS_I/2020
		Střechy:					
		St01:390		390,00			
		St03:28		28,00			
		St05:19,1		19,10			
		odečet na dotace:-130,7		-130,70			
241	713141125R00	Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo	m2	137,05	118,99	16 307,58	RTS_I/2020
		Podlahy:					
		P/06:98,25		98,25			
		P/07:58,0		58,00			
		odečet na dotace:-19,2		-19,20			
242	713131163R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2, beton	m2	42,71	674,10	28 794,11	RTS_I/2020
		Střechy:					
		atiky:					
		S/03a:0,5*47,8		23,90			
		S/03b:0,43*(8,84+30,19)+0,59*2,49		18,25			
		S/05b:0,5*19,2*2		19,20			
		odečet na dotace:-18,6371		-18,64			
243	28375766.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	73,16	1 316,59	96 325,17	RTS_I/2020
		Střechy:					
		Začátek provozního součtu					
		St01:390*0,2		78,00			
		St03:28*0,2		5,60			
		St05:19,1*0,2		3,82			
		atiky:					
		S/03a:0,5*47,8*0,1		2,39			
		S/03b:(0,43*(8,84+30,19)+0,59*2,49)*0,1		1,83			
		S/05b:0,5*19,2*(0,1+0,2)		2,88			
		Konec provozního součtu					
		94,5152*1,1		103,97			
		odečet na dotace:-30,8041		-30,80			
244	28375972R	Deska spádová EPS 150 S klíny	m3	58,07	1 316,59	76 449,44	RTS_I/2020
		Podlahy:					
		P/06:98,25*0,09*1,1		9,73			
		P/07:58,0*0,06*1,1		3,83			
		Střechy:					
		Začátek provozního součtu					
		St01:390		390,00			
		St03:28		28,00			
		St05:19,1		19,10			
		Konec provozního součtu					
		437,1*0,12*1,1		57,70			
		Střechy:					
		St04:95,5*0,07*1,1		7,35			
		odečet na dotace:-20,5392		-20,54			
245	28376811R	Deska izolační PIR deska tl. 40 mm, 2400 x 1200 mm, kaširovaná AI	m2	63,80	164,64	10 504,03	RTS_I/2020
		Podlahy:					
		P/07:58,0*1,1		63,80			
246	28376428R	Deska polystyrenová XPS tl. 140 mm	m2	23,50	335,64	7 889,15	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		Sřechy: Začátek provozního součtu St02:0,55*47,8 St06:0,54*19,2 Konec provozního součtu 36,658*1,1 odečet na dotace:-16,819		26,29 10,37 40,32 -16,82			
247	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2,05	3 913,55	8 022,77	RTS_I/2020
Díl:	762	Konstrukce tesařské				12 044,27	
248	762441112R00	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním	m2	11,00	276,74	3 044,14	RTS_I/2020
		Sřechy: St02:0,55*47,8 odečet na dotace:-15,29		26,29 -15,29			
249	60623206R	Překlička vodovzdorná bříza tl. 15 mm jak. C/C, 7 vrstev, 1525x1525 mm	m2	12,10	660,00	7 986,00	RTS_I/2020
		Sřechy: St02:0,55*47,8*1,1 odečet na dotace:-16,819		28,92 -16,82			
250	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,18	1 479,26	268,46	RTS_I/2020
		Sřechy: St02:0,55*47,8*1,1*0,015 odečet na dotace:-0,2523		0,43 -0,25			
251	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,60	112,98	745,67	RTS_I/2020
Díl:	764	Konstrukce klempířské				8 017,22	
252	K/101	Oplechování parapetů z AL plechu, rš 250,1,5-2,8mm, lak RAL 7022.řířoonkv.kotvení.doplňkv.detailv.D+M 1,68*3	m	3,36	922,88	3 100,88	vlastní
		odečet na dotace:-1,68		5,04 -1,68			
253	K/104	Závětr. lišta z ocel.poplast. plechu,rš 250 mm, 0.6mm.RAL.řířoonkv.kotvení.doplňkv.D+M 48,5	m	20,70	229,91	4 759,14	vlastní
		odečet na dotace:-27,8		48,50 -27,80			
254	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2,00	78,60	157,20	RTS_I/2020
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				1 948 269,56	
255	D/101	Dveře venkovní 1100/3210,AL rám,bezp.3-skló,5komor, bezp.kování+zámek.36dB.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	71 872,80	71 872,80	vlastní
256	D/102a	Dveře venkovní 2250/4150,AL rám,bezp.3-skló,5komor, bezp.kování+zámek.36dB.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kpl	2,00	108 195,60	216 391,20	vlastní
257	D/102b	Dveře venkovní 2250/4150,AL rám,bezp.3-skló,5komor, bezp.kování+zámek.36dB.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	108 195,60	108 195,60	vlastní
258	D/103	Dveře venkovní 4100/2800,AL rám,bezp.3-skló,5komor, bezp.kování+zámek.36dB.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	158 829,60	158 829,60	vlastní
259	D/104	Vratová rolovací mříž,6000/2250,ocel.rám,kastlík, vodítko RAL.pohon.klika.kotvv.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	265 347,00	265 347,00	vlastní
260	D/105	Dveře venkovní 1000/2200,kovové,zateplené,plné,rám, RAL.bezp.kování+zámek.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	59 191,20	59 191,20	vlastní
261	D/107	Dveře vnitřní 900/2100,plechové,plné,EW30/DP3-C, ocel.zárub.+RAL.kování.zámek.doplňkv.detailv.D+M	kpl	2,00	24 000,00	48 000,00	vlastní
262	D/108	Dveře vnitřní 1600/2100,plechové,plné,EW30/DP3-C, ocel.zárub.+RAL.kování.zámek.doplňkv.detailv.D+M	kpl	2,00	36 000,00	72 000,00	vlastní
263	D/109	Dveře vnitřní 700/2100,CPL lamino,plné,bezfalcové, ocel.zárub.+RAL.kování.zámek.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	38 520,00	38 520,00	vlastní
264	D/111	Dveře vnitřní 800/2100,CPL lamino,plné,bezfalcové, ocel.zárub.+RAL.kování.zámek.doplňkv.detailv.D+M	kpl	4,00	38 258,40	153 033,60	vlastní
265	D/114	Dveře vnitřní 900/2100,CPL lamino,plné,bezfalcové, ocel.zárub.+RAL.kování.zámek.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	43 117,20	43 117,20	vlastní
266	D/115	Dveře vnitřní 900/2100,CPL lamino,plné,bezfalcové, ocel.zárub.+RAL.kování.zámek.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	43 117,20	43 117,20	vlastní
267	D/116	Dveře vnitřní 900/2100,CPL lamino,plné,bezfalcové, ocel.zárub.+RAL.kování.zámek.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	43 117,20	43 117,20	vlastní
268	D/117	Dveře vnitřní 900/2100,CPL lamino,plné,bezfalcové, ocel.zárub.+RAL.kování.zámek.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	43 117,20	43 117,20	vlastní
269	D/118	Dveře vnitřní 900/2100,CPL lamino,plné,bezfalcové, ocel.zárub.+RAL.kování.zámek.doplňkv.detailv.D+M	kpl	2,00	39 458,40	78 916,80	vlastní
270	D/120	Dveře vnitřní 700/2100,CPL lamino,plné,bezfalcové, ocel.zárub.+RAL.kování.zámek.doplňkv.detailv.D+M	kpl	3,00	38 258,40	114 775,20	vlastní
271	D/122	Dveře vnitřní 700/2100,CPL lamino,plné,bezfalcové, ocel.zárub.+RAL.kování.zámek.doplňkv.detailv.D+M	kpl	3,00	38 258,40	114 775,20	vlastní
272	D/123	Dveře vnitřní 800/2100,CPL lamino,plné,bezfalcové, ocel.zárub.+RAL.kování.zámek.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	38 258,40	38 258,40	vlastní
273	D/124	Dveře vnitřní 900/2100,plechové,plné,EW30/DP3-C, ocel.zárub.+RAL.kování.zámek.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	38 258,40	38 258,40	vlastní
274	D/125	Dveře vnitřní 700/2100,CPL lamino,plné,bezfalcové, ocel.zárub.+RAL.kování.zámek.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	38 258,40	38 258,40	vlastní
275	D/126	Dveře vnitřní 700/2100,CPL lamino,plné,bezfalcové, ocel.zárub.+RAL.kování.zámek.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	38 258,40	38 258,40	vlastní
276	O/101	Okno fasádní 2000/2800,FIX,AL rám,bezp.3-skló,36dB, 6-komor.Purenit.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	65 851,20	65 851,20	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
277	O/102	Okno fasádní 2250/3940, FIX+S, AL rám, bezp. 3-skle, 36dB 6-komor. Purenit. kování. doplňkv. detailv. D+M	kpl	1,00	66 534,00	66 534,00	vlastní
278	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,50	19 194,77	28 792,16	RTS_I/2020
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				1 418 619,70	
279	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg spojovací a kotvící prvky:150 odečet na dotace:-50	kg	100,00 150,00 -50,00	120,00	12 000,00	RTS_I/2020
280	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg spojovací a kotvící prvky:300 odečet na dotace:-110	kg	190,00 300,00 -110,00	120,00	22 800,00	RTS_I/2020
281	767.1	Požární ucpávky všech prostupů a instalací, štítek kotvení doplňkv. detailv. D+M 8+8 odečet na dotace:-6	kus	10,00 16,00 -6,00	1 200,00	12 000,00	vlastní
282	767.2	Ukončovací broušenél střešy, Jekl 80/100, žár.pozink. kotvení. doplňkv. detailv. D+M Střešcha, jekl 80/100:44,5 odečet na dotace:-8,9	m	35,60 44,50 -8,90	3 000,00	106 800,00	vlastní
283	767.3	Ocelová konstrukce zástěny na střeše, žár.pozink, broušenélv. plech. kotvení. doplňkv. detailv. D+M dle statiky: zápory:2214 spojky zápor:1103 kotevní úhelník:313 stěny z plechu:3422	kg	7 052,00 2 214,00 1 103,00 313,00 3 422,00	132,00	930 864,00	vlastní
283	767.4	Liniový žlab pojezdový D400, polymerbeton, odolný vůči mrazu a posypovým solím, zatížení D400, pozinkovaná ochrana žlabu, tvar žlabu V, sv. šířka 100mm, pozinkovaný rošt tř. zatížení C250 s bezšroub. aretací, systémová vpust' s kalovým košem a těsněním pro vodotěsné napojení, podklad, dobet., stavební příprava, napojení na	m	8,35	4 254,97	35 529,00	vlastní
284	Z/101	Schodišťové madlo, 40x10mm, ocel. pásovina, černá, rozetv. konzol. kotvení. doplňkv. detailv. D+M	m	8,00	1 825,20	14 601,60	vlastní
285	Z/102	Zábradlí schodiště, sloupky, madlo, ocel. pásov., černá, v. 1.0m. v. v. kotvení. doplňkv. detailv. D+M	m	1,20	10 851,00	13 021,20	vlastní
286	Z/103	Zábradlí schodiště, sloupky, madlo, ocel. pásov., černá, v. 1.0m. v. v. kotvení. doplňkv. detailv. D+M	m	19,50	1 940,88	37 847,16	vlastní
287	Z/105	Krycí broušenél hrany podlahy, L-broušenél 210/100/8mm, ocel. pásovina. RAL. kotvení. doplňkv. detailv. D+M	m	1,20	6 988,00	8 385,60	vlastní
288	Z/106	Kotevní L- broušenél podlahy, L-broušenél 190/80/3mm, ocel. pásovina. RAL. kotvení. doplňkv. detailv. D+M 32,9 odečet na dotace:-12	m	20,90 32,90 -12,00	1 588,68	33 203,41	vlastní
289	Z/107	Ochranný nerezový L-broušenél, 20/20/3mm, RAL. kotvení. doplňkv. detailv. D+M	m	6,15	1 588,32	9 768,17	vlastní
290	Z/108	Ochranný nerezový L-broušenél, 20/20/3mm, RAL. kotvení. doplňkv. detailv. D+M	m	1,00	2 847,60	2 847,60	vlastní
291	Z/109	Oplechování ostění okna, plech tl. 5mm, RAL. kotvení. doplňkv. detailv. D+M 0,19*(3,99*2+2,25) 1,94	m2	1,94 1,94	14 408,64	28 006,07	vlastní
292	Z/110	Oplechování ostění okna, plech tl. 5mm, RAL. kotvení. doplňkv. detailv. D+M 0,15*(3,99*2+2,25)*5 7,67 odečet na dotace:-3,069	m2	4,60 7,67 -3,07	17 884,12	82 329,55	vlastní
293	Ž/101	Venkovní žaluzie, 1680/1800, Z-70, kastlík, vodítka, Kooltherm 60mm. pohon. kotvení. doplňkv. detailv. D+M 3 odečet na dotace:-1	kpl	2,00 3,00 -1,00	20 400,00	40 800,00	vlastní
294	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2,00	13 908,17	27 816,34	RTS_I/2020
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				282 663,89	
295	771101121R00	Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku Podlahy: P/02:176,77 P/03:13,06 P/10:14,76 schody:(0,15+0,3)*20*1,2 sokly rovné:0,1*123 sokly šikmé:0,1*11 odečet na dotace:-13,06	m2	215,73 176,77 13,06 14,76 10,80 12,30 1,10 -13,06	42,12	9 086,55	RTS_I/2020
296	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v. do 100 mm Podlahy: sokly rovné:1*123	m	123,00 123,00	75,62	9 301,26	RTS_I/2020
297	771445034R00	Obklad soklíků hutných, schod. stupň., tmel, v. 100 mm Podlahy:	m	11,00	103,37	1 137,07	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
298	771479001R00	sokly šikmé:1*11 Řezání dlaždic pro soklíky Podlahy: sokly rovné:1*123 sokly šikmé:1*11	m	11,00 134,00 123,00 11,00	65,89	8 829,26	RTS_I/2020
299	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Podlahy: P/02:176,77 P/03:13,06 P/10:14,76 schody:(0,15+0,3)*20*1,2 sokly rovné:0,1*123 sokly šikmé:0,1*11 odečet na dotace:-13,06	m2	215,73 176,77 13,06 14,76 10,80 12,30 1,10 -13,06	28,90	6 234,60	RTS_I/2020
300	771575118R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel flex Podlahy: P/02:176,77 P/03:13,06 P/10:14,76 odečet na dotace:-13,06	m2	191,53 176,77 13,06 14,76 -13,06	669,26	128 183,37	RTS_I/2020
301	771120111R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada Podlahy: schody:20*1,2	m	24,00 24,00	211,82	5 083,68	RTS_I/2020
302	771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada Podlahy: schody:20*1,2	m	24,00 24,00	86,10	2 066,40	RTS_I/2020
303	771.1	Dlažba keramická glazovaná,protiskluzná, dle výběru investora Podlahy: Začátek provozního součtu P/02:176,77 P/03:13,06 P/10:14,76 schody:(0,15+0,3)*20*1,2 sokly rovné:0,1*123 sokly šikmé:0,1*11 Konec provozního součtu 228,79*1,1 odečet na dotace:-14,366	m2	237,30 176,77 13,06 14,76 10,80 12,30 1,10 251,67 -14,37	400,30	94 992,39	vlastní
304	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	6,70	2 649,15	17 749,31	RTS_I/2020
Díl:	776	Podlahy povlakové				159 870,08	
305	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy Podlahy: P/04:110,75 P/05:83,04 odečet na dotace:-101,27	m2	92,52 110,75 83,04 -101,27	7,43	687,42	RTS_I/2020
306	776421200R00	Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám,na lišty, vč. dodávkv lišt 177*1 odečet na dotace:-92,5	m	84,50 177,00 -92,50	162,00	13 689,00	RTS_I/2020
307	776.1	Podložka XPS-PET 3 mm pod vinylové podlahy Podlahy: P/04:110,75 P/05:83,04 odečet na dotace:-101,27	m2	92,52 110,75 83,04 -101,27	58,37	5 400,39	vlastní
308	776591000R0X	Položení podlah speciálních pryžových z pásů click Podlahy: P/04:110,75 P/05:83,04 odečet na dotace:-101,27	m2	92,52 110,75 83,04 -101,27	187,86	17 380,81	vlastní
309	776.2	Podlahovina vinyl click, zámková krytina, tl. 4,5mm, dle výběru investora Podlahy: Začátek provozního součtu P/04:110,75 P/05:83,04 sokly:0,05*177 Konec provozního součtu 202,64*1,1 odečet na dotace:-116,4845	m2	106,42 110,75 83,04 8,85 222,90 -116,48	702,00	74 706,49	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cent. soustava
309	776.3	Obklad stěn v čekárnách ordinací vinylem penetrace lepení lišt v. doplňků detailv.D+M m.č. 1.12A:2,6*(7,42+3,52) m.č. 1.12B:2,75*3,5*2	m2	47,69 28,44 19,25	980,02	46 737,15	vlastní
310	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	0,80	1 586,02	1 268,82	RTS_I/2020
Díl:	781	Obklady keramické				307 537,49	
311	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer 1.NP:2,8*(6,7*3+9,8+15,6+6,3+5,9+8,3+22,6+16,6+19,7+6 7)+0,6*(2,7+2,3)+3,1*3,1*2-2,1*(0,7*17+0,8*8) odečet na dotace:-77,36	m2	274,91 352,27 -77,36	42,12	11 579,21	RTS_I/2020
312	781475124R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele 1.NP:2,8*(6,7*3+9,8+15,6+6,3+5,9+8,3+22,6+16,6+19,7+6 7)+0,6*(2,7+2,3)+3,1*3,1*2-2,1*(0,7*17+0,8*8) odečet na dotace:-77,36	m2	274,91 352,27 -77,36	530,57	145 859,00	RTS_I/2020
313	781491001R00	Montáž lišt k obkladům, vč. dodávky lišt AL 242*1 odečet na dotace:-53,5	m	188,50 242,00 -53,50	105,88	19 958,38	RTS_I/2020
314	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně 1.NP:2,8*(6,7*3+9,8+15,6+6,3+5,9+8,3+22,6+16,6+19,7+6 7)+0,6*(2,7+2,3)+3,1*3,1*2-2,1*(0,7*17+0,8*8) odečet na dotace:-77,36	m2	274,91 352,27 -77,36	28,90	7 944,90	RTS_I/2020
315	781.1	Obklad keramický, glazovaný, dle výběru investora 1.NP:(2,8*(6,7*3+9,8+15,6+6,3+5,9+8,3+22,6+16,6+19,7+ 6,7)+0,6*(2,7+2,3)+3,1*3,1*2-2,1*(0,7*17+0,8*8))*1,1 odečet na dotace:-85,096	m2	302,40 387,50 -85,10	367,80	111 223,09	vlastní
316	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3,70	2 965,65	10 972,91	RTS_I/2020
Díl:	783	Nátěry				98 687,57	
317	783825110R00	Nátěr betonových povrchů 2x, protiprašný, uzavírací 1.PP: sloupky:2*(0,3+0,45)*2,54*10+2*(0,3+0,575)*2,54 stěny:2,54*175 Střechy: St04-spodní strana+čelo+horní část:106+0,16*44,6+21,6 odečet na dotace:-25,496	m2	596,29 42,55 444,50 134,74 -25,50	148,56	88 584,10	RTS_I/2020
318	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný 2x Střecha, hranol 80/100:44,5*(0,08+0,1)*2	m2	16,02 16,02	93,34	1 495,31	RTS_I/2020
319	783992000R00	Nátěr bezpečnostními barvami šrafovaním 1.PP stěny a sloupky:1,5*1,5*11+6	m2	30,75 30,75	279,94	8 608,16	RTS_I/2020
Díl:	784	Malby				50 514,08	
320	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x SDK:84,2+47,6+43,9+2,1+1,5*7+2*3,5 omítky:1247+26,3+15,0+14,8 odečet na dotace:-324,2	m2	1 174,20 195,30 1 303,10 -324,20	12,00	14 090,40	RTS_I/2020
321	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x SDK:84,2+47,6+43,9+2,1+1,5*7+2*3,5 omítky:1247+26,3+15,0+14,8 odečet na dotace:-324,2	m2	1 174,20 195,30 1 303,10 -324,20	31,02	36 423,68	RTS_I/2020
Díl:	790	Vnitřní vybavení				1 239 040,40	
322	V/101	Terasová vpusť vyhříváná, 110 PVC S,DN100, svislá nástavec.kabel.kotvení-viz ZTI	kpl		3 204,00		
323	V/102	Střešní vpusť vyhříváná, 110 BIT S,DN100, svislá šachta+koš.kabel.kotvv-viz ZTI	kpl		9 000,00		
324	V/103	Bezpečnostní přepad kulatý, 50 PVC,PVC manžeta, DN50,dl.600mm,mřížka.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	1 600,04	1 600,04	vlastní
325	V/104	Střešní vpusť vyhříváná, 110 BIT S,DN100, svislá nástav.+koš.kabel.kotvv-viz ZTI	kpl		5 400,00		
326	V/105	Žebříková stupadla na fasádě, 400/280, pr.20mm, ocel, RAL.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kpl	6,00	240,00	1 440,00	vlastní
327	V/106	Žebříková stupadla na fasádě, 400/320, pr.20mm, ocel, RAL.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	240,00	240,00	vlastní
328	V/107	Žebříková stupadla na fasádě, 400/410, pr.20mm, ocel, RAL.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kpl	6,00	312,00	1 872,00	vlastní
329	V/108	Ocelová samofixační obruba, 200x2000mm, ocel. plech, PZ tl.2mm.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	m	33,10	382,08	12 646,85	vlastní
330	V/109	Kačířková lišta, AL, 150, 150/80/2000mm, tl.1,5mm.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	m	59,40 71,40 -12,00	690,56	41 019,26	vlastní
331	V/110	Betonový obrubník pro chodníky, 1000/150/300, ABO 1- 15.přírodní.lože.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	m	16,00	519,71	8 315,36	vlastní
332	V/111	Fasádní hodiny, řídicí, DCF anténa, nerez číselník, pr.2m.komaxit.bez čísel.kotvv.doplňkv.detailv.D+M	kpl	2,00	175 800,00	351 600,00	vlastní
333	V/112	Venkovní podlahová čisticí rohož, 1190x500mm, nitril, v.17mm.nerez.rám.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	8 991,46	8 991,46	vlastní
334	V/113	Venkovní podlahová čisticí rohož, 700x2150mm, nitril, v.17mm.nerez.rám.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kpl	3,00	4 255,80	12 767,40	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		5		5,00			
		odečet na dotace:-2		-2,00			
335	V/114	Vnitřní podlahová čistící rohož 2250x2090mm,100%PP, v.10mm.zápusť.rám.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	8 241,42	8 241,42	vlastní
336	V/116	Přechodová podlahová lišta,nerez,v.12,5mm, kotvení.doplňkv.detailv.D+M	m	7,20	871,99	6 278,33	vlastní
		0,8*12		9,60			
		odečet na dotace:-2,4		-2,40			
337	V/117	Práškový hasicí přístroj,21A,štítek, kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kus	13,00	1 136,99	14 780,87	vlastní
		15		15,00			
		odečet na dotace:-2		-2,00			
338	V/120	Střešní výlez,1200x700mm,rám PVC, zateplení.v.řstv.schodv.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	29 769,60	29 769,60	vlastní
339	V/124	Systémový dilatační broušenelí podlahový,AL+ocel,š.105, děrov. broušenelí.nerez.ocel.kotv.doplňkv.detailv.D+M	m	6,45	195,02	1 257,88	vlastní
340	V/125	Reflexní ochranný broušenelí na rohy,gumový,tl.1mm, 10x10x80cm.kotv.doplňkv.detailv.D+M	kpl	19,00	540,00	10 260,00	vlastní
341	V/126	Orientační systém v garážích,vjezdy,výjezdy,tabule, vstupv.stání.pruh.v.PBR.apod..doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	7 800,00	7 800,00	vlastní
341a	V/126a	Orientační systém v budově,tabulky s ukazatelem únikových cest, označení ordinací, čekáren, toalet, dveří apod..doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	7 800,00	7 800,00	vlastní
342	V/127	Kačírková lišta,AL, 150,80/65/2000mm, tl.1.5mm.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	m	61,80	690,56	42 676,61	vlastní
		96		96,00			
		odečet na dotace:-34,2		-34,20			
343	V/128	Poštovní schránka 370x330x100, stojatá,AL klapka, imenovka.zámek.DOLS.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kpl	6,00	2 061,80	12 370,80	vlastní
344	V/129	Nosný rošt pro VZT jednotku na střeše,rám,broušenelý, bororoštv.antikor.nátěr.kotv.doplňkv.detailv.D+M	kg	145,00	79,44	11 518,80	vlastní
345	V/130	Nosná konstrukce pod VZT,broušenelý U80-0,97m,dlažba, rvhovaná.cuma.kotv.doplňkv.detailv.D+M	kpl	3,00	2 112,00	6 336,00	vlastní
346	V/131	Nosná konstrukce pod VZT,broušenelý U80-1,05m,dlažba, rvhovaná.cuma.kotv.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	2 400,00	2 400,00	vlastní
		2		2,00			
		odečet na dotace:-1		-1,00			
347	V/132	Koš na hygienické potřeby,192x97x253mm, nerez.kotv.doplňkv.detailv.D+M	kpl	7,00	1 440,00	10 080,00	vlastní
		8		8,00			
		odečet na dotace:-1		-1,00			
348	V/133	Držák na toaletní papír nástěnný, nerez.kotv.doplňkv.detailv.D+M	kpl	6,00	1 836,05	11 016,30	vlastní
		8		8,00			
		odečet na dotace:-2		-2,00			
349	V/134	Zrcadlo výklopné 700x500mm, nerez.kotv.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00	vlastní
		2		2,00			
		odečet na dotace:-1		-1,00			
350	V/135	WC štětka nástěnná, nerez,kotvy,doplňky,detaily,D+M	kpl	6,00	3 000,00	18 000,00	vlastní
		8		8,00			
		odečet na dotace:-2		-2,00			
351	V/136	Zásobník na papírové ubrusky, nástěnný, nerez.kotv.doplňkv.detailv.D+M	kpl	6,00	2 040,05	12 240,30	vlastní
		8		8,00			
		odečet na dotace:-2		-2,00			
352	V/137	Dávkovač mýdla, nástěnný, nerez.kotv.doplňkv.detailv.D+M	kpl	6,00	4 800,00	28 800,00	vlastní
		8		8,00			
		odečet na dotace:-2		-2,00			
353	V/138	Zrcadlo nástěnné 700x500mm, nerez.kotv.doplňkv.detailv.D+M	kpl	7,00	6 000,00	42 000,00	vlastní
		8		8,00			
		odečet na dotace:-1		-1,00			
354	V/139	Odpadkový koš 360x160x435mm, nerez.kotv.doplňkv.detailv.D+M	kpl	6,00	3 720,00	22 320,00	vlastní
		8		8,00			
		odečet na dotace:-2		-2,00			
355	V/140	Venkovní podlahová čistící rohož,680x980mm,nitril, v.17mm.nerez.rám.kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	9 906,20	9 906,20	vlastní
356	V/141	Prodejní pult 2000x600x950,lamino,bílá, kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kpl	3,00	20 640,00	61 920,00	vlastní
357	V/142	Pracovní stůl 600x1400x800, police,lamino,bílá, kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kpl	4,00	11 160,00	44 640,00	vlastní
		6		6,00			
		odečet na dotace:-2		-2,00			
358	V/143	Šatní skříň 1400x800x2900, police,lamino,bílá, kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kpl	3,00	20 160,00	60 480,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
359	V/144	Skříň kartotéka 1200x502x1300,police,lamino,bílá, kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kpl	2,00	7 440,00	14 880,00	vlastní
360	V/145	Skříň kartotéka 3600x502x1300,police,lamino,bílá, kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kpl	2,00	2 160,00	4 320,00	vlastní
361	V/146	Vestavná skříň 2249x600x1300,police,lamino,bílá, kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	14 760,00	14 760,00	vlastní
362	V/147	Lavice 3500x450x1000,překližka bříza, kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kpl	4,00	15 600,00	62 400,00	vlastní
363	V/148	Přebalovací pult, sklápěcí,780x460x820mm, překližka bříza kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	8 400,00	8 400,00	vlastní
364	V/149	Dětský koutek,stolek a 3x židličky v. 460 a 260mm, překližka bříza,kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	9 600,00	9 600,00	vlastní
365	V/150	Vestavná skříň 1700x600x2650,police,lamino,bílá, kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	30 600,00	30 600,00	vlastní
366	V/151	Vestavná skříň 1000x600x2650,police,lamino,bílá, kotvení.doplňkv.detailv.D+M	kpl	1,00	18 960,00	18 960,00	vlastní
367	V/160	Sestava stůl a 2x židle,bílá,lak,	kpl	1,00	17 400,00	17 400,00	vlastní
368	V/163	Kuchyňská linka,horní+spodní skříňky,pr.deska,bílá, obklad ker..lamino,dřez.kotvvdoplňkv.detailv.D+M	m	2,31	24 000,00	55 440,00	vlastní
369	V/164	Kuchyňská linka,pouze spodní skříňky,pr.deska,bílá, v.850mm.lamino.kotvvdoplňkv.detailv.D+M	m	1,40	18 000,00	25 200,00	vlastní
370	V/165	Kuchyňská linka,pouze spodní skříňky,pr.deska,bílá, v.850mm.lamino.kotvvdoplňkv.detailv.D+M	m	1,40	18 000,00	25 200,00	vlastní
371	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	2,00	12 147,46	24 294,92	RTS_I/2020
Díl:	M99	Skladby podlah a konstrukcí					
372	M99.1	Skladby podlah a konstrukcí, - neoceňovat, pouze pomocné výpočty!!!! Podlahy: P/01:585,77 P/02:176,77 P/03:13,06 P/04:110,75 P/05:83,04 P/06:98,25 P/07:58,0 P/08:155,0 schody:(0,15+0,3)*20*1,2 deska:645,7 Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: S/01a:3,5*(14,5+20,6)+3*(15+8,2+33,2)+2,5*8,8 okna:-(2,3*2,35+1,25*1,25+1,8*1,8*3) dveře a stěny:-(4,1*2,8+1,1*3+2*2,8+2,25*2,8*6) ostění otvorů: okna:0,2*2*(2,3+2,35+1,25+1,25+1,8*3+1,8*3) dveře a stěny:0,2*(4,1+2*2,8+1,1+2*3+2+2*2,8+2,25*6+2*2,8*6) S/01b:0,71*(8,84+30,19+2,49+2,8+5,1)+0,85*2,3*3+0,65*2,7+0,55*8,6+13 S/01c:0,51*(15-4,1)+0,55*(8,2+6,7+33,2) S/02a:2,5*(11,6+7,8)+12 vrata:-6*2,25 ostění: vrata:0,44*(6+2*2,25) S/02b:2,8*5,1 dveře:-1,1*2,25 ostění: dveře:0,1*(1,1+2*2,25) S/02c:3,1*(35,2+19,6+4,9*2+12,8) S/02d,S/04 - viz vnitřní úpravy:0 S/02e:0,3*(11,6*2+7,8) S/03a:0,5*47,8 S/03b:0,43*(8,84+30,19)+0,59*2,49 S/05a:1,52*19,2 S/05b:0,5*19,2 stěna k objektu SO 105, Perimetr 140mm,perlinka:3,3*12,2-6,45*2,25 pod terénem Perimetr 130mm,2x geotextilie 200,mPVC Dekolan 76:0,3*(11,6+7,8) Střechy: St01:390 St02:0,55*47,8 St03:28	m2	3 958,57			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚŠTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		St04:95,5		95,50			
		St05:19,1		19,10			
		St06:0,54*19,2		10,37			
		atiky:					
		S/03a:0,5*47,8		23,90			
		S/03b:0,43*(8,84+30,19)+0,59*2,49		18,25			
		S/05b:0,5*19,2		9,60			
		ODEČTY SKLADEB NA DOTACE!!!:					
		Podlahy::					
		P/01:15,2		15,20			
		P/03:13,06		13,06			
		P/04:101,27		101,27			
		P/06:19,2		19,20			
		Fasády::					
		Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!:					
		S/01a:3,5*26,6+3*8,7		119,20			
		okna:-(1,8*1,8+2,3*2,35+1,25*1,25)		-10,21			
		dveře+stěny:-(2,25*2,8*2)		-12,60			
		ostění otvorů::					
		okna::0,2*2*(1,8+1,8+2,3+2,35+1,25+1,25)		4,30			
		dveře+stěny::0,2*(2,25*2+2*2,8*2)		3,14			
		S/01b:0,25*24,8+0,71*10,3+0,5*2,8+0,65*2,3		16,41			
		S/02c:0,25*8,7		2,18			
		S/03a:0,72*26,6		19,15			
		S/03b:0,65*8,7		5,66			
		1.PP-strop::143*1		143,00			
		Střechy::					
		St01::121		121,00			
		St02::0,55*27,8		15,29			
		St03::9,7		9,70			
		St04::18		18,00			
		atiky::					
		S/03a:0,5*27,8		13,90			
		S/03b:0,43*7,6+0,59*2,49		4,74			

Celkem

#####

změny ke dni 9.7.2020

změny ke dni 24.7.2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Zdravotnické instalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce				82 281,67	
1	01.led	Hloubení rýh š. do 2,0 m tř. 3	m3	63,80	699,60	44 634,48	vlastní
2	01.úno	Odvoz a uložení výkopku na skládku	m3	16,40	905,88	14 856,43	vlastní
3	01.bře	Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	4,10	1 260,00	5 166,00	vlastní
4	01.dub	Obsyp potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	12,30	829,20	10 199,16	vlastní
5	01.kvě	Zásyp rýh se zhutněním	m3	47,60	156,00	7 425,60	vlastní
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				478 555,56	
6	721.1	Potrubí plastové připojovací a odpadní - systém HT - dodávka, montáž					
7	721.2	DN 40	m	15,00	264,00	3 960,00	vlastní
8	721.3	DN 50	m	20,00	312,00	6 240,00	vlastní
9	721.4	DN 70	m	15,00	372,00	5 580,00	vlastní
10	721.5	DN 100	m	90,00	528,00	47 520,00	vlastní
11	721.6	DN 125	m	53,20	588,00	31 281,60	vlastní
12	721.7	DN 150	m	45,60	672,00	30 643,20	vlastní
13	721.8	Potrubí plastové svodné - systém KG dodávka, montáž					
14	721.9	DN 100	m	7,60	528,00	4 012,80	vlastní
15	721.10	DN 150	m	15,20	672,00	10 214,40	vlastní
16	721.11	DN 200	m	41,80	780,00	32 604,00	vlastní
17	721.12	Montáž a dodávka návrkové izolace proti rosení na potrubí odpadní dešťové					
18	721.13	DN 100	m	5,00	696,00	3 480,00	vlastní
19	721.14	Montáž a dodávka tepelné izolace na potrubí odpadní					
20	721.15	DN 70	m	19,00	216,00	4 104,00	vlastní
21	721.16	DN 100	m	98,80	336,00	33 196,80	vlastní
22	721.17	DN 125	m	53,20	384,00	20 428,80	vlastní
23	721.18	DN 150	m	45,60	552,00	25 171,20	vlastní
24	721.19	Potrubí plastové - dodávka, montáž - odvod kondenzátu					
25	721.20	DN 25	m	25,00	348,00	8 700,00	vlastní
26	721.21	Zápachová uzávěrka - odvod přepadu od PV	kus	5,00	336,00	1 680,00	vlastní
27	721.22	Zápachová uzávěrka - odvod kondenzátu	kus	3,00	936,00	2 808,00	vlastní
28	721.23	Větrací hlavice DN 100	kus	4,00	864,00	3 456,00	vlastní
29	721.24	Vpust podlahová DN 100	kus	0,80	4 276,80	3 421,44	vlastní
30	721.25	Revizní šachta plastová DN 400 vč. dna, pojižděného a nachotěsného oklopu	kus	0,80	9 172,80	7 338,24	vlastní
31	721.26	Revizní šachta plastová DN 400 vč. dna, pojižděného a nachotěsného oklopu	kus	0,80	9 172,80	7 338,24	vlastní
32	721.27	Vpust střešní DN 100 vyhřívána - svislý odpad	kus	6,00	7 800,00	46 800,00	vlastní
33	721.28	Vpust terasová DN 100 vyhřívána - svislý odpad	kus	5,00	6 480,00	32 400,00	vlastní
34	721.29	Vpust dvorní se suchou zápachovou klapkou	kus	5,00	510,00	2 550,00	vlastní
35	721.30	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek	kus	27,00	300,00	8 100,00	vlastní
36	721.31	Protipožární manžety DN 70	kus	6,10	1 676,40	10 226,04	vlastní
37	721.32	Protipožární manžety DN 100	kus	30,00	2 570,40	77 112,00	vlastní
38	721.33	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	328,40	12,00	3 940,80	vlastní
39	721.34	Přesun hmot	%	1,77	2 400,00	4 248,00	vlastní
Díl:	722	Vnitřní vodovod				126 868,08	
40	722.1	Potrubí plastové PP PN 20 - dodávka, montáž					
41	722.2	d20	m	60,00	348,00	20 880,00	vlastní
42	722.3	d25	m	115,00	408,00	46 920,00	vlastní
43	722.4	d32	m	20,00	468,00	9 360,00	vlastní
44	722.5	Návrková izolace na potrubí - dodávka, montáž					
45	722.6	DN 15	m	60,00	30,00	1 800,00	vlastní
46	722.7	DN 20	m	105,00	33,60	3 528,00	vlastní
47	722.8	Návrková izolace na potrubí tl. 40 mm - dodávka, montáž					
48	722.9	DN 20	m	7,60	42,00	319,20	vlastní
49	722.10	DN 25	m	26,60	46,80	1 244,88	vlastní
50	722.11	Potrubí z trub plastových - vč. osazení a dodání					
51	722.12	HDPE d32 SDR11 PE100	m	7,60	216,00	1 641,60	vlastní
52	722.13	Kulový kohout voda DN 20	kus	9,00	264,00	2 376,00	vlastní
53	722.14	Kulový kohout voda DN 20 s vypouštěním	kus	9,00	348,00	3 132,00	vlastní
54	722.15	Kulový kohout voda DN 25 s vypouštěním	kus	0,80	408,00	326,40	vlastní
55	722.16	Kulový kohout voda DN 15 se šroubením na hadici	kus	1,00	696,00	696,00	vlastní
56	722.17	Ventil pojistný se zpětnou klapkou	kus	4,00	1 020,00	4 080,00	vlastní
57	722.18	Zpětná klapka DN 20	kus	4,00	348,00	1 392,00	vlastní
58	722.19	Vyvedení a upevnění výpustek vč. nástěnky	kus	44,00	336,00	14 784,00	vlastní
59	722.20	Bytový vodoměr SV	kus	4,00	708,00	2 832,00	vlastní
60	722.21	Tlaková zkouška potrubí	m	205,00	18,00	3 690,00	vlastní
61	722.22	Proplach a desinfekce potrubí	m	205,00	12,00	2 460,00	vlastní
62	722.23	Přesun hmot	%	1,70	3 180,00	5 406,00	vlastní
Díl:	725	Zařizovací předměty				244 701,60	
63	725.1	Závěsný klozet s příslušenstvím + WC sedátko	soub	5,00	10 416,00	52 080,00	vlastní
64	725.2						
65	725.3	Předstěnový splach.systém zazděný					vlastní
66	725.4	Umyvadlo závěsné bílé s otvorem pro baterii a přepadem např. Laufen PRO S s příslušenstvím š. 600 mm	soub	7,00	4 320,00	30 240,00	vlastní
67	725.5	Sifon umyvadlový chrom, výpusť click-clack					vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Zdravotechnické instalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
68	725.6	Baterie umyvadlová stojánková páková vč. rohových ventilů	soub	7,00	2 940,00	20 580,00	vlastní
69	725.7	Baterie sprchová páková vč. příslušenství	soub	1,00	2 340,00	2 340,00	vlastní
70	725.8	Sprchová vanička plastová s prostorem pro standartní sifon. sprchová zástěna plastová + Sifon vaničkový plastový snížený	soub	2,00	21 000,00	42 000,00	vlastní
71	725.9	Baterie dřezová páková stojánková	soub	2,00	2 340,00	4 680,00	vlastní
72	725.10	Zápachová uzávěrka dřezová DN 50	soub	2,00	336,00	672,00	vlastní
73	725.11	Splachovací nádržka vysokopoložená	soub	4,00	1 500,00	6 000,00	vlastní
74	725.12	Výlevka z bílého diturvitu	soub	4,00	3 576,00	14 304,00	vlastní
75	725.13	Baterie dřezová páková nástěnná	soub	4,00	2 220,00	8 880,00	vlastní
76	725.14	Závěsný klozet - invalidé s příslušenstvím + WC sedátko +	soub	1,00	11 400,00	11 400,00	vlastní
77	725.15	Předstěnový splach.systém pro WC invalidé, vzdálené pneumatické ovládání					
78	725.16	Umyvadlo závěsné bílé - invalidé s příslušenstvím +	soub	1,00	4 440,00	4 440,00	vlastní
79	725.17	Sifon umyvadlový chrom					vlastní
80	725.18	Baterie umyvadlová stojánková páková - invalidé vč. rohových ventilů	soub	1,00	3 060,00	3 060,00	vlastní
81	725.19	Bidet z bílého diturvitu s příslušenstvím +	soub	1,00	5 400,00	5 400,00	vlastní
82	725.20	Sifon bidetový					
83	725.21	Baterie bidetová páková stojánková vč. rohových ventilů	soub	1,00	2 220,00	2 220,00	vlastní
84	725.22	El. zásobník ohříváče 80 l, 2kW, 230 V	soub	4,00	8 040,00	32 160,00	vlastní
85	725.23	Přesun hmot	%	1,22	3 480,00	4 245,60	vlastní
86	725.24						
87	725.25						

Celkem

#####

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Plynoinstalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce				11 159,20	
1	01.led	Hloubení rýh š. do 2,0 m	m3	5,34	699,60	3 735,86	vlastní
2	01.úno	Odvoz a uložení výkopku na skládku	m3	1,64	905,88	1 485,64	vlastní
3	01.bře	Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	0,41	1 260,00	516,60	vlastní
4	01.dub	Obsyp potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	1,23	829,20	1 019,92	vlastní
5	01.kvě	Zásyp rýhy se zhutněním	m3	3,69	156,00	575,64	vlastní
6	01.čvn	Pažení rýhy příložné - zřízení, odstranění	m2	17,78	215,16	3 825,54	vlastní
Díl:	723	Vnitřní plynovod		0,00		30 620,03	
7	723.1	Potrubí z trub plastových - vč. osazení a dodání		0,00	0,00	0,00	
8	723.2	d25/3,0 PE 100 SDR 11	m	6,84	70,80	484,27	vlastní
9	723.3	Signalizační vodič 2,5 mm2	m	6,84	20,40	139,54	vlastní
10	723.4	Výstražná folie	m	6,84	12,00	82,08	vlastní
11	723.5	Napojení na stávající plynovod	kus	0,76	3 000,00	2 280,00	vlastní
12	723.6	Přechodka plast / ocel DN 20	kus	1,76	468,00	823,68	vlastní
13	723.7	Potrubí z ocelových trubek závitových černých srolovaných svařováním. bezešvých DN 25	m	11,40	498,00	5 677,20	vlastní
14	723.8	Kulový kohout DN 25	kus	2,28	513,60	1 171,01	vlastní
15	723.9	Chránička D 57x2,9	m	0,76	432,00	328,32	vlastní
16	723.10	Montáž regulátoru STL	kus	0,76	1 800,00	1 368,00	vlastní
17	723.11	STL regulátor tlaku plynu 100/2,1 kPa, Qmax. 6,0 m3/h	kus	0,76	3 480,00	2 644,80	vlastní
18	723.12	Přípojka plynovodní pevná DN 25	kus	0,76	1 200,00	912,00	vlastní
19	723.13	Tlaková zkouška	kus	1,52	1 800,00	2 736,00	vlastní
20	723.14	Revize plynovodu	kus	1,52	2 400,00	3 648,00	vlastní
21	723.15	Odvzdušnění a napuštění potrubí	m	11,40	120,00	1 368,00	vlastní
22	723.16	Příprava na plynoměr DN 25, rozteč 100 mm	kus	0,76	4 200,00	3 192,00	vlastní
23	723.17	Nátěry olejové potrubí do DN 50	m	11,40	300,00	3 420,00	vlastní
24	723.18	Přesun hmot	%	1,14	302,75	345,13	vlastní
25	723.19						

Celkem

41 779,23

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Silnoproudé elektroinstalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	M21.1	ROZVÁDĚČ S PŘEPĚŤOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				610 122,26	
1	M21.1	ER - ELEKTROMÉROVÝ ROZVÁDĚČ IP40/20, SKŘÍŇOVÝ, SCHRACK, 1 POLE: 1x 5A/45, kompletní 1x 4A/45 - konstrukce systému IL116445, rám s dveřmi pro nástěnnou montáž IL006445-F + VYVODKY NA POLE PRO HDV, jističe před elektroměry - viz výkres 08	kus	0,78	91 667,00	71 500,26 0,00 0,00	vlastní
2	M21.2	ERP - ELEKTROMÉROVÝ ROZVÁDĚČ PRO POŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 DP1 IP40/20, NÁSTĚNNÝ, SCHRACK, (580x2160x300), elektroměr pro záložní zdroj ÚPFD, vypínač TS, vypínač CS, nadproudová ochrana s řízením "T1+T2" a nad - viz výkres RS	kus	0,80	129 479,00	103 583,20	vlastní
3	M21.3	RS - ROZVÁDĚČ SPOLEČNÉ SPOTŘEBY IP43/20,ZAPUSTĚNÝ, 600x900x200, hlavní vypínač, jističe, chrániče a stykače pro světelné obvody, jističe a chrániče pro zásuvkové obvody, jističe pro ÚT, ZTI, pomocné kontakty, jističe pro rozsvícení světlotělníků - viz výkres RK1	kus	0,80	115 560,00	92 448,00	vlastní
4	M21.4	RK1 - ROZVÁDĚČ KOMERČNÍ JEDNOTKY IP30/20 ZAPUŠTĚNÝ, Typ: OCELOPLECHOVÝ 510/550/200, hlavní vypínač, přepětová ochrana stupně "T2", proudové chrániče s nadproudovou ochranou pro světelné obvody, jističe a proudové chrániče pro zásuvkové obvody, jističe a proudové chrániče pro rozsvícení světlotělníků - viz výkres RK2	kus	0,00	76 291,00	0,00	vlastní
5	M21.5	RK2 - ROZVÁDĚČ KOMERČNÍ JEDNOTKY IP30/20 ZAPUŠTĚNÝ, Typ: OCELOPLECHOVÝ 510/550/200, hlavní vypínač, přepětová ochrana stupně "T2", proudové chrániče s nadproudovou ochranou pro světelné obvody, jističe a proudové chrániče pro zásuvkové obvody, jističe a proudové chrániče pro rozsvícení světlotělníků - viz výkres RK3	kus	1,00	74 024,00	74 024,00	vlastní
6	M21.6	RK3 - ROZVÁDĚČ KOMERČNÍ JEDNOTKY IP30/20 ZAPUŠTĚNÝ, Typ: OCELOPLECHOVÝ 510/550/200, hlavní vypínač, přepětová ochrana stupně "T2", proudové chrániče s nadproudovou ochranou pro světelné obvody, jističe a proudové chrániče pro zásuvkové obvody, jističe a proudové chrániče pro rozsvícení světlotělníků - viz výkres RK4	kus	1,00	70 079,00	70 079,00	vlastní
7	M21.7	RK4 - ROZVÁDĚČ KOMERČNÍ JEDNOTKY IP30/20 ZAPUŠTĚNÝ, Typ: OCELOPLECHOVÝ 510/550/200, hlavní vypínač, přepětová ochrana stupně "T2", proudové chrániče s nadproudovou ochranou pro světelné obvody, jističe a proudové chrániče pro zásuvkové obvody, jističe a proudové chrániče pro rozsvícení světlotělníků - viz výkres RK5	kus	1,00	73 446,00	73 446,00	vlastní
8	M21.8	RK5 - ROZVÁDĚČ KOMERČNÍ JEDNOTKY IP30/20 ZAPUŠTĚNÝ, Typ: OCELOPLECHOVÝ 510/550/200, hlavní vypínač, přepětová ochrana stupně "T2", proudové chrániče s nadproudovou ochranou pro světelné obvody, jističe a proudové chrániče pro zásuvkové obvody, jističe a proudové chrániče pro rozsvícení světlotělníků - viz výkres ÚPFD	kus	1,00	73 349,00	73 349,00	vlastní
9	M21.9	ÚPFD - ZÁLOŽNÍ ZDROJ VČ. ROZVÁDĚČE A ŘÍZENÍ Záložní zdroj pro napájení požárních zařízení 1ks ventilátoru 1,2kW / 400V a 2ks klapky 230V. UPS modul napájí TS, CS obvody. ÚPFD 403-020-020 vč. Dopravy, montáže a zaškolení obsluhy doba zálohy 20min	kus	0,80	64 616,00	51 692,80	vlastní
Díl:	M21.2	SPÍNÁČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				54 945,52	
10	M21.10	SPÍNÁČ JEDNOPÓLOVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 1. ABB Time, zapuštěný bílá	kus	4,00	230,10	920,40	vlastní
11	M21.11	PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 5, ABB Time, zapuštěný bílá	kus	5,00	241,90	1 209,50	vlastní
12	M21.12	PŘEPÍNAČ STRÍDAVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 6, ABB Time, zapuštěný bílá	kus	14,00	241,90	3 386,60	vlastní
13	M21.13	PŘEPÍNAČ STRÍDAVÝ DVOJITÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 6+6 (6+1). ABB Time, zapuštěný bílá	kus	0,00	253,70	0,00	vlastní
14	M21.14	TLAČÍTKO 250V 10A IP20 kompletní, ABB Time, zapuštěný bílá	kus	0,00	230,10	0,00	vlastní
15	M21.15	SPÍNÁČ ŽALUZIOVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 1/0+1/0, ABB Time, zapuštěný bílá	kus	5,00	289,10	1 445,50	vlastní
16	M21.16	SNÍMAČ POHYBU IR 16 PROFÍ ELEKTROBOCK, DETEKCČNÍ ÚHEL 180° IP44 bez RC členu	kus	19,40	1 168,20	22 663,08	vlastní
17	M21.17	SNÍMAČ POHYBU IR 28 PROFÍ ELEKTROBOCK, DETEKCČNÍ ÚHEL 360° IP20 bez RC členu	kus	10,10	1 451,40	14 659,14	vlastní
18	M21.18	SPÍNÁČ JEDNOPÓLOVÝ 250V 10A IP44 kompletní, řazení 1. ABB Time, zapuštěný bílá	kus	1,50	395,30	592,95	vlastní
19	M21.19	PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ 250V 10A IP44 kompletní, řazení 5, ABB Time, zapuštěný bílá	kus	1,50	433,06	649,59	vlastní
20	M21.20	TLAČÍTKO ČERVENÉ POD SKLÍČKEM (TS, CS, PO-TLAČITKA)	kus	3,00	767,00	2 301,00	vlastní
21	M21.21	SPÍNÁČ STISKACÍ PRESTO ABB ZAPUŠTĚNÝ 25A 400V IP54	kus	4,00	857,86	3 431,44	vlastní
22	M21.22	SPÍNÁČ BACO NA POVRCH OK plast 25A 400V IP54	kus	2,00	1 111,56	2 223,12	vlastní
23	M21.23	SPÍNÁČ BACO NA POVRCH OK plast 50A 400V IP54	kus	1,00	1 463,20	1 463,20	vlastní
Díl:	M21.3	ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				38 551,54	
24	M21.24	ZÁSUVKA JEDNÁSOBNÁ 250V 16A IP20 kompletní, ABB Time, zapuštěná bílá	kus	15,00	264,32	3 964,80	vlastní
25	M21.25	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ 250V 16A IP20 kompletní, ABB Time, zapuštěná bílá	kus	42,00	339,84	14 273,28	vlastní
26	M21.26	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ 250V 16A IP20 kompletní, ABB Time, zapuštěná šedá	kus	11,00	536,90	5 905,90	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Sílnoproudé elektroinstalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
27	M21.27	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ S PŘEPĚTÍM "D" 250V 16A IP20 kompletní - ABB Time. zapuštěná, šedá	kus	10,00	1 277,94	12 779,40	vlastní
28	M21.28	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V 16A IP44 kompletní, ABB Time. zapuštěná, bílá	kus	2,30	384,68	884,76	vlastní
29	M21.29	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V 16A IP44 kompletní, ARR PRAKTIK NA POVRCH bílá	kus	3,00	247,80	743,40	vlastní
Díl:	M21.4	INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				148 975,00	
30	M21.30	KRABICE POD OMÍTKU			0,00	0,00	
31	M21.31	KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM A S WAGO SVORKAMI MALÁ	kus	81,00	100,30	8 124,30	vlastní
32	M21.32	KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM S WAGO SVORKAMI VELKÁ	kus	3,00	123,90	371,70	vlastní
33	M21.33	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	kus	140,80	76,70	10 799,36	vlastní
34	M21.34	KRABICE V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ			0,00	0,00	
35	M21.35	KRABICE S WAGO SVORKAMI, PLASTOVÉ, IP54, na povrch	kus	30,00	194,70	5 841,00	vlastní
36	M21.36	TRUBKY vč. UCHYCENÍ A KOTVENÍ			0,00	0,00	
37	M21.37	TRUBKA ø23mm - požární odolná vč. uchycení	m	19,00	318,60	6 053,40	vlastní
38	M21.38	TRUBKA PVC ø16mm	m	174,00	171,10	29 771,40	vlastní
39	M21.39	TRUBKA PVC ø36mm	m	85,00	174,64	14 844,40	vlastní
40	M21.40	TRUBKA PVC ø40mm	m	15,00	178,18	2 672,70	vlastní
41	M21.41	TRUBKA AROT ø63mm	m	49,00	123,90	6 071,10	vlastní
42	M21.42	ZATAHOVACÍ VODIČ	m	323,00	23,60	7 622,80	vlastní
43	M21.43	ŽLABY vč. UCHYCENÍ A KOTVENÍ			0,00	0,00	
44	M21.44	ŽLAB 250/100 VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ. Top Servis	m	34,00	394,12	13 400,08	vlastní
45	M21.45	ŽLAB 125/100 VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ. Top Servis	m	32,00	328,04	10 497,28	vlastní
46	M21.46	ŽLAB 62/50 VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ. Top Servis	m	48,00	291,46	13 990,08	vlastní
47	M21.47	ŽLAB 62/50 VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ (POŽÁRNĚ A MECHANICKY ODOLNÝ). Top	m	34,00	348,10	11 835,40	vlastní
48	M21.48	OSTATNÍ MATERIÁL			0,00	0,00	
49	M21.49	NOSNÝ MATERIÁL DO 5kg	kus	4,00	1 770,00	7 080,00	vlastní
Díl:	M21.5	KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ				476 224,16	
50	M21.50	KABEL CYKY 4Bx35mm	m	8,00	513,30	4 106,40	vlastní
51	M21.51	KABEL CYKY 4Bx10mm	m	241,00	165,20	39 813,20	vlastní
52	M21.52	KABEL CYKY 5Cx4mm	m	37,00	109,74	4 060,38	vlastní
53	M21.53	KABEL CYKY 5Cx2,5mm	m	42,00	76,70	3 221,40	vlastní
54	M21.54	KABEL CYKY 3Cx2,5mm	m	2 068,00	56,64	117 131,52	vlastní
55	M21.55	KABEL CYKY 5Ax1,5mm	m	247,00	56,64	13 990,08	vlastní
56	M21.56	KABEL CYKY 7Cx1,5mm	m	285,00	74,34	21 186,90	vlastní
57	M21.57	KABEL CYKY 5Cx1,5mm	m	110,00	56,64	6 230,40	vlastní
58	M21.58	KABEL CYKY 3Cx1,5mm	m	1 605,00	46,02	73 862,10	vlastní
59	M21.59	KABEL CYKY 3Dx1,5mm	m	430,00	46,02	19 788,60	vlastní
60	M21.60	KABEL CYKY 3Ax1,5mm	m	80,00	46,02	3 681,60	vlastní
61	M21.61	KABEL CYKY 2Ax1,5mm	m	135,00	43,66	5 894,10	vlastní
62	M21.62	KABEL 1-CXKH-V 4Bx35mm FE180/P60-R B2 s1 d1 (FUNKČNOST PŘI POŽÁRU 1 hod)	m	119,00	886,18	105 455,42	vlastní
63	M21.63	KABEL 1-CXKH-V 4Bx10mm FE180/P60-R B2 s1 d1 (FUNKČNOST PŘI POŽÁRU 1 hod)	m	53,00	346,96	18 388,88	vlastní
64	M21.64	KABEL 1-CXKH-V 5Cx1,5mm FE180/P60-R B2 s1 d1 (FUNKČNOST PŘI POŽÁRU 1 hod)	m	34,00	96,76	3 289,84	vlastní
65	M21.65	KABEL 1-CXKH-V 3Cx1,5mm FE180/P60-R B2 s1 d1 (FUNKČNOST PŘI POŽÁRU 1 hod)	m	68,00	75,52	5 135,36	vlastní
66	M21.66	KABEL 1-CXKH-V 2Ax1,5mm FE180/P60-R B2 s1 d1 (FUNKČNOST PŘI POŽÁRU 1 hod)	m	45,00	73,16	3 292,20	vlastní
67	M21.67	Drát CYY 25mm	m	7,00	122,72	859,04	vlastní
68	M21.68	Drát CYY 16mm	m	231,00	83,78	19 353,18	vlastní
69	M21.69	Drát CYY 6mm	m	100,00	46,02	4 602,00	vlastní
70	M21.70	Drát CYY 4mm	m	74,00	38,94	2 881,56	vlastní
Díl:	M21.6	SVÍTIDLA INTERIÉR vč. OSAZENÍ, ZAPOJENÍ, ZDROJŮ, APOD. - specifikace dle knihy svítidel				379 967,78	
71	M21.71	1.01.a	kus	0,00	1 961,16	0,00	vlastní
72	M21.72	1.02.a	kus	0,00	3 148,24	0,00	vlastní
73	M21.73	1.02.b	kus	0,00	6 159,60	0,00	vlastní
74	M21.74	1.03.a	kus	0,00	1 111,56	0,00	vlastní
75	M21.75	1.04.a	kus	0,00	914,50	0,00	vlastní
76	M21.76	1.05.a	kus	0,00	914,50	0,00	vlastní
77	M21.77	1.06.a	kus	0,00	914,50	0,00	vlastní
78	M21.78	1.06.b	kus	0,00	1 790,06	0,00	vlastní
79	M21.79	1.07.a	kus	0,00	1 148,14	0,00	vlastní
80	M21.80	1.08.a	kus	2,00	1 111,56	2 223,12	vlastní
81	M21.81	1.08.b	kus	1,00	1 961,16	1 961,16	vlastní
82	M21.82	1.09.a	kus	1,00	914,50	914,50	vlastní
83	M21.83	1.09.b	kus	1,00	1 790,06	1 790,06	vlastní
84	M21.84	1.10.a	kus	1,00	914,50	914,50	vlastní
85	M21.85	1.11.a	kus	2,00	1 148,14	2 296,28	vlastní
86	M21.86	1.12A.a	kus	3,00	1 961,16	5 883,48	vlastní
87	M21.87	1.12B.a	kus	4,00	1 267,32	5 069,28	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Sílnoproudé elektroinstalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
88	M21.88	1.13.a	kus	1,00	1 267,32	1 267,32	vlastní
89	M21.89	1.14.a	kus	1,00	914,50	914,50	vlastní
90	M21.90	1.15.a	kus	2,00	653,72	1 307,44	vlastní
91	M21.91	1.16.a	kus	1,00	653,72	653,72	vlastní
92	M21.92	1.17.a	kus	7,00	3 148,24	22 037,68	vlastní
93	M21.93	1.18.a	kus	7,00	3 148,24	22 037,68	vlastní
94	M21.94	1.19.a	kus	3,00	1 111,56	3 334,68	vlastní
95	M21.95	1.20.a	kus	9,00	1 220,12	10 981,08	vlastní
96	M21.96	1.21.a	kus	1,00	1 267,32	1 267,32	vlastní
97	M21.97	1.22.a	kus	1,00	914,50	914,50	vlastní
98	M21.98	1.23.a	kus	1,00	653,72	653,72	vlastní
99	M21.99	1.24.a	kus	1,00	914,50	914,50	vlastní
100	M21.100	1.25.a	kus	12,00	1 220,12	14 641,44	vlastní
101	M21.101	1.26.a	kus	1,00	1 267,32	1 267,32	vlastní
102	M21.102	1.27.a	kus	1,00	914,50	914,50	vlastní
103	M21.103	1.28.a	kus	1,00	653,72	653,72	vlastní
104	M21.104	1.29.a	kus	1,00	653,72	653,72	vlastní
105	M21.105	1.30.a	kus	1,00	1 220,12	1 220,12	vlastní
106	M21.106	1.31.a	kus	1,00	1 267,32	1 267,32	vlastní
107	M21.107	1.32.a	kus	1,00	914,50	914,50	vlastní
108	M21.108	1.33.a	kus	1,00	653,72	653,72	vlastní
109	M21.109	1.34.a	kus	1,00	914,50	914,50	vlastní
110	M21.110	1.35.a	kus	0,00	4 817,94	0,00	vlastní
111	M21.111	0.01.a	kus	1,50	2 245,54	3 368,31	vlastní
112	M21.112	0.02.a	kus	16,00	2 245,54	35 928,64	vlastní
113	M21.113	0.03.a	kus	1,50	4 817,94	7 226,91	vlastní
114	M21.114	0.04.a	kus	0,80	2 245,54	1 796,43	vlastní
115	M21.115	0.05.a	kus	0,00	2 245,54	0,00	vlastní
116	M21.116	EXT.a	kus	6,80	6 690,60	45 496,08	vlastní
117	M21.117	EXT.b	kus	3,80	8 042,88	30 562,94	vlastní
118	M21.118	EXT.c	kus	4,60	5 596,74	25 745,00	vlastní
119	M21.119	EXT.d	kus	2,30	7 839,92	18 031,82	vlastní
120	M21.120	NO"	kus	7,60	3 261,52	24 787,55	vlastní
121	M21.121	ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x11W IP44 S PIKTOGRAMEM II.ř. FULGUR ALPHA 500L			0,00	0,00	
122	M21.122	POPLATEK ZA RECYKLACI SVÍTIDLA	kus	115,90	11,80	1 367,62	vlastní
123	M21.123	OSAZENÍ A ZAPOJENÍ SVÍTIDLA	kus	115,90	649,00	75 219,10	vlastní
124	M21.124						
Díl:	M21.7	BLESKOVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				84 472,42	
125	M21.125	"SK" SVORKA KŘÍŽOVÁ	kus	29,60	64,90	1 921,04	vlastní
126	M21.126	"SS" SVORKA SPOJOVACÍ	kus	177,60	61,36	10 897,54	vlastní
127	M21.127	"SZ" SVORKA ZKUŠEBNÍ V KRABICI ZEMNÍ	kus	6,84	908,60	6 214,82	vlastní
128	M21.128	"SZ" SVORKA ZKUŠEBNÍ PÁSEK FeZn / VODIČ CU V KRABICI	kus	0,76	566,40	430,46	vlastní
129	M21.129	"OS" OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK	kus	6,80	35,40	240,72	vlastní
130	M21.130	"SP1" SVORKA PRO PŘIPOJENÍ KOVOVÝCH ČÁSTÍ	kus	4,60	76,70	352,82	vlastní
131	M21.131	"JT" JÍMACÍ TYČ 1,5m vč. SVORKY JÍMACOVÉ A	kus	8,40	1 115,10	9 366,84	vlastní
132	M21.132	"PV 21" PODPĚRA VEDENÍ	kus	205,00	79,06	16 207,30	vlastní
133	M21.133	TRUBKA TUHA PLASTOVÁ 36mm	m	38,00	66,08	2 511,04	vlastní
134	M21.134	Drát FeZn ø 8mm	m	258,00	63,72	16 439,76	vlastní
135	M21.135	Drát FeZn ø 10mm	m	34,00	68,44	2 326,96	vlastní
136	M21.136	ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 30/4 mm	m	182,00	73,16	13 315,12	vlastní
137	M21.137	OBOUSTRANNÝ SVÁR DÉLKY 10cm NA ZEMNÍČÍM PÁSKU VČ. NÁTĚRU	kus	14,40	295,00	4 248,00	vlastní
Díl:	M21.8	OSTATNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				80 529,25	
138	M21.138	KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, ukončení a zapojení	kus	66,00	141,60	9 345,60	vlastní
139	M21.139	DIFERENČNÍ TERMOSTAT -5°C - +5°C 250V 6A	kus	0,80	2 607,80	2 086,24	vlastní
140	M21.140	PROTIZAMRAZOVÁ OCHRANA NA POTRUBÍ DLE POŽADAVKŮ ZTI	kus	0,80	3 115,00	2 492,00	vlastní
141	M21.141	ZEMNÍČÍ SVORKA BERNARD PRO POSPOJOVÁNÍ KOVOVÝCH TRUBEK UMYVADEL	kus	10,00	75,52	755,20	vlastní
142	M21.142	SYSTÉMOVÝ TĚSNĚNÝ PROSTUP STŘECHOU	kus	4,80	1 675,00	8 040,00	vlastní
143	M21.143	KABELOVÁ KONCOVKA RAYCHEM DO 4x35mm	kus	2,30	470,82	1 082,89	vlastní
144	M21.144	POJISTKY 400V 125A	kus	2,30	212,40	488,52	vlastní
145	M21.145	POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	kus	0,80	14 514,00	11 611,20	vlastní
146	M21.146	KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY	hod	24,30	649,00	15 770,70	vlastní
147	M21.147	REVIZE	hod	36,50	790,60	28 856,90	vlastní

Celkem

#####

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Slaboproudé elektroinstalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	M22.1	Strukturovaná kabeláž (pro telefon, kamery)				98 232,64	
1	M22.1	Dvojzásuvka 2xRJ45 design a společné rámečky se silnoproudem	kus	10,00	165,20	1 652,00	vlastní
2	M22.2	MONT DVOJZÁSUVKY 2xRJ	kus	10,00	236,00	2 360,00	vlastní
3	M22.3	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU	kus	40,00	118,00	4 720,00	vlastní
4	M22.4	MĚŘENÍ 1 KABELU K6A, VYHOT. PROTOKOLU	kus	20,00	141,60	2 832,00	vlastní
5	M22.5	Kabel kat5e	kus	1 100,00	8,26	9 086,00	vlastní
6	M22.6	ZATAŽ KAB DO LIŠT, TRUBEK	m	1 100,00	23,60	25 960,00	vlastní
7	M22.7	PATCH CORD - 1m	kus	10,00	35,40	354,00	vlastní
8	M22.8	Krabice 125/125	kus	4,00	197,06	788,24	vlastní
9	M22.9	Krabice 250/250	kus	1,00	330,40	330,40	vlastní
10	M22.10	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	kus	20,00	76,70	1 534,00	vlastní
11	M22.11	Trubka instalační pod omítkou, v podlaze , včetně vysekání a zapravení drážek	m	105,00	165,20	17 346,00	vlastní
12	M22.12	Kabelový žlab 50/50 D+M	m	40,00	283,20	11 328,00	vlastní
13	M22.13	Požární ucpávka do 100x100	kus	22,00	826,00	18 172,00	vlastní
14	M22.14	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kus	0,75	2 360,00	1 770,00	vlastní
Díl:	M22.2	Televizní rozvod STA				20 428,02	
15	M22.15	Univerzální tříportová zásuvka STA (TERR+SAT+FM) - design a společné rámečky se silnoproudem	kus	6,00	307,97	1 847,82	vlastní
16	M22.16	MONT TV ZÁSUVKY	kus	6,00	141,60	849,60	vlastní
17	M22.17	Kabel KOAX. 1100MHz	kus	170,00	12,44	2 114,80	vlastní
18	M22.18	ZATAŽ KAB KOAX DO TRUBEK	m	170,00	25,96	4 413,20	vlastní
19	M22.19	UKONČENÍ KOAX KABELU	kus	19,00	118,00	2 242,00	vlastní
20	M22.20	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	kus	12,00	76,70	920,40	vlastní
21	M22.21	Trubka instalační pod omítkou, v podlaze , včetně vysekání a zapravení drážek	m	40,00	178,88	7 155,20	vlastní
22	M22.22	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kus	0,75	1 180,00	885,00	vlastní
Díl:	M22.4	Elektrická zabezpečovací signalizace EZS				63 920,40	
23	M22.23	Pouze trubkování - bez dodávky technologie Magnety pro okna a dveře jsou rozpočtovány v rámci stavební části			0,00	0,00	
24	M22.24	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	kus	64,00	76,70	4 908,80	vlastní
25	M22.25	Trubka instalační pod omítkou, včetně vysekání a zapravení drážek	m	320,00	178,88	57 241,60	vlastní
26	M22.26	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kus	0,75	2 360,00	1 770,00	vlastní
Díl:	M22.6	Evakuační rozhlas v garáži				196 148,09	
27	M22.27	Kompaktní ústředna evakuačního rozhlasu dle EN54-16 v kompaktním nástěnném provedení All-In-One bez instalace. Pracovní výkon 200W, 2 zóny . 2 audio kanály s digitálním zpracováním signálu, nezávislé nastavení úrovně a ekvalizace pro každý audio kanál. Interní paměť pro 16 audio zpráv o celkové kapacitě až 16 minut. 6+2 evakuačních řídicích vstupů s dohledem, 2 stavové řídicí výstupy, 8+8 univerzálních řídicích vstupů/výstupů, 2 audio vstupy pro připojení evakuačního mikrofonu a/nebo zdroje hudby. Ovládací panel s ručním evakuačním mikrofonom a veškerými povinnými indikacemi dle EN54-16 na předním krytu. Kompletní dohledové funkce dle EN54-16 i EN60849 včetně dohledu a dobíjení interních záložních akumulátorů, certifikace dle EN54-16 číslo 0560-CPR-152190001-00 včetně fázované evakuace (čl. 7.5) a manuálního umlčení / nulování stavu Hlasový poplach (čl. 7.6.2 a 7.7.2). Kryt ocel + ABS, IP30, rozměry (ŠxVxH) 520x800x280mm, hmotnost bez akumulátorů 23,6kg, Dvojitý (dvousystémový)evakuační skříňkový či podhledový reproduktor dle EN54-24, kovový, s dvojitou keramickou svorkovnicí a tepelnou pojistkou výkon do Reprodukto - montáž	kus	1,00	86 904,64	86 904,64	vlastní
28	M22.28	Dvojitý (dvousystémový)evakuační skříňkový či podhledový reproduktor dle EN54-24, kovový, s dvojitou keramickou svorkovnicí a tepelnou pojistkou výkon do Reprodukto - montáž	kus	5,00	826,00	4 130,00	vlastní
29	M22.29	Kabel 4x1,5, B2ca s1 d0, P30-R s funkční schopností dodávka	kus	5,00	354,00	1 770,00	vlastní
30	M22.30	Žlab pro kabel s funkční schopností	m	60,00	41,47	2 488,20	vlastní
31	M22.31	Montáž - kabel P30 - R na příchytky, včetně ohniodolných oříchvtek	m	60,00	59,00	3 540,00	vlastní
32	M22.32	Ohniodolná krabice, 3 svorky, D+M	kus	5,00	826,00	4 130,00	vlastní
33	M22.33	Zřízení přívodu 230V pro novou rozhlasovou ústřednu	kus	1,00	1 770,00	1 770,00	vlastní
34	M22.34	Měření hlasitosti	kus	1,00	5 900,00	5 900,00	vlastní
35	M22.35	Měření srozumitelnosti	kus	1,00	12 449,00	12 449,00	vlastní
36	M22.36	Trubka instalační, montáž na povrch	m	45,00	60,85	2 738,25	vlastní
37	M22.37	Instalace, oživení	hod	8,00	649,00	5 192,00	vlastní
38	M22.38	Tlačítko s prosklením, s přepínacím kontaktem, s možností aretace	kus	3,00	944,00	2 832,00	vlastní
39	M22.39	Kapotáž pro ústřednu ERO, zachování funkčnosti 30minut, D+M	kus	1,00	7 670,00	7 670,00	vlastní
40	M22.40	Lineární teplotní hlásič pro garáž = vlastní termocitlivý detektor	m	220,00	106,20	23 364,00	vlastní
41	M22.41	Montáž teplotního kabelu	m	220,00	41,30	9 086,00	vlastní
42	M22.42	Vyhodnocovací jednotka lineárního hlásiče, osadit vedle ústředny ERO	kus	1,00	2 832,00	2 832,00	vlastní
43	M22.43	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kus	1,00	2 360,00	2 360,00	vlastní
Díl:	M22.7	Ovládání dveří časovým relé				60 031,32	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Slaboproudé elektroinstalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
45	M22.45	Spínací hodiny roční	kus	2,00	8 426,38	16 852,76	vlastní
46	M22.46	Klíčový spínač pro ruční otevření s FAB cylindrickou vložkou	kus	2,00	1 204,78	2 409,56	vlastní
47	M22.47	Kompletace	hod	8,00	649,00	5 192,00	vlastní
48	M22.48	Elektromechanický samozamykací s panikovou funkcí	kus	2,00	15 458,00	30 916,00	vlastní
49	M22.49	Zdroj pro systém nezálohovaný včetně boxu	kus	2,00	1 888,00	3 776,00	vlastní
50	M22.50	Kabeláž a drobný nespecifikovaný montážní materiál	kus	1,00	885,00	885,00	vlastní
51	M22.51	Dálkové ovládání mříže vjezdu bude vyřešeno mimo dodávku SLABOPROUD v rámci dodávky mříže			0,00	0,00	

Celkem	#####						
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Vzduchotechnické instalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	M24.1	Montáže vzduchotechnických zařízení				1 942 246,27	
1	K. AHU 02.						
2	K. AHU 02.001	VZT jednotka - vnitřní kompaktní podstropní provedení - v souladu s Ecodesign 2018 Přívodní část: 1550 m3/h; 250 Pa Odvodní část: 1550 m3/h; 250 Pa - by-pass - pružné manžety 2x 2ks - rozvaděč umístěn do podhledu mimo jednotku z důvodu přístupnosti. Jednotka dle projektové dokumentace, DUPLEX 1500 Multi	kus	1,00	182 060,40	182 060,40	vlastní
3	K. AHU 02.001a	Elektrický ohřivač pro dohřev vzduchu pro kompaktní VZT jednotky - instalace dovnitř VZT jednotky	kus	1,00	24 000,00	24 000,00	vlastní
4	K. AHU 02.001b	Vlastní regulační systém MaR a příslušenství - ovládání by-passové klapky LM 24A - manostat filtrů e1 a i1 - SW hlavní vypínač - RD5 230V-EC / 230V-EC (500-1500M,ME), vč. ethernet připojení (časový režim, ovládání ohřevu) vč. periferií, skříňky, kabeláže a servopohonů - REGULACE ČASOVÝM REŽIMEM DLE ZVYKLOSTÍ SE SYSTÉMEM VZT JEDNOTKY. PROVEDENÍ DÁLE KONZULTOVAT S VLASTNÍKEM A TECHNIKEM	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	vlastní
5	K. AHU 02.001c	Dotykový barevný ovládací panel, CB Touch	kus	1,00	2 400,00	2 400,00	vlastní
6	K. AHU 02.051	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný - 560x315, délka 2000 mm - 2 tlumicí vložky o šířce 200 mm, AZK THCP 20.560x315-2000/2/80	kus	1,00	5 025,60	5 025,60	vlastní
7	K. AHU 02.052	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný - 560x315, délka 1000 mm - 2 tlumicí vložky o šířce 200 mm, AZK THCP 20.560x315-1000/2/80	kus	1,00	2 793,60	2 793,60	vlastní
8	K. AHU 02.053	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný - 500x250, délka 1500 mm - 3 tlumicí vložky o šířce 100 mm, AZK THCP 10.500x250-1500/3/67	kus	2,00	4 795,20	9 590,40	vlastní
9	K. AHU 02.101	Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN315 - jednolistá, vč. ovládání servopohonem (servopohon dod. VZT)	kus	2,00	6 235,20	12 470,40	vlastní
10	K. AHU 02.101a	Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN315 - jednolistá, vč. ovládání servopohonem (servopohon dod. VZT)	kus	2,00	4 665,60	9 331,20	vlastní
11	K. AHU 02.102	Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN125 - jednolistá, ruční	kus	4,00	331,20	1 324,80	vlastní
12	K. AHU 02.103	Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN160 - jednolistá, ruční	kus	3,00	374,40	1 123,20	vlastní
13	K. AHU 02.104	Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN200 - jednolistá, ruční	kus	1,00	417,60	417,60	vlastní
14	K. AHU 02.105	Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN250 - jednolistá, ruční	kus	2,00	561,60	1 123,20	vlastní
15	K. AHU 02.201	Vířivá výust' - přívodní - čelní deska do rastru 600x600/45/ RAL 9010 - černé lamely - včetně připojovací krabice s bočním připojením DN250 a klapkou AZK VVA 600x600 45 9010/45	kus	2,00	3 340,80	6 681,60	vlastní
16	K. AHU 02.202	Přívodní mřížka, obdélníková - dvouřadá - provedení elox s upínacím rámečkem - 325 x 125 mm	kus	2,00	820,80	1 641,60	vlastní
17	K. AHU 02.203	Přívodní mřížka, obdélníková - dvouřadá - provedení elox s upínacím rámečkem - 325 x 325 mm	kus	1,00	1 180,80	1 180,80	vlastní
18	K. AHU 02.251	Talířový ventil odvodní - kovový - DN100 - včetně montážního rámečku EEE 100	kus	1,00	264,00	264,00	vlastní
19	K. AHU 02.252	Talířový ventil odvodní - kovový - DN125 - včetně montážního rámečku EEE 125	kus	3,00	288,00	864,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Vzduchotechnické instalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
20	K. AHU 02.253	Talířový ventil odvodní - kovový - DN160	kus	3,00	336,00	1 008,00	vlastní
21	K. AHU 02.254	Odvodní mřížka, obdélníková - dvouřadá - provedení elox s upínacím rámečkem - 325 x 125 mm	kus	2,00	820,80	1 641,60	vlastní
22	K. AHU 02.255	Vířivá výust' - odvodní - čelní deska do rastru 600x600/27/ RAL 9010 - černé lamely - včetně připojovací krabice s bočním připojením DN250 a	kus	2,00	2 491,20	4 982,40	vlastní
23	K. AHU 02.501	Nasávací kus s úkosem - včetně pletiva proti hmyzu - průtok 1550 m3/h	kus	1,00	2 433,60	2 433,60	vlastní
24	K. AHU 02.502	Výfuková hlavice - průtok 1550 m3/h - DN315 VH 315	kus	1,00	2 793,60	2 793,60	vlastní
25	K. AHU 02.503	Sokl izolovaný kruhový - výška 650mm - DN 315 SIK 315-650	kus	2,00	2 534,40	5 068,80	vlastní
26	K. AHU 02.601	Kruhové potrubí SONOFLEX DN250	bm	6,00	312,00	1 872,00	vlastní
27	K. AHU 02.602	Kruhové potrubí SONOFLEX DN160	bm	4,50	249,60	1 123,20	vlastní
28	K. AHU 02.603	Kruhové potrubí SONOFLEX DN125	bm	4,50	218,40	982,80	vlastní
29	K. AHU 02.604	Kruhové potrubí SONOFLEX DN100	bm	1,50	187,20	280,80	vlastní
30	K. AHU 02.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN315, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30 % tvarovek	bm	6,00	1 092,00	6 552,00	vlastní
31	K. AHU 02.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN250, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 40 % tvarovek	bm	2,00	842,40	1 684,80	vlastní
32	K. AHU 02.703	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN200, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 40 % tvarovek	bm	1,00	655,20	655,20	vlastní
33	K. AHU 02.704	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN160, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30 % tvarovek	bm	10,00	530,40	5 304,00	vlastní
34	K. AHU 02.705	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN125, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30 % tvarovek	bm	11,00	436,80	4 804,80	vlastní
35	K. AHU 02.706	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN100, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30 % tvarovek	bm	9,00	405,60	3 650,40	vlastní
36	K. AHU 02.801	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNĚ - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379	m2	16,00	648,00	10 368,00	vlastní
37	K. AHU 02.802	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I- třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379	m2	14,00	672,00	9 408,00	vlastní
38	K. AHU 02.901	Kaučuková izolace, tl. 19 mm s AL polepem	m2	13,00	636,00	8 268,00	vlastní
39	K. AHU 02.902	Tepelná izolace z minerální vlny, tl. 40 mm s AL polepem	m2	12,00	564,00	6 768,00	vlastní
40	K. AHU 02.951	Spuštění zařízení autorizovaným technikem zaškolení obsluh.	kus	1,00	7 680,00	7 680,00	vlastní
41	K. AHU 02.952	Revize elektrického zařízení,	kus	1,00	1 800,00	1 800,00	vlastní
42	K. AHU 02.953	Koordinace s profesí STAVBA,	hod	2,00	480,00	960,00	vlastní
43	K. AHU 02.954	Koordinace s profesí ELE,	hod	2,00	480,00	960,00	vlastní
44	K. AHU 02.pozn.	Prostup střešou a zdívem - dod. stavby,	kus		1 200,00		
45	K. AHU 02.pozn.	Silové napájení ventilátoru dodávkou profese ELE,	kus		1 200,00		
46	K. AHU 02.pozn.	Dodávka servopohonů (VZT) prokabelování dod. ELE,	kus		1 200,00		
47	K. AHU 03.						
48	K. AHU 03.001	VZT jednotka - vnitřní kompaktní podstropní provedení - v souladu s Ecodesign 2018 Přívodní část: 480 m3/h; 250 Pa Odvodní část: 480 m3/h; 250 Pa - by-pass - pružné manžety 2x 2ks	kus	1,00	110 064,00	110 064,00	vlastní
49	K. AHU 03.001a	Elektrický ohříváč pro dohřev vzduchu pro kompaktní VZT jednotky - instalace dovnitř VZT jednotky - výkon ohříváče 1 8 kW; 220V / 5 1000	kus	1,00	21 852,00	21 852,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Vzduchotechnické instalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
50	K. AHU 03.001b	Vlastní regulační systém MaR a příslušenství - ovládání by-passové klapky LM 24A - manostat filtrů e1 a i1 - SW hlavní vypínač - RD5 230V-EC / 230V-EC (500-1500M,ME), vč. ethernet připojení (časový režim, ovládání ohřevu) vč. periferií, skříňky, kabeláže a servopohonů - REGULACE ČASOVÝM REŽIMEM DLE ZVYKLOSTÍ SE SYSTÉMEM VZT JEDNOTKY. PROVEDENÍ DÁLE KONZULTACE S VLASTNÍKEM A TECHNIKEM Dotykový barevný ovládací panel, CB Touch	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	vlastní
51	K. AHU 03.001c	Kulisy tlumič hluku čtyřhranný	kus	1,00	2 400,00	2 400,00	vlastní
52	K. AHU 03.051	- 315x200, délka 1000 mm - 2 tlumicí vložky o šířce 100 mm, AZK THCP 10.315x200-1000/2/50	kus	1,00	1 584,00	1 584,00	vlastní
53	K. AHU 03.052	Kulisy tlumič hluku čtyřhranný - 315x200, délka 500 mm - 2 tlumicí vložky o šířce 100 mm, AZK THCP 10.315x200-500/2/50	kus	3,00	1 123,20	3 369,60	vlastní
54	K. AHU 03.101	Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN200 - jednolistá, vč. ovládání servopohonem (servopohon dod. VZT)	kus	2,00	5 904,00	11 808,00	vlastní
55	K. AHU 03.101a	Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN200 - plocha klapky do 0.4 m2, - ovládání 24V - jednolistá, ruční	kus	2,00	4 665,60	9 331,20	vlastní
56	K. AHU 03.102	Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN100 - jednolistá, ruční	kus	1,00	316,80	316,80	vlastní
57	K. AHU 03.103	Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN125 - jednolistá, ruční	kus	2,00	331,20	662,40	vlastní
58	K. AHU 03.104	Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN160 - jednolistá, ruční	kus	3,00	374,40	1 123,20	vlastní
59	K. AHU 03.201	Vířivá výust - přívodní - čelní deska do rastru 600x600/9/ RAL 9010 - černé lamely - včetně připojovací krabice s bočním připojením DN250 a	kus	3,00	2 505,60	7 516,80	vlastní
60	K. AHU 03.202	Talířový ventil přívodní - kovový - DN160 - včetně montážního rámečku TEE 160	kus	1,00	336,00	336,00	vlastní
61	K. AHU 03.251	Vířivá výust - odvodní - čelní deska do rastru 600x600/18/ RAL 9010 - černé lamely - včetně připojovací krabice s bočním připojením DN250 a	kus	2,00	2 289,60	4 579,20	vlastní
62	K. AHU 03.252	Talířový ventil odvodní - kovový - DN100 - včetně montážního rámečku TEE 100	kus	1,00	264,00	264,00	vlastní
63	K. AHU 03.253	Talířový ventil odvodní - kovový - DN125 - včetně montážního rámečku TEE 125	kus	1,00	288,00	288,00	vlastní
64	K. AHU 03.254	Talířový ventil odvodní - kovový - DN160 - včetně montážního rámečku TEE 160	kus	1,00	336,00	336,00	vlastní
65	K. AHU 03.501	Násávací kus s úkosem - průtok 480 m3/h - DN250	kus	1,00	1 294,80	1 294,80	vlastní
66	K. AHU 03.502	Výfuková hlavice - průtok 480 m3/h - DN200 VH 200	kus	1,00	2 520,00	2 520,00	vlastní
67	K. AHU 03.503	Sokl izolovaný kruhový - výška 650mm - DN 200 SIK 200-650	kus	2,00	1 045,20	2 090,40	vlastní
68	K. AHU 03.601	Kruhové potrubí SONOFLEX DN250	bm	7,50	312,00	2 340,00	vlastní
69	K. AHU 03.602	Kruhové potrubí SONOFLEX DN160	bm	3,00	249,60	748,80	vlastní
70	K. AHU 03.603	Kruhové potrubí SONOFLEX DN125	bm	1,50	218,40	327,60	vlastní
71	K. AHU 03.604	Kruhové potrubí SONOFLEX DN100	bm	1,50	187,20	280,80	vlastní
72	K. AHU 03.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN250, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 40 % tvarovek	bm	1,00	982,80	982,80	vlastní
73	K. AHU 03.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN200, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 40 % tvarovek	bm	10,00	748,80	7 488,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Vzduchotechnické instalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
74	K. AHU 03.703	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN160, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30 % tvarovek	bm	6,00	530,40	3 182,40	vlastní
75	K. AHU 03.704	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN125, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30 % tvarovek	bm	4,00	436,80	1 747,20	vlastní
76	K. AHU 03.705	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN100, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30 % tvarovek	bm	11,00	405,60	4 461,60	vlastní
77	K. AHU 03.801	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379	m2	1,00	648,00	648,00	vlastní
78	K. AHU 03.802	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379	m2	4,50	672,00	3 024,00	vlastní
79	K. AHU 03.901	Kaučuková izolace, tl. 19 mm s AL polepem	m2	4,50	636,00	2 862,00	vlastní
80	K. AHU 03.902	Tepelná izolace z minerální vlny, tl. 40 mm s AL polepem	m2	6,00	564,00	3 384,00	vlastní
81	K. AHU 03.951	Spuštění zařízení autorizovaným technikem zaškolení obsluh.	kus	1,00	5 400,00	5 400,00	vlastní
82	K. AHU 03.952	Revize elektrického zařízení,	kus	1,00	1 800,00	1 800,00	vlastní
83	K. AHU 03.953	Koordinace s profesí STAVBA,	hod	2,00	480,00	960,00	vlastní
84	K. AHU 03.954	Koordinace s profesí ELE,	hod	2,00	480,00	960,00	vlastní
85	K. AHU 03.pozn.	Prostup střešou a zdívmem - dod. stavby,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	
86	K. AHU 03.pozn.	Silové napájení ventilátoru dodávkou profese ELE,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	
87	K. AHU 03.pozn.	Dodávka servopohonů (VZT) prokabelování dod. ELE,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	
88	K. AHU 04.						
89	K. AHU 04.001	VZT jednotka - vnitřní kompaktní podstropní provedení - v souladu s Ecodesign 2018 Přívodní část: 580 m3/h; 250 Pa Odvodní část: 580 m3/h; 250 Pa - by-pass - pružné manžety 2x 2ks	kus	1,00	123 356,40	123 356,40	vlastní
90	K. AHU 04.001a	Elektrický ohřivač pro dohřev vzduchu pro kompaktní VZT jednotky - instalace dovnitř VZT jednotky	kus	1,00	21 852,00	21 852,00	vlastní
91	K. AHU 04.001b	Vlastní regulační systém MaR a příslušenství - ovládání by-passové klapky LM 24A - manostat filtrů e1 a i1 - SW hlavní vypínač - RD5 230V-EC / 230V-EC (500-1500M,ME), vč. ethernet připojení (časový režim, ovládání ohřevu) vč. periferií, skříňky, kabeláže a servopohonů - REGULACE ČASOVÝM REŽIMEM DLE ZVYKLOSTÍ SE SYSTÉMEM VZT JEDNOTKY. PROVEDENÍ DÁLE KONZULI TOVAT S VI ASTNÍKFM A TFC:HNÍKFM	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	vlastní
92	K. AHU 04.001c	Dotykový barevný ovládací panel,CB Touch	kus	1,00	2 400,00	2 400,00	vlastní
93	K. AHU 04.051	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný - 315x200 mm, délka 1000 mm - 2 tlumicí vložka o šířce 100 mm,AZK THCP 10.315x200-1000/250	kus	3,00	1 584,00	4 752,00	vlastní
94	K. AHU 04.052	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný - 315x200 mm, délka 500 mm - 2 tlumicí vložka o šířce 100 mm,AZK THCP 10.315x200-500/250	kus	1,00	1 123,20	1 123,20	vlastní
95	K. AHU 04.101	Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN200 - jednolistá, vč. ovládání servopohonem (servopohon dod. VZT)	kus	2,00	5 904,00	11 808,00	vlastní
96	K. AHU 04.101a	Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN200 - jednolistá, vč. ovládání servopohonem (servopohon dod. VZT)	kus	2,00	4 665,60	9 331,20	vlastní
97	K. AHU 04.102	Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN100 - jednolistá, ruční	kus	1,00	316,80	316,80	vlastní
98	K. AHU 04.103	Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN125 - jednolistá, ruční	kus	3,00	331,20	993,60	vlastní
99	K. AHU 04.104	Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN160 - jednolistá, ruční	kus	2,00	374,40	748,80	vlastní
100	K. AHU 04.201	Vířivá výust' - přívodní - čelní deska do rastru 600x600/9/ RAL 9010 - černé lamely	kus	4,00	2 232,00	8 928,00	vlastní
101	K. AHU 04.202	Talířový ventil přívodní - kovový - DN160 - čelní deska do rastru 600x600/9/ RAL 9010 - černé lamely	kus	1,00	336,00	336,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Vzduchotechnické instalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
102	K. AHU 04.251	Vířivá výust' - odvodní - čelní deska do rastru 600x600/9/ RAL 9010 - černé lamely	kus	2,00	2 131,20	4 262,40	vlastní
103	K. AHU 04.252	učetná přímá ventilace s bočním přímým DN250 Talířový ventil odvodní - kovový - DN100	kus	1,00	264,00	264,00	vlastní
104	K. AHU 04.253	učetná montážního rámečku EEE 100 Talířový ventil odvodní - kovový - DN125	kus	1,00	288,00	288,00	vlastní
105	K. AHU 04.254	učetná montážního rámečku EEE 125 Talířový ventil odvodní - kovový - DN160	kus	1,00	336,00	336,00	vlastní
106	K. AHU 04.501	učetná montážního rámečku EEE 160 Nasávací kus s úkosem - průtok 580 m3/h - DN250	kus	1,00	1 294,80	1 294,80	vlastní
107	K. AHU 04.502	Výfuková hlavice - průtok 480 m3/h - DN200 V-H 200	kus	1,00	2 520,00	2 520,00	vlastní
108	K. AHU 04.503	Sokl izolovaný kruhový - výška 650mm - DN 200 SIK 200.650	kus	2,00	1 045,20	2 090,40	vlastní
109	K. AHU 04.601	Kruhové potrubí SONOFLEX DN250	bm	9,00	312,00	2 808,00	vlastní
110	K. AHU 04.602	Kruhové potrubí SONOFLEX DN160	bm	3,00	249,60	748,80	vlastní
111	K. AHU 04.603	Kruhové potrubí SONOFLEX DN125	bm	1,50	218,40	327,60	vlastní
112	K. AHU 04.604	Kruhové potrubí SONOFLEX DN100	bm	1,50	187,20	280,80	vlastní
113	K. AHU 04.701	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN250, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 40 % tvarovek	bm	0,50	981,60	490,80	vlastní
114	K. AHU 04.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN200, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 40 % tvarovek	bm	12,00	748,80	8 985,60	vlastní
115	K. AHU 04.703	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN160, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30 % tvarovek	bm	8,00	530,40	4 243,20	vlastní
116	K. AHU 04.704	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN125, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30 % tvarovek	bm	10,00	436,80	4 368,00	vlastní
117	K. AHU 04.705	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN100, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30 % tvarovek	bm	9,00	405,60	3 650,40	vlastní
118	K. AHU 04.801	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379	m2	2,50	648,00	1 620,00	vlastní
119	K. AHU 04.802	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379	m2	10,00	672,00	6 720,00	vlastní
120	K. AHU 04.901	Kaučuková izolace, tl. 19 mm s AL polepem	m2	9,00	636,00	5 724,00	vlastní
121	K. AHU 04.902	Teplotní izolace z minerální vlny, tl. 40 mm s AL polepem	m2	5,00	564,00	2 820,00	vlastní
122	K. AHU 04.951	Spuštění zařízení autorizovaným technikem zaškolení obsluh.	kus	1,00	6 600,00	6 600,00	vlastní
123	K. AHU 04.952	Revize elektrického zařízení,	kus	1,00	1 800,00	1 800,00	vlastní
124	K. AHU 04.953	Koordinace s profesí STAVBA,	hod	2,00	480,00	960,00	vlastní
125	K. AHU 04.954	Koordinace s profesí ELE,	hod	2,00	480,00	960,00	vlastní
126	K. AHU 04.pozn.	Prostup střešou a zdíkem - dod. stavby,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	
127	K. AHU 04.pozn.	Silové napájení ventilátoru dodávkou profese ELE,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	
128	K. AHU 04.pozn.	Dodávka servopohonů (VZT) prokabelování dod. ELE,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	
129	K. AHU 05.						
130	K. AHU 05.001	VZT jednotka - vnitřní kompaktní podstropní provedení - v souladu s Ecodesign 2018 Přívodní část: 330 m3/h; 250 Pa Odvodní část: 330 m3/h; 250 Pa - pružné manžety 2x 2ks - vestavěná regulace RD5	kus	1,00	65 206,80	65 206,80	vlastní
131	K. AHU 05.001a	Elektrický ohříváč pro dohřev vzduchu pro kompaktní VZT jednotky - instalace dovnitř VZT jednotky	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	vlastní
132	K. AHU 05.001b	Vlastní regulační systém MaR (časový režim, ovládání ohřevu) vč. periferií, skříňky, kabeláže a servopohonů - REGULACE ČASOVÝM REŽIMEM DLE ZVYKLOSTÍ SE SYSTÉMEM VZT JEDNOTKY. PROVEDENÍ DÁLE KONZULTOVAT S VLASTNÍKEM A TECHNIKEM	kus	1,00	3 600,00	3 600,00	
133	K. AHU 05.001c	Dotykový barevný ovládací panel, CB Touch	kus	1,00	2 400,00	2 400,00	vlastní
134	K. AHU 05.051	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný - 280x160 mm, délka 1000 mm - 2 tlumicí vložka o šířce 100 mm, AZK THCP 10.280x160-1000/2/40	kus	1,00	1 497,60	1 497,60	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Vzduchotechnické instalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
135	K. AHU 05.052	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný - 280x160 mm, délka 500 mm - 1 tlumicí vložka o šířce 200 mm,AZK THCP 20.280x160-500/1/50	kus	3,00	1 094,40	3 283,20	vlastní
136	K. AHU 05.051	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný - 315x200 mm, délka 1000 mm - 2 tlumicí vložka o šířce 100 mm,AZK THCP 10.315x200-1000/2/50	kus	3,00	1 584,00	4 752,00	vlastní
137	K. AHU 05.052	Kulisový tlumič hluku čtyřhranný - 315x200 mm, délka 500 mm - 2 tlumicí vložka o šířce 100 mm,AZK THCP 10.315x200-500/2/50	kus	1,00	1 123,20	1 123,20	vlastní
138	K. AHU 05.101	Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN160 - jednolistá, vč. ovládaní servopohonem (servopohon dod. VZT)	kus	2,00	5 875,20	11 750,40	vlastní
139	K. AHU 05.101a	Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN160 - jednolistá, vč. ovládaní servopohonem (servopohon dod. VZT)	kus	1,00	4 665,60	4 665,60	vlastní
140	K. AHU 05.102	Pohon s havarijní funkcí Belimo, - plocha klapky do 0.4 m2, - ovládání 24V TE24 S 2 Nm Belimo TE24 S	kus	1,00	316,80	316,80	vlastní
141	K. AHU 05.103	Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN100 - jednolistá, ruční rozinkovaná A7K DKK 100 D	kus	1,00	331,20	331,20	vlastní
142	K. AHU 05.104	Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN125 - jednolistá, ruční rozinkovaná A7K DKK 125 D	kus	2,00	374,40	748,80	vlastní
143	K. AHU 05.201	Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN160 - jednolistá, ruční rozinkovaná A7K DKK 160 D	kus	2,00	2 505,60	5 011,20	vlastní
144	K. AHU 05.202	Vířivá výust' - přívodní - čelní deska do rastru 600x600/9/ RAL 9010 - černé lamely učetář měřicího krabice s bočním měřením DN250 a	kus	1,00	336,00	336,00	vlastní
145	K. AHU 05.251	Talířový ventil přívodní - kovový - DN160 učetář měřicího krabice TEE 160	kus	1,00	2 131,20	2 131,20	vlastní
146	K. AHU 05.252	Vířivá výust' - odvodní - čelní deska do rastru 600x600/9/ RAL 9010 - černé lamely učetář měřicího krabice s bočním měřením DN250 a	kus	1,00	228,00	228,00	vlastní
147	K. AHU 05.253	Talířový ventil odvodní - kovový - DN100 učetář měřicího krabice EEE 100	kus	1,00	264,00	264,00	vlastní
148	K. AHU 05.254	Talířový ventil odvodní - kovový - DN125 učetář měřicího krabice EEE 125	kus	1,00	336,00	336,00	vlastní
149	K. AHU 05.501	Talířový ventil odvodní - kovový - DN160 učetář měřicího krabice EEE 160	kus	1,00	1 216,80	1 216,80	vlastní
150	K. AHU 05.502	Násávací kus s úkosem - průtok 330 m3/h - DN200	kus	1,00	2 361,60	2 361,60	vlastní
151	K. AHU 05.503	Výfuková hlavice - průtok 330 m3/h - DN160 V/H 160	kus	1,00	2 361,60	2 361,60	vlastní
152	K. AHU 05.601	Sokl izolovaný kruhový - výška 650mm - DN 160 SIK 160.650	kus	2,00	982,80	1 965,60	vlastní
153	K. AHU 05.602	Kruhové potrubí SONOFLEX DN250	bm	4,50	312,00	1 404,00	vlastní
154	K. AHU 05.603	Kruhové potrubí SONOFLEX DN160	bm	3,00	249,60	748,80	vlastní
155	K. AHU 05.604	Kruhové potrubí SONOFLEX DN125	bm	1,50	218,40	327,60	vlastní
156	K. AHU 05.701	Kruhové potrubí SONOFLEX DN100	bm	1,50	187,20	280,80	vlastní
157	K. AHU 05.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN160, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30 % tvarovek	bm	12,00	530,40	6 364,80	vlastní
158	K. AHU 05.703	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN125, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30 % tvarovek	bm	8,00	436,80	3 494,40	vlastní
159	K. AHU 05.801	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN100, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30 % tvarovek	bm	6,00	405,60	2 433,60	vlastní
160	K. AHU 05.802	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379	m2	2,50	648,00	1 620,00	vlastní
161	K. AHU 05.901	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379	m2	3,00	672,00	2 016,00	vlastní
162	K. AHU 05.901	Kaučuková izolace, tl. 19 mm s AL polepem	m2	5,50	636,00	3 498,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Vzduchotechnické instalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
162	K. AHU 05.902	Tepelná izolace z minerální vlny, tl. 40 mm s AL polepem	m2	6,00	564,00	3 384,00	vlastní
163	K. AHU 05.951	Spuštění zařízení autorizovaným technikem zaškolení obsluh.	kus	1,00	5 400,00	5 400,00	vlastní
164	K. AHU 05.952	Revize elektrického zařízení,	kus	1,00	1 800,00	1 800,00	vlastní
165	K. AHU 05.953	Koordinace s profesí STAVBA,	hod	2,00	480,00	960,00	vlastní
166	K. AHU 05.954	Koordinace s profesí ELE,	hod	2,00	480,00	960,00	vlastní
167	K. AHU 05.pozn.	Prostup střešou a zdívm - dod. stavby,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	
168	K. AHU 05.pozn.	Silové napájení ventilátoru dodávkou profese ELE,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	
169	K. AHU 05.pozn.	Dodávka servopohonů (VZT) prokabelování dod. ELE,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	
170	K. SF 01.						
171	K. SF 01.001	Ventilátor do potrubí - Prio 400 EC 3~ - ve shodě s Ekodesign 2018 - 1500m3/h, 250Pa., Q=1500m3/hod; Pext.=250Pa.; Prio 400 EC 3~	kus	1,00	59 414,40	59 414,40	vlastní
172	K. SF 01.001a	Rychloupínací spona - FK 400 FK 400	kus	2,00	417,60	835,20	vlastní
173	K. SF 01.101	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá, ovládání servopohonem - dod. VZT Δ7K RK7 355x200 S Δ7K RK7 355x200 S	kus	1,00	6 811,20	6 811,20	vlastní
174	K. SF 01.101a	Pohon s havarijní funkcí Belimo, - plocha klapky do 0.4 m2, - ovládání 230V TE220 S 2 Nm Belimo TE220 S	kus	1,00	4 939,20	4 939,20	vlastní
175	K. SF 01.102	Regulační klapka - čtyřhranná - pozinkovaná - vícelistá, ovládání servopohonem - dod. VZT Δ7K RK7 800x315 S Δ7K RK7 800x315 S	kus	1,00	2 620,80	2 620,80	vlastní
176	K. SF 01.102a	Pohon s havarijní funkcí Belimo, - plocha klapky do 0.4 m2, - ovládání 230V TE220 S 2 Nm Belimo TE220 S	kus	1,00	4 939,20	4 939,20	vlastní
177	K. SF 01.103	Přetlaková klapka (nastavení 50Pa) Δ7K KRP 800x315.3.2/50 Δ7K KRP 800x315.3.2/50	kus	1,00	22 507,20	22 507,20	vlastní
178	K. SF 01.201	Krycí mřížka čtyřhranná - Tahokov 75% - 600x200 RAL dle arch. Δ7K KMC 600x200	kus	1,00	1 497,60	1 497,60	vlastní
179	K. SF 01.251	Krycí mřížka čtyřhranná - Tahokov 75% - 800x300 RAL dle arch. Δ7K KMC 800x300	kus	1,00	1 762,80	1 762,80	vlastní
180	K. SF 01.501	Sací kus se sítím - ABS+BSG 315,ABS+BSG 315	kus	1,00	1 794,00	1 794,00	vlastní
181	K. SF 01.502	Protidešťová žaluzie v provedení do potrubí s pletivem, RAL dle arch,	kus	1,00	2 160,00	2 160,00	vlastní
182	K. SF 01.801	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNĚ - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379	m2	16,00	648,00	10 368,00	vlastní
183	K. SF 01.802	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379	m2	6,00	672,00	4 032,00	vlastní
184	K. SF 01.901	Tepelná izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním, tl. 80mm.	m2	3,00	1 560,00	4 680,00	vlastní
185	K. SF 01.951	Spuštění zařízení autorizovaným technikem zaškolení obsluh.	kus	1,00	4 200,00	4 200,00	vlastní
186	K. SF 01.952	Revize elektrického zařízení,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
187	K. SF 01.953	Koordinace s profesí STAVBA,	hod	2,00	480,00	960,00	vlastní
188	K. SF 01.954	Koordinace s profesí ELE,	hod	2,00	480,00	960,00	vlastní
189	K. SF 01.pozn.	Prostup střešou a zdívm - dod. stavby,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	
190	K. SF 01.pozn.	Silové napájení ventilátoru dodávkou profese ELE,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	
191	K. SF 01.pozn.	Dodávka servopohonů (VZT) prokabelování dod. ELE,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	
192	K. SF 02.						
193	K. SF 02.001	Ventilátor do potrubí - K 100 XL sileo - ve shodě s Ekodesign 2018 - 100 m3/h 250Pa K 100 XL sileo	kus	1,00	3 643,20	3 643,20	vlastní
194	K. SF 02.001a	Rychloupínací spona - FK 100 FK 100	kus	2,00	172,80	345,60	vlastní
195	K. SF 02.002	Elektrický ohřívač - CB 125/1,2 230V/1- ve shodě s Ekodesign 2018 CB 125/1 2 230V/1	kus	1,00	5 443,20	5 443,20	vlastní
196	K. SF 02.002	Čidlo teploty do potrubí - TG-K330.TG-K330	kus	1,00	1 152,00	1 152,00	vlastní
197	K. SF 02.002	Elektronický regulátor pro el. ohřívače s omezením min. a max. teploty - Pulcar M Pulcar M	kus	1,00	4 723,20	4 723,20	vlastní
198	K. SF 02.002	Filtrační komora FFR/S 200, vč. filtru G3,FFR/S 200	kus	1,00	1 756,80	1 756,80	vlastní
199	K. SF 02.002	Diferenční tlakový snímač - analogový, pro kontrolu zanešení filtru 20 - 200 Pa	kus	1,00	2 131,20	2 131,20	vlastní
200	K. SF 02.002	Náhradní sada filtrů G3,BFRE/3 200	kus	1,00	345,60	345,60	vlastní
201	K. SF 02.051	Tlumič hluku kruhový - DN 200 - dle kř. 1000 mm THK 200/1000 VKT	kus	1,00	5 256,00	5 256,00	vlastní
202	K. SF 02.101	Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN160 - jednolistá, vč. ovládání servopohonem (servopohon dod. VZT) - nastavení Δ7K RK7 400 S	kus	1,00	5 875,20	5 875,20	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Vzduchotechnické instalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
203	K. SF 02.101a	Pohon s havarijní funkcí Belimo, - plocha klapky do 0.4 m2, - ovládání 24V TE24 S 2 Nm Belimo TE24 S	kus	1,00	4 665,60	4 665,60	vlastní
204	K. SF 02.202	Talířový ventil přívodní - kovový - DN100 užítá montážního rámečku TEE 100	kus	2,00	264,00	528,00	vlastní
205	K. SF 02.502	Protidešťová žaluzie v provedení do potrubí s pletivem, RAL dle arch,	kus	1,00	1 555,20	1 555,20	vlastní
206	K. SF 02.701	- A7K PR7 315x250 S R A7K PR7 315x250 S R Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN200, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30 % tvarovek	bm	3,00	655,20	1 965,60	vlastní
207	K. SF 02.702	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN125, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30 % tvarovek	bm	1,00	436,80	436,80	vlastní
208	K. SF 02.703	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN100, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30 % tvarovek	bm	1,00	405,60	405,60	vlastní
209	K. SF 02.801	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379	m2	1,00	648,00	648,00	vlastní
210	K. SF 02.802	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379	m2	0,50	672,00	336,00	vlastní
211	K. SF 02.901	Tepelná izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním, tl. 80mm	m2	1,00	1 560,00	1 560,00	vlastní
212	K. SF 02.951	Spuštění zařízení autorizovaným technikem zaškolení obsluh.	kus	1,00	1 800,00	1 800,00	vlastní
213	K. SF 02.952	Revize elektrického zařízení,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
214	K. SF 02.953	Koordinace s profesí STAVBA,	hod	2,00	480,00	960,00	vlastní
215	K. SF 02.954	Koordinace s profesí ELE,	hod	2,00	480,00	960,00	vlastní
216	K. SF 02.pozn.	Prostup fasádou a zdívem - dod. stavby,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	
217	K. SF 02.pozn.	Silové napájení ventilátoru dodávkou profese MaR,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	
218	K. SF 02.pozn.	Dodávka servopohonu (VZT) prokabelování dod. MaR,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	
219	K. EF 01.						
220	K. EF 01.001	Ventilátor do potrubí - Prio 315 EC - ve shodě s Ekodesign 2018 - 1400 m3/h 200Pa Prio 315 EC	kus	1,00	33 652,80	33 652,80	vlastní
221	K. EF 01.001a	Rychloupínací spona - FK 315.FK 315	kus	2,00	288,00	576,00	vlastní
222	K. EF 01.051	Kulísový tlumič hluku čtyřhranný - 400x200 mm, délka 1000 mm - 1 tlumič vložka o šířce 200 mm,AZK THCP 20.400x200- 1600/11	kus	2,00	1 195,20	2 390,40	vlastní
223	K. EF 01.101	Zpětná klapka do potrubí, čtyřhranná - 400x200 - pozinkovaná	kus	1,00	1 612,80	1 612,80	vlastní
224	K. EF 01.251	Vyústka do čtyřhranného potrubí, jednořadá s regulací - NOVA-B-1-2-425x125-R1-UR - RAL dle architekta NOVA-B-1-2-425x125-R1-UR	kus	2,00	734,40	1 468,80	vlastní
225	K. EF 01.252	Vyústka do čtyřhranného potrubí, jednořadá s regulací - NOVA-C-1-625x75-R1-UR - RAL dle architekta NOVA-C-1-625x75-R1-UR	kus	4,00	835,20	3 340,80	vlastní
226	K. EF 01.501	Protidešťová žaluzie v provedení do potrubí s pletivem, RAL dle arch,	kus	1,00	2 001,60	2 001,60	vlastní
227	K. EF 01.701	- A7K PR7 560x450 S R A7K PR7 560x450 S R Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN200, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30 % tvarovek	bm	21,00	655,20	13 759,20	vlastní
228	K. EF 01.801	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379	m2	50,00	648,00	32 400,00	vlastní
229	K. EF 01.802	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379	m2	11,50	672,00	7 728,00	vlastní
230	K. EF 01.902	Tepelná izolace z minerální vlny, tl. 40 mm s AL polepem	m2	5,00	564,00	2 820,00	vlastní
231	K. EF 01.900	Požární izolace Larock 65 ALS tl. 40 mm - systém PYROROCK EI 30 S	m2	16,50	588,00	9 702,00	vlastní
232	K. EF 01.951	Dotěsnění prostupu VZT potrubí požárním předělem atestovaným tmelem max. 30 min. vč. štítku.	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
233	K. EF 01.952	Spuštění zařízení autorizovaným technikem zaškolení obsluh.	kus	1,00	1 800,00	1 800,00	vlastní
234	K. EF 01.953	Revize elektrického zařízení,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
235	K. EF 01.954	Koordinace s profesí STAVBA,	hod	2,00	480,00	960,00	vlastní
236	K. EF 01.955	Koordinace s profesí ELE,	hod	2,00	480,00	960,00	vlastní
237	K. EF 01.pozn.	Prostup střechou a zdívem - dod. stavby,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	
238	K. EF 01.pozn.	Silové napájení ventilátoru dodávkou profese MaR,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	
239	K. EF 02.						
240	K. EF 02.001	Ventilátor do potrubí - K 160 EC sileo - ve shodě s Ekodesign 2018 - 320 m3/h 200Pa K 160 EC sileo	kus	1,00	8 280,00	8 280,00	vlastní
241	K. EF 02.001a	Rychloupínací spona - FK 160.FK 160	kus	2,00	201,60	403,20	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Vzduchotechnické instalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
242	K. EF 02.051	Tlumič hluku kruhový - DN 200	kus	2,00	5 256,00	10 512,00	vlastní
243	K. EF 02.101	- délku 1000 mm THK 200/1000 VKT Zpětná klapka, kruhová - DN 160	kus	1,00	230,40	230,40	vlastní
244	K. EF 02.251	- pozinkovaná, těsná RSK 160 Výústka do čtyřhranného potrubí, jednořadá s regulací - NOVA-C-1-425x75-UR	kus	2,00	345,60	691,20	vlastní
245	K. EF 02.252	- RAL dle architekta NOVA-C-1-425x75-UR Krycí mřížka čtyřhranná - Tahokov 75% - 315x250	kus	1,00	717,60	717,60	vlastní
246	K. EF 02.501	- RAL dle arch. A7K KMC 315x250 Výfuková hlavice - průtok 320 m3/h - DN160 V-H 160	kus	1,00	2 361,60	2 361,60	vlastní
247	K. EF 02.502	Protidešťová žaluzie v provedení do potrubí s pletivem, RAL dle arch,	kus	1,00	1 555,20	1 555,20	vlastní
248	K. EF 02.701	- A7K PR7 315x250 S R A7K PR7 315x250 S R Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu DN160, sk. V běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30 % tvarovek	bm	13,50	530,40	7 160,40	vlastní
249	K. SF 02.801	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 37a	m2	1,00	648,00	648,00	vlastní
250	K. SF 02.901	Tepelná izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním, tl. 80mm.	m2	1,00	1 560,00	1 560,00	vlastní
251	K. EF 02.901	Kaučuková izolace, tl. 19 mm s AL polepem	m2	3,00	636,00	1 908,00	vlastní
252	K. EF 02.902	Dotěsnění prostupu VZT potrubí požárním předělem atestovaným tmelem max. 30 min. vč. štítku...	kus	3,00	2 400,00	7 200,00	vlastní
253	K. EF 02.951	Spuštění zařízení autorizovaným technikem zaškolení obsluh.	kus	1,00	1 800,00	1 800,00	vlastní
254	K. EF 02.952	Revize elektrického zařízení,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
255	K. EF 02.953	Koordinace s profesí STAVBA,	hod	2,00	480,00	960,00	vlastní
256	K. EF 02.954	Koordinace s profesí ELE,	hod	2,00	480,00	960,00	vlastní
257	K. EF 02.pozn.	Prostup střechou a zdívkou - dod. stavby,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	
258	K. EF 02.pozn.	Silové napájení ventilátoru dodávkou profese ELE,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	
259	CHL 1.002.						
260	CHL 1.002.001	Venkovní invertorová kondenzační jednotka MULTI SPLIT - MU5M40.UO2 - Qch=11,2 kW, R410a vč. ovladače MU5M40.UO2	kus	1,00	76 248,00	76 248,00	vlastní
261	CHL 1.002.002	Vnitřní kazetová jednotka - CT12 NR 2 - Qc= 3,5kW - napájeno z venkovní jednotky vč. kabeláže a ovladače a kabeláže CT12 NR 2	kus	2,00	14 448,00	28 896,00	vlastní
262	CHL 1.002.003	Čelní panel pro 4 cestné kazety 620 x 620 mm,PT-	kus	2,00	2 940,00	5 880,00	vlastní
263	CHL 1.002.004	Vnitřní nástěnná jednotka - PC09SQ.NSJ - Qc= 2,5kW - napájeno z venkovní jednotky PC09SQ.NSJ vč. kabeláže a ovladače a kabeláže PC09SQ.NSJ	kus	2,00	9 540,00	19 080,00	vlastní
264	CHL 1.001.005	Kabelový ovladač Standard II - white - ovladač k nástěnné jednotce a kabeláže	kus	2,00	3 445,20	6 890,40	vlastní
265	CHL 1.002.006	Izolovaný vstup chladiva fasádou - 350x100 - 1000mm - pozink	kus	1,00	408,00	408,00	vlastní
266	CHL 1.002.007	Izolované Cu potrubí, vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. rozměr 6.35/9.52mm.	bm	65,00	780,00	50 700,00	vlastní
267	CHL 1.002.008	Ochrana proti UV záření pro venkovní potrubí,	bm	8,00	432,00	3 456,00	vlastní
268	CHL 1.002.009	Doplnění chladiva R410a - ekologicky nezávadné a přírodné...	kg	2,00	1 224,00	2 448,00	vlastní
269	CHL 1.002.010	Zkouška těsnosti potrubí, vstupní revize, vč. založení evidenční knihy chladicího zařízení.	kus	1,00	1 800,00	1 800,00	vlastní
270	CHL 1.002.011	Revize elektrického zařízení,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
271	CHL 1.002.012	Revize plynového zařízení,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
272	CHL 1.002.013	Založení evidenční knihy chladicího zařízení,	kus	1,00	600,00	600,00	vlastní
273	CHL 1.002.014	Spuštění zařízení autorizovaným technikem a zaškolení obsluh.	kus	1,00	1 440,00	1 440,00	vlastní
274	CHL 1.002.pozn.	Dlaždice pod venkovní jednotku a ocelová konstrukce - dod. stavby.			1 200,00		
275	CHL 1.002.pozn.	Prostup střechou včetně zapravení - dod. stavby,			1 200,00		
276	CHL 1.002.pozn.	Sifony, vč. potrubí (HT) pro odvod kondenzátu od vnitřních jednotek - dod. ZTI.			1 200,00		
277	CHL 1.002.pozn.	Silové napájení venkovní jednotky přes servisní vypínač (dod. ELE) - dod. ELE.			1 200,00		
278	CHL 1.003.						
279	CHL 1.003.001	Venkovní invertorová kondenzační jednotka MULTI SPLIT - MU2R17.ULO - Qch= 4,7 kW, R32 vč. ovladače MU2R17.ULO	kus	1,00	31 356,00	31 356,00	vlastní
280	CHL 1.003.002	Vnitřní kazetová jednotka - CT09R.NR0 - Qc= 2,6kW - napájeno z venkovní jednky vč. kabeláže a ovladače a kabeláže CT09R.NR0	kus	2,00	13 620,00	27 240,00	vlastní
281	CHL 1.002.003	Čelní panel pro 4 cestné kazety 620 x 620 mm,PT-	kus	2,00	2 940,00	5 880,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Vzduchotechnické instalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
282	CHL 1.003.004	Izolovaný prostup chladiva fasádou - 100x200 - 1000mm	kus	1,00	384,00	384,00	vlastní
283	CHL 1.003.005	Izolované Cu potrubí, vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. rozměr 6.35/9.52mm.	bm	12,00	780,00	9 360,00	vlastní
284	CHL 1.003.006	Ochrana proti UV záření pro venkovní potrubí,	bm	5,00	432,00	2 160,00	vlastní
285	CHL 1.003.007	Doplnění chladiva R32 - ekologicky nezávadné a	kg	2,00	835,20	1 670,40	vlastní
286	CHL 1.003.008	Zkouška těsnosti potrubí, vstupní revize, vč. založení evidenční knihy chladicího zařízení.	kus	1,00	1 440,00	1 440,00	vlastní
287	CHL 1.003.009	Revize elektrického zařízení,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
288	CHL 1.003.010	Revize plynového zařízení,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
289	CHL 1.003.011	Založení evidenční knihy chladicího zařízení,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
290	CHL 1.003.012	Spuštění zařízení autorizovaným technikem a zaškolení obsluhy.	kus	1,00	720,00	720,00	vlastní
291	CHL 1.003.pozn.	Dlaždice pod venkovní jednotku a ocelová konstrukce - dod. stavby.			1 200,00		
292	CHL 1.003.pozn.	Prostup střechou včetně zapravení - dod. stavby,			1 200,00		
293	CHL 1.003.pozn.	Sifony, vč. potrubí (HT) pro odvod kondenzátu od vnitřních jednotek - dod. ZTI.			1 200,00		
294	CHL 1.003.pozn.	Silové napájení venkovní jednotky přes servisní vypínač (dod. ELE) - dod. ELE.			1 200,00		
295	CHL 1.004.						
296	CHL 1.004.001	Venkovní invertorová kondenzační jednotka MULTI SPLIT - MU3R19.UE0 - Qch=5,3 kW, R410a vč. evidence MU3R19.UE0	kus	1,00	32 568,00	32 568,00	vlastní
297	CHL 1.004.002	Vnitřní kazetová jednotka - CT12R.NR0 - Qc= 3,5kW - napájeno z venkovní jednotky	kus	1,00	14 448,00	14 448,00	vlastní
298	CHL 1.004.002	Vnitřní kazetová jednotka - CT09R.NR0 - Qc= 2,5kW - napájeno z venkovní jednotky	kus	1,00	13 620,00	13 620,00	vlastní
299	CHL 1.004.002	Čelní panel pro 4 cestné kazety 620 x 620 mm,PT-	kus	2,00	2 940,00	5 880,00	vlastní
300	CHL 1.004.003	Izolovaný prostup chladiva fasádou - 200x100 - 1000mm	kus	1,00	384,00	384,00	vlastní
301	CHL 1.004.004	Izolované Cu potrubí, vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. rozměr 6.35/9.52mm.	bm	20,00	780,00	15 600,00	vlastní
302	CHL 1.004.005	Ochrana proti UV záření pro venkovní potrubí,	bm	5,00	360,00	1 800,00	vlastní
303	CHL 1.004.006	Doplnění chladiva R32 - ekologicky nezávadné a	kg	2,00	696,00	1 392,00	vlastní
304	CHL 1.004.007	Zkouška těsnosti potrubí, vstupní revize, vč. založení evidenční knihy chladicího zařízení.	kus	1,00	1 440,00	1 440,00	vlastní
305	CHL 1.004.008	Revize elektrického zařízení,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
306	CHL 1.004.009	Revize plynového zařízení,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
307	CHL 1.004.010	Založení evidenční knihy chladicího zařízení,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
308	CHL 1.004.011	Spuštění zařízení autorizovaným technikem a zaškolení obsluhy.	kus	1,00	720,00	720,00	vlastní
309	CHL 1.004.pozn.	Dlaždice pod venkovní jednotku a ocelová konstrukce - dod. stavby.			1 200,00		
310	CHL 1.004.pozn.	Prostup střechou včetně zapravení - dod. stavby,			1 200,00		
311	CHL 1.004.pozn.	Sifony, vč. potrubí (HT) pro odvod kondenzátu od vnitřních jednotek - dod. ZTI.			1 200,00		
312	CHL 1.004.pozn.	Silové napájení venkovní jednotky přes servisní vypínač (dod. ELE) - dod. ELE.			1 200,00		
313	CHL 1.005.						
314	CHL 1.005.001	Venkovní invertorová kondenzační jednotka SPLIT - UU12WR.U0 - Qch=3,4 kW, R32 vč. evidence UU12WR.U0	kus	1,00	25 992,00	25 992,00	vlastní
315	CHL 1.005.002	Vnitřní kazetová jednotka - CT12R.NR0 - Qc= 3,5kW - napájeno z venkovní jednotky	kus	1,00	14 448,00	14 448,00	vlastní
316	CHL 1.005.002	Čelní panel pro 4 cestné kazety 620 x 620 mm,PT-	kus	1,00	2 940,00	2 940,00	vlastní
317	CHL 1.005.003	Izolovaný prostup chladiva fasádou - 100x100 - 1000mm	kus	1,00	360,00	360,00	vlastní
318	CHL 1.005.004	Izolované Cu potrubí, vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. rozměr 6.35/9.52mm.	bm	6,00	780,00	4 680,00	vlastní
319	CHL 1.005.005	Ochrana proti UV záření pro venkovní potrubí,	bm	5,00	432,00	2 160,00	vlastní
320	CHL 1.005.006	Doplnění chladiva R32 - ekologicky nezávadné a	kg	1,00	831,60	831,60	vlastní
321	CHL 1.005.007	Zkouška těsnosti potrubí, vstupní revize, vč. založení evidenční knihy chladicího zařízení.	kus	1,00	1 320,00	1 320,00	vlastní
322	CHL 1.005.008	Revize elektrického zařízení,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
323	CHL 1.005.009	Revize plynového zařízení,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
324	CHL 1.005.010	Založení evidenční knihy chladicího zařízení,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
325	CHL 1.005.011	Spuštění zařízení autorizovaným technikem a zaškolení obsluhy.	kus	1,00	720,00	720,00	vlastní
326	CHL 1.005.pozn.	Dlaždice pod venkovní jednotku a ocelová konstrukce - dod. stavby			1 200,00		
327	CHL 1.005.pozn.	Prostup střechou včetně zapravení - dod. stavby,			1 200,00		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Vzduchotechnické instalace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
328	CHL 1.005.pozn.	Sifony, vč. potrubí (HT) pro odvod kondenzátu od vnitřních jednotek - dod. ZTI.			1 200,00		
329	CHL 1.005.pozn.	Silové napájení venkovní jednotky přes servisní vypínač (dod. ELE) - dod. ELE			1 200,00		
330	999.	Ostatní náklady / Others expenses,					
331	999.	Montážní materiál,	kg	551,00	24,00	13 224,00	vlastní
332	999.	Těsnící materiál,	bm	201,40	24,00	4 833,60	vlastní
333	999.	Spojovací materiál,	kg	53,20	24,00	1 276,80	vlastní
334	999.	Ostatní pomocný materiál,	kg	38,00	24,00	912,00	vlastní
335	999.	Zařízení staveniště,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
336	999.	Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí podle platných ČSN.	kus	1,00	1 800,00	1 800,00	vlastní
337	999.	Koordinační činnost a náklady spojené s koordinací,	hod	15,20	480,00	7 296,00	vlastní
338	999.	Zaregulování + měření vzduchových výkonů vč. protokolů,	kus	1,00	26 400,00	26 400,00	vlastní
339	999.	Akreditované měření hluku, vč. protokolu,	kus	1,00	36 000,00	36 000,00	vlastní
340	999.	Denní uklízení staveniště,	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
341	999.	Montážní mechanismy, lešení, plošiny,	kus	1,00	9 600,00	9 600,00	vlastní
342	999.	Střežová fólie pro balení potrubí na stavbě po montáži - 500mm-300m.	kus	1,00	1 200,00	1 200,00	vlastní
343	999.	Pospojení a uzemnění potrubí ,	hod	1,52	333,60	507,07	vlastní
344	999.	Koordinační práce s ostatními profesemi,	hod	18,24	300,00	5 472,00	vlastní
345	999.	Stavební přípomoc,	hod	18,24	300,00	5 472,00	vlastní
346	999.	Ekologická likvidace odpadu a závěrečný úklid,	kg	152,00	27,60	4 195,20	vlastní
347	999.	Náklady na dopravu	kus	1,00	12 000,00	12 000,00	vlastní
348	999.	Vnitrostaveništní doprava	kus	1,00	7 200,00	7 200,00	vlastní

Celkem

#####

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Měření a regulace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Čen. soustava
Díl:	M36.1	Rozvaděče MR 1				66 211,20	
1	M36.1	Nastěnný rozvaděč 600x1200x300, oceloplechový včetně montážního panelu	kus	0,76	9 720,00	7 387,20	vlastní
2	M36.2	Náplň rozvaděče	kus	0,76	48 000,00	36 480,00	vlastní
3	M36.3	Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně	kus	0,76	24 000,00	18 240,00	vlastní
4	M36.4	Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška)	kus	0,76	2 400,00	1 824,00	vlastní
5	M36.5	Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisov. atd.)	kus	0,76	3 000,00	2 280,00	vlastní
Díl:	M36.2	Montážní materiál				65 303,71	
6	M36.6	Snímač teploty, Ni 1000/6180 - venkovní	kus	0,76	1 010,40	767,90	vlastní
7	M36.7	Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=100 mm, s	kus	4,56	1 039,20	4 738,75	vlastní
8	M36.8	Snímač teploty, Ni 1000/6180 -VZT, l=240 mm	kus	0,76	1 053,60	800,74	vlastní
9	M36.9	Snímač teploty, Ni 1000/6180 - prostorový	kus	1,52	480,00	729,60	vlastní
10	M36.10	Snímač tlaku analogový, 0-6bar, 0-10V, vč. ventil tlakoměr. zkušební	kus	0,76	6 960,00	5 289,60	vlastní
11	M36.11	Dif. manostat vzduch., 50-500 Pa	kus	0,76	1 440,00	1 094,40	vlastní
12	M36.12	Dif. manostat vzduch., 20-300 Pa	kus	0,76	1 440,00	1 094,40	vlastní
13	M36.13	Sonda pro hlídač hladiny	kus	0,76	120,00	91,20	vlastní
14	M36.14	Ústředna pro hlídač hladiny	kus	0,76	1 248,00	948,48	vlastní
15	M36.15	Detektor hořlavých plynů - dvoustupňový	kus	0,76	6 648,00	5 052,48	vlastní
16	M36.16	Ústředna pro detektor	kus	0,76	120,00	91,20	vlastní
17	M36.17	Detektor koncentrace CO - dvoustupňový	kus	1,52	6 648,00	10 104,96	vlastní
18	M36.18	Ústředna pro detektor	kus	0,76	120,00	91,20	vlastní
19	M36.19	Trojč. regulační kul. kohout, Kv0,4; DN10 + pohon 24V, 0-10V	kus	0,76	6 600,00	5 016,00	vlastní
20	M36.20	Trojč. regulační kul. kohout, Kv1,6; DN15 + pohon 24V, 0-10V	kus	2,00	6 480,00	12 960,00	vlastní
21	M36.21	Trojč. regulační kul. kohout, Kv2,5; DN15 + pohon 24V, 0-10V	kus	1,00	6 720,00	6 720,00	vlastní
22	M36.22	Výstražný nápis - garáže	kus	1,52	5 940,00	9 028,80	vlastní
23	M36.23	Výstražný maják, červený, 230V	kus	0,76	900,00	684,00	vlastní
Díl:	M36.3	Řídicí systém				77 526,24	
24	M36.24	Kompakt, DDC říd. stanice - (8AI; 8DI; 4AO; 8DO, vestavěný web server)	kus	0,76	35 244,00	26 785,44	vlastní
25	M36.25	Rozšiřující modul univerzální -8UI/8AOU	kus	0,76	120,00	91,20	vlastní
26	M36.26	Rozšiřující modul univerzální -8UI/8DO	kus	0,76	120,00	91,20	vlastní
27	M36.27	Komunikační převodník RS232 na RS485	kus	0,76	120,00	91,20	vlastní
28	M36.28	GSM modem	kus	0,76	5 760,00	4 377,60	vlastní
29	M36.29	Anténa magnetická, 5dB, kabel 3m, SMA	kus	0,76	540,00	410,40	vlastní
30	M36.30	Napájecí zdroj 230V/24V; 2,5A	kus	0,76	420,00	319,20	vlastní
31	M36.31	SW za jeden datový bod	kus	54,00	840,00	45 360,00	vlastní
Díl:	M36.4	Kabeláž + kabel. trasy				20 016,36	
32	M36.32	Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1	m	169,00	10,80	1 825,20	vlastní
33	M36.33	Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1	m	40,00	14,40	576,00	vlastní
34	M36.34	Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1	m	59,00	19,20	1 132,80	vlastní
35	M36.35	STP cat 6 4x2x0,5	m	28,00	19,20	537,60	vlastní
36	M36.36	Kabel PVC silový CYKY-O 2x1,5	m	30,00	12,00	360,00	vlastní
37	M36.37	Kabel PVC silový CYKY-J 3x1,5	m	149,00	15,00	2 235,00	vlastní
38	M36.38	Cu vodič PVC 6	m	66,00	19,56	1 290,96	vlastní
39	M36.39	Žlab kabelový drátěný 100/50	m	28,00	97,20	2 721,60	vlastní
40	M36.40	Nosník žlabu 50 mm	kus	38,00	64,80	2 462,40	vlastní
41	M36.41	Spojka žlabu	kus	38,00	19,20	729,60	vlastní
42	M36.42	Spojka žlabu uzemňovací	kus	38,00	22,80	866,40	vlastní
43	M36.43	Spojovací sada (šroub, matka, podložka)	kus	6,00	12,00	72,00	vlastní
44	M36.44	Příchytka na strop kovové	kus	15,00	30,00	450,00	vlastní
45	M36.45	Elektroinstalační trubka ohebná D32	m	14,00	19,20	268,80	vlastní
46	M36.46	Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek	m	32,00	36,00	1 152,00	vlastní
47	M36.47	Servisní vypínač 1f, 10A	kus	3,00	312,00	936,00	vlastní
48	M36.48	Pomocný montážní materiál	kus	1,00	2 400,00	2 400,00	vlastní
Díl:	M36.5	Montážní práce				67 142,40	
49	M36.49	Mt. teplotní čidla	kus	9,00	420,00	3 780,00	vlastní
50	M36.50	Mt. čidla tlaku pro kapaliny a plyny	kus	1,00	420,00	420,00	vlastní
51	M36.51	Mt. čidla dif. tlaku	kus	1,00	420,00	420,00	vlastní
52	M36.52	Mt. snímače koncentrace	kus	3,00	2 400,00	7 200,00	vlastní
53	M36.53	Mt. výstražný nápis a světlo	kus	1,00	2 400,00	2 400,00	vlastní
54	M36.54	Klapkový servopohon s hav. funkcí	kus	1,00	420,00	420,00	vlastní
55	M36.55	Pohon ventilu DN 10-65	kus	3,00	420,00	1 260,00	vlastní
56	M36.56	Kabel JYTY - volně	m	296,00	12,00	3 552,00	vlastní
57	M36.57	Kabel CYKY - volně	m	179,00	12,00	2 148,00	vlastní
58	M36.58	Uzemnění	m	66,00	26,40	1 742,40	vlastní
59	M36.59	Žlab kabelový drátěný	m	28,00	600,00	16 800,00	vlastní
60	M36.60	Elektroinstalační trubka	m	32,00	120,00	3 840,00	vlastní
61	M36.61	Uzemnění	m	66,00	60,00	3 960,00	vlastní
62	M36.62	Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (černadla, kotel apod.)	kus	8,00	2 400,00	19 200,00	vlastní
Díl:	M36.6	Hodinové zuřtovací sazby				107 592,00	
63	M36.63	Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy)	hod	24,00	720,00	17 280,00	vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Měření a regulace
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
64	M36.64	Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky	kus	0,76	9 000,00	6 840,00	vlastní
65	M36.65	Přesun materiálu v místě stavby	kus	0,76	1 200,00	912,00	vlastní
66	M36.66	Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr)	hod	3,00	3 000,00	9 000,00	vlastní
67	M36.67	Zaučení obsluhy	hod	1,00	720,00	720,00	vlastní
68	M36.68	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	12,00	720,00	8 640,00	vlastní
69	M36.69	Koordinace s ostatními profesemi	hod	2,00	2 400,00	4 800,00	vlastní
70	M36.70	Koordinace zakázky, příprava zakázky, administrativa	hod	15,00	3 000,00	45 000,00	vlastní
71	M36.71	Revizní technik	hod	12,00	1 200,00	14 400,00	vlastní

Celkem	#####						
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Ústřední vytápění
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
	713	Izolace tepelné				28 849,15	
1	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úprav staženými drátem 1x	m2	113,36	132,00	14 963,52	RTS_I/2020
2	63153585	deska izolační z minerálních vláken 65 kg/m3 tl. 100 mm	m2	2,66	624,00	1 659,84	RTS_I/2020
3	19451230	folie Al hladká měkká technická š 500mm tl 0,03mm	kg	3,04	348,00	1 057,92	RTS_I/2020
4	NI1510	Návrhová izolace d 15 tl. 10 mm	m	172,00	19,20	3 302,40	vlastní
5	NI1810	Návrhová izolace d 18 tl. 10 mm	m	34,28	22,80	781,58	vlastní
6	NI2210	Návrhová izolace d 22 tl. 10 mm	m	102,00	24,00	2 448,00	vlastní
8	NILEP400	chloroprénové lepidlo 400 ml	BAL	1,00	744,00	744,00	vlastní
9	63154530	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/30 mm	m	25,56	106,80	2 729,81	RTS_I/2020
10	63154571	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/40 mm	m	1,80	117,60	211,68	RTS_I/2020
11	63154602	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/50 mm	m	3,80	192,00	729,60	RTS_I/2020
12	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektu výšky do 6 m	t	0,09	1 200,00	110,40	RTS_I/2020
13	998713193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,09	1 200,00	110,40	RTS_I/2020
	731	Ústřední vytápění - kotelny				75 266,40	
14	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW	kus	0,76	7 200,00	5 472,00	RTS_I/2020
15	PKONkot25kW	Kondenzační plynový kotel o výkon 5 - 23,7 kW při 80/60 ° C. v kvalitě výrobku např. GEMINOX THR s 25	kus	0,76	74 388,00	56 534,88	vlastní
16	EMRETkus125/80	Revizní T-kus 125/80	kus	0,76	2 268,00	1 723,68	vlastní
17	GEMtrkol8012100	Trubka koaxiální 80/125 1000 mm	kus	0,76	984,00	747,84	vlastní
18	GEMtrkol8012200	Trubka koaxiální 80/125 2000 mm	kus	1,52	1 686,00	2 562,72	vlastní
19	EMstkon8012576	Střešní koncovka 125/80 - černá	kus	0,76	2 472,00	1 878,72	vlastní
20	EMstasROST125	Průchodka rovnou střechou d 125/80 0 - 15 °	kus	0,76	486,00	369,36	vlastní
21	mp	Inhibitor do topné vody 1 l	kus	0,76	1 104,00	839,04	vlastní
22	HZSodkour	Mtz odkouření od kotle	hod	4,56	672,00	3 064,32	vlastní
23	HZSUVKP	Uvedení kotle do provozu	hod	2,28	744,00	1 696,32	vlastní
24	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	3,04	78,00	237,12	RTS_I/2020
25	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,07	1 080,00	70,20	RTS_I/2020
26	998731193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,07	1 080,00	70,20	RTS_I/2020
	732	Ústřední vytápění - strojovny				53 167,34	
27	732199100	Montáž orientačních štítků	kus	7,60	180,00	1 368,00	RTS_I/2020
28	732199101	Orientační štítek	kus	7,60	312,00	2 371,20	RTS_I/2020
29	732113116.AQT	Vyrovnač dynamických tlaků HVDT G 5/4" PN 6 hydraulický závitový	kus	0,76	5 701,20	4 332,91	vlastní
30	48487702	rozdělovač a sběrač závitový RS modul M 120 DN 80	m	1,86	15 120,00	28 153,44	RTS_I/2020
31	48487722	podpěra rozdělovače-sběrače pod RS modul M 120	m	1,86	1 800,00	3 351,60	RTS_I/2020
32	RSKOMBI120m	Kombinovaný rozdělovač modul 120 - MONTÁŽ	bm	1,86	1 800,00	3 351,60	vlastní
33	732331615.RFX	Nádoba tlaková expanzní s membránou o objemu 35 l, v kvalitě výrobku např. Reflex NG závitové připojení PN 0,6 o průměru 35 l	kus	0,76	1 591,20	1 209,31	vlastní
34	732421404.WLC	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 4,0 m průtok 2,5 m3/h pro vytápění, v kvalitě výrobku např. Vortex BICO 25/1,4	kus	2,00	4 344,00	8 688,00	vlastní
35	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,16	1 080,00	170,64	RTS_I/2020
36	998732193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,16	1 080,00	170,64	RTS_I/2020
	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				89 920,56	
37	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	3,80	38,40	145,92	RTS_I/2020
38	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	172,00	166,80	28 689,60	RTS_I/2020
39	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	34,28	174,00	5 964,72	RTS_I/2020
40	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	102,00	243,60	24 847,20	RTS_I/2020
41	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 25x1	m	25,80	248,40	6 408,72	RTS_I/2020
42	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 30x1	m	4,04	444,00	1 793,76	RTS_I/2020
43	733224203	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 18x1	m	3,00	240,00	720,00	RTS_I/2020
44	733224204	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 22x1	m	6,00	300,00	1 800,00	RTS_I/2020
45	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5	m	3,04	360,00	1 094,40	RTS_I/2020
46	733224206	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5	m	3,80	420,00	1 596,00	RTS_I/2020
47	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	40,00	120,00	4 800,00	RTS_I/2020
48	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5	kus	0,76	480,00	364,80	RTS_I/2020
49	733224226	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 35x1,5	kus	4,56	720,00	3 283,20	RTS_I/2020
50	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	315,12	18,00	5 672,16	RTS_I/2020
51	zedvyp	Zednické výpomoci při montáži ÚT	hod	8,80	264,00	2 323,20	vlastní
52	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,19	1 080,00	208,44	RTS_I/2020
53	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,19	1 080,00	208,44	RTS_I/2020
	734	Ústřední vytápění - armatury				83 330,02	
54	734211118	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 14 do 120°C automatický	kus	4,76	192,00	913,92	RTS_I/2020
55	734209112	Montáž armatura 2 závitů G 3/8	kus	0,00	144,00	0,00	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Ústřední vytápění
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
56	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	39,00	144,00	5 616,00	RTS_I/2020
57	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	9,00	156,00	1 404,00	RTS_I/2020
58	734209115	Montáž armatura 2 závity G 1	kus	7,76	168,00	1 303,68	RTS_I/2020
59	734209116	Montáž armatura 2 závity G 5/4	kus	0,76	192,00	145,92	RTS_I/2020
60	734209122	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/8	kus	1,00	216,00	216,00	RTS_I/2020
61	734209123	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2	kus	1,00	216,00	216,00	RTS_I/2020
62	734292712	Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00	175,20	350,40	RTS_I/2020
63	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	0,00	194,40	0,00	RTS_I/2020
64	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,00	247,20	988,80	RTS_I/2020
65	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	0,00	405,60	0,00	RTS_I/2020
66	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,28	637,20	1 452,82	RTS_I/2020
67	ZK15Z	Zpětná klapka DN 15 - závitová	kus	0,00	162,00	0,00	vlastní
68	ZK20Z	Zpětná klapka DN 20 - závitová	kus	2,00	260,40	520,80	vlastní
69	ZK25Z	Zpětná klapka DN 25 - závitová	kus	0,00	330,00	0,00	vlastní
70	KKFBAL15	Kulový uzávěr s filtrem DN 15	kus	0,00	970,80	0,00	vlastní
71	KKFBAL20	Kulový uzávěr s filtrem DN 20	kus	2,00	1 050,00	2 100,00	vlastní
72	KKFBAL25	Kulový uzávěr s filtrem DN 25	kus	2,00	1 824,00	3 648,00	vlastní
73	SMGF32	Separátor nečistot s magnetem - 5/4"	kus	0,76	4 795,20	3 644,35	vlastní
74	kkez25	Kulový kohout pro exp. nádoby se zajištěním G 1"	kus	0,76	1 510,80	1 148,21	vlastní
75	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	10,80	153,60	1 658,88	vlastní
76	SRVK053150R	Šroubení pro tělesa DN 15 - rohové, v kvalitě výrobku např. VEKOLUX N 0531-50.000	kus	16,00	776,40	12 422,40	vlastní
77	RVmul15r	Radiátorový ventil DN 15 - rohový, v kvalitě výrobku např. Heimeier multilux 3851-02 000	kus	4,00	1 478,40	5 913,60	vlastní
78	TRHLVP	Hlavice termostatického ovládání pro veřejné prostory	kus	20,00	991,20	19 824,00	vlastní
79	OPPO15	Opěrné pouzdro pro měř. a přesné ocel. trubky DN 15	kus	40,00	33,60	1 344,00	vlastní
80	SVSR38311535	Švorní šroubení DN 15	kus	40,00	62,40	2 496,00	vlastní
81	VV10	Vyvažovací ventil bez vypouštění, DN 10	kus	0,00	2 618,40	0,00	vlastní
82	VV201	Vyvažovací ventil VV bez vypouštění, DN 20	kus	2,00	2 827,20	5 654,40	vlastní
83	TAVYVAZ	Vyvážení topného systému	kus vent	2,00	3 000,00	6 000,00	vlastní
84	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní	kus	3,52	250,80	882,82	RTS_I/2020
85	734421102	Oficiální průměr 63 mm délky 75 mm	kus	4,28	342,00	1 463,76	RTS_I/2020
86	734424101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar	kus	4,28	298,80	1 278,86	RTS_I/2020
87	734494121	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do	kus	4,28	138,00	590,64	RTS_I/2020
88	998734101	Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	t	0,06	1 080,00	66,96	RTS_I/2020
89	998734193	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,06	1 080,00	64,80	RTS_I/2020
90	1106004060P	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,06	1 080,00	64,80	RTS_I/2020
91	1106005060P	Ústřední vytápění - otopná tělesa				126 104,40	
92	1106006060P	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 11-060040-	kus	4,00	3 127,20	12 508,80	RTS_I/2020
93	1106007060P	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 11-060050-	kus	1,00	3 247,20	3 247,20	RTS_I/2020
94	1109007060P	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 11-060060-	kus	2,00	3 439,20	6 878,40	RTS_I/2020
95	2106010060P	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 11-060070-	kus	0,00	3 626,40	0,00	RTS_I/2020
96	2106011060P	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 11-090070-	kus	1,00	4 286,40	4 286,40	RTS_I/2020
97	2206016060P	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 21-060100-	kus	0,00	5 868,00	0,00	RTS_I/2020
98	2206020060P	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 21-060110-	kus	2,00	7 008,00	14 016,00	RTS_I/2020
99	735159110	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 22-060160-	kus	4,00	7 536,00	30 144,00	RTS_I/2020
100	735159210	Ocelové deskové těleso ventil kompaktní plan 22-060200-	kus	2,00	10 044,00	20 088,00	RTS_I/2020
101	735159230	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	9,00	1 080,00	9 720,00	RTS_I/2020
102	735159240	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	1,00	1 080,00	1 080,00	RTS_I/2020
103	735164511	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles	kus	4,00	1 440,00	5 760,00	RTS_I/2020
104	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa	kus	2,00	1 920,00	3 840,00	RTS_I/2020
105	KLCM1500450	délky do 2820 mm	kus	3,00	1 440,00	4 320,00	RTS_I/2020
106	KLCM0700450	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa	kus	1,00	1 560,00	1 560,00	RTS_I/2020
107	KLCM1820450	řemes 1500 mm	kus	0,00	2 544,00	0,00	vlastní
108	998735101	Koupelnové trubkové těleso KLCM 150x450 M - KLC-	kus	3,00	1 578,00	4 734,00	vlastní
109	998735193	Koupelnové trubkové těleso KLCM 070x450 M - KLC-	kus	1,00	2 712,00	2 712,00	vlastní
110	767995111	Koupelnové trubkové těleso KLCM 1820 x450 M - KLC-	kus	0,56	1 080,00	604,80	RTS_I/2020
111	132310620	se středovým připojením	t	0,56	1 080,00	604,80	RTS_I/2020
112	132608450	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,56	1 080,00	604,80	RTS_I/2020
113	998767101	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,56	1 080,00	604,80	RTS_I/2020
114	998767192	Konstrukce zámečnické				14 910,00	
115	783314101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	94,00	144,00	13 536,00	RTS_I/2020
116	132310620	tyč ocelová L rovnoramenná jak. 11373 45x45x4 mm	t	0,07	13 080,00	915,60	RTS_I/2020
117	132608450	drát ocelový válcovaný kruhový jak. 11375 D 8 mm	t	0,02	13 200,00	264,00	RTS_I/2020
118	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,09	1 080,00	97,20	RTS_I/2020
119	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,09	1 080,00	97,20	RTS_I/2020
120	783	Dokončovací práce - nátěry				480,00	
121	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,50	360,00	180,00	RTS_I/2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MĚSTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Ústřední vytápění
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
116	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,50	600,00	300,00	RTS_I/2020
	MAR 736	Měření a regulace				16 281,60	
117	SHA7741506	Měřič tepla, DN 15-0,6m3/h, 110 mm, w MBus, KK+šroubení	sb	0,00	5 109,60	0,00	RTS_I/2020
118	SHA7741515	Měřič tepla, DN 15-1,5 m3/h, 110 mm, w MBus, KK+šroubení	sb	2,00	5 109,60	10 219,20	RTS_I/2020
119	SHA7742025	Měřič tepla, DN 20 -2,5 m3/h, 130 mm, w MBus, KK+šroubení	sb	0,00	6 265,20	0,00	RTS_I/2020
120	KKJ20	Kulový ventil s jímkou DN 20 (G1")	sb	2,00	1 118,40	2 236,80	vlastní
121	UVEDMARPRO	Uvedení měření do provozu	hod	3,00	720,00	2 160,00	vlastní
122	MTZRMAR1	Montáž prvků měření	hod	4,00	384,00	1 536,00	vlastní
123	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,06	1 080,00	64,80	RTS_I/2020
124	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,06	1 080,00	64,80	RTS_I/2020
	799	Ostatní				3 696,00	
125	nab.cena	Revize expanzní nádoby (1. provozní + výchozí)	kus	0,76	600,00	456,00	vlastní
126	HZS11	Propláchnutí topného systému	hod	2,56	300,00	768,00	vlastní
127	HZS112	Napuštění a vypuštění topného systému	hod	4,00	300,00	1 200,00	vlastní
128	HZSTZ8	Topná zkouška - 8 hod	hod	2,24	300,00	672,00	vlastní
129	HZSDZ4	Dilatační zkouška 4 h	kpl	1,00	600,00	600,00	vlastní

Celkem	#####
---------------	--------------

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	DOLINA-MESTO JINAK
O:	SO 109 Komunitní centrum - bez části na dotace
R:	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	Gen. soustav a
Ceník, kapitolo Poznámka uchazeče							
Díl:	VN	Vedlejší náklady				681 800,00	
	00512	Náklady spojené s prováděním stavby					
	9+9589						
1	005124010R	Zajištění kompletní a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	Soubor	1,00000	28 000,00	28 000,00	RTS_I/2020
2		Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů souvisejících s realizací stavby	Soubor	1,00000	13 300,00	13 300,00	vlastní
	005121	Zařízení staveniště					
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00	RTS_I/2020
	005121	Zařízení staveniště					
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	504 000,00	504 000,00	RTS_I/2020
	005121	Zařízení staveniště					
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	28 000,00	28 000,00	RTS_I/2020
	005122	Provozní vlivy					
6	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	17 500,00	17 500,00	RTS_I/2020
	00521	Staveniště					
	00521	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
7	00521 R	Staveniště	Soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00	RTS_I/2020
Díl:	ON	Ostatní náklady				430 380,00	
	00521	Staveniště					
	00521	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
8	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS_I/2020
	00521	Staveniště					
	00521	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
9	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, vč. zajištění vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00	RTS_I/2020
	00521	Staveniště					
	00521	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	49 000,00	49 000,00	RTS_I/2020
	00521	Staveniště					
	00521	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
11	1.0	Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu - vyčištění	t	1,00000	6 000,00	6 000,00	vlastní
	00521	Staveniště					
	00521	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.					
12	005211080R	Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi	Soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00	RTS_I/2020
13	1.2	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby, podrobné zaměření fasády z lešení a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOPS a zápisů dle KN	hod	11,00000	1 200,00	13 200,00	vlastní
14	1.3	Vytyčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci apod.	hod	3,00000	3 200,00	9 600,00	vlastní
15	1.4	Výrobní a dílenská dokumentace výrobků dodávaných na stavbu, včetně podrobných výkresů výtvarně, klenbovských konstrukcí apod.	hod	33,00000	550,00	18 150,00	vlastní
16	1.5	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního souhlasu, včetně jeho vydání	hod	11,00000	550,00	6 050,00	vlastní
17	1.6	Plán organizace výstavby	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	vlastní
18	1.7	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	vlastní
19	1.8	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele.	hod	25,00000	1 000,00	25 000,00	vlastní
20	1.9	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	Soubor	1,00000	17 500,00	17 500,00	vlastní
21	1.10	Bezpečnostní hrzení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod.	Soubor	1,00000	17 500,00	17 500,00	vlastní
22	1.11	Vytyčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	vlastní
23	1.12	Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém	Soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00	vlastní
24	1.13	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	Soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00	vlastní
25	1.14	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, svolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	vlastní
26	1.15	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem ROP, technickým dozorem stavebníka apod.	Soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00	vlastní
27	1.16	Technická řešení rozdílu skutečného zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod.	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	vlastní
28	1.17	Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod.	Soubor	1,00000	17 500,00	17 500,00	vlastní
29	1.18	Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	vlastní
30	1.19	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	Soubor	1,00000	28 000,00	28 000,00	vlastní
31	1.20	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	vlastní
32	1.21	Pasportizace území stavby, okolních objektů a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	vlastní
33	1.22	Náklady na provedení všech vzorků dle požadavků investora	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	vlastní
34	led.23	Spolupráce generálního projektanta nad rámec autorského dozoru na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby, zapracování konkrétních výrobků do PD a jejich posouzení, zpracování	hod	26,00000	630,00	16 380,00	vlastní

Celkem za	Ostatní a vedlejší náklady					1 112 180,00	
------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	---------------------	--