

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 19.02.2020
a DODATKU č. 1 ze dne 27.05.2020

Smluvní strany

Obec Vyžlovka

se sídlem: Na Návsi 57, Vyžlovka, 281 63 p. Kostelec nad Černými lesy
zastoupena: Ing. Janem Pelikánem, Ph.D., starostou obce Vyžlovka
IČ: 00235938
DIČ: 00235938
datová schránka DS: pu9ap3r
bankovní spojení: 6722151/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

TES, spol. s r.o.

se sídlem: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav
zastoupen: Jiřím Pavlicou, jednatelem společnosti
IČ: 47539330
DIČ: CZ47539330
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Čáslav
číslo účtu: 13903161/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18794

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby

„Výstavba chodníků v ulici Pražská, Vyžlovka“

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohody na sjednání změn předmětné Smlouvy o dílo takto:

**Článek I.
Předmět smlouvy**

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), při realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výstavba chodníků v ulici Pražská, Vyžlovka“ registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010601 (dále jen „veřejná zakázka“), v souvislosti se vznikem nutných změn, které nepředstavují podstatné změny závazku ze smlouvy o dílo dle ust. §222 ZVZ, jedná se o změny:
 - a) jež neměli celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo dle ust. §222 odst. 4 písm. b) ZVZ.
2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je Změnový list č. 2 a položkový rozpočet pro Změnový list č. 2
3. Hodnota změn závazku ze smlouvy o díle ze dne 19.02.2020 a Dodatku č. 1 ze dne 27.05.2020 činí celkem 176.548,38 Kč bez DPH (položky odpočtů a přípočtů viz položkový rozpočet pro Změnový list č.2)
4. Změny podle ust. odst. 1 písm. a) tohoto článku tohoto dodatku jsou blíže specifikovány a odůvodněny ve Změnovém listu č. 2 a v položkovém rozpočtu pro Změnový list č. 2 a činí celkem.

Cena bez DPH	176 548,38 Kč
21% DPH	37 075,16 Kč
Cena celkem vč. DPH	213 623,54 Kč

Smlouva o dílo uzavřená dne 19.02.2020 a Dodatek č. 1 ze dne 27.05.2020 se mění následovně:

**Článek IV.
Cena za dílo**

Bod 1. a 2. se mění:

Původní cena díla:

a) Cena bez DPH celkem ve výši	2 558 972,52 Kč
b) DPH (21 %) celkem činí	537 384,23 Kč
c) Celková cena včetně DPH činí	3 096 356,75 Kč

Nová cena díla:

d) Cena bez DPH celkem ve výši	2 735 520,90 Kč
e) DPH (21 %) celkem činí	574 459,39 Kč
f) Celková cena včetně DPH činí	3 309 980,29 Kč

**čl. XIII
Závěrečná ustanovení**

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.02.2020 a Dodatku č. 1 ze dne 27.05.2020 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Vyžlovka č. 11 ze dne 29. 7. 2020.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Ve Vyžlovce dne 29. 9. 2020


.....
Ing. Jan Pelikán, Ph.D.
starosta
za objednatele



V Čáslavi dne 29. 9. 2020


.....
tes TES, spol. s r.o.
Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav
tel.: 327 313 711, fax: 327 312 505
IČ: 475 39 330, DIČ: CZ47539330
E-mail: info@tes-caslav.cz
Jiří Pavlica
jednatel společnosti
za zhotovitele

Změnový list

číslo

002

Datum předložení LZ:

21.9.2020

SoD: dle ustanovení § 1724 a násl., dále pak podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Ze dne: 19.2.2020

Stavba: „Výstavba chodníků v ulici Pražská, Vyžlovka“

Název změny: **Změny dle skutečného provedení a finálních úprav. DIO doplnění dočasného semaforu pro řízení kyvadlového provozu, zábor.**

Navrhovatel změny:

Zhotovitel a Objednatel: TES spol. s r.o. Čáslav, Obec Vyžlovka

Popis a zdůvodnění změny:

Měněpráce vyplývají ze skutečného zaměření provedených prací a dodávek. Rozhodnutí obce, že nebude demontováno stávající VO z důvodu, že stožáry slouží jako nosiče dopravního značení. To bude řešit obec dále se správcem komunikace. VO v obci má centrální ovládání a centrální zapínací bod lokalizovaný v blízkosti odběrného místa elektřiny, sekundární zapínací bod byl z původního projektu odebrán z důvodu jeho nadbytečnosti. Vícepráce vyplynuly s potřeb statického zajištění části chodníku na násypu u restaurace, oprav a doplnění kanalizace dle skutečně zjištěného stavu po odkrytí. Položení rezervních chrániček pod vjezdy, pro budoucí protažení kabeláží bez rozebrání povrchů. Doplnění mobilního semaforu pro řízení provozu kyvadlově dle požadavku správního orgánu schvalujícího DIO (projekt s tímto řešením nepočítal). Pro realizaci stavebních prací vznikl finanční nárok za zábor na části komunikace, kterou spravuje ŘSD a za tímto účelem vznikla trojdohoda mezi ŘSD, obcí Vyžlovka a dodavatelem stavby TES spol. s r.o.

Přílohy:

č.1) Rozpočet pro ZL č. 002

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu



s dopadem:

Celkové odpočty: Celkem: -133 782,22 Kč

Celkové přípočty: Celkem: 310 330,60 Kč

Cenový dopad: Celkem: 176 548,38 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1

Schvalovací doložka	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Zhotovitel:	Lucie Krejčíková			
Technický dozor investora:	Jan Bříza			
Autorský dozor:				
Zástupce Investora	Ing. Jan Pelikán, Ph.D.	28.9.2020		

VÝZLOVKA - neprováděné práce, změna dočasného dopravního značení, změna konstrukcí, zábor

Měněpráce						-133 782,22 dle SoD
SO 001.1b - Příprava území - VO						
1	K	210202010	Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných rámečkových	kus	-5,000	540,00 -2 700,00 SoD
2	K	210204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	-5,000	850,00 -4 250,00 SoD
3	K	210204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	-5,000	350,00 -1 750,00 SoD
4	K	210204201	Demontáž elektrovyžbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	-5,000	200,00 -1 000,00 SoD
5	K	210220301	Demontáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	-5,000	25,00 -125,00 SoD
6	K	210220431	Demontáž vedení hromosvodné - tvarování prvků	kus	-5,000	35,00 -175,00 SoD
7	K	219000104	součinnost správce sítě	hod	-5,000	550,00 -2 750,00 SoD
8	K	HZS	odpojení stávajících rozvodů	hod	-3,000	380,00 -1 140,00 SoD
9	K	Pol1	zához a úprava okolí po stav. svítidlech	kus	-4,000	350,00 -1 400,00 SoD
10	K	Pol2	ekologická likvidace stáv. zařízení	kpl	-1,000	500,00 -500,00 SoD
11	K	Pol3	bourání stožárů autojeřábem	ks	-5,000	1 380,00 -6 900,00 SoD
SO 100.1 - Chodník podél ulice Pražská						
24	K	596412210	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2	m2	-13,200	260,00 -3 432,00 SoD
25	K	59246016	dlažba betonová vegetační 60x40x8cm	m2	-13,596	420,00 -5 710,32 SoD
30		916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	-69,3	240,00 -16 632,00 SoD
31		59217008	obrubník betonový parkový 100x8x20cm	m	-69,3	103,00 -7 137,90 SoD
32	K	919441211-1	Celo propustku šikmé z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	-2,000	8 900,00 -17 800,00 SoD
SO 400.1 - Úprava veřejného osvětlení						
9	M	565158	zapínací bod VO - Plast 2D ZB3+1	kus	-1,000	41 000,00 -41 000,00 SoD
10	M	565159	podstavec pod 2D plast EH3	kus	-1,000	5 500,00 -5 500,00 SoD
37	K	460150303-1	startovací jáma	kus	-1,000	2 000,00 -2 000,00 SoD
38	K	460310015-1	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 3 a 4 většího průměru do 110 mm	m	-12,000	990,00 -11 880,00 SoD
CELKEM měněpráce						-133 782,22

SO 100.1 - Chodník podél ulice Pražská

NOVÁ	K	339921132	výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	9,000	609,00	5 481,00	CS ÚRS 2020 01
NOVÁ			palisáda ALTA 60 (průměrná výška 0,6 m)	ks	18,000	142,00	2 556,00	ceník DITON
NOVÁ			palisáda POLO 50 (průměrná výška 0,5 m)	ks	50,000	67,00	3 350,00	ceník DITON
NOVÁ		894811113	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160	ks	1,000	6 120,00	6 120,00	CS ÚRS 2020 01
NOVÁ		894812061	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzí pro třídu zatížení A15	ks	1,000	1 220,00	1 220,00	CS ÚRS 2020 01
NOVÁ		810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	20,000	241,00	4 820,00	CS ÚRS 2020 01
NOVÁ		113106023	Rozebrání dlažeb při překopecích komunikací pro pěši ze zámkové dlažby ručně	m2	23,000	120,00	2 760,00	CS ÚRS 2020 01
9 - příprava	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	20,000	45,00	900,00	SoD
16 - příprava	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	22,000	73,00	1 606,00	SoD
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kamenná těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	23,300	260,00	6 058,00	SoD
18	K	596211110	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	23,300	520,00	12 116,00	SoD
19	K	59245006	Vodorovná doprava suti na skládku z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby včetně uložení	t	4,400	215,00	946,00	SoD
18 - příprava	K	997221561-1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	4,400	230,00	1 012,00	SoD
19 - příprava	K	997221815	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu nebo mříže	kus	3,000	730,00	2 190,00	SoD
26	K	899331111-1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	11,000	390,00	4 290,00	SoD
27	K	899431111-1	Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
NOVÁ	K	899304111	vstupní mříž kanalizace atyp s obetonováním	kus	1,000	8 650,00	8 650,00	vlastní
NOVÁ		R03	poklop kanalizační betonolitinový, rám betonolitinový 125mm, B 125 bez odvětrání	kus	3,000	2 790,00	8 370,00	CS ÚRS 2020 01
NOVÁ		52241002	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	6,000	142,00	852,00	CS ÚRS 2020 01
NOVÁ		452112111	prstenců šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	6,000	244,00	1 464,00	CS ÚRS 2020 01
NOVÁ		59224011	vybourání stávající uliční vpusti, včetně likvidace odpadu	kus	1,000	8 850,00	8 850,00	vlastní
NOVÁ		R01	ruční odkopávky a dokopávky	m3	6,000	990,00	5 940,00	vlastní
NOVÁ		R02	Stabilizace (zabetonování) podkladu a obrubníků chodníku	m3	6,000	2 650,00	15 900,00	SoD/vlastní
35	K	919535557	(použita cena Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20 dle SoD)	m3	6,000	2 650,00	15 900,00	SoD/vlastní
NOVÁ		895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	ks	1,000	1 360,00	1 360,00	CS ÚRS 2020 01
NOVÁ		59223850	dno betonové pro uliční vpust s vyřezávaným otvorem 45x33x5 cm	kus	1,000	704,00	704,00	CS ÚRS 2020 01
NOVÁ		59223862	skruž betonová pro uliční vpust středová 45 x 29,5 x 5 cm	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2020 01
NOVÁ		59223857	skruž betonová pro uliční vpust horní 45 x 29,5 x 5 cm	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2020 01
NOVÁ		59223856	skruž pro uliční vpust horní betonová 450x195x50mm	kus	1,000	337,00	337,00	CS ÚRS 2020 01

NOVÁ	59223864	přístěnek betonový pro uliční vpusti vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	1,000	288,00	288,00	CS ÚRS 2020 01
NOVÁ	59223875	koš nízký pro uliční vpusti, žárové zinkovaný plech, pro ram 500/500	kus	1,000	374,00	374,00	CS ÚRS 2020 01
NOVÁ	8992D4112	Osažení mříží litinových včetně ramů a košů na bílo	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	CS ÚRS 2020 01
NOVÁ		VPUŠŤ OBRUBNÍKOVÁ RADBUIZA B 125 zkosená	kus	1,000	8 850,00	8 850,00	vlastní
NOVÁ	R04	Náklady na záboru v průběhu provádění díla	kpl	1,000	79 974,60	79 974,60	trojčíslo
NOVÁ		SO 400.1 - Úprava veřejného osvětlení					
		Kopoflex DN 50	m	134,000	17,00	2 278,00	vlastní
22	210010123	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených volně	m	134,000	25,00	3 350,00	SoD
NOVÁ		SO 102.1 - Provizorní dopravní značení					
		DIO - souprava semaforů a výstražných světel	kpl	1,000	89 192,00	104 044,00	
		CELKEM vícepráce				310 330,60	

ROZDÍL

176 548,38