



TSKRP009XMXS

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy **Objednatele: 3/20/4056/220**

číslo smlouvy **Zhotovitele: 0343/2020**

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú. 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Při podpisu této Smlouvy a jejích Dodatků s hodnotou plnění do 6 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jan Šesták, vedoucí odd. správy mostů

Pavel Černohorský, asistent vedoucího odd. správy mostů

Pavel Hovorka, technik odd. správy mostů

dále jako „Objednatel“ nebo „TSK“

2. Zhotovitel: VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.

Nuselská 499/132, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 48026921

DIČ: CZ48026921

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14304

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.

č. ú.: 2106564487/2700

zastoupena: Viktorem Dvořákem, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Viktor Dvořák, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Aleš Říha, výrobní a technický ředitel

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. František Švejda

dále jen jako „Zhotovitel“

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Lávka Hůrka, most X-056, P 13 – běžná údržba“.

Předmětem plnění je provedení běžné údržby mostu X-056, lávka Hůrka v Praze 13. V rámci údržby mostu bude provedena sanace opěr, výměna odvodňovacího/dilatačního žlabu, výměna pochozí vrstvy z litého asfaltu, oprava uliční vpusti (včetně šachty a přilehlého chodníku) a oprava zábradlí.

Součástí plnění je dále:

- v případě nutnosti zajištění stavebního povolení
- zajištění ohlášení stavby – ohlášení BOZP (min. 8 dní před fyzickým započatím stavby)
- projednání vydání DIR a realizace DIO odbornou firmou
- projednání a zajištění potřebného záboru pro zřízení staveniště včetně energetických zdrojů
- zajištění vypracování první mostní prohlídky po dokončení stavebních prací, (mostní prohlídka bude vložena do systému BMS)
- zajištění vypracování mostního listu, po dokončení stavebních prací
- zaměření skutečného provedení stavby
- dodání projektu ve stupni RDS a DSPS v papírové i elektronické podobě
- dodání veškerých technologických postupů (TP), kontrolních a zkušebních plánů (KZP) a všech dokladů stavby
- dodání Referenčního listu

(dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: Praha 13, lávka Hůrka , most X-056

3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo Objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě Smlouvy uzavřené mezi hl. m. Prahou a Objednatelům o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ze dne 12.1.2017, ve znění jejích dodatků.
5. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou Zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením stavby a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.

III.

Doba plnění díla

1. Termín zahájení díla: na výzvu Objednatatele, nejdříve však po uveřejnění této Smlouvy o dílo v registru smluv
2. Termín zahájení stavebních prací: dle DIR
3. Termín dokončení stavebních prací: 120 kal. dní od jejich zahájení

4. Termín dokončení díla: do 30 kal. dní od dokončení stavebních prací
Při pozdním zahájení díla z důvodu prodloužení Objednatele s předáním místa realizace díla se termíny dokončení o toto prodloužení prodlouží.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle stavebního povolení a českých norem.
6. Za účelem dosažení maximální efektivity a rychlosti prováděných prací, které vyžadují omezení provozu, Zhotovitel zajistí, aby tyto práce probíhaly ve dvousměnném pracovním režimu. Této podmínce bude odpovídat i navržený HMG provádění prací.

IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.
2. Celkem cena za dílo bez DPH: **5 224 452,00 Kč**
DPH 21%: **1 097 134,92 Kč**
Cena celkem včetně DPH: **6 321 586,92 Kč**

Cena je blíže specifikována v příloze Oceněný položkový rozpočet.

3. V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních ve formátu PDF a DWG, včetně geodetického zaměření digitální formou podle „Metodického pokynu TSK pro 2D dokumentaci skutečných provedení staveb-varianta jednoduché stavby a stavební zásahy“ ve dvojím vyhotovení, provedení 1. hlavní mostní prohlídky, úprava Mostního listu a vyhotovení Referenčního listu dle požadavku a vzoru předaného Zhotoviteli Objednatelem, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizace, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, zaměření nových nebo upravovaných konstrukcí.
4. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě
5. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne Zhotoviteli po provedení prací, po potvrzení soupisu provedených prací Objednatelem a po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.
2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě

splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

Na fakturách – daňových dokladech bude jako „Objednatel“ uvedeno:

Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

3. V průběhu prováděných prací budou Zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy Objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury Objednatelem. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po potvrzení soupisu provedených prací Objednatelem, ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami a dodání těchto dokumentů: doklady dle předem odsouhlaseného Kontrolně-zkušebního plánu (KZP), dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 3 vyhotoveních ve formátu PDF a DWG, včetně geodetického zaměření digitální formou podle „Metodického pokynu TSK pro 2D dokumentaci skutečných provedení staveb-varianta jednoduché stavby a stavební zásahy“ ve dvojím vyhotovení, provedení 1. hlavní mostní prohlídky, úprava Mostního listu a vyhotovení Referenčního listu, dle požadavku a vzoru Objednatele.
5. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury.

VI.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá Zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
 - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti Objednatele a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě
 - b) nebude-li moci Zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně Objednatele, které brání řádnému provádění díla
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně Zhotovitele)
 - d) prodlení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáže jakékoli okolnost související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

VII.

Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
 - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
 - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro Objednatele.
 - Denní záznamy budou čitelné a Objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
 - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
 - Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány Objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatel nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme Objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je Zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
5. Na stavbě bude Objednatele zastupovat technický dozor stavebníka (TDS).

VIII. Převzetí díla

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve Zhotovitel Objednatele k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by Objednatel mohl převzetí díla odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. Při přejímacím řízení pro odstranění vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIII. odst. 1 – 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří Objednatel (TDS) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a Zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu Objednatelem.
5. Zakryje-li Zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu Objednatele, je povinen na žádost Objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.

6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:
- originál SD
 - výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických předpisech TSK
 - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
 - dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré
 - zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD/flashdisk (1x pro IPR Praha - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a 1x pro TSK – odd. inf. rozvoje a GIS)
 - doklad o předání geodet. zaměření na IPR Praha
 - vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
 - hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
 - vyjádření správců inž. sítí
- Zhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.
8. V případě předčasného užívání komunikace Objednatel dílo nepřevzme, přejímku pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

IX. Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.
3. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.
4. Objednatel uplatní právo ze záruky u Zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s Objednatелеm v rámci reklamačního řízení.

X. Smluvní sankce

Smluvní strany sjednávají následující smluvní sankce:

1. smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s provedením díla či jeho částí, a to ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení,
2. smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,
3. smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení,

4. smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 5 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení,
5. smluvní úrok z prodlení za prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti Zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
7. smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. 9 této smlouvy ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,
8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě Zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezavazuje Objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní sankce je splatná do 30 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatel provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který Zhotovitel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, doplněný o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz.
Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí týdně aktualizovaný popis průběhu stavby pro umístění na webové stránky www.tsk-praha.cz.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných objednatel,
 - d) zničení, ztráty, poškození či snížení hodnoty majetku objednatel, veřejného majetku či majetku třetích osob.
 - e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností Zhotovitele, nese tento Zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nepochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem Objednatele a přitom Zhotovitel Objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a Objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele ve smyslu občanského zákoníku smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od smlouvy Zhotoviteli. Smluvní strany si sjednávají možnost odstoupení od smlouvy ze strany Objednavatele ve smyslu § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to z důvodu, zjistí-li Objednavatel po uzavření smlouvy, že nebude schopen plnit své finanční závazky z této smlouvy vyplývající, ačkoliv před uzavřením smlouvy na základě jemu dostupných informací tuto skutečnost nepředvídal a ani předvídat nemohl. Objednatel uhradí Zhotoviteli tu část plnění, která již byla na základě této smlouvy Zhotovitelem provedena do okamžiku doručení odstoupení od smlouvy Zhotoviteli.
4. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek příslušného silničního správního úřadu, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujišťuje Objednatele, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči Objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny Objednatелеm. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce Objednatелеm zaplacený.

Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDS, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit vedoucímu oddělení správy mostů Objednatele. Vícepráce mohou být zahájeny až po souhlasu vedoucího oddělení správy mostů Objednatele, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán souhlas telefonicky.
7. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně Objednatele zaplatí Objednatel Zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla Objednateli nebo třetím osobám.
9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 % objemu prací z celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací poddodavateli neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas Objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací.
11. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
12. Zhotovitel dodrží podmínky DIR a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu, si Zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí projednání a prodloužení (vydání) DIRu k řádnému dokončení práce.
13. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, že dopravní značení bude realizováno dle technických předpisů Objednatele.
14. Zhotovitel se zavazuje, že se bude v průběhu provádění díla řídit technickými normami a předpisy, které předložil k odsouhlasení Objednateli před podpisem smlouvy, a že při realizaci budou použity materiály a technologie, které budou uvedeny v KZP (Kontrolně zkušebním plánu) a před realizací je dodá ke schválení Objednateli. Po ukončení stavby doloží v KZP i provedené zkoušky těchto materiálů.
15. Zhotovitel se zavazuje, že předloží při předání díla kontrolní zkoušky materiálů, které byly na stavbě použity, dále přijímací zkoušky hotové úpravy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro tento typ zkoušek.

16. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení.
17. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří objednatele.
18. Zhotovitel event. zajistí zábor veřejného prostranství.
19. Před zahájením stavby předá Zhotovitel objednateli pasportizaci.
20. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.
21. Zhotovitel předá na odd. inf. rozvoje a GIS TSK dokumentaci skutečného provedení stavby v papírové formě (referenční systém Bpv), geodetické zaměření (papírově a digitálně) a potvrzení o předání na IPR Praha. Doklad k potvrzení Zhotovitel obdrží od TDS dané akce (oznámení o ukončení prací).

XII. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný Zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **1 000 000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost Objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

XIII. Vyšší moc, prodlení smluvních stran

1. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy překážka v podobě vyšší moci, nebude tato smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.
2. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou příslušná smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:
 - (i.) živelné události – zemětřesení, záplavy, vichřice atd.;
 - (ii.) události související s činností člověka – např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Strany, která se Vyšší moci dovolává;
 - (iii.) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí

krizová opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států,

- (iv.) obecně závazné akty státních a místních orgánů – zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži smluvní strany dovolávající se zásahu vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto smluvní stranou nebo její nedbalost.
- 3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků kteréhokoli z poddodavatelů Zhotovitele, jakož ani finanční situace, insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Zhotovitele nebo jakéhokoli jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek Zhotovitele nebo jakéhokoli smluvního dodavatele Zhotovitele.
- 4. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností dle smlouvy.
- 5. Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než šest měsíců, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. Na základě odstoupení od této smlouvy z tohoto důvodu nevznikají druhé smluvní straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty, jež jinak tato smlouva může s odstoupením spojit, nejsou však dotčeny nároky smluvních stran řádně vzniklé do té doby.
- 6. Žádná smluvní strana není odpovědná za prodlení se splněním svého závazku v případě, že i druhá smluvní strana je v prodlení se splněním svého synallagmatického závazku.

XIV. Závěrečná ujednání

- 1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace Zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně Zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl Zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
- 2. Zhotovitel se zavazuje, že na základě předloženého harmonogramu prací vypracuje ve spolupráci s Objednatelem platební kalendář.
- 3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 5. Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě Zhotovitel.
- 6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.


8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.
9. Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců Objednatele.
10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „CCP“), zveřejněných na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - Podrobný harmonogram prací
 - Oceněný položkový rozpočet
 - Seznam poddodavatelů

9. 10. 2020

V Praze dne

Za Objednatele
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

za Zhotovitele
VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.



HARMONOGRAM PRACÍ

Uchazeč: VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o., Nuselská 132, 140 00 Praha 4

Akce: Lávká Hůrka, most X-056, P 13 – běžná údržba



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Všeobecný objekt																																								
Komunikace pro pěší																																								
DIO																																								
Lávka pro pěší																																								

[illegible]

	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Všeobecný objekt																																								
Komunikace pro pěší																																								
DIO																																								
Lávka pro pěší																																								

Číslo zakázky 20-074.230 Zakázka X 056 Hůrka, Praha 13 - Zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky, průzkum IS									
Komentář									
Popis verze									
Komentář verze									
Adresa									
Rok 2020 Datum zahájení 12.8.2020									
Typ Firmy Kontaktní osoba									
Projektant SUDOP PRAHA a.s., projektové středisko Plzeň Ing. Robert Zápotocký 371585307									
Význam (funkce) Jméno Robert Zápotocký									
Zpracovatel: rozpočet a soupis prací									
REKAPITULACE									
Kód stavebního objektu Popis objektu Zatřídění									
SO 000 Všeobecný objekt									
SO 101 Komunikace pro pěší									
SO 120 DIO									
SO 201 Lávka pro pěší									
CS ÚRS - CÚ 2020 II.									
Celkem (bez DPH) 5 224 452,45									
DPH 1 097 135,01									
DPH 21 % ze základny: 5 224 452 1 097 135,01									
Celkem (včetně DPH) 6 321 587,46									
Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis : Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :									

Zakázka:

X 056 Hůrka, Praha 13 - Zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky, průzkum IS

	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 000: Všeobecný objekt			
ORN: Ostatní rozpočtové náklady	598 000,00	125 580,00	723 580,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	377 000,00	79 170,00	456 170,00
	221 000,00	46 410,00	267 410,00
SO 101: Komunikace pro pěší	286 424,74	60 149,19	346 573,93
001: Zemní práce	45 238,97	9 500,18	54 739,15
003: Svislé konstrukce	13 304,28	2 793,90	16 098,18
005: Komunikace	104 259,16	21 894,42	126 153,59
008: Trubní vedení	17 656,57	3 707,88	21 364,45
009: Ostatní konstrukce a práce	15 556,97	3 266,96	18 823,94
09: Likvidace odpadů	88 622,95	18 610,82	107 233,77
099: Přesun hmot HSV	1 785,83	375,02	2 160,85
SO 120: DIO			
009: Ostatní konstrukce a práce	38 810,03	8 150,11	46 960,14
	38 810,03	8 150,11	46 960,14
SO 201: Lávka pro pěší	4 301 217,67	903 255,71	5 204 473,38
001: Zemní práce	26 707,67	5 608,61	32 316,29
002: Základy	180 273,02	37 857,34	218 130,36
003: Svislé konstrukce	353 914,29	74 322,00	428 236,29
005: Komunikace	457 142,40	95 999,90	553 142,30
006: Úpravy povrchu	1 406 720,69	295 411,34	1 702 132,03
009: Ostatní konstrukce a práce	544 546,85	114 354,84	658 901,69
09: Likvidace odpadů	1 134 730,76	238 293,46	1 373 024,22
099: Přesun hmot HSV	12 607,38	2 647,55	15 254,93
711: Izolace proti vodě	129 278,88	27 148,56	156 427,44
764: Konstrukce klempířské	4 375,80	918,92	5 294,72
783: Nátěry	50 919,93	10 693,18	61 613,11
Celkem (bez DPH)	5 224 452,45		
DPH	1 097 135,01		
DPH 21 % ze základny: 5 224 452	1 097 135,01		
Celkem (včetně DPH)	6 321 587,46		

Zakázka:


X 056 Hůrka, Praha 13 - Zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky, průzkum IS

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Cen. soustava
SO 000: Všeobecný objekt									
ORN: Ostatní rozpočtové náklady									
1.	SD R1200200	Geodetické vyřízení před zahájením stavby	KPL	1,0	26 000,00	598 000		-	
Plyný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce						377 000		-	
2.	ON 012203000	Geodetické práce při provádění stavby	KPL	1,0	52 000,00	52 000		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
Plyný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce při provádění stavby						26 000		0,00	R-položka
3.	SD R1200300	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	KPL	1,0	26 000,00	26 000		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
Plyný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce									
4.	SD R2953	Ostatní požadavky - hlavní mostní prohlídka	kus	1,0	26 000,00	26 000		0,00	R-položka
Plyný popis: HMP dle požadavků Objednatel									
5.	SD R29412	Ostatní požadavky - vypracování mostního listu	kus	1,0	13 000,00	13 000		0,00	R-položka
Plyný popis: ML dle požadavků Objednatel									
6.	ON 013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení RDS	KPL	1,0	136 500,00	136 500		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
Plyný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) bez rozlišení									
7.	ON 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,0	52 000,00	52 000		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
Plyný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby									
8.	SP R09092	Korozní průzkum lávky	KPL	1,0	45 500,00	45 500		0,00	R-položka
Plyný popis: Provedení korozního průzkumu dle požadavků Objednatel									
Výkaz výměr: 1									
bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS									
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
9.	ON 030001000	Zařízení staveniště	KPL	1,0	221 000,00	221 000		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
Plyný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště									
Výkaz výměr: 1									
SO 101: Komunikace pro pěší									
001: Zemní práce									
1.	SP 113107181	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	134,0	125,19	286 425		93	
Plyný popis: Odstranění podkladů nebo krytí strojně						45 239		24	
plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2						16 775		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek									
živičných a tl. vrstvy									
do 50 mm									
Výkaz výměr: Odbourání litého asfaltu tl. 0,04 m									
134				-					
Viz. TZ a situace				134,0					

SEZNAM PODDODAVATELŮ

VLTAVÍN HOLDING stavební podnik, s.r.o., Nuselská 132, 140 00 Praha 4

Název zakázky		Část plnění zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli	% podíl na plnění zakázky					
Lávka Hůrka, most X-056, P 13 – běžná údržba								
1.	<table><tr><td>Název:</td><td rowspan="4">ZAKÁZKA BUDE REALIZOVÁNA VLASTNÍMI KAPACITAMI</td></tr><tr><td>Sídlo/místo podnikání:</td></tr><tr><td>IČ:</td></tr><tr><td>Osoby zmocněné k dalším jednáním:</td></tr></table>	Název:	ZAKÁZKA BUDE REALIZOVÁNA VLASTNÍMI KAPACITAMI	Sídlo/místo podnikání:	IČ:	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
Název:	ZAKÁZKA BUDE REALIZOVÁNA VLASTNÍMI KAPACITAMI							
Sídlo/místo podnikání:								
IČ:								
Osoby zmocněné k dalším jednáním:								



Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Cen. soustava
2.	SP 113202111	Výhrání obrub krajníků obrubníků stojatých Plný popis: Výhrání obrub s výškovým ložem, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých Výkaz výměr: Odstranění betonových chodníkových obrubníků včetně lože 22 Viz. TZ a situace	m	22,0	75,84	1 669		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
3.	SP 122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 Výkaz výměr: Výkop: 5,62 Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez	m3	5,62	1 112,80	6 254		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
4.	SP 122251401	Vykopávky v zemi na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně Plný popis: Vykopávky v zemi na suchu strojně zapožených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 Výkaz výměr: Odtěžení výkopu pro zpětný zásep 5,62 Viz. TZ	m3	5,62	180,13	1 012		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
5.	SP 171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně Plný popis: Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti Výkaz výměr: Násyp, s využitím stávajícího výkopu + dokoupením vhodného materiálu 6,8 Viz. TZ a situace	m3	6,8	153,06	1 041		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
6.	H 10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná Plný popis: zemina pro terénní úpravy - třídněná Výkaz výměr: Dokoupení vhodné zeminy do násypů, 1 m3 = 1,8 t (6,8*5,62)*1,8 Viz. TZ	t	2,124	300,30	638	1,00	2,12	CS ÚRS CÚ 2020
7.	SP 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Výkaz výměr: Dočasné uložení výkopu na mezísklady 5,62 Viz. TZ a situace	m3	5,62	24,01	135		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
8.	SP 162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Výkaz výměr: Odvoz výkopku na mezísklady 5,62 Viz. TZ a situace	m3	5,62	105,44	593		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
9.	SP 181351003	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm Výkaz výměr: Ohumusování v tl. 0,15 m 12 Viz. TZ a situace	m2	12,0	97,33	1 168		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
10.	H 10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice Plný popis: zemina pro terénní úpravy - ornice Výkaz výměr: nákup ornice, 1 m3 = 1,8 t 12*1,8 Viz. TZ	t	21,6	724,10	15 641	1,00	21,60	CS ÚRS CÚ 2020

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Cen. soustava
11.	SP	181411131 Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5 <i>Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m² výševem včetně užití parkového v rovině nebo na svahu do 1:5</i> Výkaz výměr: Zatrávnění ohumusované plochy 12 Viz. TZ a situace	m ²	12,0	24,35	292		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
12.	H	00572410 osivo směs travní parková <i>Plný popis: osivo směs travní parková</i>	kg	0,18	120,90	22	0,00	0,00	CS ÚRS CÚ 2020
13.	SP	339921114 Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvků přes 1,5 m <i>Plný popis: Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 1500 mm</i> Výkaz výměr: Palisádová zídka 0,2 x 0,2 x 1,8 m do lože z betonu 1,8/0,2 Viz. TZ, situace a vzorový příčný řez	kus	9,0	314,25	2 828	0,09	0,80	CS ÚRS CÚ 2020
14.	SP	R5922841 Palisáda tyčová 0,2 x 0,2 x 1,8 m - dodávka <i>Plný popis: Dodávka palisádových prvků dle požadavků Objednatel</i>	kus	9,0	1 164,00	10 476		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
15.	SP	564851111 Podklad ze šterkorditu ŠD tl 150 mm <i>Plný popis: Podklad ze šterkorditu ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm</i> Výkaz výměr: šterkordit 0-32, Š08 tl. 0,15 m 96	m ²	96,0	110,50	10 608	0,35	33,12	CS ÚRS CÚ 2020
16.	SP	564921411 Podklad z asfaltového recyklatu tl 60 mm <i>Plný popis: Podklad nebo podšyp z asfaltového recyklatu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm</i> Výkaz výměr: 134	m ²	134,0	61,89	8 293	0,13	17,42	CS ÚRS CÚ 2020
17.	SP	578142215 Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>Plný popis: Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm</i> Výkaz výměr: 134 viz TZ, situace a vzorový příčný řez	m ²	134,0	637,00	85 358	0,10	13,12	CS ÚRS CÚ 2020
18.	SP	890211851 Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m ³ <i>Plný popis: Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m³ z prostého betonu</i> Výkaz výměr: Vybourání uliční vpusti odhad 1 UV = 0,5 m ³ ; 0,5 Viz. TZ	m ³	0,5	3 842,72	1 921		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
19.	SP	895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální <i>Plný popis: Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální</i>	kus	1,0	2 047,50	2 047	0,34	0,34	CS ÚRS CÚ 2020
20.	H	59223822 Vpust uliční dno s výtokem betonové 626x495x50mm <i>Plný popis: Vpust betonová uliční dno s výtokem 62,6 x 49,5 x 5 cm</i>	kus	1,0	1 530,00	1 530	0,23	0,23	CS ÚRS CÚ 2020
21.	H	59223856 skruž pro uliční vpust horní betonová 450x195x50mm <i>Plný popis: skruž betonová pro uliční vpust horní 45x19,5x5 cm</i>	kus	1,0	505,50	506	0,04	0,04	CS ÚRS CÚ 2020

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Cen. soustava
22.	H 59223860	skruž pro uliční vpust středová betonová 450x195x50mm <i>Plný popis: skruž betonová pro uliční vpust středová 45 x 19,5 x 5 cm</i>	kus	1,0	505,50	506	0,04	0,04	CS ÚRS CÚ 2020
23.	H 59223864	prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm <i>Plný popis: prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm</i>	kus	1,0	432,00	432	0,03	0,03	CS ÚRS CÚ 2020
24.	H 59223866	skruž pro uliční vpust přechodová betonová 450-270x295x50mm <i>Plný popis: skruž betonová pro uliční vpust přechodová 45-27/29,5/5 cm</i>	kus	1,0	864,00	864	0,06	0,06	CS ÚRS CÚ 2020
25.	H 59223871	koš vysoký pro uliční vpust žárové Pz plech pro rám 500/500mm <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	814,50	815	0,00	0,00	CS ÚRS CÚ 2020
26.	SP 899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 <i>Plný popis: Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600</i>	kus	1,0	1 581,21	1 581	0,22	0,22	CS ÚRS CÚ 2020
27.	H 28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 <i>Plný popis: poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400</i>	kus	1,0	7 455,00	7 455	0,20	0,20	CS ÚRS CÚ 2020
009: Ostatní konstrukce a práce									
28.	SP 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého <i>Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého</i>	m	22,0	268,79	5 913	0,13	2,85	CS ÚRS CÚ 2020
Výkaz výměr: 22				22,0					
29.	H 59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm <i>Plný popis: obrubník betonový chodníkový 1000x100x25 cm</i>	m	22,0	183,30	4 033	0,06	1,23	CS ÚRS CÚ 2020
30.	SP 938906144	Pročištění drenážního potrubí DN nad 160 do 200 <i>Plný popis: Čištění lisazením pročištění drenážního potrubí DN přes 160 do 200</i>	m	15,0	175,75	2 636	0,00	0,00	CS ÚRS CÚ 2020
Výkaz výměr: Pročištění kanalizační přípojky				-					
15				15,0					
31.	SP 997221551	Vodovodná doprava suti ze sypaných materiálů do 1 km <i>Plný popis: Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km</i>	t	13,282	55,45	736		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
Výkaz výměr: Odvoz odbouraného asfaltu na skládku do 10 km, hmotnost 1m 2 v tl. 0,04 m = 0,098 t				-					
134*0,098				13,132					
Odvoz nánosů z čištění kanalizační přípojky na skládku do 10 km				-					
odhad hmotnosti: 15*0,01				0,15					
Viz. TZ a situace				-					
32.	SP 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suti ze sypaných materiálů <i>Plný popis: Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně zo každý další i započítaný 1 km přes 1 km</i>	t	119,538	12,77	1 527		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
Výkaz výměr: Odvoz odbouraného asfaltu na skládku do 10 km, tj. 9 km nad 1 km				-					
134*0,098*9				118,188					
Odvoz nánosů z čištění kanalizační přípojky na skládku do 10 km, tj. 9 km nad 1 km				-					
15*0,01*9				1,35					
Viz. TZ a situace				-					
33.	SP 997221561	Vodovodná doprava suti z kusových materiálů do 1 km <i>Plný popis: Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km</i>	t	3,4	62,32	212		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
Výkaz výměr: Odvoz vybouraných betonových obrub a uliční vpusti na skládku do 10 km, odhad hmotnosti 1 km obrub = 0,1 t, 1 UV = 0,5 m3 * 2,4 t/m3				-					
22*0,1				2,2					
1*0,5*2,4				1,2					
Viz. TZ a situace				-					
34.	SP 997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suti z kusových materiálů	t	30,6	16,33	500		0,00	CS ÚRS CÚ 2020

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Cen. soustava
<i>Plný popis: Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>									
Výkaz výměr: Odvoz vybouraných betonových obrub a uliční vpusti na skládku do 10 km, tj. 9 km nad 1 km									
22*0,1*9									
1*0,5*2,4*9									
Viz. TZ a situace									
09: Likvidace odpadů									
35.	SP	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	131,32	650,00	88 623	0,00	CS ÚRS CÚ 2020
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02</i>									
Výkaz výměr: Poplatek za uložení asf. odpadu									
134*0,98									
Viz. TZ									
36.	SP	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,4	923,00	3 138	0,00	CS ÚRS CÚ 2020
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01</i>									
Výkaz výměr: Poplatek za uložení vybouraných betonových obrub a uliční vpusti									
22*0,1									
0,5*2,4									
Viz. TZ									
37.	SP	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,15	845,00	127	0,00	CS ÚRS CÚ 2020
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</i>									
Výkaz výměr: Odpad z-násozy z čištění kanalizační přípojky									
15*0,01									
Viz. TZ									
099: Přesun hmot HSV									
38.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	21,294	83,87	1 786	0,00	CS ÚRS CÚ 2020
<i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>									
Výkaz výměr: dle úrs; 21,294									
SO 120: DIO									
009: Ostatní konstrukce a práce									
1.	SP	R11900320	Mobilní oplocení výšky 2 m - montáž	m	110,0	56,00	6 160	0,00	R-položka
<i>Plný popis: Montáž předepsaného dopravního zařízení</i>									
Výkaz výměr: Mobilní oplocení výšky 2m									
40+70									
viz výkres č. 1									
2.	SP	R11900321	Mobilní oplocení výšky 2 m - demontáž	m	110,0	40,00	4 400	0,00	R-položka
<i>Plný popis: Demontáž předepsaného dopravního zařízení</i>									
Výkaz výměr: Demontáž mobilního oplocení výšky 2m									
40+70									
viz výkres č. 1									

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	cen. soustava
3.	SP	R11900322	Mobilní oplocení výšky 2 m - pronájem Plný popis: Pronájem předepsaného dopravního zařízení Výkaz výměr: (40+70)*45						
			den	4 950,0	4,00	19 800		0,00	R-položka
4.	SP	91312111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní Plný popis: Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních Výkaz výměr: DZ RA2 s retroreflexní úpravou 2x88, 2x830, 2xE13, 2xZ2 2+2+2+2 Viz. výkres č. 1						
			kus	8,0	66,43	531		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
5.	SP	91312121	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití Plný popis: Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1211 Výkaz výměr: DZ RA2 s retroreflexní úpravou na 45 dní 2x88, 2x830, 2xE13, 2xZ2 (2+2+2+2)*45						
			kus	360,0	22,00	7 919		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
				-	-	-		-	-
				360,0	-	-		-	-
SO 201: Lávká pro pěší									
001: Zemní práce									
1.	SP	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2 Plný popis: Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 Výkaz výměr: Odstranění křovin 15 Viz. výkres C.2						
			m2	15,0	101,18	1 518		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
				-	-	-		-	-
				15,0	-	-		-	-
2.	SP	113107242	Odstranění podkladu živitného tl 100 mm strojné pl přes 200 m2 Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živitných, a tl. vrstvy přes 50 Výkaz výměr: Odstranění asfaltu obsahující dehet 380 viz Výkres č. 3 a 5						
			m2	380,0	53,82	20 451		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
				-	-	-		-	-
				380,0	-	-		-	-
3.	SP	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm Plný popis: Vodorovné přemístění smyččených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m Výkaz výměr: Odvoz odstraněných křovin do 20 km k likvidaci 15 Viz. TZ a situace						
			m2	15,0	79,12	1 187		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
				-	-	-		-	-
				15,0	-	-		-	-
4.	SP	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km Plný popis: Vodorovné přemístění smyččených křovin Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m Výkaz výměr: Odvoz odstraněných křovin do 20 km k likvidaci, tj. 15 km nad 5 km 15*15 Viz. TZ a situace						
			m2	225,0	15,79	3 552		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
				-	-	-		-	-
				225,0	-	-		-	-
				-	-	-		-	-
002: Základy									
5.	SP	R289353	Dodatečné kotvení vlepáním betonářské výtuzě D do 20 mm do vrtů Plný popis: Dodatečné kotvení vlepáním betonářské výtuzě D do 20 mm do vrtů Výkaz výměr: Výtuzí vlepěná na chemickou kotvu do stávající závěrné zdi 2*27*2*44 Viz. výkres č. 7						
			kus	142,0	479,70	68 117		0,00	R-položka
				-	-	-		-	-
				142,0	-	-		-	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Cen. soustava
6.	MP 230050013	Montáž uložení přivaření DN přes 50 do 150 mm Plný popis: Montáž uložení dopravníkových konstrukcí přivařením DN přes 50 do 150 Výkaz výměr: kotvení ocelového zábradlí k NK + přivaření částí trubek do stávající výšky 2*625 viz výkres č. 6	kg	1 250,0	89,72	112 156	0,00	0,19	CS ÚRS CÚ 2020
7.	SP 334323218	003: Svislé konstrukce Mostní křídla a závěrné zidky ze žb C 30/37 Plný popis: Mostní křídla a závěrné zidky z betonu železobetonu C 30/37 Výkaz výměr: C30/37-XC4, XF4, CI 0,40-Dmax22-54 2,5 viz výkres č. 7	m3	2,5	4 894,27	12 236	2,48	6,19	CS ÚRS CÚ 2020
8.	SP 334352112	Bednění mostních křídel a závěrných zidak ze systémového bednění s výplní z palubek - zřízení Plný popis: Bednění mostních křídel a závěrných zidak ze systémového bednění zřízení z palubek Výkaz výměr: 1,2*4*3*6 viz výkres č. 3 a 7	m2	22,8	1 339,94	30 551	0,00	0,09	CS ÚRS CÚ 2020
9.	SP 334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zidak ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění Plný popis: Bednění mostních křídel a závěrných zidak ze systémového bednění odstranění z překližek Výkaz výměr: 1,2*4*3*6 viz výkres č. 3 a 7	m2	22,8	105,59	2 408	0,00	0,00	CS ÚRS CÚ 2020
10.	SP 348942141	Zábradlí ocelové osazené do vynechaných otvorů ze dvou vodorovných trubek Plný popis: Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z vodorovných tyčí I č. 10-12 s osazením do vynechaných otvorů ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm Výkaz výměr: Doplnění zábradlí (nastavení sloupku, žebírkové pletivo, patní desky) - 740kg + kotvení stávajícího zábradlí - odhad 25kg/m 100*2 Viz výkres č. 6	m	200,0	1 342,50	268 500	0,02	4,42	CS ÚRS CÚ 2020
11.	SP 317361016	Výstuž žlms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 S05 Plný popis: Výstuž žlms opěrných zdí a valů z oceli 10 S05 (R) nebo B51 500 Výkaz výměr: 0,625 viz výkres č. 7	t	0,625	64 352,83	40 221	1,05	0,65	CS ÚRS CÚ 2020
12.	SP 573111111	005: Komunikace Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 Plný popis: Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem v množství 0,60 kg/m2 Výkaz výměr: Kotevní impregnační nátěr dle ČSN 73 6242 360 viz výkres č. 3 a 5	m2	360,0	16,64	457 142	0,01	2,02	CS ÚRS CÚ 2020
13.	SP 578132213	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm s přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Plný popis: Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 30 mm Výkaz výměr: 360 viz výkres č. 3 a 5	m2	360,0	616,20	221 832	0,07	26,44	CS ÚRS CÚ 2020
14.	SP 578142215	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm s přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Plný popis: Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm Výkaz výměr: 360 viz výkres č. 3 a 5	m2	360,0	637,00	229 320	0,10	35,25	CS ÚRS CÚ 2020

006: Úpravy povrchu

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Cen. soustava
15.	SP 628613231	Protikorozi ochrana OK mostu I. tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací <i>Plný popis: Protikorozi ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr s metalizací I. třídy</i> Výkaz výměr: PKO mostovky + čela mostu viz výkres 3, 5 (360+6)*1.2 Rezerva 20%	m2	439,2	2 712,78	1 191 451	0,13	57,32	CS ÚRS CÚ 2020
16.	SP 628613233	Protikorozi ochrana OK mostu III. tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací <i>Plný popis: Protikorozi ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr s metalizací III. třídy</i> Výkaz výměr: PKO zábradlí viz výkres 3, 5, 6 (12*3,14*0,03*(64*1,85+12*2,2+5*1,965+4*1,725+13*1,48+1,62+2,2+2*0,74+2*102*1,2)+2*3,14*0,008*(0,09*10*100+0,09*8*2+3,4*2*100+2,4*2*2)))*1,2 Rezerva 20%	m2	144,497	1 080,00	156 057	0,07	9,68	CS ÚRS CÚ 2020
17.	SP 628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg <i>Plný popis: Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílů do 100 kg</i> Výkaz výměr: Žárové zinkování ocelových konstrukcí dle pol. 628613231, spotřeba pro tř. I: 2,2 kg / m2 439,2*2,2 dle pol. 628613233, spotřeba pro tř. III: 1,517 kg/m2 144,497*1,517 Viz. výkres č. 3,5,6	kg	1 185,442	49,95	59 213	0,00	0,17	CS ÚRS CÚ 2020
18.	SP R93261	009: Ostatní konstrukce a práce Pochůz rošt z kompozitu - překrytí zrcadla mostu <i>Plný popis: Dodávka a montáž předepsaného zařízení</i> Výkaz výměr: Krycí rošt odvodnění, kompozitní (min. třída zatížení A15) (4+6,5)*0,4 viz výkres č. 3 a 7	m2	4,2	3 978,00	16 708		0,00	R-položka
19.	SP 962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 <i>Plný popis: Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3</i> Výkaz výměr: Odbourání části závěrných zdí 2,5 viz výkres č. 7	m3	2,5	5 161,03	12 903		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
20.	SP R97817	Odstranění mostní izolace <i>Plný popis: Odstranění mostní izolace</i> Výkaz výměr: 360 viz výkres č. 2	m2	360,0	157,30	56 628		0,00	R-položka
21.	SP R919177	Řezání ocelových konstrukcí tl. do 60 mm <i>Plný popis: Řezání ocelových konstrukcí tl. do 60 mm</i> Výkaz výměr: Odříznutí stávajícího odvodnění + odříznutí kousků zábradlí z NK 4+6,5+2*3,14*0,03*2*102 viz výkres č. 3 a 7	m	48,934	375,00	18 350		0,00	R-položka

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Cen. soustava
22.	SP 985311116	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 60 mm <i>Plný popis: Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 50 do 60 mm</i> Výkaz výměr: Opravná malta statické třídy R4 2*4+2*14+2*5*0,3 viz výkres č. 3 a 7	m2	39,0	3 225,00	125 775	0,12	4,67	CS ÚRS CÚ 2020
23.	SP 985311216	Reprofilace lící klenéb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 60 mm <i>Plný popis: Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně lící klenéb a podhledů, tloušťky přes 50 do 60 mm</i> Výkaz výměr: Opravná malta statické třídy R4 2*1,8 viz výkres č. 3 a 7	m2	3,6	4 251,00	15 304	0,12	0,43	CS ÚRS CÚ 2020
24.	SP 966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku <i>Plný popis: Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku</i> Výkaz výměr: Demontáž zábradlí s odvozem na místo určené Objednatелеm 100*2 Viz. výkres č. 3 a 6	m	200,0	523,24	104 649	0,00	0,02	CS ÚRS CÚ 2020
25.	SP 919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm <i>Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm</i> Výkaz výměr: Prořiznutí litého asfaltu pro asfaltovou závlivku (tl. 10mm) podél ocelové římsičky, krycího roštu a kolem zábradelních sloupků 100*2+4*4+2*3,14*0,03*2*102 viz výkres č. 3, 5, 7	m	254,434	156,00	39 692		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
26.	SP 919121221	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu <i>Plný popis: Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm</i>	m	254,434	55,90	14 223	0,00	0,08	CS ÚRS CÚ 2020
27.	SP 985121123	Těsnění spár asfaltovou závlivkou podél ocelové římsičky, krycího roštu a kolem zábradelních sloupků 100*2+4*4+2*3,14*0,03*2*102 viz výkres č. 3, 5, 7	m2	39,0	507,00	19 773		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
28.	SP 985131111	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu klenéb a podlah vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů <i>Plný popis: Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu klenéb a podlah vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů</i> Výkaz výměr: 2*4+2*14+2*5*0,3 viz výkres č. 3 a 7 Při reprofiliaci opěry	m2	39,0	156,00	6 084		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
29.	SP 985321211	Očištění ploch stěn, rubu klenéb a podlah tlakovou vodou <i>Plný popis: Očištění ploch stěn, rubu klenéb a podlah tlakovou vodou</i> Výkaz výměr: 2*4+2*14+2*5*0,3 viz výkres č. 3 a 7 Při reprofiliaci opěry	m2	39,0	478,40	18 658	0,00	0,04	CS ÚRS CÚ 2020

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Cen. soustava
30.	SP 985323211	Spojovací mřížek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm <i>Plný popis: Spojovací mřížek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 1 mm</i> Výkaz výměr: 2*4+2*14+2*5*0,3 viz výkres č. 3 a 7 Při reprofilaci opěry	m2	39,0	1 003,60	39 140	0,00	0,06	CS ÚRS CÚ 2020
31.	SP 985312112	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 3 mm <i>Plný popis: Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm</i> Výkaz výměr: 2*4+2*14+2*5*0,3 viz výkres č. 3 a 7 Při reprofilaci opěry	m2	39,0	370,50	14 450	0,01	0,21	CS ÚRS CÚ 2020
32.	SP 985312122	Stěrka k vyrovnání betonových ploch líc kleneb a podhledů tl 3 mm <i>Plný popis: Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líc kleneb a podhledů, tloušťky přes 2 do 3 mm</i> Výkaz výměr: 2*4+2*14+2*5*0,3 viz výkres č. 3 a 7 Při reprofilaci opěry	m2	39,0	390,00	15 210	0,01	0,21	CS ÚRS CÚ 2020
33.	SP 985132111	Očištění ploch líc kleneb a podhledů tlakovou vodou <i>Plný popis: Očištění ploch líc kleneb a podhledů tlakovou vodou</i> Výkaz výměr: 2*4+2*14+2*5*0,3 viz výkres č. 3 a 7 Při reprofilaci opěry	m2	39,0	195,00	7 605		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
34.	SP 997221551	Vodorovná doprava suti ze sypaných materiálů do 1 km <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km</i> Výkaz výměr: 380*0,1*2,56 Odvoz odbouraného žb dle pol. 962052211 na skládku do 10 km, tj. 1 m3 = 2,4 t 2,5*2,4 Viz. TZ a situace	t	103,28	55,45	5 727		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
35.	SP 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypaných materiálů <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další / započatý 1 km přes 1 km</i> Výkaz výměr: 380*0,1*2,56*9 Odvoz odbouraného žb dle pol. 962052211 na skládku do 10 km, tj. 9 km nad 1 km 2,5*2,4*9 Viz. TZ a situace	t	929,52	12,77	11 870		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
36.	SP 997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km</i> Výkaz výměr: 360*10/1000 Odvoz rozzebraného kovového zábradlí do 10 km, odhad hmotnosti 25 kg/bm 2*100*25/1000 Viz. TZ a situace	t	8,6	62,32	536		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
37.	SP 997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další / započatý 1 km přes 1 km</i> Výkaz výměr: 360*10/1000*9 Odvoz rozzebraného kovového zábradlí do 10 km, tj. 9 km nad 1 km 100*2*25/1000*9 Viz. TZ a situace	t	77,4	16,33	1 264		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
38.	SP R01521	Prostředky a nádobý na likvidaci ekologické havárie <i>09: Likvidace odpadů</i>	KPL	1,0	134 400,00	134 400		0,00	R-polozka 5.10.2020

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Cen. soustava
<i>Plný popis: Příprava prostředků a nádob pro případ ekologické havárie</i> Výkaz výměr: 1 bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TOS									
39.	SP	R01516		1,0					
<i>Plný popis: Poplatky za uložení dřevní hmoty na skládce (skládkovné) - smýcené stromy a keře 020103</i> Výkaz výměr: 1 odhad hmotnosti; 1 viz Výkres C.2									
40.	SP	997013847	t	1,0	781,30	781		0,00	R-položka
<i>Plný popis: Poplatek za uložení dřevní hmoty na skládce v blízkosti stávky</i> Výkaz výměr: 1 odhad hmotnosti; 1 viz Výkres C.2									
41.	SP	997221625	t	97,28	9 997,00	972 508		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01</i> Výkaz výměr: 1 380*0,1*2,56 Viz. TZ									
42.	SP	997221625	t	15,62	1 105,00	17 260		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01</i> Výkaz výměr: 1 Beton ze sanace opěry, křídla a římsy, odbourání závrtné zdi [1+0,067*4+0,43*6]*2,5 ŽB dle pol. 962052211 na skládce do 10 km, 1 m3 = 2,4 t 2,5*2,4 viz výkres č. 7									
43.	SP	997013814	t	3,8	2 574,00	9 781		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04</i> Výkaz výměr: 1 380*0,01 Izolace z mostu - odhad hmotnosti 10kg/m2 viz výkres č. 2									
099: Přesun hmot HSV									
44.	SP	998225111	t	150,329	83,87	12 607		0,00	CS ÚRS CÚ 2020
<i>Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným</i> Výkaz výměr: 1 150,329									
711: Izolace proti vodě									
45.	SP	711141559	m2	360,0	127,38	45 858	0,00	0,14	CS ÚRS CÚ 2020
<i>Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP</i> Výkaz výměr: 1 360									
46.	SP	R6283201	m2	414,0	201,50	83 421		0,00	R-položka
<i>Plný popis: Pás asfaltový natavitelný - dodávka</i> Výkaz výměr: 1 414,0									
764: Konstrukce klempířské									
47.	SP	R764415	m	11,0	397,80	4 376		0,00	R-položka
<i>Plný popis: Dodávka asfaltového natavitelného pásu dle požadavku investora</i> Výkaz výměr: 1 plocha provedení izolace + rezerva 15%; 360*1,15 viz výkres č. 3 a 5									

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	--------------	----------	---------------

Plný popis: Dodávka a montáž látku dle PD

Výkaz výměr: Nové odvodnění (Pozink plech)
4,5*6,5
viz výkres č. 3 a 7

783: Natěry

47.	SP	783337101							
Plný popis: Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí: jednodušobný syntetický epoxidový									
Výkaz výměr: Klení strany NK a zábradlí - finální barevný nátěr (stejný odstín, jako stávající) viz výkres 3, 5, 6 (6*(2*3.14*0.03*(64*1.85+12*2.2+5*1.965+4*1.725+13*1.48+1.62+2.2+2*0.74+2*102*1.2)+2*3.14*0.008*(0.09*10*10 0+0.09*8*2*3.4*2*100+2.4*2*2))) * 1.2 Rezerva 20%									
			m2	151,697	325,00	50 920	0,00	0,03	CS ÚRS CÚ 2020

48.	SP	783826675							
Plný popis: Hydrofobizační nátěr omítek silikonový transparentní, povrchů hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek									
Výkaz výměr: Hydrofobní nátěr povrchu závěsné zdi 0,8*4+0,5*6,5 viz výkres č. 3 a 7									
			m2	6,45	250,90	1 618	0,00	0,00	CS ÚRS CÚ 2020

