

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/08825/20-2
Číslo zhotovitele: O20200402

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Zastoupeno: Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města, Oddělení investic,
Ing. Robert Vráblík, Ing. Dagmar Braunerová

IČ: 00291463

DIČ: CZ 00291463

Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Uherský Brod

číslo účtu:

1.02. Zhotovitel:

IZOTRADE s.r.o.

se sídlem: Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

adresa provozovny: Sběř 81, 507 03 Vysoké Veselí

Zastoupen: Jiřím Skalou, jednatelem

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném nebo jiné evidenci oddíl C, vložka 136610

Zástupce ve věcech stavby: Leoš Kubát, manažer foukaných izolací

Zástupce ve věcech smluvních: Jiří Skala, jednatel

Kontakt – tel., email:

IČ: 28368509

DIČ: CZ 28368509

Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Nový Bydžov

číslo účtu:

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/08825/20 uzavřené dne 20.05.2020 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 10.08.2020 s předmětem smlouvy:

ZŠ Na Výsluní – zateplení plochých střech – pavilonu A a F
(dále jen „smlouva o dílo“).

2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu zastavení prací na střeše A1 (označení dle rozpočtu) z důvodu stávajícího stavu horní konstrukce dvouplášťové střechy. Při provádění montážních otvorů byly obnaženy ocelové konstrukce, na kterých jsou uloženy heraklitové desky tvořící horní plášť, tyto konstrukce jsou z 90% zkorodovány, je nutná jejich výměna. Zafoukány byly 4 pole střechy A1.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) V čl. 3 Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2) V čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla smlouvy se mění takto:

Změna ceny dodatkem

Změna ceny dle dodatku bez DPH	-370.545,22 Kč
DPH 21%	-77.814,50 Kč
Změna ceny dle dodatku vč. DPH	-448.359,72 Kč

Změna celkové ceny díla

Cena díla dle SOD bez DPH	987.629,57Kč
Rozdíl dle dodatku bez DPH	-370.545,22 Kč
Cena díla celkem dle dodatku bez DPH	617.084,35 Kč
DPH 21%	129.587,71 Kč
Cena díla celkem dle dodatku vč. DPH	746.672,06 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky
- a objednatel 2 výtisky.


Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)	
Schváleno orgánem obce:	Rada města Uherský Brod
	<i>62-49. schůze konaná dne 04-05-2020 05.10.2020</i>
č. usnesení	<i>1285/R49/20 16.12/262/20</i>

Uherský Brod, dne:

Zhotovitel:




Jiří Skála
jednatel



12 -10- 2020 Uherský Brod, dne:

Objednatel:



Ing. Ferdinand Kubánik
starosta



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **20ZAK1205 ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště**

Dodatek č. 2

Zadavatel	Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 68801 Uherský Brod	IČO: 00291463 DIČ: CZ00291463
-----------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	IZOTRADE s.r.o. Křenova 438/7 16200 Praha 6 - Veveslavín	IČO: 28368509 DIČ: CZ28368509
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval: **Ing. Tomáš Kročil**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-16 424,50
PSV	-377 620,72
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	23 500,00
Celkem	-370 545,22


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-370 545,22 CZK
Základní DPH	21 %	-77 814,50 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -448 359,72 CZK

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	23 500,00	4 935,00	28 435,00	-6
ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	23 500,00	4 935,00	28 435,00	-6
	Stavební objekt			0,00	0,00	0
SO 01	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště	0,00	-394 045,22	-82 749,50	-476 794,72	106
SO 01.1	Zateplení střešního pláště - střecha A	0,00	-331 425,82	-69 599,42	-401 025,24	89
SO 01.2	Zateplení střešního pláště - střecha F	0,00	-62 619,40	-13 150,07	-75 769,47	17
	Celkem za stavbu	0,00	-370 545,22	-77 814,50	-448 359,72	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			-168 976,00	46
713	Izolace tepelné	PSV			-172 692,72	47
762	Konstrukce tesařské	PSV			-29 502,80	8
764	Konstrukce klempířské	PSV			-6 449,20	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-16 424,50	4
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			23 500,00	-6
Cena celkem					-370 545,22	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20ZAK1205	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště - dodatek č. 2
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				23 500,00
Díl: ON		Ostatní náklady				23 500,00
	9	Režijní náklady	Soubor	1,00000	23 500,00	23 500,00

Náklady na zastvení prací, storno poplatky vráceného materiálu (10% z větracích komínku), náklady na ubytování a práci pracovní čety za 1 pracovní den

Celkem	23 500,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1205	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště - - dodatek č. 2
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště
R:	SO 01.1	Zateplení střešního pláště - střecha A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				-123 563,60
1	712300831RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m Střecha A1 : aplikační otvory průběžné : 48,49*0,50*2 36,10*0,50*1 odvětrávací kominky : 0,40*0,40*(24*2) skutečnost 0,4*0,4*7 Střecha A2 : aplikační otvory průběžné : 0 0 odvětrávací kominky : 0	m2	-73,10000	100,00	-7 310,00
2	712341559RV1	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina Střecha A1 : aplikační otvory průběžné : 48,49*(0,50+2*0,30)*2 36,10*(0,50+2*0,30)*1 odvětrávací kominky : 0,70*0,70*(24*2) skutečnost 0,6*0,8*7*1,5 Střecha A2 : aplikační otvory průběžné : 36,15*(0,50+2*0,30)*2 6,20*(0,50+2*0,30)*1 odvětrávací kominky : 0,70*0,70*(18*2) skutečnost 0,6*0,8*(17+15+3)	m2	-148,06800	200,00	-29 613,60
3	712348102RT2	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Komínkové odvětrání střešního souvrství, průměru 75 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávek výrobků Střecha A1 delší pole : (5)*18 kratší pole : (4)*6 Střecha A2 : delší pole : (5)*3 kratší pole : (4)*15	kus	-114,00000	750,00	-85 500,00
4	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	-1,14000	1 000,00	-1 140,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1205	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště - - dodatek č. 2
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště
R:	SO 01.1	Zateplení střešního pláště - střecha A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-172 692,72
5	713181113R00	Izolace foukaná do střešních konstrukcí, minerální	m3	-143,57560	1 200,00	-172 290,72
Střecha A1 :						
Začátek provozního součtu						
delší pole : (22,57+11,47)*18*1,05						
-643,35600						
kratší pole : (11,47+11,47)*6*1,05						
-144,52200						
Mezisoučet						
-787,87800						
Konec provozního součtu						
787,87800*0,20						
-157,57560						
skutečnost 14						
14,00000						
Střecha A2 :						
Začátek provozního součtu						
delší pole : (22,57+11,47)*3*1,05						
provedeno						
kratší pole : (11,47+11,47)*15*1,05						
provedeno						
Mezisoučet						
Konec provozního součtu						
468,53100*0,20						
provedeno						
6	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	-4,02000	100,00	-402,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-18 822,80
7	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	-103,79000	50,00	-5 189,50
Střecha A1 :						
aplikační otvory průběžné : 48,49*0,50*2						
-48,49000						
36,10*0,50*1						
-18,05000						
odvětrávací komínky : 0,40*0,40*(24*2)						
-7,68000						
skutečnost 0,4*0,4*7						
3,92000						
Střecha A2 :						
aplikační otvory průběžné : 36,15*0,50*2						
-36,15000						
6,20*0,50*1						
-3,10000						
odvětrávací komínky : 0,40*0,40*(18*2)						
-5,76000						
skutečnost: 0,40*0,40*(18*2)*2						
11,52000						
8	763613121RT6	Montáž záklop stropů, z desek tl. 18 mm, na sraz, sponkováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu	m2	-123,43300	100,00	-12 343,30
Střecha A1 :						
aplikační otvory průběžné : 48,49*0,50*2*1,10						
-53,33900						
36,10*0,50*1*1,10						
-19,85500						
odvětrávací komínky : 0,40*0,40*(24*2)*1,10						
-8,44800						
skutečnost 0,4*0,4*7						
1,96000						
Střecha A2 :						
aplikační otvory průběžné : 36,15*0,50*2*1,10						
-39,76500						
6,20*0,50*1*1,10						
-3,41000						
odvětrávací komínky : 0,40*0,40*(18*2)*1,10						
-6,33600						
skutečnost : 0,40*0,40*(18*2)						
5,76000						
9	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	-1,29000	1 000,00	-1 290,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1205	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště - - dodatek č. 2
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště
R:	SO 01.1	Zateplení střešního pláště - střecha A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-6 449,20
10	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° Střecha A1 : aplikační otvory průběžné : 0 0 odvětrávací kominky : 0 Střecha A2 : aplikační otvory průběžné : 36,15*0,50*2 6,20*0,50*1 odvětrávací kominky : 0,40*0,40*(18*2) skutečnost: 0,40*0,40*(18*2)	m2	5,76000	80,00	460,80
11	764CP001	Těsnění spár styků tmelením, včetně materiálu Střecha A1 : aplikační otvory průběžné : 0 0 odvětrávací kominky : 0 Střecha A2 : aplikační otvory průběžné : (36,15*2+2*0,50)*2 (6,20*2+2*0,50)*1 odvětrávací kominky : 0,70*4*(18*2)	m	-260,80000	25,00	-6 520,00
12	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	-0,39000	1 000,00	-390,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-9 897,50
13	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy Odkaz na dem. hmot, položky pořadí 1 :- 0,44	t	-0,44000	2 000,00	-880,00
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí celkem : 2,44401 odečet asf.pásy : -0,44532 odpočet D1: -0,76544 odpočet D2: -1,85--0,44	t	-1,41000	2 000,00	-2 820,00
15	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	t	-1,85000	1 000,00	-1 850,00
16	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 10 km	t	-18,50000	35,00	-647,50
17	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	-1,85000	2 000,00	-3 700,00
Celkem						-331 425,82

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1205	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště - dodatek č. 2
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště
R:	SO 01.2	Zateplení střešního pláště - střecha F

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				-45 412,40
1	712300831RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvě, z ploch jednotlivě do 10 m Střecha F : aplikační otvory průběžné : 54,40*0,50*3 odvětrávací komínky : 0,40*0,40*(44*2) odvětrávací komínky místo průběžných pásů : 0,40*0,40*(43*3)	m2	-60,96000	100,00	-6 096,00
						-81,60000 provedeno 20,64000
2	712341559RV1	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina Střecha F : aplikační otvory průběžné : 54,40*(0,50+2*0,30)*3*1,10 odvětrávací komínky : 0,70*0,70*(44*2)*1,10 odvětrávací komínky místo průběžných pásů : 0,40*0,40*(43*3)	m2	-176,83200	200,00	-35 366,40
						-197,47200 provedeno 20,64000
3	712348102RT2	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Komínek odvětrání střešního souvrství, průměru 75 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávek výrobků -4,00000	kus	-4,00000	750,00	-3 000,00
						-4,00000
4	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	t	-0,95000	1 000,00	-950,00
Díl: 713		Izolace tepelné				0,00
5	713181113R00	Izolace foukaná do střešních konstrukcí, minerální Začátek provozního součtu Střecha F - plocha : 987,736 odečet prostupy : 4*0,562*-1 2*0,360*-1 1*0,810*-1 4*0,880*-1 1*1,350*-1 1*1,682*-1 3*4,200*-1 1*13,000*-1 Mezisoučet Konec provozního součtu pi pr tloušťce dle PD : 951,80600*0,2275	m3		1 200,00	0,00
6	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t		100,00	0,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-10 680,00
7	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm Střecha F : aplikační otvory průběžné : 54,40*0,50*3 odvětrávací komínky : 0,40*0,40*(44*2) odvětrávací komínky místo průběžných pásů : 0,40*0,40*(43*3)	m2	-60,96000	50,00	-3 048,00
						-81,60000 provedeno 20,64000
8	763613121RT6	Montáž záklop stropů, z desek tl. 18 mm, na sraz, sponkováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu Střecha F : aplikační otvory průběžné : 54,40*0,50*3*1,10 odvětrávací komínky : 0,40*0,40*(44*2)*1,10 odvětrávací komínky místo průběžných pásů : 0,40*0,40*(43*3)	m2	-69,12000	100,00	-6 912,00
						-89,76000 provedeno 20,64000
9	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	-0,72000	1 000,00	-720,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-6 527,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20ZAK1205	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště - dodatek č. 2
O:	SO 01	ZŠ Na Výsluní - zateplení střešního pláště
R:	SO 01.2	Zateplení střešního pláště - střecha F

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy Odkaz na dem. hmot, položky pořadí 1 : 0,57408	t		2 000,00	0,00
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí Celkem : 1,91360 odečet asf.pásy : -0,57408 odpočet dle skutečnosti	t	-1,22000	2 000,00	-2 440,00
12	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	t	-1,22000	1 000,00	-1 220,00
13	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 10 km	t	-12,20000	35,00	-427,00
14	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	-1,22000	2 000,00	-2 440,00
Celkem						-62 619,40

