

JK
JAN KOVÁŘ
STAVEBNÍ FIRMA

TĚŠÍNSKÁ 1115, FRÝDEK-MÍSTEK 738 01
IČ: 18478425, DIČ: CZ6305110163
WWW.KOVAR-PLOSINY.CZ; TEL: 558 434 972
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 155126505/0300, ČSOB, A.S.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

El. Krásnohorské 321, Frýdek
738 01 Frýdek-Místek

Budova J

Věc: Výměna vpustí, provedení nové hydroizolace



PŘEDMĚT PLNĚNÍ:



Na základě Vašeho požadavku byla provedena kontrola střešní krytiny na budově J, areál Nemocnice ve Frýdku-Místku.

Kontrolou bylo zjištěno, že k zatékání pravděpodobně dochází přes netěsnou lepenkovou krytinu v místě koryta.

Pro odstranění příčiny navrhujeme provedení prací v tomto rozsahu:

- Doprava, přistavení pronájem plošiny OMME 1500, ohraničení – pro přesun materiálu.
- Demontáž části hromosvodové soustavy.
- Vybourání stávajících střešních vpustí – 2x.
- Vyspravení podkladu, dodávka a montáž střešních vpustí Cu vč. napojení na svod – 2x.
- Vyčištění, vyspravení podkladu a penetrace koryta.
- Dodávka a montáž náběhových atikových klínů 5x5 do koryta.

Již 29 let se věnujeme údržbě bytového fondu a realizaci stavebních prací.

- Provedení nové lepenkové krytiny ELASTEK SPECIAL DEKOR 50 v místě koryta v délce 23 m.
- Vyspravení podkladu a penetrace v další části střechy 23 m x 2 pásy na každou stranu.
- Provedení nové hydroizolace z lepenkové krytiny ELASTEK SPECIAL DEKOR 50 v ploše cca 92 m².
- Zatmelení detailů a napojení původní lepenkové krytiny na novou.
- Zpětná montáž hromosvodu.
- Úklid, přesun hmot a likvidace odpadu.

CENA:

<u>Cena prací a materiálu dle kalkulace zhotovitele činí:</u>		
Celková cena bez DPH...viz rozpočet	98 450 Kč	+DPH

ZÁRUKA + TERMÍN PLNĚNÍ:

Termín realizace možný dle dohody s objednatelem.

Ukončení prací do 10 dnů od započetí.

Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku v trvání 36 měsíců od předání díla.

Platnost cenové nabídky: 6 měsíců.

Za zhotovitele

Za objednatele.....