



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Dodatek ke smlouvě

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 30133/2029/O100-1

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

INTOZA s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava - Hulváky
IČO: 25873261
DIČ: CZ25873261
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
VS: 25873261
Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23847
Zastoupený:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 08.04.2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10150/2020/OIMH a dne 05.08.2020 dodatek č. 1 na realizaci stavby „**Energetické úspory, sanace suterénu a vybudování retenční nádrže – ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.4 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce a méněpráce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ve výši 24 241 294,22 Kč bez DPH zvyšuje o částku 2 066 011,76 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	22 985 946,02 Kč
Celková cena po změně na základě dodatku č. 1	24 241 294,22 Kč
Méněpráce dle změnového listu č. 03, 06	-233 137,50 Kč
<u>Vícepráce dle změnového listu č. 03, 04, 05, 06</u>	<u>2 299 149,26 Kč</u>
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH	26 307 305,98 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>5 524 534,26 Kč</u>
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	31 831 840,24 Kč

Podrobný rozpis cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.4 Z důvodu nutnosti provedení dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na prodloužení doby realizace o 21 dnů. V návaznosti na to se text článku IV. v bodu 4.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje novým textem:

„4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu: **201 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.**“.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, prepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení

a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 2271/RMOB1822/36/20 ze dne 05.10.2020. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.


Příloha: Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Za objednatele

Za zhotovitele

V Ostravě dne 08 -10- 2020

V Ostravě dne



Ing. David Witosz
místostarosta



jednatel společnosti

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 03

Zhotovitel: **Intoza s.r.o.**Investor: Statutární město Ostrava,
městský obvod Moravská
Ostrava a Přívoz

Datum: 25.8.2020

Název akce: Energetické úspory, sanace suterénu a vybudování retenční nádrže-ZŠO
Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenová 36Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: **ano**
na jinou část smlouvy:**Předmět změny:****Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

V PD nebyly řešeny drobné stavební úpravy v I.PP související se sanací a instalací nové kotelny.

Nové řešení:

Na základě tohoto zjištění bylo investorem schváleno provedení stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu včetně odpočtu méněprací.

Dle SOD byla kalkulace zpracována dle ceníku RTS snižená o 30% a položek v SOD

Částka RTS 100% a položek dle SOD 732 478,20 Kč včetně DPH

Částka RTS -30% a položek dle SOD 560 769,59 Kč včetně DPH

Méněpráce - 4 128,52 Kč včetně DPH

Konečná částka 556 641,07 Kč včetně DPH

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Požadované stavební práce v v I.PP nad rámec zadání.


Vícepráce a méněpráce jsou uvedené v rozpočtu viz.příloha č.1

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:


Stanovisko technického dozoru stavby:

Kouřilová



Stanovisko projektanta stavby:

bez příjmení





Ztracená 231, 739 34 Senov
IČ: 11193841 DIČ: CZ5409272198

16.7.2020

Příloha:

VCP a MNP položkový rozpočet stavby příloha č.1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	Infoza s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	25.8.2020	
<p>Předmět změny: Stavební práce v I.PP nad rámec zadání.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace sanace v I.PP byly investorem odsouhlaseny drobné stavební práce uvedené v položkovém rozpočtu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
3 412,- Kč	463 445,79 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
460 033,79 Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<i>ZA TDS:</i> Datum: <i>11.9.</i>	 Datum: <i>16.9.2020</i>	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020100 IBSENOVA**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČO: 258 73 261

Varšavská 103

DIČ: CZ25873261

709 00

Ostrava - Hulváky

Vypracoval:



Celkem

460 033,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	460 033,79 CZK
-------------------------	------	----------------

Základní DPH	21 %	96 607,10 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení


0,18 CZK

Cena celkem s DPH


556 641,07 CZK

v OSTRAVĚ

dne 16.9.2020



ZA VDS:



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
002	Stavební práce	0,00	460 033,79	96 607,10	556 640,89	100
001	Kotelna - vícepráce	0,00	7 484,11	1 571,66	9 055,77	2
002	Koupelna - vícepráce	0,00	43 481,81	9 131,18	52 612,99	9
003	Suterén - vícepráce	0,00	412 479,87	86 620,77	499 100,64	90
4,00	Suterén - méněpráce	0,00	-3 412,00	-716,52	-4 128,52	-1
Celkem za stavbu		0,00	460 033,79	96 607,10	556 640,89	59

Položkový rozpočet

S:	2020100	IBSENOVA
O:	002	Stavební práce
R:	001	Kotelna - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 747,20
1	310237251RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m ² cihlami, tl. zdl 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000	512,40	512,40
2	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m ² cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m ³	0,31500	3 920,00	1 234,80
		1,4*0,5*0,45		0,31500		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				222,88
3	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m ² , do tl. 8 cm	m ³	0,08000	2 786,00	222,88
		2,0*0,5*0,08		0,08000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				464,50
4	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m ³	0,15375	2 341,50	380,01
		0,5*0,25*0,15		0,01875		
		1,5*0,3*0,3		0,13500		
5	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m ² ručně, dlaždice keramické	m ²	1,75000	59,71	104,49
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				468,67
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,88096	532,00	468,67
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				3 221,68
7	771101142R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé	m ²	3,50000	164,85	576,98
8	771578109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m ²	3,50000	415,10	1 452,85
9	24698906.AR	Primer G nátěr základ. synt. pro savý podklad Mapel balení 10 kg	kg	5,25000	75,95	398,74
10	59764203R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm Nordic	m ²	3,85000	157,15	605,03
11	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	43,33710	4,34	188,08
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				800,00
12	24 - nab	DMTŽ VZT potrubí a větracích mřížek	soubor	1,00000	800,00	800,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				559,18
13	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,34250	239,00	81,86
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,08250	10,40	32,06
15	997013153	Vnitrostav. dopr. sutí a vybouraných hmot vod.do 50 m svisle s omezením mech.výšky do 12m	t	0,34250	1 060,00	359,63
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	l	0,34250	250,00	85,63

Položkový rozpočet

S:	2020100	IBSENOVA
O:	002	Stavební práce
R:	002	Koupelna - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						987,00
1	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	2,00000	493,50	987,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						2 290,05
2	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 3,0*1,0*0,06	m3	0,18000	2 754,50	495,81
				0,18000		
3	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 3,0*1,0*0,24	m3	0,72000	2 492,00	1 794,24
				0,72000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 535,63
4	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm 11,5 2,0	m2	13,50000	113,75	1 535,63
				11,50000		
				2,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 485,02
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,79140	532,00	1 485,02
Díl: 711 Izolace proti vodě						6 400,03
6	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. obklad : 6 dlažba : 6+3	m2	15,00000	39,13	586,95
				6,00000		
				9,00000		
7	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 2K (fa Schömburg), proti vlhkosti, tl. 2mm 3 6	m2	9,00000	344,75	3 102,75
				3,00000		
				6,00000		
8	711212002RT2	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 2K (fa Schömburg), proti tlak. vodě, tl. 2,5mm obklad : 6	m2	6,00000	405,30	2 431,80
				6,00000		
9	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	87,45000	3,19	278,53
Díl: 725 Zařizovací předměty						311,85
10	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	3,00000	103,95	311,85
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						18 409,56
11	771101142R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvě	m2	20,00000	164,85	3 297,00
12	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	20,00000	415,10	8 302,00
13	24696906.AR	Primer G nátěr základ. synt. pro savý podklad Mapei balení 10 kg	kg	30,00000	75,95	2 278,50
14	59764203R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm Nordic	m2	22,00000	157,15	3 457,30
15	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	247,64000	4,34	1 074,76
Díl: 781 Obklady keramické						4 871,87
16	781415015RT8	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm Ardex X7G (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m2	6,00000	455,00	2 730,00
17	597813708R	Obkladačka 25x33 světle šedá mat Color One 6,6*1,1	m2	7,26000	267,05	1 938,78
				7,26000		
18	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	66,69690	3,05	203,09
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						7 190,80
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,40450	239,00	1 052,68
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	39,64050	10,40	412,26
21	997013153	Vnitrostav. dopr. suti a vybouraných hmot vod. do 50 m svisle s omezením mech. výšky do 12m	t	4,40450	1 050,00	4 624,73
22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,40450	250,00	1 101,13

Položkový rozpočet

S:	2020100	IBSENOVA
O:	002	Stavební práce
R:	003	Suterén - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						305 741,30
1	310201310R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm po demontáži obkladů : 100	m2	100,00000	267,05	26 705,00
2	342241161R00	Příčky z cihel plyných CP29 tl. 65 mm	m2	70,00000	316,75	22 172,50
3	342241162R00	Příčky z cihel plyných CP29 tl. 140 mm	m2	30,00000	493,50	14 805,00
4	310100201	Plošná injektáž zdiva tl. do 150 mm	m2	0,50000	7 570,00	3 785,50
5	310100214	Plošná injektáž zdiva tl. do 450 mm	m2	5,95000	10 868,00	64 664,60
6	310100215	Vrtání vějíře rohu plošně do 450 mm	m2	0,40000	10 868,00	4 347,20
7	310100208	Plošná injektáž zdiva do tl. 600 mm	m2	3,85000	14 157,00	54 504,45
8	310100419	Vrtání vějíře rohu plošně do 600 mm	m2	1,55000	14 157,00	21 943,35
9	310100481	Plošná injektáž zdiva tl. Do 900 mm	m2	1,35000	22 737,00	30 694,95
10	310100218	Plošná injektáž zdiva tl. Do 1200 mm	m2	2,45000	25 352,96	62 114,75
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						10 469,48
11	612403388RV1	Hrubá výpiň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS po vodě a kanalizaci : 53,8	m	53,80000	194,80	10 469,48
Díl: 96 Bourání konstrukcí						12 872,13
12	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plyných tl. 140 mm 90 pod schodištěm : 9,5	m2	99,50000	113,75	11 318,13
13	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	20,00000	77,70	1 554,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						10 960,18
14	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	20,60185	532,00	10 960,18
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						72 436,78
15	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	43,05050	239,00	10 289,07
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	387,45450	10,40	4 029,53
17	997013153	Vnitřnostav. dopr. sutí a vybouraných hmot vod. do 50 m svisle s omezením mech. výšky do 12m	t	43,05050	1 050,00	45 203,03
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	43,05050	300,00	12 916,15

Položkový rozpočet

S:	2020100	IBSENOVA
O:	002	Stavební práce
R:	003	Suterén - méněpráce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Zámečnické konstrukce				-3 412,00
65	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m ²	kus	2,000	-596,00	-1 192,00
63	55331132	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 900 L/P	kus	2,000	-1 110,00	-2 220,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	Intoza s.r.o.		
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz	Datum: 25.8.2020	
Název akce: Energetické úspory, sanace suterénu a vybudování retenční nádrže-ZŠO Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenová 36			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	ano		
Předmět změny:			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: PD neřešila stávající stav splaškové kanalizace, která byla zaústěna do dešťové kanalizace což by zapříčinilo zanesení vsaku a jeho nefunkčnost.			
Nové řešení: Po tomto zjištění nechal investor zpracovat projektovou dokumentaci společností KB projekt Aqua s.r.o. na nové řešení odvodu splaškových vod mimo vsak na základě kterého byl zpracován položkový rozpočet.			
<i>Dle SOD byla kalkulace zpracována dle ceníku RTS snižená o 30% a položek v SOD</i>			
Částka RTS 100%	1 428 228,72 Kč včetně DPH		
Částka RTS -30%	1 139 401,03 Kč včetně DPH		
Konečná částka	1 139 401,03 Kč včetně DPH		
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Napojení splaškové kanalizace mimo nově budovaný vsak. Vícepráce jsou uvedené v rozpočtu viz.příloha č.1 Méněpráce nejsou			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>

Oznámení vydává:


Stanovisko inženýrského dozoru stavby:

Jaroslav Běláček



Stanovisko projektanta stavby:

Souhlas



Příloha:

VCP Položkový rozpočet stavby příloha č.1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	Intoza s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	25.8.2020	
<p>Předmět změny: Nové řešení odvodu splaškových vod mimo vsak.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: PD neřešila stávající stav splaškové kanalizace, která byla zaústěna do dešťové kanalizace což by zapříčinilo zanesení vsaku a jeho nefunkčnost. Po tomto zjištění nechal investor zpracovat projektovou dokumentaci společností KB projekt Aqua s.r.o. na nové řešení odvodu splaškových vod mimo vsak na základě kterého byl zpracován položkový rozpočet.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	941 653,43 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
941 653,43 Kč	201 kalendářních dnů	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum: 16.9.2020	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020008 IBSENOVA - vybudování retenční nádrže

Objekt: 001 IBSENOVA - vybudování retenční nádrže

Rozpočet: 001 SO 03 Připojení splaškové kanalizace

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			941 653,43
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			941 653,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		941 653,43 CZK
Základní DPH	21 %		197 747,22 CZK
Zaokrouhlení			0,38 CZK

Cena celkem s DPH

1 139 401,03 CZK

v

Česká republika

dne


16.9.2020



Za zhotovitele

28 705 1

Za



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			349 224,67	37
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			17 361,12	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 639,87	1
5	Komunikace	HSV			43 096,50	5
8	Trubní vedení	HSV			120 958,49	13
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			9 568,73	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			101 494,08	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			45 799,17	5
D96	Přesuny suť a vybouraných hmot	PSU			242 510,80	26
Cena celkem					941 653,43	100

Položkový rozpočet

S:	2020008	IBSENOVA - vybudování retenční nádrže
O:	001	IBSENOVA - vybudování retenční nádrže
R:	001	SO 03 Přepojení splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						349 224,67
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						17 361,12
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						11 639,87
Díl: 5 Komunikace						43 096,50
Díl: 8 Trubní vedení						120 958,49
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						9 568,73
Díl: 96 Bourání konstrukcí						101 494,08
52	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	8,00000	177,80	1 422,40
53	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	19,24500	4 837,00	93 088,07
54	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	70,65000	39,40	2 783,61
55	980,2-R	Kontrolní zkoušky zhutnění zásypu rýhy prováděny jako statické	kus	3,00000	1 400,00	4 200,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						45 799,17
56	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	160,84800	42,63	6 856,95
57	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	41,03500	949,00	38 942,22
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						242 510,80
58	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	138,75600	165,00	22 894,74
59	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	138,75600	43,20	5 994,26
60	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 248,80400	9,95	12 425,60
		142,356*9		1 248,80400		
61	979082111R00	Vnitrostav. dopr. suti a vybouraných hmot vod.do 50 m svisle s omezením mech.výšky do 12m	t	138,75600	1 050,00	145 693,80
62	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	138,75600	400,00	55 502,40

941 653,43

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 05	
Zhotovitel:	Intoza s.r.o.		
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz	Datum: 25.8.2020	
Název akce: Energetické úspory, sanace suterénu a vybudování retenční nádrže-ZŠO Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenová 36			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	ano		
Předmět změny:			
Původní řešení dle smluvní dokumentace:			
Při zemních pracech byl ve dvoru školy objeven nefunkční septik, který byl v kolizi s venkovními kanalizačními rozvody.			
Nové řešení:			
Investor rozhodl v rámci vcp tento septik nechat odstranit.			
<i>Dle SOD byla kalkulace zpracována dle ceníku RTS snižená o 30% a položek v SOD</i>			
Částka RTS 100%	171 793,94 Kč včetně DPH		
Částka RTS -30%	149 961,95 Kč včetně DPH		
Konečná částka	149 961,95 Kč včetně DPH		
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zrušení nefunkčního septiku.			
Vícepráce jsou uvedené v rozpočtu viz.příloha č.1			
Méněpráce nejsou			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Stanoviště: [redacted] [redacted] stavby:

[Handwritten signature]

Stanoviště projektanta s

[Handwritten signature]

Příloha:

VCP Položkový rozpočet stavby příloha č.1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	Intoza s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	25.8.2020	
<p>Předmět změny: Zrušení nefunkčního septiku.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při zemních pracích byl ve dvoře školy objeven nefunkční septik, který byl v kolizi s venkovními kanalizačními rozvody. Investor rozhodl o jeho odstranění.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	123 935,47 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
123 935,47 Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>ZA PDS [REDACTED]</p> <p>Datum: [REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>Datum: 16.9.2020 [REDACTED]</p>	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020008** **IBSENOVA - vybudování retenční nádrže**

Objekt: **001** **IBSENOVA - vybudování retenční nádrže**

Rozpočet: **002** **SO 04 Zrušení stávajícího septiku**

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			123 935,47
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			123 935,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		123 935,47 CZK
Základní DPH	21 %		26 026,45 CZK
Zaokrouhlení			0,03 CZK

Cena celkem s DPH

149 961,95 CZK

v

10.10.2020

dne

10.10.2020

Za zhotovitele

Za objednatel

24. 7. 2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			20 758,69	17
5	Komunikace	HSV			16 514,59	13
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 149,42	25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 519,11	4
D96	Přesuny suť a vybouraných hmot	PSU			49 993,66	40
Cena celkem					123 935,47	100

Položkový rozpočet

S:	2020008	IBSENOVA - vybudování retenční nádrže
O:	001	IBSENOVA - vybudování retenční nádrže
R:	002	SO 04 Zrušení stávajícího septiku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						20 758,69
1	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	13,14000	107,00	1 405,98
2	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl.30 cm	m2	13,14000	72,90	957,91
3	131101110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,60000	237,65	617,89
4	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,60000	278,25	723,45
5	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - na trvalou skládku	m3	5,20000	258,00	1 341,60
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 - na trvalou skládku	m3	5,20000	62,00	322,40
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	17,00000	96,90	1 647,30
8	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	9,36000	160,00	1 497,60
9	13120000R	Příplatek za částečně ruční výkop	m3	1,35200	280,00	378,56
10	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	34,00000	349,00	11 866,00
Díl: 5 Komunikace						16 514,59
11	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	20,14000	185,00	3 725,90
12	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	20,14000	425,00	8 559,50
13	58380155R	Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2	t	2,94000	1 438,50	4 229,19
		7,35/2,5		2,94000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						31 149,42
14	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	3,54200	3 104,50	10 996,14
15	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	2,88000	4 837,00	13 930,56
16	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	13,14000	39,40	517,72
17	950,5-R	Zaslepení stávajícího potrubí DN150 betonovou směsí, vč. dodávky materiál	m3	1,00000	1 855,00	1 855,00
18	965,1-R	Náklady na odčerpání a vyčištění jímky septiku, vč. náklady odvoz a likvidaci	kpl	1,00000	2 450,00	2 450,00
19	980,2-R	Kontrolní zkoušky zhuštění zásypu rýhy prováděny jako statické	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						5 519,11
20	998142251R00	Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m	t	6,76500	499,10	3 376,41
21	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	50,26278	42,63	2 142,70
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						49 993,66
22	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	28,60458	165,00	4 719,76
23	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,60458	43,20	1 235,72
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	257,44122	9,95	2 561,54
25	979082111R00	Vnitrostav. dopr. suti a vybouraných hmot vod.do 50 m svisle s omezením mech.výšky do 12m	t	28,60458	1 050,00	30 034,81
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	28,60458	400,00	11 441,83

123 935,47


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 06	
Zhotovitel:	Intoza s.r.o.		
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz	Datum: 25.8.2020	
Název akce: Energetické úspory, sanace suterénu a vybudování retenční nádrže-ZŠO Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenová 36			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: ano na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Špalety oken a parapety</p> <p>Původní řešení dle smluvní dokumentace: Špalety: Projekt neřešil vytvoření vnitřních špalet oken v 1.a 2.NP.Posunem oken do líce fasády vznikl na vnitřní straně špalet nový detail. Parapety: Projekt řeší montáž parapetů širě do 300 mm.</p> <p>Nové řešení: Špalety: Po provedení vzorové špalety vytvořené pomocí EPS investor tuto špaletu odsouhlasil jako vzor pro všechny špalety. Parapety: Skutečnost je taková ,že stávající parapety z dlažby je nutno vybourat včetně betonového lože a zpět vybetonovat spádový beton s šířkou parapetu do 580 mm</p> <p><i>Dle SOD byla kalkulace zpracována dle ceníku RTS snižená o 30% a položek z SOD</i></p> <p>Částka RTS -30% +položky z SOD 931 838,63 Kč včetně DPH Méněpráce -277 967,86 Kč včetně DPH</p> <p>Konečná částka 653 870,77 Kč včetně DPH</p>			
Počet připojených listů specifikací:	1		
<p>Důvod vícepráce / méněpráce: Úprava vnitřních špalet a parapetů. Vícepráce a méněpráce jsou uvedené v rozpočtu viz.příloha č.1</p> <p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>			

odstavec 4, § 222 [] | odstavec 5, § 222 [] | odstavec 6, § 222 [] | odstavec 7, § 222 []

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

[Handwritten signature]



Stanovisko projektanta:

[Handwritten signature]



Příloha:

VCP a MNP Položkový rozpočet stavby příloha č.1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	Intoza s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	25.8.2020	
<p>Předmět změny: Úprava špalet a parapetů.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Špalety: Projekt neřešil vytvoření vnitřních špalet oken v 1.a 2.NP.Posunem oken do líce fasády vznikl na vnitřní straně špalet nový detail. Po provedení vzorové špalety vytvořené pomocí EPS investor tuto špaletu odsouhlasil jako vzor pro všechny špalety.</p> <p>Parapety: Projekt řeší montáž parapetů šíře do 300 mm.Ve skutečnosti je nutné stávající parapety z dlažby vybourat včetně betonového lože a zpět vybetonovat spádový beton s šířkou parapetu do 580 mm</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
229 725,50 Kč	770 114,57 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
540 389,07 Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>2A-PDS: [REDACTED]</p> <p>Datum: [REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p> <p>Datum: 16.9.2020</p>	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020009 IBSENOVA - špalety, parapety

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval: Ing. Kateřina
Niklová

Rozpis ceny			Celkem
HSV			540 389,07
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			540 389,07

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	540 389,07 CZK
Základní DPH	21 %	113 481,70 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 653 870,77 CZK

v ostravě

dne 16.9.2020

Za zhotovitele



ZA YDS



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro snížení DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	IBSENOVA - špalety, parapety	0,00	540 389,07	113 481,70	653 870,77	
001	Špalety - vícepráce	0,00	527 532,81	110 781,89	638 314,70	
002	Parapety - vícepráce	0,00	118 841,76	24 956,77	143 798,53	
003	Špalety - méněpráce	0,00	-167 954,00	-35 270,34	-203 224,34	
004	Parapety - vícepráce	0,00	123 740,00	25 985,40	149 725,40	
005	Parapety MP	0,00	-61 771,50	-12 972,02	-74 743,52	
Celkem za stavbu		0,00	540 389,07	113 481,70	653 870,77	

Položkový rozpočet

S:	2020009	IBSENOVA - špalety, parapety
O:	001	IBSENOVA - špalety, parapety
R:	001	Vnitřní špaleta na m2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					269 483,25
1	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	382,68000	522,90	200 103,37
2	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova	m2	382,68000	181,30	69 379,88
				(0,2+0,06+0,1)*1063		382,68000

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					141 517,19
3	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	2 126,00000	48,40	102 898,40
4	28350126R	Profil okenní plastový Weber P s okapničkou l=2,5m	m	1 116,15000	14,60	16 295,79
5	283502113R	Profil okenní EKO s tkaninou l=1,6 m LIK ukonč. profil s tkaninou k rámcům oken, dveří apod.	m	1 116,15000	20,00	22 323,00

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					8 225,54
6	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	15,46155	532,00	8 225,54

Díl: 713	Izolace tepelné					108 306,83
7	713131152R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná	m2	382,68000	151,20	57 861,22
8	28375934R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F l: 60 mm	m2	257,24600	81,20	20 888,38
9	56284074.AR	Hmoždinka talíř zařlouk,plast TID-T 8/60x155 EJOT	kus	6 378,00000	4,06	25 894,68
10	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné výšky do 12 m	%	1 046,44280	3,50	3 662,55

527 532,81

Položkový rozpočet

S:	2020009	IBSENOVA - špalety, parapety
O:	001	IBSENOVA - špalety, parapety
R:	002	Sekání a vyrovnání parapetů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 62		Úpravy poyrchů vnější				34 466,25
1	629451100RKK	Vyrovnávací vrstva z cementového potěru tl. 4 cm včetně bednění 1.NP + 2.NP 195	m	195,00000	176,75	34 466,25
Díl: 96		Bourání konstrukcí				48 501,18
2	967041112R00	Přisekání rovných ostění bez odstupu v betonu 195*0,36	m2	70,20000	554,40	38 918,88
3	968091002R00	Bourání parapetů teracových š. do 60 cm tl.3 cm	m	195,00000	49,14	9 582,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 857,48
4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	22,28850	532,00	11 857,48
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				24 016,85
5	979082111R00	Vnitrostav. dopr. sutí a vybouraných hmot vod.do 50 m svisle s omezením mech.výšky do 12m	t	14,71080	1 050,00	15 448,34
6	979980001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	14,71080	250,00	3 677,70
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,71080	239,00	3 515,88
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	132,39720	10,40	1 376,93

118 841,76

Položkový rozpočet

S:	2020009	IBSENOVA - špalety, parapety
O:	001	IBSENOVA - špalety, parapety
R:	003	Špalety - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-167 954,00
1	619995001	Začištění omítek kolem oken dveří po jejich výměně 1.NP a 2.NP : 1063	m	1 063,00000	-158,00	-167 954,00
				1 063,00000		

Položkový rozpočet

S:	2020009	IBSENOVA - špalety, parapety
O:	001	IBSENOVA - špalety, parapety
R:	004	Parapety - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				123 740,00
1	60780019R	Parapet interiér Topset Standard š. 600 mm bílý snosem výšky 40 mm	m	259,00000	440,00	113 960,00
		31*2,1+26*2,1+13*1,5+4*1,5+6*1,2+7*1,5+9*1,5+4*0,9+4*0,6		182,40000		
		3*0,9+2*0,9+1*0,6+2*0,5+5*1,5+2*0,9+37*1,5+5*0,9+2*0,6		76,60000		
2	60780050R	Krytka boční pro parapety Topset šíře 600 mm (25+81+57)*2	kus	326,00000	30,00	9 780,00
				326,00000		

Položkový rozpočet

S:	2020009	IBSENOVA - špalety, parapety
O:	001	IBSENOVA - špalety, parapety
R:	005	Parapety MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-61 771,50
1	60794103	DESKY PARAPETNI DTD 300MMA	m	259,00000	-238,50	-61 771,50

