

Soupis VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1											
Stavba: Oprava mostních objektů na trati Valšov - Rýmařov Objekt: SO 01 Propustek v km 9,476 Soupis: SO 01.1 svršek v km 9,476 Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov Objednatel: SŽ s.o., Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov								změnový list č.1			
								Skutečné množství prací		Soupis VCP a MNP	
								Soupis provedených prací			
								dle ZL		méněpráce (-), vícepráce (+)	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena
Náklady soupisu celkem							540 330,35				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00				
D	5		Komunikace pozemní				0,00				
1	K	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	14,000			14,000	0,00	0,000	0,00
2	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	14,000			14,000	0,00	0,000	0,00
3	K	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojedinele ručně	m3	1,400			1,400	0,00	0,000	0,00
4	M	5955101085	<i>Kamenivo drcené recyklované drt frakce 4/16</i>	t	1,960			1,960	0,00	0,000	0,00
5	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	16,576			16,576	0,00	0,000	0,00
6	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	37,280			37,280	0,00	0,000	0,00
7	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	60,000			60,000	0,00	0,000	0,00
8	K	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,013			0,013	0,00	0,000	0,00
9	K	5906140235	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. T rozdělení "c"	km	0,013			0,013	0,00	0,000	0,00
10	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	8,000			8,000	0,00	0,000	0,00
11	K	5908070320	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "c"	km	0,325			0,325	0,00	0,000	0,00
12	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	22,000			22,000	0,00	0,000	0,00
13	K	5909030020	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,700			0,700	0,00	0,000	0,00
14	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,700			0,700	0,00	0,000	0,00
15	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000			4,000	0,00	0,000	0,00
16	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000			0,000	0,00	-2,000	0,00
17	K	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	325,000			325,000	0,00	0,000	0,00
18	M	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	31,688			31,688	0,00	0,000	0,00
19	M	5957110030	<i>Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260</i>	m	25,000			25,000	0,00	0,000	0,00
20	M	5958134040	<i>Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6</i>	kus	968,000			968,000	0,00	0,000	0,00
21	M	5958134041	<i>Součásti upevňovací šroub svěrkový T5</i>	kus	72,000			72,000	0,00	0,000	0,00
22	M	5958134115	<i>Součásti upevňovací matice M24</i>	kus	72,000			72,000	0,00	0,000	0,00
23	M	5958134140	<i>Součásti upevňovací vložka M</i>	kus	968,000			968,000	0,00	0,000	0,00
24	M	5958158005	<i>Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6</i>	kus	36,000			36,000	0,00	0,000	0,00
D	OST		Ostatní								
25	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	66,800			66,800	0,00	0,000	0,00
26	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	3,252			3,252	0,00	0,000	0,00

Soupis VÍCEPRACÍ + MÉNĚPRACÍ - změnový list č.1

Stavba: Oprava mostních objektů na trati Valšov - Rýmařov								změnový list č.1					
Objekt: SO 01 Propustek v km 9,476													
Soupis: SO 01.1 svršek v km 9,476								Skutečné množství prací				Soupis VCP a MNP	
Místo: traťový úsek Valšov - Rýmařov								Soupis provedených prací					
Objednatel: SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava								dle ZL				méněpráce (-), vícepráce (+)	
Zhotovitel: TOMI-Remont a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov								SOD					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena		
27	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	66,800			66,800	0,00	0,000	0,00		
28	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	3,252			3,252	0,00	0,000	0,00		
29	K	9903200100	Převážení mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000			3,000	0,00	0,000	0,00		
30	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	33,152			33,152	0,00	0,000	0,00		

VÍCEPRÁCE 0,00

MÉNĚPRÁCE 0,00

Za objednatele: Ing. Jiří Horut

Za zhotovitele: David Kočí

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1159050

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c8bb2bd6-a917-4aa2-bd55-6693f1b4c875

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.10.2020 13:05:02



cb72ed97-d8df-4c16-a44f-5a845d1d3a44