

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: ZL-7_05

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast Liberec 2020 - 2021

KSO: 824

Místo: žst. Mimoň

CZ-CPV: 50220000-3

CC-CZ: 21219

Datum: 2. 10. 2020

CZ-CPA: 33.14

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MONZAS, spol. s r.o.

IČ: 44222734

DIČ: CZ44222734

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

185 849,56

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	185 849,56	39 028,41
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

224 877,97

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-7_05

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast Liberec 2020 - 2021

Místo: žst. Mimoň

Datum: 2. 10. 2020

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: MONZAS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem

185 849,56

224 877,97

005	Oprava světelných návěstidel žst. Mimoň	185 849,56	224 877,97	ING
PS_01	Zab.zař. - v rámci RD	95 307,14	115 321,64	Soupis
PS-02	Zemní práce - v rámci RD	24 915,72	30 148,02	Soupis
PS_100	VON v rámci RD	65 626,70	79 408,31	Soupis
PS_999	Materiál - rámcové smlouvy	0,00	0,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast Liberec 2020 - 2021

Objekt:

005 - Oprava světelných návěstidel žst. Mimoň

Soupis:

PS_01 - Zab.zař. - v rámci RD

KSO: 824

Místo: žst. Mimoň

CC-CZ:

Datum: 2. 10. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MONZAS, spol. s r.o.

IČ:

44222734

DIČ:

CZ44222734

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast Liberec 2020 - 2021

Objekt:

005 - Oprava světelných návěstidel žst. Mimoň

Soupis:

PS_01 - Zab.zař. - v rámci RD

Místo:

žst. Mimoň

Datum:

2. 10. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel:

MONZAS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	1320010001R	Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu	m	26,000		0,00	
2	K	1320010021R	Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy ve stávající kabelové trase	m	26,000		0,00	
3	K	1320010031R	Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase	m	26,000		0,00	
4	K	1320010035-R	Odstranění výstražné folie ve stávající kabelové trase	m	26,000		0,00	
5	K	1320010041R	Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění	m	26,000		0,00	
6	K	1320010051R	Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové trase	m	26,000		0,00	

D M Práce a dodávky M

0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

D OST Ostatní

0,00

7	M	7590541399	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-100/25-460/EY	kus	1,000		0,00	
8	M	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	22,000		0,00	
9	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) - v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy	kus	1,000		0,00	
10	K	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	20,000		0,00	
11	K	7590525559	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvoupláštovém celoplastovém kabelu do 20 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	2,000		0,00	
13	K	7590715034	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	1,000		0,00	
14	K	7590715036	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	1,000		0,00	
15	K	7590717034	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	1,000		0,00	
16	K	7590717036	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	1,000		0,00	
17	K	7590725040	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	2,000		0,00	
18	K	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	2,000		0,00	
19	K	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	2,000		0,00	
20	K	7592825095	Montáž součástí výstražníku žárovky	kus	7,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast Liberec 2020 - 2021

Objekt:

005 - Oprava světelných návěstidel žst. Mimoň

Soupis:

PS-02 - Zemní práce - v rámci RD

KSO: 824

Místo: žst. Mimoň

CC-CZ:

Datum: 2. 10. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MONZAS, spol. s r.o.

IČ: 44222734

DIČ: CZ44222734

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast Liberec 2020 - 2021

Objekt:

005 - Oprava světelných návěstidel žst. Mimoň

Soupis:

PS-02 - Zemní práce - v rámci RD

Místo:

žst. Mimoň

Datum:

2. 10. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel:

MONZAS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	2		Zakládání				0,00	
1	K	275121111	Osazení základových prefabrikovaných železobetonových konstrukcí patek hmotnosti jednotlivě do 5 t	kus	2,000		0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
2	M	31111011	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	0,160		0,00	
3	M	31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	0,160		0,00	
4	M	59071001	silikon pro okna a spáry transparentní	litr	1,000		0,00	
5	M	58591560	směs suchá pro jemný cementový potěr C20 kamenivo frakce 0/4mm	t	0,020		0,00	
6	K	965011111	Demontáž základových prefabrikovaných konstrukcí z betonu železového patek hmotnosti jednotlivě do 5 t	kus	2,000		0,00	
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
7	K	460070314	Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy světelných návěstidel stožárových se 4 a více světly, v homině třídy 4	kus	2,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast Liberec 2020 - 2021

Objekt:

005 - Oprava světelných návěstidel žst. Mimoň

Soupis:

PS_100 - VON v rámci RD

KSO: 824

Místo: žst. Mimoň

CC-CZ:

Datum: 2. 10. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MONZAS, spol. s r.o.

IČ: 44222734

DIČ: CZ44222734

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK oblast Liberec 2020 - 2021

Objekt:

005 - Oprava světelných návěstidel žst. Mimoň

Soupis:

PS_100 - VON v rámci RD

Místo: žst. Mimoň

Datum: 2. 10. 2020

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: MONZAS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	OST	Ostatní						
1	K	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zaclonění žárovek a jeho odstranění	kus	7,000		0,00	
2	K	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo sutí ze stavby).	kus	2,000		0,00	
3	K	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo sutí ze stavby).	t	7,300		0,00	
VV			Stožárové návěstidlo staré 0,275 t/kus					
VV			0,275*2		0,550			
VV			Stožárové návěstidlo nové 0,275 t/kus					
VV			0,275*2		0,550			
VV			Betonový základ starý 1,55 t /kus					
VV			1,55*2		3,100			
VV			Betonový základ nový 1,55 t /kus					
VV			1,55*2		3,100			
VV			Součet		7,300			
4	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot . Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	7,300		0,00	
VV			Betonový základ starý 1,55 t /kus					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,55*2		3,100			
	VV		Betonový základ nový 1,55 t /kus					
	VV		1,55*2		3,100			
	VV		Stožárové návěstidlo staré 0,275 t/kus					
	VV		0,275*2		0,550			
	VV		Stožárové návěstidlo nové 0,275 t/kus					
	VV		0,275*2		0,550			
	VV		Součet		7,300			
5	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km . Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	1,000		0,00	
6	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů . Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	3,100		0,00	
	VV		Betonový základ starý 1,55 t /kus					
	VV		1,55*2		3,100			
	VV		Součet		3,100			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1160276

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4cc85752-80d1-42af-a0e9-6f3184a4e844

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRŤKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.10.2020 07:39:01



16cb2d89-cd37-4d3d-98c7-2056848d0fbc