

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Medlešice - oprava podlahové krytiny v budově ON.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

121 774,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	25 572,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

147 347,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Medlešice - oprava podlahové krytiny v budově ON.

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

121 774,99

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Medlešice - oprava podlahové krytiny v budově ON.

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

121 774,99

D PSV Práce a dodávky PSV

D 776 Podlahy povlakové

1	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	65,300		
2	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	130,600		
3	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	56,300		
4	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	65,300		
5	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	65,300		
6	K	776111411	Montáž pásy dilatační povlakových podlah	m	56,300		
7	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	65,300		
8	K	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	65,300		
9	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	65,300		
10	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	65,300		
11	M	28411021	PVC vinyl homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3550g/m2, hořlavost Bfl S1,	m2	71,830		
12	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	29,900		
13	K	776421111 R	Montáž obvodových lišt z PVC lepením	m	56,300		
14	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	57,426		
15	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	1,274		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

16	K	00U-3-2-3	Přirážka dle přílohy č. 1 SOD - Údržba nad 50 tis.	%	974,200		
----	---	-----------	----------------------------------------------------	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1160394

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 35f97330-823b-4c08-a91e-632b11821594

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.10.2020 08:08:00



ffea31cf-b73b-4b58-b913-c549c27a1753