

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Týniště nad Orlicí - ON, st1, st2 - odstranění závad BOZP

Objekt:

**2021/3/1/939 - Týniště nad Orlicí - ON, st1, st2 - odstranění závad BOZP.**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**203 109,26**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	42 652,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**245 762,20**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Týniště nad Orlicí - ON, st1, st2 - odstranění závad BOZP

Objekt:

**2021/3/1/939 - Týniště nad Orlicí - ON, st1, st2 - odstranění závad BOZP.**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**203 109,26**

001 - Index	0,00
002 - HSV + PSV	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Týniště nad Orlicí - ON, st1, st2 - odstranění závad BOZP

Objekt:

2021/3/1/939 - Týniště nad Orlicí - ON, st1, st2 - odstranění závad BOZP.

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

203 109,26

D	001	Index									
1	K	00	Index dle SOD		1 586,791						
D	002	HSV + PSV									
D	HSV	Práce a dodávky HSV									
D	1	Zemní práce									
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	15,000						
D	3	Svislé a kompletní konstrukce									
3	K	310278842	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm	m3	0,350						
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	30,000						
5	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,000						
6	K	632457201	Potěr cementový hlazený ocelovým hladítkem tl 20 mm ploch rovinných pl 5 m2	m2	1,300						
7	M	2360102582	Montážní cement Lamocem MAPEI balení 2kg	kg	5,000						
8	K	636311122	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na sucho do výšky do 70 mm	m2	15,000						
9	M	59245620	dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní	m2	15,000						
10	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	3,000						
11	M	SLD.0028734.URS	ocelová zárubeň SP rozměru 80/197, 210cm šířky 7,5-10cm	kus	2,000						
12	M	55331597	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 1000/1970, 2100mm	kus	1,000						
13	K	R1.0	Montáž Al - vchodové dveře a sestavy + demontáž původních	kpl	1,000						
14	M	M2.0	Dverní prvek 1800 mm x 2000 mm + příslušenství	kpl	1,000						
P			Poznámka k položce: □ Výplně: AL RAL/stadur X 20mm/AL RAL Stratobel 33.1 Ug=5,6   32dB *** POHLED ZVENKU *** Dverní prvek 1800 mm x 2000 mm, sestávají z 2-křídlových kývavých dveří. Prof. série: Aluprof MB-45 Standard Type 1 Zaskl. lišta: Standard (Zasklívac í lišta venkovní K415229) Přídavné kování: 1 Ks WALA - Sada zastrčí Silver 1 Ks ISEO - Zámek hákový + vložka + štíty + protikus + kotvící sa 2 Ks GEZE - Držák 2 Ks GEZE - Horní záves 2 Ks GEZE - Samozavírac podlahový 500 NV s blokádou otevření 90° 1 Ks WALA - Rozeta na cylindrickou vložku Stainless Steel Look 4 Ks Montážní destička 2 Ks GEZE - Kryt samozavírace TS500 N/NV 2 Ks Nožní stavec K501 stříbrný Stříbrná 2 Ks madlo typ G - roztec 300mm oboustranné Nerez ocel Barvy: Profily: Aluprof -8 RAL 9016 Napojení na podlahu: Aluprof VARIANT 03 &345\ 3mm &418\ III &1203\ Výplně: AL RAL/stadur X 20mm/AL RAL Stratobel 33.1 Ua=5,6   32dB								
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání									
15	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,300						
16	K	968072245	Vybourání kovových rámců oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	6,000						
D	997	Přesun sutě									
17	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	4,875						
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,750						
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,000						
VV			0,75*24		18,000						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 766 Konstrukce truhlářské							
20	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	3,000		
21	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - struku s klikou	kus	3,000		
22	M	M1.0	Kování + zámek	kpl	3,000		
23	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	6,000		
24	M	55341157	dveře ocelové exteriérové 1křídle 1100x1970mm	kus	1,000		
25	M	55341155	dveře ocelové exteriérové 1křídle 800x1970mm	kus	2,000		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
26	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	4,500		
27	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	4,500		
28	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	4,500		
29	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	4,500		
30	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	4,500		
31	K	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	5,000		
32	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	5,000		
33	K	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	5,000		
34	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	5,000		
35	K	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	5,000		
36	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	5,000		
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							
37	K	460650033	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze sypaniny se zhuštěním tloušťky do 20 cm	m2	25,000		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
38	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	20,000		
39	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,000		
40	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění plochy do 5m2	m2	30,000		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1160477

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 955d851a-421f-44e6-8bec-d7456b3cefba

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.10.2020 08:43:01



bc495939-1e9b-47ee-a469-ef4903640938