

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Rekonstrukce slepé části ul.Drúbeží k rodinným domkům vč.uličních vpustí Celkové sestavení**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 18.08.2016

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, MěOb Ostrava Jih

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ing.Ondřej Bojko

IČ:

DIČ:

Projektant:

HaskoningDHV Czech Republic,s.r.o.,

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pflegrová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

982 216,47

Cena bez DPH

982 216,47

DPH základní 21,00%

ze 982 216,47

206 265,46

snížená 15,00%

ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 188 481,93

25 -11- 2016

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Rekonstrukce slepé části ul. Drúbeží k rodinným domkům vč. uličních vpustí Celkové sestavení

Místo: Datum: 18.08.2016
Objednavatel: Statutární město Ostrava, MěOb Ostrava Jih **Projektant:** HaskoningDHV Czech Republic, s.r.o.,
Zhotovitel: Ing. Ondřej Bojko **Zpracovatel:** Pflégrová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		982 216,47	1 188 481,93
	Rekonstrukce slepé části ul. Drúbeží k rodinným domkům vč. uličních vpustí Celkové sestavení	982 216,47	1 188 481,93
Celkové náklady za stavbu 1		982 216,47	1 188 481,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce slepé části ul. Drúbeží k rodinným domkům vč. uličních vpustí Celkové sestavení

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.08.2016
Objednavatel: IČ:
 Statutární město Ostrava, MěOb Ostrava Jih DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 Ing. Ondřej Bojko DIČ:
Projektant: IČ:
 HaskoningDHV Czech Republic, s.r.o., DIČ:
Zpracovatel: IČ:
 Pflégrová DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				982 216,47
Cena bez DPH				982 216,47
DPH základní	21,00%	ze	982 216,47	206 265,46
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		1 188 481,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce slepé části ul. Drůbeží k rodinným domkům vč. užitých vpustí Celkové sestavení

Místo: Datum: 18.08.2016

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MěOb Ostrava Jih **Projektant:** HaskoningDHV Czech Republic, s.r.o.,

Zhotovitel: Ing. Ondřej Bojko **Zpracovatel:** Pflégrová

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 982 216,47

VP - Vícepráce 0,00

Celkové náklady za stavbu 1

982 216,47

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce slepé části ul.Drúbeží k rodinným domkům vč.uličních vpustí Celkové sestavení

Místo: Datum: 18.08.2016
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, MěOb Ostrava Jih Projektant: HaskoningDHV Czech Republic,s
 Zhotovitel: Ing.Ondřej Bojko Zpracovatel: Pflégrová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							982 216,47
1	K	1	SO 000 Všeobecné a předběžné položky	celk	1,000	25 158,20	25 158,20
2	K	2	SO 101 Úprava místních komunikací	celk	1,000	957 058,27	957 058,27

VP - Vícepráce							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:
Stavba: Rekonstrukce slepé části ulice Drúbeží k rodinným domkům vč.ul.vpustí SO 000 Všeobecné a předběžné položky

JKSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 08.08.2016

Objednavatel: IČ:
 Statutární město Ostrava MěOb Ostrava Jih DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 Ing.Ondřej Bojko DIČ:

Projektant: IČ:
 HaskoningDHV Czech Republic, spol.s.r.o., DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 Pflégrová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 25 158,20

Cena bez DPH 25 158,20

DPH základní	21,00%	ze	25 158,20	5 283,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 30 441,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Rekonstrukce slepé části ulice Drůbeží k rodinným domkům
vč.ul.vpustí SO 000 Všeobecné a předběžné položky

Místo:

Datum: 08.08.2016

Objednavatel: Statutární město Ostrava MěOb Ostrava Jih

Projektant: HaskoningDHV Czech Republ

Zhotovitel: Ing.Ondřej Bojko

Zpracovatel: Pflégrová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		25 158,20	30 441,42
	Rekonstrukce slepé části ulice Drůbeží k rodinným domkům vč.ul.vpustí SO 000 Všeobecné a předběžné položky	25 158,20	30 441,42
Celkové náklady za stavbu 1		25 158,20	30 441,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukce slepé části ulice Drúbeží k rodinným domkům
vč.ul.vpustí SO 000 Všeobecné a předběžné položky

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 08.08.2016

Objednavatel:
Statutární město Ostrava MěOb Ostrava Jih

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Ing.Ondřej Bojko

IČ:
DIČ:

Projektant:
HaskoningDHV Czech Republic, spol.s.r.o.,

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Přlegrová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 25 158,20

Cena bez DPH 25 158,20

DPH základní	21,00%	ze	25 158,20	5 283,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 30 441,42

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce slepé části ulice Drúbeží k rodinným domkům
vč.ul.vpustí SO 000 Všeobecné a předběžné položky

Místo: Datum: 08.08.2016
Objednavatel: Statutární město Ostrava MěOb Ostrava Jih Projektant: HaskoningDHV Czech Republic, spol.s.r.o.,
Zhotovitel: Ing.Ondřej Bojko Zpracovatel: Pflégrová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	25 158,20
VP - Vícepráce	0,00
Celkové náklady za stavbu 1	25 158,20

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce slepé části ulice Drúbeží k rodinným domkům
vč.ul.vpustí SO 000 Všeobecné a předběžné položky

Místo: Datum: 08.08.2016
Objednavatel: Statutární město Ostrava MěOb Ostrava Jih Projektant: HaskoningDHV Czech Republic, spol.s.r.o.,
Zhotovitel: Ing.Ondřej Bojko Zpracovatel: Pflégrová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							
1	K	1	Geodetické plány potřebné pro realizaci stavby	ks	1,000	2 593,70	2 593,70
2	K	2	Zaměření skutečného provedení stavby(všech objektů)	ks	1,000	5 187,40	5 187,40
3	K	3	Vytyčení stávajících inženýrských sítí na dětku stavby	soub	1,000	3 890,50	3 890,50
4	K	4	Dokumentace DSPS(všech objektů)	ks	1,000	2 723,40	2 723,40
5	K	5	Náklady spojené s vybudováním a provozováním zařízení staveniště	soub	1,000	1 167,20	1 167,20
<p>Součástí je : zajištění záboru veřejného prostřanství</p> <p>a pod.</p> <p>Zařízení staveniště,ZOV</p> <p>Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla(kanceláře řídicích pracovníků, sociální objekty pro pracovníky</p> <p>stavby,</p> <p>Chemická WC, sociální buňky, údržbařské objekty, sklady</p> <p>Provizorní zpevněné plochy pro skladování materiálu</p> <p>Oplocení stavby(neprůhledný mobilní plot v 1800mm</p> <p>vč vjezdových bran, trvalá ostražka staveniště, vnitřní stav.</p> <p>rozvody všech potř. energií vč. jejich poplatků</p> <p>Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy</p> <p>a přístupy na staveniště, opravy staveniště z hlediska</p> <p>bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných</p> <p>úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a</p> <p>orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, dodržení</p>							
							25 158,20

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Objednavatel

Zhotovitel

Stavba: Rekonstrukce slepé části ulice Drůbeží k rodinným domkům vč. uličních
vpustí SO 101 Úprava místních komunikací

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 08.08.2016

Objednavatel: IČ:
Statutární město Ostrava, městsý obvod Ostrava Jih DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Ing. Ondřej Bojko DIČ:

Projektant: IČ:
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Přlegrová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 957 058,27
0,00

Cena bez DPH 957 058,27

DPH základní	21,00%	ze	957 058,27	200 982,24
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 158 040,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

0

Stavba: **Rekonstrukce slepé části ulice Drúbeží k rodinným domkům vč.uličních vpustí SO 101 Úprava místních komunikací**

Místo: Datum: 08.08.2016
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, měský obvod Ostrava Jih Projektant: HaskoningDHV Czech Republic, spol.s.r.o.
 Zhotovitel: Ing.Ondřej Bojko Zpracovatel: Pflégrová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
	Rekonstrukce slepé části ulice Drúbeží k rodinným domkům vč.uličních vpustí SO 101 Úprava místních komunikací	957 058,27	1 158 040,51
Celkové náklady za stavbu 1		957 058,27	1 158 040,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Rekonstrukce slepé části ulice Drúbeží k rodinným domkům vč.uličních vpustí SO 101 Úprava místních komunikací**

JKSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 08.08.2016
 Objednavatel: IČ:
 Statutární město Ostrava, měský obvod Ostrava Jih DIČ:
 Zhotovitel: IČ:
 Ing.Ondřej Bojko DIČ:
 Projektant: IČ:
 HaskoningDHV Czech Republic, spol.s.r.o. DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 Pflégrová DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu		957 058,27
Cena bez DPH		957 058,27
DPH základní	21,00%	ze 957 058,27
snížená	15,00%	ze 0,00
Cena s DPH		1 158 040,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce slepé části ulice Drúbeží k rodinným domkům vč. užitných vpustí SO 101 Úprava místních komunikací

Místo: Datum: 08.08.2016
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, měřský obvod Ostrava Projektant: HaskoningDHW Czech Republic, s
 Zhotovitel: Ing. Ondřej Bojko Zpracovatel: Pflégrová

Datum a podpis: _____ Razitko _____ Datum a podpis: _____ Razitko _____

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 957 058,27

HSV - Práce a dodávky HSV 957 058,27

00 - Sanace podloží 132 126,77

1 - Zemní práce 216 775,81

1-1 - Kácení 15 182,25

1-2 - Výsadba stromů, keřů 54 755,78

1-3 - Pětiletá údržba 40 922,23

2 - Zakládání 35 041,28

4 - Vodorovné konstrukce 2 919,38

5 - Komunikace pozemní 239 244,49

8 - Trubní vedení 29 714,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 144 059,20

997 - Přesun sutě 44 029,93

998 - Přesun hmot 2 287,06

VP - Vícepráce 0,00

Celkové náklady za stavbu 1 0,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce slepé části ulice Drúbeží k rodinným domkům vč. uličních vpustí SO 101 Úprava místních komunikací

Místo:

Datum: 08.08.2016

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, měřský obvod Ostrava Projektant: HaskoningDHW Czech Republic, s

Zhotovitel:

Ing. Ondřej Bojko Zpracovatel: Pflégrová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

00 - Sanace podloží

132 126,77

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	198,000	149,10	29 521,80
			dle TZ				
			660,0*0,3		198,000		
			Součet		198,000		
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	198,000	134,90	26 710,20
3	K	171101121	Uložení sypání z hornin nesoudržných kamenitých do násypů ztuhnutých	m ³	198,000	116,80	23 126,40
4	M	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	333,967	25,30	8 449,37
			198,0*1,67*1,01		333,967		
			Součet		333,967		
5	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	198,000	7,80	1 544,40
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládky (skládkovné)	t	297,000	77,80	23 106,60
			198,0*1,5		297,000		
			Součet		297,000		
7	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m ²	m ²	660,000	29,80	19 668,00

1 - Zemní práce

216 775,81

8	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	2,000	74,60	149,20
			dle TZ				
			2,0		2,000		
			Součet		2,000		
9	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drceného tl 200 mm	m ²	40,000	59,70	2 388,00
			dle TZ vozovka				
			40,0		40,000		
			Součet		40,000		
10	K	113107125	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drceného tl 500 mm	m ²	550,000	149,10	82 005,00
			dle TZ				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			šterková vozovka				
			550,0				550,000
			Součet				550,000
11	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 300 mm	m ²	8,000	210,30	1 682,40
			dle TZ chodník				
			8,0				8,000
			Součet				8,000
12	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živických tl 100 mm	m ²	8,000	87,60	700,80
			dle TZ chodník				
			8,0				8,000
			Součet				8,000
13	K	113107146	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živických tl 300 mm	m ²	40,000	210,30	8 412,00
			dle TZ vozovka				
			40,0				40,000
			Součet				40,000
14	K	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	12,000	49,70	596,40
			dle TZ-krajinik				
			12,0				12,000
			Součet				12,000
15	K	121101103	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m ³	27,000	149,10	4 025,70
			dle TZ				
			270,0*0,1				27,000
			Součet				27,000
16	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m ³	m ³	27,000	99,40	2 683,80
			těženi a naložení ornice na meziskládky pro zpětné ohumsování				
			150,0*0,1				15,000
			těženi a naložení ornice pro odvoz				
			27,0-15,0				12,000
			Součet				27,000
17	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3	m ³	42,000	149,10	6 262,20
18	K	132201101	Hloubení rýh s do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	27,000	248,60	6 712,20
			výkop pro drenáž				
			135,0*0,4*0,5				27,000
			Součet				27,000
19	K	132201201	Hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	43,500	298,30	12 976,05
			výkop pro potrubí				
			23,0*1,0*1,5				34,500
			pro vpustě				

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		1,5*1,5*2,0*2		9,000		
		Součet		43,500		
20	K 151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m	m2	93,000	38,30	3 561,90
		23,0*1,5*2		69,000		
		2*(1,5+1,5)*2,0*2		24,000		
		Součet		93,000		
21	K 151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m	m2	93,000	12,20	1 134,60
22	K 161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	43,500	10,80	469,80
23	K 162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,000	22,50	337,50
		dovoz ornice z meziskládky pro ohumusování				
		15,0		15,000		
		Součet		15,000		
24	K 162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	2,000	45,00	90,00
25	K 162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	67,40	808,80
		odvoz přebytečné ornice na skládku				
		27,0-15,0		12,000		
		Součet		12,000		
26	K 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	107,700	134,90	14 528,73
		odvoz přebytečné zeminy na skládku				
		(27,0+43,5+42,0)-4,8		107,700		
		Součet		107,700		
27	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	107,700	7,80	840,06
28	K 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	161,550	77,80	12 568,59
		107,7*1,5		161,550		
		Součet		161,550		
29	K 174102101	Zásyp jam, šachet a ryh do 30 m3 sypaninou se ztuhnutím při překopech inženýrských sítí	m3	28,125	153,00	4 303,13
		výkop				
		43,5-(11,5+2,975)		29,025		
		-0,45*2		-0,900		
		Součet		28,125		
30	M 583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	47,438	277,00	13 140,33
		28,125*1,67*1,01		47,438		
		Součet		47,438		
31	K 175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	11,500	306,10	3 520,15
		23,0*1,0*0,5		11,500		
		Součet		11,500		
32	M 583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	19,397	331,50	6 430,11
		11,5*1,67*1,01		19,397		

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
				Součet		19,397		
33	K		181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 dle TZ a situace	m2	150,000	24,90	3 735,00
				150,0		150,000		
				Součet		150,000		
34	K		181411131	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,000	9,30	1 395,00
35	M		005724100	osivo směs travní parková	kg	3,750	129,70	486,38
36	K		181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	668,000	13,50	9 018,00
37	K		184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním dle TZ	m2	48,000	168,60	8 092,80
				2*(2,0+2,0)*2,0*3		48,000		
				Součet		48,000		
38	K		184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	48,000	51,90	2 491,20
39	K		185803111	Ošetření trávniku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	300,000	4,10	1 230,00
				150,0*2		300,000		
				Součet		300,000		
				1-1 - Kácení				15 182,25
40	K		111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	1,000	1 556,20	1 556,20
41	K		112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m	kus	1,000	440,90	440,90
42	K		112151317	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,8 m	kus	1,000	648,40	648,40
43	K		112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odřezováním do hloubky 0,5 m	m2	1,500	3 890,50	5 835,75
44	K		122911121	Odstranění vyřezované dřevní hmoty hloubky do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,500	1 167,20	1 750,80
45	K		162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	376,10	376,10
46	K		162301404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	466,90	466,90
47	K		162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	376,10	376,10
48	K		162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	466,90	466,90
49	K		162301902	Poplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5	kus	1,000	90,80	90,80
50	K		162301904	Poplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5	kus	1,000	129,70	129,70
51	K		162301912	Poplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5	kus	1,000	90,80	90,80
52	K		162301914	Poplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5	kus	1,000	129,70	129,70
53	K		174111121	Zásyp jam po vyřezovaných pařezech hloubky do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,500	153,00	229,50
54	K		1-1-1	Poplatek za skládku-předpoklad	t	1,000	2 593,70	2 593,70

1-2 - Výsadba stromů, keřů


54 755,78

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4,400	134,90	593,56
56	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 jamky pro výsadbu s výměnou TUV % puay	m3	4,400	77,80	342,32
57	zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	4,000	700,30	2 801,20
58	instalace protikořenových bariér v rovině hloubky do 1000 mm	m	8,000	207,50	1 660,00
59	Rýhy pro protikořenové textilie zemina tř 1 až 4 hl do 1,1 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 (odhad 2,0m*1strom)	m	8,000	713,30	5 706,40
60	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	4,000	337,20	1 348,80
61	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	4,000	350,10	1 400,40
62	Zhotovení závlahové mísy dřeviny D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	4,000	51,90	207,60
63	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	4,000	38,90	155,60
64	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	4,000	544,70	2 178,80
65	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5(závlahové mísy)	m2	4,000	29,80	119,20
66	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	32 421,00	32,42
67	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé do 20m2(100l/strom	m3	0,400	363,10	145,24
68	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,400	376,10	150,44
69	Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1000m 5x	m3	2,000	64,80	129,60
70	M 1-2-1 <i>Quercus robur, o.k. 14-16cm, bal 80cm, výška kmene 250cm</i>	ks	2,060	5 835,80	12 021,75
	2*1,03		2,060		
	Součet		2,060		
71	M 1-2-2 <i>Aesculus*carnea Briottii, o.k. 14-16cm, bal 80cm, výška kmene 250cm</i>	ks	2,060	5 394,90	11 113,49
	2*1,03		2,060		
	Součet		2,060		
72	M 1-2-3 Kůra drcená	m3	0,412	1 154,20	475,53
	0,4*1,03		0,412		
	Součet		0,412		
73	M 1-2-4 Hnojivo tabletové(8ks/1strom	ks	32,960	2,10	69,22
	32,0*1,03		32,960		
	Součet		32,960		
74	M 1-2-5 Kůly frézované, impregnované 2,5-3m	ks	12,120	175,10	2 122,21
	12*1,01		12,120		
	Součet		12,120		
75	M 1-2-6 Úvazky a spojovací materiál	ks	4,000	32,40	129,60
76	M 1-2-7 Chránička paty kmene	ks	4,000	64,80	259,20
77	M 1-2-8 Rákosová rohož v. 140cm	m2	4,000	45,40	181,60
78	M 1-2-9 Protikořenová folie š 1m(2bm/1ks	m2	8,000	350,10	2 800,80
79	M 1-2-10 Substrát	m3	4,000	1 037,50	4 150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	M	1-2-11	Terracotem(1,5-2kg/m3	kg	8,000	557,60	4 460,80
1-3 - Pětiletá údržba							
81	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	40,000	389,10	15 564,00
82	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	12,000	103,70	1 244,40
83	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	32 421,00	32,42
84	K	184852312	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	20,000	544,70	10 894,00
85	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé do 20m2(100l/strom	m3	8,000	907,80	7 262,40
86	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	8,000	376,10	3 008,80
87	K	185851129	Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1000m 5x	m3	40,000	64,80	2 592,00
88	M	1-3-1	Hnojivo umělé	t	0,010	32 421,00	324,21
			0,01*1,03		0,010		
			Součet		0,010		
2 - Zakládání							
89	K	211571121	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	21,600	810,40	17 504,64
			dle TZ a situace				
			135,0*0,4*0,4		21,600		
			Součet		21,600		
90	K	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	202,500	6,50	1 316,25
			135,0*1,5		202,500		
			Součet		202,500		
91	M	693111720	textilie GEOFILTEX 63 63/30 ÚV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	206,550	19,50	4 027,73
			202,5*1,02		206,550		
			Součet		206,550		
92	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopisku třídného	m3	5,400	810,40	4 376,16
			135,0*0,4*0,1		5,400		
			Součet		5,400		
93	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	135,000	57,90	7 815,50
4 - Vodorovné konstrukce							
94	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,975	969,00	2 882,78
			pro potrubí				
			23,0*1,0*0,1		2,300		
			pod vpustě				
			1,5*1,5*0,15*2		0,675		
			Součet		2,975		
95	K	451577777	Podklad nebo lože pod diazbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	2,000	18,30	36,60

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	dle TZ pod reliéfní dlažbu				
	2,0		2,000		
	Součet		2,000		
5 - Komunikace pozemní					
96	K 564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm dle TZ a situace	m2	8,000	45,20	361,60
	asfaltový chodník				
	8,00		8,000		
	Součet		8,000		
97	K 564861111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm dle Z a situace-vozovka a vjezdy	m2	660,000	53,30	35 178,00
	660,0		660,000		
	Součet		660,000		
98	K 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm dle TZ a situace- vozovka a vjezdy	m2	660,000	82,20	54 252,00
	660,0		660,000		
	Součet		660,000		
99	X 564921411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm dle TZ a situace	m2	6,000	45,30	271,80
	chodník živичný				
	8,0-2,0		6,000		
	Součet		6,000		
100	K 569903311 Zřízení zemních krajnic se ztuhnutím	m3	4,800	175,30	841,44
101	K 573111112 Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	668,000	18,20	12 157,60
	dle TZ a vzorových řezů				
	chodník				
	8,0		8,000		
	vozovka a vjezdy				
	660,0		660,000		
	Součet		668,000		
102	K 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,000	230,00	1 380,00
	dle TZ a vzorových řezů				
	chodník				
	6,0		6,000		
	Součet		6,000		
103	K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	660,000	201,90	133 254,00
	dle TZ a vzorových řezů				
	vozovka a vjezdy				
	660,0		660,000		
	Součet		660,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
104	K	1596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pi do 50 m2	m2	2,000	256,60	513,20
			dle TZ-reliéfní dlažba				
			2,0		2,000		
			Součet		2,000		
105	M	592451190	dlažba zámková slepečka 20x10x6 cm červená	m2	2,020	512,30	1 034,85
			2,0*1,01		2,020		
8 - Trubní vedení							
106	K	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300-napojení potrubí od nových vpustí	kus	2,000	2 356,40	4 712,80
107	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkok sklon do 20 ‰ DN 150	m	23,000	25,90	595,70
			dle TZ a situace				
			23,0		23,000		
			Součet		23,000		
108	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 309,80	2 619,60
109	K	899204111	Osazení mříže litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	2,000	901,30	1 802,60
110	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 173,30	3 519,90
			dle TZ				
			3		3,000		
			Součet		3,000		
111	M	8-1	Potrubí plastové DN150 SN8	m	23,000	258,30	5 940,90
112	M	8-2	Vpust betonová vč. mříže , koše na bahno a zápachovou uzávěrou	ks	2,000	5 261,30	10 522,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
113	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	337,20	337,20
			dle TZ				
			IP10a				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
114	M	404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm IP10a	kus	1,000	2 464,00	2 464,00
115	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	466,90	466,90
116	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	1 426,50	1 426,50
117	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	1,000	155,60	155,60
118	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	1,000	77,80	77,80
119	M	404452560	upínací svarka na sloupek US 60	kus	2,000	103,70	207,40
120	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	383,000	225,60	86 404,80
			dle TZ				
			obrubník 150/250				



Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	240,0		240,000			
	obrubník 100/250					
	80,0		80,000			
	obrubník 150/150					
	63,0		63,000			
	Součet		383,000			
121	M 592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	240,000	111,50	26 760,00
122	M 592174670	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 50x15x15 cm	kus	126,000	106,30	13 393,80
	63,0*2		126,000			
	Součet		126,000			
123	M 592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	80,000	101,20	8 096,00
124	K 916241212	Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	6,000	246,00	1 476,00
	dle TZ					
	krajník bez dodávky					
	6,0		6,000			
	Součet		6,000			
125	K 919121121	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky s 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	19,000	85,90	1 632,10
126	K 919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	19,000	52,90	1 005,10
	dle TZ					
	19,0		19,000			
	Součet		19,000			
127	K 979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	12,000	13,00	156,00
997 - Přesun sutě					44 029,93	
128	K 997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	439,208	5,60	2 459,56
129	K 997221559	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 952,872	5,60	22 136,08
	439,208*9		3 952,872			
	Součet		3 952,872			
130	K 997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	439,208	7,80	3 425,82
131	K 997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,000	77,80	311,20
132	K 997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	29,808	77,80	2 319,06
133	K 997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	405,400	33,00	13 378,20
998 - Přesun hmot					2 287,06	
134	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	497,187	4,60	2 287,06


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 167.16 „Rekonstrukce slepé části ulice Drúbeží k rodinným domkům vč. uličních vpustí“			
1.	Název:	NETÝKÁ SE	
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám / hodlám** (*nehodící škrkněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. René Suchan ekonom oblasti Sever o.z. Morava
Datum:	25 - 11 - 2016

ASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

Stavba : " Rekonstrukce slepé části ulice Drúbeží k rodinným domkům vč. uličních vpustí "
 Realizace předpoklad 03 - 06 / 2017
 Doba realizace 55 dnů

část	název	Lhůta realizace ve dnech																																																												
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55						
00	Sanace podloží	←				→																																																								
1	Zemní práce		←																																																											
1-1	Kácení	←	→																																																											
1-2	Výsadba stromů, keřů																																																													
2	Zakládání						←																																																							
4	Vodorovné konstrukce																																																													
5	Komunikace pozemní																																																													
8	Trubní vedení																																																													
9	Ostatní konstrukce a práce																																																													
997	Přesun sutě	←																																																												
998	Přesun hmot	←																																																												
	Všeobecné a předběžné položky	←																																																												
	Předání a převzetí díla																																																													

2.5 -11- 2015

