


Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA

**Objednavatel:**

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Číslo účtu: [REDACTED]

Č: 2020/00942**Dodavatel:**

VATACK s.r.o.
Albertova 859/2
50002 Hradec Králové
IČ: 25996851 DIČ: CZ25996851
Číslo účtu: [REDACTED]

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 23.09.2020

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
0,000		Objednáváme u Vás doplnění pohonů otevírání oken (8 ks) v rámci investiční akce "LDN Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu vč. vyvolaných stavebních úprav - II. etapa" dle Vaší cenové nabídky ze dne 17. 9. 2020 (viz příloha).	301 290,00

Podepsáno dne:

25. 09. 2020

vedoucí odboru majetkového, stavebního řádu a investic

Vyřizuje:

Tel :

e-mail:

referent ekonomického oddělení OMSŘI

DNE : 29.9.2020

Akce: LDN Rybitví, vybudování EPS - etapa II - doplnění pohonů ovtírání oken 8ks
Místo: Činžovních domů 140, 533 54 Rybitví

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1		Pohon KS2 S12 otevíření o 300 mm/24V	ks	6	8 952,00 Kč	53 712,00 Kč
2		Pohon KS2 S12 otevíření o 300 mm/24V	ks	2	8 952,00 Kč	17 904,00 Kč
3		Pohon montáž	ks	8	1 645,00 Kč	13 160,00 Kč
4		Vypínač větrací tlačítko dodávka	ks	8	473,00 Kč	3 784,00 Kč
5		Větrací tlačítko - montáž	ks	8	300,00 Kč	2 400,00 Kč
6		Požární tlačítko dodávka	ks	1	2 599,00 Kč	2 599,00 Kč
7		Požární tlačítko montáž	ks	1	650,00 Kč	650,00 Kč
8		Hnědý kabel 2x1 .5 PH120-R B2caS1D0 - dodávka	m	230	28,00 Kč	6 440,00 Kč
9		Kabel JYStY 2 x 2 x 0,8 - dodávka	m	230	14,00 Kč	3 220,00 Kč
10		certifikovaná kabelá příchytka HL SYSTEM (včetně turbošroubu)	kpl	1	3 612,00 Kč	3 612,00 Kč
11		kabel SLP montáž povrchově v PVC liště	m	230	16,00 Kč	3 680,00 Kč
12		Hnědý kabel 3x2 .5 PH120-R B2caS1D0 - dodávka	m	25	38,00 Kč	950,00 Kč
13		Hnědý kabel 3x2 .5 PH120-R B2caS1D0 - montáž	m	25	25,00 Kč	625,00 Kč
14		kabel PRAFlaGuard® F 2 x 2 x 0,8 PH120- R-dodávka	m	2	28,00 Kč	56,00 Kč
15		kabel PRAFlaGuard® F 2 x 2 x 0,8 PH120- R-montáž	m	2	28,00 Kč	56,00 Kč
16		instalační krabice nehořlavá, keramické svorky, povrchová montáž	ks	8	890,00 Kč	7 120,00 Kč
17		prostup stavební konstrukci do tl 300mm	ks	3	456,00 Kč	1 368,00 Kč
18		lišta plastová EKD 60x40 vč.příslušenství	m	25	82,00 Kč	2 050,00 Kč
19		požární trasa v podhledu pomocí žlabu 50/50 nebo gripů včetně příslušenství (funkční integrita) - dodávka + montáž	m	40	260,00 Kč	10 400,00 Kč
20		montáž PVC lišty	m	25	45,00 Kč	1 125,00 Kč
21		zednické zapravení, začistění, finální úprava - malby	kpl	1	8 150,00 Kč	8 150,00 Kč
22		úprava stávajícího silového rozvaděče	ks	1	1 420,00 Kč	1 420,00 Kč
23		elektroinstalační materiál položkově nespecifikovaný	ks	1	2 150,00 Kč	2 150,00 Kč
24		řídící jednotka včetně záložního zdroje 10/8/1, provedení EI 30	ks	1	86 689,00 Kč	86 689,00 Kč
25		zapojení systému, oživení, uvedení do provozu	hod	8	520,00 Kč	4 160,00 Kč
26		výchozí revize	kpl	1	3 100,00 Kč	3 100,00 Kč
27		napojení na systém EPS, funkční zkoušky, protokoly o koordinační FZ EPS	kpl	1	3 920,00 Kč	3 920,00 Kč
28		dokumentace skutečného provedení (doplnění stáv.PD)	kpl	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč

Celková cena bez DPH 249 000,00 Kč
21% DPH 52 290,00 Kč
Celková cena s DPH 301 290,00 Kč

V Hradci Králové, dne 17.09.2020

Vypracoval:

VATACK s.r.o.

Albertova 859, Hradec Králové 500 02

www.vatack.cz

tel. : 496 530 618-621, 776 243 991

Email: info@vatack.cz

Pozn.:

Termín realizace : do 30-ti od objednání

Platnost nabídky : 60 dnů