

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků v městské části Belvedér v Mladé Boleslavi

Objekt:

SO.02 - Oprava chodníku v Alešově ulici po PRAVÉ straně od Reqnerovy ulice (po Boháčkovu ulici)

Místo: Mladá Boleslav

Datum:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

Uchazeč: PEPI LEAS s.r.o.

Zpracovatel: ÚRS 2020/I

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

497 652,21

D	HSV	Práce a dodávky HSV	497 652,21				
1	K	13121310R	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	6,000	893,62	5 361,72
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	32,000	63,50	2 032,00
3	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	113,000	55,60	6 282,80
4	K	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	5,000	85,00	425,00
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	130,000	53,05	6 896,89
6	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,825	2 748,20	18 756,47
7	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	87,655	149,24	13 081,63
8	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1	t	87,655	92,82	8 136,14
9	K	997002519	Příplatek 2KD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	350,620	10,56	3 701,14
10	K	99722161r	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	87,655	646,10	56 633,90
11	K	919735112	Řezání stavajícím živčično krytu tl do 100 mm	m	130,000	74,35	9 665,11
12	K	113107342	Odstranění podkladu živčično tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	26,000	64,70	1 682,23
13	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do	m3	35,250	327,60	11 547,90
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	35,250	125,58	4 426,70
15	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	7,050	383,11	2 700,93
16	K	131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	7,050	964,60	6 800,43
17	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	7,050	162,89	1 148,37
18	K	16275111R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na	m3	35,250	235,69	8 308,07
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky	m3	35,250	16,84	593,43
20	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zemínv. a kamení kód odpadu 17.05.04	t	68,738	591,50	40 658,53
21	K	181951112	Uprava planě v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	145,000	19,57	2 836,93
22	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	26,000	182,91	4 755,66
23	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	119,000	140,14	16 676,66
24	K	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	145,000	253,89	36 814,05
25	M	59245212	dlažba zámková tvaru 1 196x161x60mm přírodní	m2	137,292	252,07	34 607,19
26	K	596211134	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C	m2	10,400	27,03	281,08
27	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	10,608	468,65	4 971,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu	m	130,000	228,41	29 693,30
29	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	102,900	158,34	16 293,19
30	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	27,300	124,67	3 403,49
31	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	6,000	344,89	2 069,34
32	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	10,000	131,95	1 319,50
33	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	10,500	89,18	936,39
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,200	2 702,70	22 162,14
35	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	5,000	420,00	2 100,00
36	K	5669011R6	Oprava krytů AB vozovek a chodníků (síla krytu 5cm)	m2	26,000	701,61	18 241,86
37	K	56690116R	Plošná výprava asfaltobetonových krytů	t	4,000	3 458,00	13 832,00
38	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m ²	m2	26,000	14,01	364,26
39	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š. 15 mm hl. 25	m	130,000	87,00	11 310,00
40	K	953332R14	Zatření spojovací spáry původního krytu a nové asfaltobetonové vrstvy pružným tmelem	m	130,000	91,00	11 830,00
41	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	148,108	176,54	26 146,99
42	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na	t	29,476	268,45	7 912,83
43	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	4,000	462,28	1 849,12
44	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	1 801,80	5 405,40
45	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy	...	1,000	13 000,00	13 000,00