

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **25 Kroměříž - ul. Oskol - bezvýkopová oprava kanalizace**

Zadavatel **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.** IČO: **49451871**
Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž DIČ: **CZ49451871**

Zhotovitel: **VEGI,s.r.o.** IČO: **25345583**
U Rejdiště 3469/18, 76701 Kroměříž DIČ: **CZ25345583**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v **Kroměříži** dne **06.10.2020**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
001	001 - Bezvýkopová oprava kanalizace	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	001 - Bezvýkopová oprava kanalizace	0,00	0,00	0,00	0,00	
090	090 - Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
090	090 - Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	
998	Přesun hmot	HSV			0,00	
OST,VRN	Ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady	HSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25	Kroměříž - ul. Oskol - bezvýkopová oprava kanalizace
O:	001	001 - Bezvýkopová oprava kanalizace
R:	001	001 - Bezvýkopová oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	47,60000	0,00	0,00		Vlastní

"Rozebrání povrchů dle C4 v rozšíření" :

"Š101:" 3,9*3,9 :

"Š102:" 3,9*3,9 :

"Š103:" 3,9*3,9 :

"Š104:" 3,9*3,9 :

"Š105:" 3,9*3,9 :

"Š106:" 3,9*3,9 :

"Š107:" 3,9*3,9 :

"Rozebrání povrchů dle C4 nad výkopem" :

"Š101:" -2,9*2,9 :

"Š102:" -2,9*2,9 :

"Š103:" -2,9*2,9 :

"Š104:" -2,9*2,9 :

"Š105:" -2,9*2,9 :

"Š106:" -2,9*2,9 :

"Š107:" -2,9*2,9 :

47,6

47,60000

2	113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	58,87000	0,00	0,00		Vlastní
---	--------------	--	----	----------	------	------	--	---------

"Rozebrání povrchů dle C4 nad výkopem" :

"Š101:" 2,9*2,9 :

"Š102:" 2,9*2,9 :

"Š103:" 2,9*2,9 :

"Š104:" 2,9*2,9 :

"Š105:" 2,9*2,9 :

"Š106:" 2,9*2,9 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25	Kroměříž - ul. Oskol - bezvýkopová oprava kanalizace
O:	001	001 - Bezvýkopová oprava kanalizace
R:	001	001 - Bezvýkopová oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"Š107:" 2,9*2,9 : 58,87				58,87000		
3	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min "Předpokládané čerpání podzemních vod dle D1:" 12+12+14+16+15+12+10 : "Předpokládané čerpání splaškových vod dle D1:" 7*36 : 343	h	343,00000	0,00	0,00		Vlastní
						343,00000		
4	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l "Předpokládané čerpání podzemních vod dle D1:" 7*2 : "Předpokládané čerpání splaškových vod dle D1:" 7*3 : 35	den	35,00000	0,00	0,00		Vlastní
						35,00000		
5	133201102R00	Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3 "Hloubení výkopů kolem opravovaných šachet dle D2" : "Š101:" 2,9*2,9*(2+0,5-0,1) : "Š102:" 2,9*2,9*(1,7+0,5-0,1) : "Š103:" 2,9*2,9*(2,4+0,5-0,1) : "Š104:" 2,9*2,9*(3+0,5-0,1) : "Š105:" 2,9*2,9*(1,8+0,5-0,1) : "Š106:" 2,9*2,9*(1,75+0,5-0,1) : "Š107:" 2,9*2,9*(2+0,5-0,1) : 146,755	m3	146,75500	0,00	0,00		Vlastní
						146,75000		
6	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m "Hloubení výkopů kolem opravovaných šachet dle D2 - pažení výkopu" : "Š101:" 2,9*4*(2+0,5) : "Š102:" 2,9*4*(1,7+0,5) : "Š103:" 2,9*4*(2,4+0,5) : "Š104:" 2,9*4*(3+0,5) : "Š105:" 2,9*4*(1,8+0,5) :	m2	210,54000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25	Kroměříž - ul. Oskol - bezvýkopová oprava kanalizace
O:	001	001 - Bezvýkopová oprava kanalizace
R:	001	001 - Bezvýkopová oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"Š106:" 2,9*4*(1,75+0,5) :						
		"Š107:" 2,9*4*(2+0,5) :						
		210,54				210,54000		
7	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	210,54000	0,00	0,00		Vlastní
8	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m3	152,64200	0,00	0,00		Vlastní
		"Hloubení výkopů kolem opravovaných šachet dle D2 - rozepření pažení" :						
		"Š101:" 2,9*2,9*(2+0,5) :						
		"Š102:" 2,9*2,9*(1,7+0,5) :						
		"Š103:" 2,9*2,9*(2,4+0,5) :						
		"Š104:" 2,9*2,9*(3+0,5) :						
		"Š105:" 2,9*2,9*(1,8+0,5) :						
		"Š106:" 2,9*2,9*(1,75+0,5) :						
		"Š107:" 2,9*2,9*(2+0,5) :						
		152,642				152,64000		
9	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložené - hl. do 4 m	m3	152,64200	0,00	0,00		Vlastní
10	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	6,18600	0,00	0,00		Vlastní
		"Vytažení vybouraných hmot z výkopu" :						
		"Bourání stávajících šachet dle D2:" (PI*0,6*0,6*(2+1,7+2,4+3+1,8+1,75+1,2))- (PI*0,5*0,5*(2+1,7+2,4+3+1,8+1,75+1,2)) :						
		"Bourání kynety dle D2:" 7*1*1*0,2 :						
		6,186				6,19000		
11	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	146,75500	0,00	0,00		Vlastní
		"Hloubení výkopů kolem opravovaných šachet dle D2 - odvoz výkopku na skládku dle D1" :						
		"Š101:" 2,9*2,9*(2+0,5-0,1) :						
		"Š102:" 2,9*2,9*(1,7+0,5-0,1) :						
		"Š103:" 2,9*2,9*(2,4+0,5-0,1) :						
		"Š104:" 2,9*2,9*(3+0,5-0,1) :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25	Kroměříž - ul. Oskol - bezvýkopová oprava kanalizace
O:	001	001 - Bezvýkopová oprava kanalizace
R:	001	001 - Bezvýkopová oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"Š105:" 2,9*2,9*(1,8+0,5-0,1) : "Š106:" 2,9*2,9*(1,75+0,5-0,1) : "Š107:" 2,9*2,9*(2+0,5-0,1) : 146,755				146,75000		
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 "Vytažení vybouraných hmot z výkopu" : "Bourání stávajících šachet dle D2:" (PI*0,6*0,6*(2+1,7+2,4+3+1,8+1,75+1,2))- (PI*0,5*0,5*(2+1,7+2,4+3+1,8+1,75+1,2)) : "Bourání kynety dle D2:" 7*1*1*0,2 : 6,186	m3	6,18600	0,00	0,00		Vlastní
						6,19000		
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 "Hloubení výkopů kolem opravovaných šachet dle D2 - odvoz výkopku na skládku dle D1" : "Š101:" 2,9*2,9*(2+0,5-0,1) : "Š102:" 2,9*2,9*(1,7+0,5-0,1) : "Š103:" 2,9*2,9*(2,4+0,5-0,1) : "Š104:" 2,9*2,9*(3+0,5-0,1) : "Š105:" 2,9*2,9*(1,8+0,5-0,1) : "Š106:" 2,9*2,9*(1,75+0,5-0,1) : "Š107:" 2,9*2,9*(2+0,5-0,1) : 146,755*1,8 'Přepočtené koeficientem množství : 264,159	t	264,15900	0,00	0,00		Vlastní
						264,16000		
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním "Hloubení výkopů kolem opravovaných šachet dle D2 - zásyp" : "Š101:" 2,9*2,9*(2+0,5-0,1) : "Š102:" 2,9*2,9*(1,7+0,5-0,1) : "Š103:" 2,9*2,9*(2,4+0,5-0,1) : "Š104:" 2,9*2,9*(3+0,5-0,1) :	m3	109,35900	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25	Kroměříž - ul. Oskol - bezvýkopová oprava kanalizace
O:	001	001 - Bezvýkopová oprava kanalizace
R:	001	001 - Bezvýkopová oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"Š105:" 2,9*2,9*(1,8+0,5-0,1) :						
		"Š106:" 2,9*2,9*(1,75+0,5-0,1) :						
		"Š107:" 2,9*2,9*(2+0,5-0,1) :						
		Mezisoučet :						
		"Odečet vytlačené kubatury - šachty" :						
		"Š101:" -PI*0,6*0,6*(2+0,5-0,1) :						
		"Š102:" -PI*0,6*0,6*(1,7+0,5-0,1) :						
		"Š103:" -PI*0,6*0,6*(2,4+0,5-0,1) :						
		"Š104:" -PI*0,6*0,6*(3+0,5-0,1) :						
		"Š105:" -PI*0,6*0,6*(1,8+0,5-0,1) :						
		"Š106:" -PI*0,6*0,6*(1,75+0,5-0,1) :						
		"Š107:" -PI*0,6*0,6*(2+0,5-0,1) :						
		"Odečet vytlačené kubatury - skladba komunikace - kamenivo" :						
		"Š101:" 2,9*2,9*(-0,3) :						
		"Š102:" 2,9*2,9*(-0,3) :						
		"Š103:" 2,9*2,9*(-0,3) :						
		"Š104:" 2,9*2,9*(-0,3) :						
		"Š105:" 2,9*2,9*(-0,3) :						
		"Š106:" 2,9*2,9*(-0,3) :						
		"Š107:" 2,9*2,9*(-0,3) :						
		Mezisoučet :						
		109,359				109,36000		
15	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	218,71800	0,00	0,00		Vlastní
		109,359*2 'Přepočtené koeficientem množství :						
		218,718				218,72000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
16	355341121R00	Žlaby stokové beton C 25/30 tětíva nad 50 cm,výkop	m3	1,40000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25	Kroměříž - ul. Oskol - bezvýkopová oprava kanalizace
O:	001	001 - Bezvýkopová oprava kanalizace
R:	001	001 - Bezvýkopová oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"Obnova kinety dle D2:" 7*1*1*0,2 : 1,4		1,40000				
17	355341192R00	Příplatek za práce ve štole, v zaklen.stoce,beton 7*1*1*0,2 : 1,4	m3	1,40000	0,00	0,00		Vlastní
				1,40000				
18	3583251X4	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu "Bourání stávajících šachet dle D2:" (PI*0,6*0,6*(2+1,7+2,4+3+1,8+1,75+1,2))- (PI*0,5*0,5*(2+1,7+2,4+3+1,8+1,75+1,2)) : "Bourání kinety dle D2:" 7*1*1*0,2 : 6,186	m3	6,18600	0,00	0,00		Vlastní
				6,19000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00		
19	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm "Dle výpisu šachetTBW.Q1 63/6:"6 : "Dle výpisu šachet TBW.Q1 63/10:" 3 : 9	kus	9,00000	0,00	0,00		Vlastní
				9,00000				
20	R593001	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 "Dle výpisu šachet TBW.Q1 63/6:" 6 : 6	kus	6,00000	0,00	0,00		Vlastní
				6,00000				
21	R593003	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 "Dle výpisu šachet TBW.Q1 63/10:" 3 : 3	kus	3,00000	0,00	0,00		Vlastní
				3,00000				
22	452112121R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm "Dle výpisu šachetTBW.Q1 63/12:"1 : 1	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
				1,00000				
23	R593004	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 "Dle výpisu šachet TBW.Q1 63/12:" 1 : 1	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25	Kroměříž - ul. Oskol - bezvýkopová oprava kanalizace
O:	001	001 - Bezvýkopová oprava kanalizace
R:	001	001 - Bezvýkopová oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5		Komunikace						0,00
24	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	117,74000	0,00	0,00		Vlastní

"Obnovení povrchu kolem opravovaných šachet dle C4 - ŠD 150 + 150 mm" :

"Š101:" 2,9*2,9*2 :

"Š102:" 2,9*2,9*2 :

"Š103:" 2,9*2,9*2 :

"Š104:" 2,9*2,9*2 :

"Š105:" 2,9*2,9*2 :

"Š106:" 2,9*2,9*2 :

"Š107:" 2,9*2,9*2 :

117,74

117,74000

25	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm	m2	58,87000	0,00	0,00		Vlastní
----	--------------	--	----	----------	------	------	--	---------

"Obnovení povrchu kolem opravovaných šachet dle C4 - ŠD 150 + 150 mm" :

"Š101:" 2,9*2,9 :

"Š102:" 2,9*2,9 :

"Š103:" 2,9*2,9 :

"Š104:" 2,9*2,9 :

"Š105:" 2,9*2,9 :

"Š106:" 2,9*2,9 :

"Š107:" 2,9*2,9 :

58,87

58,87000

26	573231110R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	106,47000	0,00	0,00		Vlastní
----	--------------	--	----	-----------	------	------	--	---------

"Obnovení povrchu kolem opravovaných šachet dle C4 - ŠD 150 + 150 mm" :

"Š101:" 3,9*3,9 :

"Š102:" 3,9*3,9 :

"Š103:" 3,9*3,9 :

"Š104:" 3,9*3,9 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25	Kroměříž - ul. Oskol - bezvýkopová oprava kanalizace
O:	001	001 - Bezvýkopová oprava kanalizace
R:	001	001 - Bezvýkopová oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"Š105:" 3,9*3,9 :						
		"Š106:" 3,9*3,9 :						
		"Š107:" 3,9*3,9 :						
		106,47				106,47000		
27	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	106,47000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00		
28	R600001	Dodávka a montáž vyspravení povrchů stávajících šachet včetně odstranění degradovaného materiálu, případné reprofilace a finálního začištění povrchu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m2	36,28500	0,00	0,00		Vlastní
		"Povrchová úprava dle D2:" 7*2*PI*0,5*1,5*1,1 :						
		36,285				36,28000		
29	R600002	Dodávka a montáž obetonování spáry mezi stávajícími na novými skružemi kanalizačních šachet včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m3	2,10000	0,00	0,00		Vlastní
		"Obetonování šachet:" 7*0,3 :						
		2,1				2,10000		
Díl: 8		Trubní vedení				0,00		
30	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
31	892381111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 350	m	367,10000	0,00	0,00		Vlastní
32	894401211R00	Osazení betonových skruží rovných 29/100/9	kus	12,00000	0,00	0,00		Vlastní
		"Dle výpisu šachet D2 TBS.Q1 100/25:" 3 :						
		"Dle výpisu šachet D2 TBS.Q1 100/50:" 3 :						
		"Dle výpisu šachet D2 TBS.Q1 100/50:" 6 :						
		12				12,00000		
33	R590001	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q.1 100/25	kus	3,00000	0,00	0,00		Vlastní
		"Dle výpisu šachet D2 TBS.Q1 100/25:" 3 :						
		3				3,00000		
34	R590002	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q.1 100/50	kus	3,00000	0,00	0,00		Vlastní
		"Dle výpisu šachet D2 TBS.Q1 100/50:" 3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25	Kroměříž - ul. Oskol - bezvýkopová oprava kanalizace
O:	001	001 - Bezvýkopová oprava kanalizace
R:	001	001 - Bezvýkopová oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3		3,00000				
35	R590003	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q.1 100/100 "Dle výpisu šachet D2 TBS.Q1 100/100:" 6 :	kus	6,00000	0,00	0,00		Vlastní
		6		6,00000				
36	R594001	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 "Dle výpisu šachet:" 12+7 :	kus	19,00000	0,00	0,00		Vlastní
		19		19,00000				
37	894412411R00	Osazení železobeton. skruží přechod. 100/80/120/10 "Dle výpisu šachet D2 TBR-Q.1 100-63/58:" 7 :	kus	7,00000	0,00	0,00		Vlastní
		7		7,00000				
38	R592002	skruž betonová konus TBR-Q.1 100-63/58 "Dle výpisu šachet D2 TBR-Q.1 100-63/58:" 7 :	kus	7,00000	0,00	0,00		Vlastní
		7		7,00000				
39	R898000	Dodávka a montáž vložkování kanalizačního potrubí litinového, ocelového nebo betonového textilním rukávem DN 300 včetně vnitrostaveništních přesunů hmot, včetně všech souvisejících konstrukcí a "Vložkování řadu dle D1:" 367,1 :	m	367,10000	0,00	0,00		Vlastní
		367,1		367,10000				
40	R898001	Dodávka a montáž odfrézování potrubí před zatažením rukávce včetně vytažení suti, odvozu suti a likvidace včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m	367,10000	0,00	0,00		Vlastní
41	R989002	Dodávka a montáž proplachu potrubí po frézování nerovností tlakovou vodou včetně naložení, vytažení, odvozu a likvidace vzniklé suti, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m	367,10000	0,00	0,00		Vlastní
42	R989003	Dodávka a montáž zapravení konců rukávce v šachtách včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	12,00000	0,00	0,00		Vlastní
43	R989004	Dodávka a montáž otevření přípojek včetně vnitrostaveništních přesunů hmot, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	45,00000	0,00	0,00		Vlastní
44	R989005	Dodávka a montáž frézování přípojek včetně vnitrostaveništních přesunů hmot, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	45,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25	Kroměříž - ul. Oskol - bezvýkopová oprava kanalizace
O:	001	001 - Bezvýkopová oprava kanalizace
R:	001	001 - Bezvýkopová oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	R989006	Dodávka a montáž zapravení přípojek včetně vnitrostaveništních přesunů hmot, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	14,00000	0,00	0,00		Vlastní
46	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	7,00000	0,00	0,00		Vlastní
"Dle výpisu šachet D2 - demontáž:" 7 :				7	7,00000			
47	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	7,00000	0,00	0,00		Vlastní
"Dle výpisu šachet D2:" 7 :				7	7,00000			
48	R286001	D400 pr 625 mm litinový poklop s pantem s logem VaK Kroměříž	kus	7,00000	0,00	0,00		Vlastní
"Dle výpisu šachet D2:" 7 :				7	7,00000			
49	R899001	Dodávka a montáž šachtových stupadel včetně vyvrtání otvorů, kotvení a drobných prvků včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	43,00000	0,00	0,00		Vlastní
"Dle výpisu šachet D2:" 6+6+6+6+7+6+6 :				43	43,00000			
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						0,00		
50	9191121X1	Řezání dilatačních spár vživičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	110,00000	0,00	0,00		Vlastní
"Řezání krytu pro dilatační spáry dle C4:" 110 :				110	110,00000			
51	9191122X3	Řezání dilatačních spár vživičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	110,00000	0,00	0,00		Vlastní
52	9191211X2	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru stěsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	110,00000	0,00	0,00		Vlastní
53	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	81,20000	0,00	0,00		Vlastní
"Řezání krytu pro drozebrání dle C4:" 2,9*4*7 :				81,2	81,20000			
54	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	28,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25	Kroměříž - ul. Oskol - bezvýkopová oprava kanalizace
O:	001	001 - Bezvýkopová oprava kanalizace
R:	001	001 - Bezvýkopová oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"Pomocné lešení, žebříky:" 7*2*2 : 28		28,00000				
55	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	28,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 998		Přesun hmot				0,00		
56	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	15,80800	0,00	0,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
57	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	33,34880	0,00	0,00		Vlastní
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	166,74400	0,00	0,00		Vlastní
59	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton	t	14,84600	0,00	0,00		Vlastní
		"Kusové materiály - beton - odvoz předpokládáno 6 km dle D1" : "Beton šachty:" 14,846 : 14,846		14,85000				
60	979990112R00	Poplatek za skládku suti	t	18,50280	0,00	0,00		Vlastní
		33,3488-14,846		18,50000				
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25	Kroměříž - ul. Oskol - bezvýkopová oprava kanalizace
O:	090	090 - Vedlejší a ostatní náklady
R:	090	090 - Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: OST,VRN		Ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady				0,00		
1	900001	Vybudování zařízení staveniště, včetně vybudování a zabezpečení deponií a mezideponií a staveništního zázemí	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
2	900002	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
3	900003	Odstranění zařízení staveniště včetně uvedení ploch deponií a mezideponií do původního stavu	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
4	900004	Předání a převzetí zařízení staveniště	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
5	900005	Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
6	900006	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
7	900007	Geodetické vytýčení stavby akreditovaným geodetem	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
8	900008	Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
9	900009	Provedení kamerových zkoušek včetně vyhotovení a předání protokolu	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
10	900010	Komplexní zkoušky, průzkumy, revize a odběry vzorků předepsané projektovou dokumentací včetně prokázání kvality díla, včetně testu zeminy pro uskladnění	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
11	900011	Dočasná dopravní opatření a provozní vlivy včetně instalace, údržby a demontáže přechodného dopravního značení a zabezpečení staveniště	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
12	900012	Užívání veřejných prostranství a ploch, poplatky spojené se zábořem komunikací místních a komunikací II a III třídy, či tříd vyšších	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
13	900014	Náklady na přesun výrobních a strojních kapacit a zohlednění provádění prací ve ztížených podmínkách	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
14	900023	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby, uvedení dotčených ploch do původního stavu, včetně nutné demontáže a zpětné montáže obrubníků a dalších drobných prvků, průběžné a finální čištění	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní

Celkem	0,00
---------------	-------------