

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

SO 01 - Oprava trolejového vedení - Olomouc , Nám.Národních Hrdinů

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 16.09.2020

Zadavatel:

DPMO a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Elektroline a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. K.Švehlová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**436 700,97**DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00%

91 707,20

15,00%

Cena s DPH

v CZK

528 408,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

SO 01 - Oprava trolejového vedení - Olomouc , Nám.Národních Hrdinů

Místo:

Olomouc

Datum:

16.09.2020

Zadavatel:

DPMO a.s.

Projektant: Ing. K.Švehlová

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

436 700,97

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

741 - Elektromontáže - trakční vedení (materiál+ montáž)

M - M - Přeložka VO

46-M - Zemní práce pro elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

SO 01 - Oprava trolejového vedení - Olomouc , Nám.Národních Hrdinů

Místo: Olomouc

Datum: 16.09.2020

Zadavatel: DPMO a.s.

Projektant: Ing. K.Švehlová

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

436 700,97

D 1		Zemní práce						
6	K	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)					
	vv		1*0,07					
7	K	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus				
	vv		1*2					
8	K	275313811	Základové patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF4	m3				
	vv		2*2*2,2					
9	M	589333310	směs pro beton třída C30/37 XF4 frakce do 8 mm	m3				

VV 6,4

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

11	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého					
VV			2*2*2,2					
12	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
VV			2*2*2,2					
13	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
VV			2*2*2,2					
14	K	979082113	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1000 m					
VV			2*2*2,2					
15	K	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění					
VV			2*2*2,2					
16	M	946201200	uložení odpadu kód 170101 beton					
VV			2*2*2,2					

D 741 Elektromontáže - trakční vedení (materiál+ montáž)

18	K	316000R1	Stožár C 32 metalizovaný	ks				
21	K	741113110	Montáž sloup nn ocelový trubkový jednoduchý do 12 m	kus				
23	K	999000002	Rozebíratelné ukončení lana N 35 s izolátorem	ks				
31	K	999000039	Lano nerezové 35mm ²	m				
34	K	999000099	Instalace provizorního stožáru s mobilním základem,(vrch.namáh. 22kN/ v 8m), vč. dopravy	ks				
35	K	999000110	Demontáž stožáru (trakční + VO), vč.odvozu,řezání	ks				
36	K	999000100	Demontáž provizorního stožáru s mobilním základem, vč. dopravy	ks				
37	K	999000086	Přepojení nosné sítě TV, optika,kamerový systém	kpl				

M

	vv	Demontáž a zpětná montáž optických kabelů 6*1, kamervý systém, přívod 1*1, nosná síť TV - 6*1			9000+7000+2000+30000		
--	----	---	--	--	----------------------	--	--

D 46-M Zemní práce pro elektromontáže

63	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2			
66	K	460650185	Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého	m			
67	K	596212000	výsadba trávy	m2			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

77	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl			6
78	K	013254000	Dokumentace RDS	kpl			
79	K	044002000.1	Revize+ Průkaz způsobilosti UTZ/E	kpl			
80	K	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy	kpl			
81	K	053103000	Místní poplatky	kpl			

T

