

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Stavební opravy pavilonu školy v Českých Budějovicích, Emý Destánová 1138448

Název objektu

PAVLON II 2.2 Změnový list č. 3 přílohy (stav k 10.4.2016)

JKSO

ECO

Místo

Č. Budějovice, Emý Destánová 1138448

IC

DIČ

Objednatel

Město Č. Budějovice, nám. Přemysla Otakara II 1/1

Projektant

Auster Hronek s.r.o., Otakarova 2899/20

Zhotovitel

Jindřichohradecká stavební s.r.o. Zborovská 346

Zpracoval

Vedoucí MŠ

002 44 732

261 05 126

CZ 26105126

Rozpočet číslo

1523-02.3 P

Dne

10.06.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	IBV	Dodávky	5 626,00	6	Práce pleštes	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	426,00	9	Bez povné pod.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PBV	Dodávky	914,00	10	Kulturní povážka	0,00	15	Časovní výky	0,00
4		Montáž	97 483,00	11		0,00	16	Provozní výky	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	145 686,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	20M (I. 4-6)		250 337,00	12	DN (I. 4-14)		19	VRN (I. 13-18)	0,00
20	K2S		0,00	21	Korpi činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Jindřichohradecká stavební s.r.o.

D Celkem bez DPH 250 337,00

DPH	%	Základ daň	DPH celkem
enizena	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	250 337,00	52 571,00

Gena s DPH 302 908,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadržetel	0,00
Kluzová dočtka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy pavilonu školy v Českých Budějovicích, Emý Destánová 113846
Objekt: PAVILON U 2.2 Změnový list č. 3 přílohy (stav k 10.6.2016)

Objednatel: Město Č. Budějovice, nám. Přemysla Otakara II 1/1
Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o., Zborovská 346
Místo: Č. Budějovice, Emý Destánová 113846

Zpracoval: Vladimír Měš
Datum: 10.6.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				6 054,00	0,164
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 987,00	0,164
1	953941210	Odstavování kovových poklopů s rýmy pl do 1 m ²	kus	1,000	259,00	259,00	0,048
KD č. 10, bod č. 12 Dodatečný požadavek uživatele. Výměna zmontovaného střešního poklopu v m.č. 1.21 za nový hliníkový poklop. Nový poklop, v původním výkazu výměr se nezvýšuje.							
2	583402760	podpora betonový s těsněním pro vyjetí betonem a železobeton ALUDECK (p AD 60 600 x 600 mm	kus	1,000	5 459,00	5 459,00	0,040
KD č. 10, bod č. 12 Dodatečný požadavek uživatele. Výměna zmontovaného střešního poklopu v m.č. 1.21 za nový hliníkový poklop. Součástí ceny je i betonové vyjetí "nový" poklop. Nový poklop, v původním výkazu výměr se nezvýšuje.							
3	608231151	Obrutí píse z chod. jízdní d 280 mm P 15 až 20 na MC nebo MVC naležato	m	3,500	57,00	203,00	0,028
KD č. 10, bod č. 12 Dodatečný požadavek uživatele. Obrutí píse přímo v šachtě v m.č. 1.21. Jakou vrstvou těsnění na šířku 15 cm - dva 44-ty - jako podklad pro výst. betonový poklop v hloubi šachty. Výměra píse - $(0,80 + 0,30) \times 2 \times 2 = 3,60 \text{ m}$ Nový poklop, v původním výkazu výměr se nezvýšuje.							
4	978060311	Vybourání kanalizačních rýmů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m ²	kus	1,000	54,00	54,00	0,060
KD č. 10, bod č. 12 Dodatečný požadavek uživatele. Vybourání rekonstrukce poklopů v m.č. 1.21 Nový poklop, v původním výkazu výměr se nezvýšuje.							
99	Staveništní přesun hmot					23,00	0,000
5	905011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,164	139,00	23,00	0,000
Přesun hmot proveden z připočítaných položek							
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					44,00	0,000
6	919081111	Odvaz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,045	226,00	10,00	0,000
7	919081121	Příplatek k odvozu ze sklady do 1 km	t	0,675	7,30	5,00	0,000
8	919082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,225	85,00	21,00	0,000
9	919092001	Příplatek ze skládky stavební sutí	t	0,045	170,00	8,00	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV					98 397,00	0,001
734	Ústřední vytápění - armatury					1 617,00	0,001
10	734064104	Růžice dělené krycí do 3/4"	kus	77,000	21,00	1 617,00	0,001
KD č. 10, bod č. 17 Dodatečný požadavek uživatele. Zřízení spíky průniku potrubí ÚT půdního střešní, nebo novější střešní se SDK. Zlýd kotel provedena pouze kotel nebo trubky nové kotelky.							
Předpoklad: růžice 1/2" 11 ks růžice 3/4" 37 ks růžice 1" 29 ks celkem 77 ks Nový poklop, v původním výkazu výměr se nezvýšuje.							
766	Konstrukce truhlářská					67 896,00	0,000
11	76603	Ustavení armatury dodatečně požadovaných výtahů pro šesti zářezů do konstrukce SDK příček a stěn	ks	158,000	135,00	21 060,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnosti celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------------

KD č. 3, bod č. 3

Výška:

1.N.P.: 30 kg

2.N.P.: 70 kg

3.N.P.: 44 kg

celkem = 156 kg

Dodatečný požadavek uživatele:

Jedná se o výhled napjatostního povrchu typu truhl jaro k přenosu požadovaného výkonu výhledem pro těleso je to požadovaný vodivostní výhledy a dále výhledy pro běžné železné výhledy na stěny a konečně pro ochranné pole do níže a ochranné intenzity.

Výhledy provedeny z datu 01.01.2011.

Roční výhled: délka 1250 mm (na 600 mm), křivka 300 mm (2 kg z jedné strany)

délka 2500 mm

Cena do 1000 Kč je jedním výhledem do 1000 Kč.

Nová položka, v původním výkladu výměr se nevyskytuje.

12	R JHS 002	Dodávka a montáž krycích plastových rohů	kus	53,000	895,00	36 835,00	0,000
----	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	-------

KD č. 10, bod č. 1

Dodatečný požadavek uživatele:

Dodávka a montáž krycích rohů na stěny železobetonové stěpy na stěně ušlech a

chodě - z důvodu zajištění výhledu bezpečnosti stěp.

Plastové rohy Acryl: SO 50, barva bílá

Profil "L" 50 x 50 mm, délka 1500 mm

Připevňovací materiál: T-REX GOLD POWER 280 ml

Cena do 1000 Kč je jedním výhledem do 1000 Kč.

Nová položka, v původním výkladu výměr se nevyskytuje.

767 Konstrukce zámečnické 700,00 0,000

13	767065112	Montáž železných zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	5,120	67,00	343,00	0,000
----	-----------	---	----	-------	-------	--------	-------

KD č. 10, bod č. 12

Dodatečný požadavek uživatele:

Dělení stěp, včetněho pokosu v blízkosti stěpy na podklad z ocelového ocelového plechu

Pokos připevňovací T-REX GOLD POWER 280 ml

Všechny pokosy do 1000 Kč je jedním výhledem do 1000 Kč.

Nová položka, v původním výkladu výměr se nevyskytuje.

14	R MISCHREK 001	Dodávka stěp, pokosy	kus	1,000	348,00	348,00	0,000
----	----------------	----------------------	-----	-------	--------	--------	-------

KD č. 10, bod č. 13

Dodatečný požadavek uživatele:

Stěp, pokosy rozměr 0,40 x 0,40 m

Materiál ocelový stěp, plech 4 mm

Stěp 1 m2 stěp, plech je 21 kg

Výhled stěp, výhled:

(0,40 x 0,40) x 32,00 = 5,12 kg

Stěp je 1 kg výhledu do 1000 Kč je jedním výhledem do 1000 Kč.

Nová položka, v původním výkladu výměr se nevyskytuje.

15	090876702	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, výšky do 12 m	%	6,910	1,30	9,00	0,000
----	-----------	--	---	-------	------	------	-------

776 Podlahy povlaskové 38 185,00 0,000

16	FALIKO R 04	Dodávka přechodové látky nerez broušené MAT (PF 454 U)	lpl	39,000	224,00	8 736,00	0,000
----	-------------	--	-----	--------	--------	----------	-------

KD č. 3, bod č. 34

Přechodové látky pod dveřmi z chodby do místnosti přilehlých k chodbě. Výběr látky nerezové přechodové látky.

1.N.P.: 10 kg

2.N.P.: 10 kg

3.N.P.: 14 kg

celkový počet pokosů je 30 kg

17	090876702	Přesun hmot pro podlahy povlaskové, výšky do 12 m	%	87,360	0,38	33,00	0,000
----	-----------	---	---	--------	------	-------	-------

18	FALIKO R 02	Vyspívání úřad stěp, plech podkladní beton, materiál 300 x 300 mm, ale bez zpevňovací látky	m	276,880	90,00	24 919,00	0,000
----	-------------	---	---	---------	-------	-----------	-------

Die povlaskové látky ve Z.L. č. 2, bod č. 30

Die povlaskové látky ve Z.L. č. 2, bod č. 30

Die povlaskové látky ve Z.L. č. 2, bod č. 30

Die povlaskové látky ve Z.L. č. 2, bod č. 30

Die povlaskové látky ve Z.L. č. 2, bod č. 30

Die povlaskové látky ve Z.L. č. 2, bod č. 30

Die povlaskové látky ve Z.L. č. 2, bod č. 30

Die povlaskové látky ve Z.L. č. 2, bod č. 30

Die povlaskové látky ve Z.L. č. 2, bod č. 30

Die povlaskové látky ve Z.L. č. 2, bod č. 30

Die povlaskové látky ve Z.L. č. 2, bod č. 30

Die povlaskové látky ve Z.L. č. 2, bod č. 30

Die povlaskové látky ve Z.L. č. 2, bod č. 30

Die povlaskové látky ve Z.L. č. 2, bod č. 30

Die povlaskové látky ve Z.L. č. 2, bod č. 30

Die povlaskové látky ve Z.L. č. 2, bod č. 30

Die povlaskové látky ve Z.L. č. 2, bod č. 30

Die povlaskové látky ve Z.L. č. 2, bod č. 30

Die povlaskové látky ve Z.L. č. 2, bod č. 30

Die povlaskové látky ve Z.L. č. 2, bod č. 30

Die povlaskové látky ve Z.L. č. 2, bod č. 30

Die povlaskové látky ve Z.L. č. 2, bod č. 30

Die povlaskové látky ve Z.L. č. 2, bod č. 30

Die povlaskové látky ve Z.L. č. 2, bod č. 30

Die povlaskové látky ve Z.L. č. 2, bod č. 30

Die povlaskové látky ve Z.L. č. 2, bod č. 30

Die povlaskové látky ve Z.L. č. 2, bod č. 30

19	FALIKO R 03	Ukládání a montáž hromadných dílců z betonu a PVC, podlahovou dlažbu architekta kladou.	lpl	1,000	4 497,00	4 497,00	0,000
----	-------------	---	-----	-------	----------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

KD 3, pol. 8

Dělní výp. třídní listy kabinem a PVZ krytému ole napětí automobilové (Fialka Tábou), který je přiložen k rozvodu Změnového listu.

M Práce a dodávky M 137 026,00 0,000

21-M Elektromontáže 137 026,00 0,000

20 1a Kabel CYKY 3x1,5 /montáž/ m 36,000 13,00 468,00 0,000

KD 10, bod 18

Rozdílné stínění polohy rozvodu.

21 14a Kabel CYKY 3x2,5 /montáž/ m 528,000 15,00 7 920,00 0,000

Dopadl chyběl výhled v původním výkazu výměr, který plyne z dodatečného požadavku uchráně a zvláštní a jaké vyřazení kontury při výhledu se používá interakčních medií.
Z výše uvedených důvodů je nutno doplnit rozvod o další zkušební je kterým je nutno doplnit další kabely do rozvodnic a v rozvodnicích vyřadí počet jističů.
Rozdílné stínění polohy rozvodu.

22 1a Jistič ohebný 025 /P/ /montáž/ m 6,000 21,00 126,00 0,000

KD 10, bod 18

Rozdílné stínění polohy rozvodu.

23 17a Zásuvka 230V/16A /montáž/ ks 52,000 60,00 3 120,00 0,000

Dopadl chyběl výhled v původním výkazu výměr, který plyne z dodatečného požadavku uchráně a zvláštní a jaké vyřazení kontury při výhledu se používá interakčních medií.
Rozdílné stínění polohy rozvodu.

24 17 - 1a Zásuvka do podlahové /montáž/ ks 10,000 60,00 600,00 0,000

KD 1, bod 18

Dodatečné požadavky standardy podlahové pod kabinou, které byly připočítány v Z.L.
Ohebné je o dodatečné požadavky uchráně a zvláštní a jaké vyřazení kontury při výhledu se používá interakčních medií.
Je o novou položku, přičtení jednotkové sazby je stejný jako u jiných montáží zářivky.
Ve zkušebním listu jako nové položky.
V původním výkazu výměr se nezvýšuje.

25 20a Světlo zářivkové 2x25W, EVR, IP44 vč. zdrojů, osazené /montáž/ ks 12,000 150,00 1 800,00 0,000

Světlo chyběl v původním výkazu výměr za VZ.

Rozdílné stínění polohy rozvodu.

26 22a Světlo 2x25W, asymetrické sad tabulí /montáž/ ks 2,000 450,00 900,00 0,000

Ve Z.L. 1, bod 18 bylo postupováno podle zápisu z

KD 1, bod 18.

Nový požadavek uchráně je 2 ks světla použít.

Původní položka rozvodu.

27 23a Světlo 2 x 58 W (včetně stínávacích) /montáž/ ks 23,000 250,00 5 750,00 0,000

KD 1, bod 14 + KD 1, bod 13

Konečný dopadl požadavky stínávacích světl.

Rozdílné stínění polohy rozvodu.

28 23 - 1a Světlo 2 x 36 W (nové světlo) /montáž/ ks 51,000 250,00 12 750,00 0,000

KD 1, bod 14 + KD 1, bod 13

Konečný dopadl požadavky světl. do úložen a kabině.

Jedná se o montáž nových světl. - počet stínávacích světl. nezadá.

Je o novou položku, přičtení jednotkové sazby je stejný jako u světl. stínávacích.

29 24 - 1a zdroj 36 W včetně poplatků (pro nové světlo) /montáž/ ks 102,000 5,00 510,00 0,000

KD 1, bod 14 + KD 1, bod 13

Konečný dopadl požadavky zdrojů světl. do úložen a kabině.

Jedná se o montáž nových zdrojů světl. - počet stínávacích zdrojů světl. nezadá.

Je o novou položku, přičtení jednotkové sazby je stejný jako u zdrojů světl. 36 W pro stínávací světl.

30 25a Světlo neonové univerní 8W/1hod IP20 /montáž/ ks 2,000 150,00 300,00 0,000

Světlo chyběl v původním výkazu výměr, dopadl do skutečné požadavky rozvodu.

Rozdílné stínění polohy rozvodu.

31 30a Jistič - chráně 1/16A 30mA /montáž/ ks 15,000 120,00 1 800,00 0,000

Dopadl chyběl výhled v původním výkazu výměr, který plyne z dodatečného požadavku uchráně a zvláštní a jaké vyřazení kontury při výhledu se používá interakčních medií.
Z výše uvedených důvodů je nutno doplnit rozvod o další zářivky ve kterých je nutno vyřadí další kabely do rozvodnic a v rozvodnicích vyřadí počet jističů.
Jističe jsou limitovány se počet zářivky, proto je jejich počet nutno v rozvodnicích zvýšit.

Rozdílné stínění polohy rozvodu.

32 PPV PPV 8% z políček montáž % 389,440 6,00 2 317,00 0,000

33 1b Kabel CYKY 3x1,5 /montáž/ m 36,000 6,00 216,00 0,000

KD 10, bod 18

Rozdílné stínění polohy rozvodu.

34 4b Kabel CYKY 3x2,5 /montáž/ m 528,000 16,00 8 448,00 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
Dispozice chybějící výměry v původním výkazu výměr, který plyne z dodatečného požadavku účinnosti a zrušení a jeho vyřazení konkrétně při výuce ze psaní interaktivních medií. Z výše uvedených důvodů je nutno doplnit rozvaděč o další zkušební ke kterým je nutno doplnit další rozvaděč do rozvaděčů a v rozvaděcích zvýšit počet jističů. Rozšíření stávajícího počtu rozvaděčů.							
35	7a	Trubka ohebná n25 FX3/rozdávka	m	6,000	9,00	54,00	0,000
RD 10, bod č. 18 Rozšíření stávajícího počtu rozvaděčů.							
36	11b	Zásuvka 230V/16A /rozdávka	ks	62,000	50,00	3 100,00	0,000
Dispozice chybějící výměry v původním výkazu výměr, který plyne z dodatečného požadavku účinnosti a zrušení a jeho vyřazení konkrétně při výuce ze psaní interaktivních medií. Rozšíření stávajícího počtu rozvaděčů.							
37	11 - 1b	Zásuvka do podlahových /rozdávka	ks	15,000	88,00	625,00	0,000
RD č. 7, bod č. 20 Dodatečné požadavky účinnosti podlahových podlahových, které byly připojeny v Z.L. Ověrné jde o dodatečné požadavky účinnosti a zrušení a jeho vyřazení konkrétně při výuce ze psaní interaktivních medií. Va zrušením lze jako nové položky. V původním výkazu výměr se nevykazuje.							
38	25b	Svítilna zářivková 2x20W, EVS, IP44 vč. zdrojů, natěsněná /rozdávka	ks	12,000	1 508,00	18 096,00	0,086
Svítilna chybějící v původním výkazu výměr na 102. Rozšíření stávajícího počtu rozvaděčů.							
39	25c	Svítilna 2x20W, stýmatecká nad tabulí /rozdávka	ks	2,000	1 054,00	2 108,00	0,000
Va Z.L. č. 7, bod č. 22 bylo postupováno podle schválené RD č. 3, bod č. 18. Nový požadavek účinnosti je 2 ks zdrojů psaní. Převzatí položky rozvaděčů.							
40	23b	Svítilna 2 x 36 W (využití stávajícího /rozdávka	ks	23,000	1,00	23,00	0,000
RD č. 1, bod č. 14 + RD č. 2, bod č. 12 Konečný dispoziční požadavek účinnosti stávajícího svítel. Rozšíření stávajícího počtu rozvaděčů.							
41	23 - 1b	Svítilna 2 x 36 W (nové svítlo) /rozdávka	ks	61,000	825,00	30 655,00	0,000
RD č. 1, bod č. 14 + RD č. 3, bod č. 12 Konečný dispoziční požadavek účinnosti stávajícího svítel a kapacity. Jedná se o dodatek nových svítel - počet stávajícího svítel neustál. Nová položka, v původním výkazu výměr se nevykazuje.							
42	24 - 1b	zdroj 36 W včetně popelníků (pro nové svítlo) /rozdávka	ks	102,000	48,00	4 896,00	0,000
RD č. 1, bod č. 14 + RD č. 2, bod č. 12 Konečný dispoziční požadavek účinnosti zdrojů svítel do účinnosti a kapacity. Jedná se o dodatek nových zdrojů svítel - počet stávajícího svítel neustál. Nová položka, v původním výkazu výměr se nevykazuje.							
43	25b	Svítilna rozvaděčová 2x20W/16A/16A/rozdávka	ks	2,000	542,00	1 084,00	0,000
Svítilna chybějící v původním výkazu výměr, dispoziční dispoziční požadavky účinnosti. Rozšíření stávajícího počtu rozvaděčů.							
44	30b	Jistič - chránič 1/16A 30mA /rozdávka	ks	15,000	675,00	10 125,00	0,000
Dispozice chybějící výměry v původním výkazu výměr, který plyne z dodatečného požadavku účinnosti a zrušení a jeho vyřazení konkrétně při výuce ze psaní interaktivních medií. Z výše uvedených důvodů je nutno doplnit rozvaděč o další zkušební ke kterým je nutno doplnit další rozvaděč do rozvaděčů a v rozvaděcích zvýšit počet jističů. Jedná se o dodatek nových rozvaděčů, proto je jejich počet nutno v rozvaděcích zvýšit. Rozšíření stávajícího počtu rozvaděčů.							
45	PM	Pomocný materiál 8% z položek dodávek	%	796,380	8,00	6 371,00	0,000
46	44 - 1a	Uprava stávajících rozvaděčů/montáž	kpl	5,000	994,00	2 982,00	0,000
RD 10, bod č. 18 Nová položka, v původním výkazu výměr se nevykazuje.							
47	44 - 2a	Uprava stávajících rozvaděčů/montáž	kpl	1,000	2 880,00	2 880,00	0,000
Došlo k následné úpravě rozvaděčů po rušení požadavků jističů. Jedná se o dodatek nových rozvaděčů, proto je jejich počet nutno v rozvaděcích zvýšit. Nová položka, v původním výkazu výměr se nevykazuje.							
48	44 - 1b	Uprava stávajících rozvaděčů/montáž	kpl	3,000	1 473,00	4 419,00	0,000
RD 10, bod č. 18 Nová položka, v původním výkazu výměr se nevykazuje. Nová hodnota stávajícího počtu rozvaděčů. Jedná se o 3 F. Jedná se o 3 F.							
49	44 - 2b	Uprava stávajících rozvaděčů/montáž	kpl	1,000	1 260,00	1 260,00	0,000
Došlo k následné úpravě rozvaděčů po rušení požadavků jističů. Jedná se o dodatek nových rozvaděčů, proto je jejich počet nutno v rozvaděcích zvýšit. Pomocný spojovací materiál a jističe. Nová položka, v původním výkazu výměr se nevykazuje.							

M24

Montáže vzduchotechnických zařízení

8 860,00

0,000

50	KLIMATEST H 91	Všepráce na střeše spojené se zjištěným stavem při rekonstrukci - viz. popis	kpl	1,000	8 860,00	8 860,00	0,000
----	----------------	--	-----	-------	----------	----------	-------

č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hodnota celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------------

KD č. 10, bod č. 14

Dodatečný požadavek užívatele:

V průběhu realizace bylo zjištěno, že jeví se z výjezdů VZT na střeše šál do střešní části štěrku krovu. Vzhledem k této skutečnosti je nutná práce pro provedení protěsnění potrubí VZT a spořádky potrubí a krovového materiálu (osa s 70 cm.)

Dále bylo investorem odhaleno, že v rámci již probíhající výhledového řízení na zakoupení nové střešní krytiny bude provedena i nová tepelná izolace střešního pláště. Proto je nutné - vzhledem k této skutečnosti - provést prodávatel i stávající dvou výjezdů oproti PD, každý osa s 40 cm a to včetně práce do plechu.

Nákladní je nutná rekonstrukce a pokrývačské (hlásku lepenkové) střešní provázání - do konečného rozhodnutí co opatřit k neustátnímu tlumičům tlumení a přívodním ventilátorům na nich osazenými - zakrýt nezbytné nutné provedení ohrovy do štěrku krovu do které dle výše zmíněného nové ventilační lávky.

Tyto práce charakterizují souhrnně práce a odstranění prací střešního (podkladu a pokrývačské) i v jedné R položku souhrnných prací na střeše.

Soudržnost této položky je nutná provázání práce zajištění do střešního pláště nad zchoděním a to podle v nezbytné nutné rozsahu.

Výše této R položky je stanovena na 8 Kč, 00 Kč.

Návrh položky, v přehledu výkladu výjezdů na rozptylující

Celkem

250 337,00

0,165



Zápis z KD č. 1

„Stavební úpravy pavilonu U 2.2 (škola) a změna užívání části prostor v 1.NP na knihovnu v U 2.2, Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Přítomni: dle prezenčního listu.

Datum: 24. 3. 2016

Projednané body:

1. Zařízení staveniště zhotovitele: napojení na elektrický rozvod ZŠ bude zajištěno staveništním rozvaděčem s podružným měřením, počáteční stav podružného měření bude zaznamenán do SD – zajistí pan Moravec. - *Trvá*
2. Obklady, dlažby a PVC: objednatel ve spolupráci se zhotovitelem zajistí výběr. - *Trvá*
3. Vedení NN: TDI projedná s GP uložení těchto sítí mezi chodníkem ulice Opletala a oplocení areálu ZŠ. Za OBJ na KD č.1 předány doplňující stanoviska DOSS. **Vyřešeno, vypouští se.**
4. Kryty radiátorů: vypouští se v mč. 1.03; 1.04; 1.05; 2. 08. Bude řešeno v rámci vybavení interiéru. U zbylých krytů radiátorů je nutné odstín nátěru sladit s vnitřním vybavením tříd.
5. Okna O1v v SDK přičkách: s ohledem na vnitřní vybavení zvýšit parapet na 2850 mm.
6. Učebna PC 2.08: s GP projít návrh PD na rozvody SLP s ohledem na vnitřní vybavení.
7. Učebna 2.09 fyzika a 3.11 chemie: s ohledem na vnitřní vybavení doplnit rozvody ZTI a EI.
8. Učebna 3.09 výtvarná výchova: navíc osadit jeden kus umyvadla za ŽB sloup stěny vstupu.
9. Místnost 3.12 nebude učebnou ale kabinetem, tím pádem odpadá instalace interaktivní tabule.
10. SDK přičky: s GD projednat za jakých podmínek bude možné kotvení nástěnek a věšáků. Dále OBJ. upřesní stavební připravenost pro kotvení vnitřního vybavení (nábytku) na SDK přičky učeben.
11. Podlahové krytiny: v mč. 1.03; 1.04; 1.05 bude částečně zátěžový koberec a zátěžové PVC, ředitelka upřesní odstín a typ koberec. K ostatním plochám PVC předal GD vzorník k upřesnění odstínů OBJ. GD předloží vzorky přechodových lišt do PKD. PVC je nutné za OBJ. upřesnit do konce dubna 2016.
12. Tabule: ve všech učebnách 2.NP a 3.NP budou s vnitřním vybavením osazeny interaktivní tabule se zdvihem. OBJ. zajistí do PKD podklady pro stavební připravenost.

12. Knihovna: řešit vnitřní vybavení s panem Karešem 386 111 201.
13. Obklady stěn z Cetris desek: s ohledem na vnitřní vybavení budou částečně vypuštěny. OBJ. upřesní rozsah.
14. Světla: po upřesnění počtu uskladněných světel cca 290 ks, zajistí GP návrh rozmístění s ohledem na osazení světel 2x38W.
15. Rozvody EI: v minimální míře bude použito instalačních lišt po povrchu konstrukcí, GD upřesní typ instalačních žlabů na chodbách. Dořešit osazení elektroměrů pro ZŠ a Knihovnu samostatně.
16. SLP Knihovna: OBJ. upřesní pozici vstupní brány, typ čtečky a připojení do systému půjčování knih.
17. STA: po zaměření intenzity signálu GD bude upřesněno provedení a umístění stožáru.
18. Internet: OBJ. paní Koubková zajistí účast pana Vaňka na PKD.
19. Rozvody ZTI: GD předloží soupis inventury demontovaných zařizovacích předmětů, včetně návrhu nového doplnění koncových prvků. Dořešit provedení dešťových stoupaček a osazení vpustí do střešního pláště.
20. Stávající keramické dlažby chodeb: při odsekávání dlažeb, dochází k destrukci podkladu z betonového potěru viz fotodokumentace. Na KD č. 1 rozhodnuto o ponechání těchto dlažeb na místě. GD předloží změnový list k odsouhlasení TDI.
21. Výplně otvorů – dveře vnitřní: dle rozpočtu stavby mají být osazeny ocelové zárubně tl.11cm. Je nutné prověřit, zda tato zárubeň s vlastním dveřním křídlem zajistí požadovanou zvukovou neprozvučnost celého dveřního prvku. Dveřní křídla budou vzorkovány pro výběr OBJ.
22. Knihovna: mč. 1.05 změna podlahové krytiny z PVC na keramickou dlažbu. GD předloží změnový list.

Příští kontrolní den se bude konat 31. 3. 2016 od 13,00 hodin.

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s.r.o TDI – Bělohav Jan



PREZENČNÍ LIST - KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/46, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Datum: 24.3. 2016

Seznam:

Jméno	podpis	organizace	kontakt
Kamila Stehlíková		Město České Budějovice	
Mgr. Bc. Dagmar Koubová		Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice	
Ing. Stanislav Hronek		Ateliér Hronek s.r.o.	
Ing. Miroslav Návara		Koordinátor BOZP	
Jan Bělohlav		STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.	
Vladimír Mátl		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	
Ota Moravec		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	
LEMAN		SVM DIGITAL s.r.o.	
NEUMANN		FIERA a.s.	
MILOS		Jaromír Milos Instalátor	
PRŮŠA		FL	
ŠTÍK		FALIKO	

Zápis z KD č. 2

„Stavební úpravy pavilonu U 2.2 (škola) a změna užívání části prostor v 1.NP na knihovnu v u 2.2, Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDi: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Přítomni: dle prezenčního listu.

Datum: 31. 3. 2016

Projednané body:

1. Zařízení staveniště zhotovitele: napojení na elektrický rozvod ZŠ bude zajištěno staveništním rozvaděčem s podružným měřením, počáteční stav podružného měření bude zaznamenán do SD – zajistí pan Moravec. – **Vyřešeno, vypouští se.**
2. Obklady, dlažby a PVC: objednatel ve spolupráci se zhotovitelem zajistí výběr. – **Probíhá**
3. Kryty radiátorů: vypouští se v mč. 1.03; 1.04; 1.05; 2. 08. Bude řešeno v rámci vybavení interiéru. U zbylých krytů radiátorů je nutné odstín nátěru sladit s vnitřním vybavením tříd. – **Vyřešeno, vypouští se.**
4. Okna O1v v SDK příčkách: s *ohledem na vnitřní vybavení a rozvody EI po chodbách bylo na KD č. 2 rozhodnuto o výšce parapetu 2400 mm.* **Vyřešeno, vypouští se.**
5. Učebna PC 2.08: s GP projít návrh PD na rozvody SLP s ohledem na vnitřní vybavení. **GD obdržel tištěnou verzi návrhu vnitřního vybavení. Detaily budou dořešeny na PKD.**
6. Učebna 2.09 fyzika a 3.11 chemie: s ohledem na vnitřní vybavení doplnit rozvody ZTI a EI. **GD obdržel tištěnou verzi návrhu vnitřního vybavení. Detaily budou dořešeny na PKD.**
7. Učebna 3.09 výtvarná výchova: navíc osadit jeden kus umyvadla za ŽB sloup stěny vstupu. **Přidané umyvadlo bude vybaveno průtokovým ohřevačem TUV včetně regulace teploty vody.**
8. Místnost 3.12 nebude učebnou ale kabinetem, tím pádem odpadá instalace interaktivní tabule. – **Vyřešeno, vypouští se.**
9. SDK příčky: s GD projednat za jakých podmínek bude možné kotvení nástěnek a věšáků. Dále OBJ. upřesní stavební připravenost pro kotvení vnitřního vybavení (nábytku) na SDK příčky učeben. – **Trvá**
12. Tabule: ve všech učebnách 2.NP a 3.NP budou s vnitřním vybavením osazeny interaktivní tabule se zdvihem. OBJ. zajistí do PKD podklady pro stavební připravenost. **Viz příloha KD č. 2**

10. Podlahové krytiny: v mč. 1.03; 1.04; 1.05 bude částečně zátěžový koberec a zátěžové PVC, ředitelka upřesní odstín a typ kobereců. K ostatním plochám PVC předal GD vzorník k upřesnění odstínů OBJ. GD předloží vzorky přechodových lišt do PKD. PVC je nutné za OBJ. upřesnit do konce dubna 2016. - *Trvá*

11. Knihovna: *na KD č. 2 dohodnuto následující*

- *Mezi místnostmi 1.06 a 1.07 dojde navíc ke zkrácení tělesa radiátoru, kolize SDK přička.*
- *Upřesnit dodávku a vybavení RACKU včetně napojení optického vedení (dodavatel SLP a provozovatel knihovny).*
- *Sílové a SLP zásuvky umístěné na ŽB sloupu v místnosti 1.07 budou v povrchovém provedení, výška zásuvek co nejnižší k podlaze dle ČSN.*
- *Podlahové zásuvky: nejsou součástí dodávky GD, nutné upřesnit přesné pozice - provozovatel knihovny.*
- *Brána a čtečka: vlastní zařízení dodává provozovatel knihovny, rozvody zajišťuje GD. Je nutné upřesnit přesné pozice umístění – provozovatel knihovny.*
- *Kazetový podhled SDK: upřesnit provedení s ohledem na výšky nadraží oken a osazení zapuštěných světel. Zajišťí GP.*

12. Obklady stěn z Cetrís desek s ohledem na vnitřní vybavení budou částečně vypuštěny. OBJ. upřesní rozsah. GD navrhuje nové řešení provedení v rámci SDK přiček. Pro posouzení objednatel je nutné za GD předložit cenového porovnání všech dotčených položek rozpočtu.

13. Světla: po upřesnění počtu uskladněných světel cca 290 ks, zajišťí GP návrh rozmístění s ohledem na osazení světel 2x38W. *Vyřešeno, viz příloha zápisu z KD č. 2*

14. Rozvody EI: Dořešit osazení elektroměrů pro ZŠ a Knihovnu samostatně. *Instalační žláby odsouhlaseny PK 110x70 D HF*

15. STA: po zaměření intenzity signálu GD bude upřesněno provedení a umístění stožáru. *Dále je nutné upřesnit pozice STA zásuvek (24ks) zajišťí OBJ.*

16. Internet: OBJ. paní Koubková zajišťí účast pana Vaňka na PKD. *Zajištěno, vypouští se.*

17. Rozvody ZTI: GD předloží soupis inventury demontovaných zařizovacích předmětů, včetně návrhu nového doplnění koncových prvků. – *Trvá* Dořešit provedení dešťových stoupaček a osazení vpustí do střešního pláště. – *Bude provedeno dle návrhu PD.*

18. Stávající keramické dlažby chodeb: při odsekávání dlažeb, dochází k destrukci podkladu z betonového potěru viz fotodokumentace. Na KD č. 1 rozhodnuto o ponechání těchto dlažeb na místě. GD předloží změnový list k odsouhlasení TDI. - *Trvá*

19. Výplně otvorů – dveře vnitřní: *na KD č. 2 dohodnuto následující*

- *U dveří D5 netrvá OBJ. na dodržení Rw 37 Db, GD předloží cenové porovnání.*
- *Dveře D5 s čirým sklem kaleným odstín Javor hladké typ ELEGANT MODEL 60: 1.NP (1.05; 1.04; 1.03; 1.13a) 2.NP (2.03; 2.04; 2.05a; 2.06; 2.07; 2.08; 2.09; 2.11) 3.NP (3.03; 3.04; 3.05; 3.07; 3.08; 3.09; 3.11) celkem 19 ks.*
- *Dveře D4; D6; D7 budou bez prosklení.*

- Ostatní dveře ve škole a knihovně budou vyjma dveří uvnitř sociálních zařízení plně hladké v odstínu Javor. Dveře do soc. zařízení budou upřesněny po výběru dlažeb a obkladů.
 - TDI požaduje předložení dalších vzorků klik s ohledem na bezpečnost.
 - Záručně dveří budou ocelové s těsněním tl. vyhovující SDK stěně.
20. Knihovna: mč. 1.06 změna podlahové krytiny z PVC na keramickou dlažbu. GD předloží změnový list. Dále na KD č. 2 dohodnuto přesunutí vnitřní čistící zony za vstupní hliníkové dveře D1
21. Místnost hlavního racku bude naproti ředitelně v části ZŠ bez stavebních úprav. V této části ZŠ se budou rozvody SLP provádět v instalačních plastových lištách.
22. Zemní pásky pod rampou: nezapomenout na založení před prováděním vlastní rampy popř. napojit na stávající vedení.
23. Interaktivní tabule: upřesnit zda je součástí monitor a osvětlení. Zajistí TDI.
24. Upřesnit počet požárních hydrantů. Zajistí TDI a GP
25. Stávající podlahy školy a knihovny: GD navrhuje provedení oprav trhlin sešitím cca za 50000,- Kč. Viz předložená cenová nabídka.

Příští kontrolní den se bude konat 8. 4. 2016 od 8,00 hodin.

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o TDI – Bělohav Jan



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
1155 EAST 58TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637

TO: THE DIRECTOR, NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
433 L'ENFANT PLEIN, GAITHERSBURG, MARYLAND 20885

FROM: DR. J. H. DUNN, JR., CHAIRMAN
DEPARTMENT OF CHEMISTRY, UNIVERSITY OF CHICAGO

SUBJECT: REQUEST FOR COOPERATION IN THE STUDY OF
THE CHEMISTRY OF THE SOLID STATE

1. The Department of Chemistry at the University of Chicago is
interested in the study of the chemistry of the solid state.

2. The Department of Chemistry at the University of Chicago is

interested in the study of the chemistry of the solid state.

3. The Department of Chemistry at the University of Chicago is
interested in the study of the chemistry of the solid state.

Very truly yours,
J. H. DUNN, JR.

PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/46, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Datum: . . 2016

Seznam:

jméno	podpis	organizace	kontakt
Kamila Stehlíková		Město České Budějovice	e.cz
Mgr. Bc. Dagmar Koubová		Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice	
Ing. Stanislav Hronek		Ateliér Hronek s.r.o.	
Ing. Miroslav Návara		Koordinátor BOZP	
Jan Bělohlav		STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.	cz
Vladimír Mátl		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	
Ota Moravec		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	
Zeman		SVM digital s.r.o.	
<i>MICHAL</i> Neumann		FIERA a.s.	a.cz
Jaromír Mitáš		Jaromír Mitáš - instalatér	
Ing Jiří Průša		Atelier A02 spol. s.r.o.	

Pavel Mika		FALIKO Tábor – Pavel Mika	
1.54572		NECESS	
NECESS			
HOUOT		VVK	
VVK			

Zápis z KD č. 3

„Stavební úpravy pavilonu U 2.2 (škola) a změna užívání části prostor v 1.NP na knihovnu v u 2.2, Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDi: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Přítomni: dle prezenčního listu.

Datum: 8. 4. 2016

Projednané body:

1. Obklady, dlažby a PVC: uživatelé ve spolupráci se zhotovitelem zajistí výběr. *Knihovna PVC vzorník Fatra číslo vzorku 2016 lišta 1560. Učebny ZŠ Diamo forte šedá 4213-456 lišta 1562. Družiny ZŠ budou upřesněny.*
2. Učebna PC 2.08: s GP projít návrh PD na rozvody SLP s ohledem na vnitřní vybavení. GD obdržel tištěnou verzi návrhu vnitřního vybavení. Detaily budou dorešeny na PKD. - *Trvá*
3. Učebna 2.09 fyzika a 3.11 chemie: s ohledem na vnitřní vybavení doplnit rozvody ZTI a EI. GD obdržel tištěnou verzi návrhu vnitřního vybavení. Detaily budou dorešeny na PKD. - *Trvá*
4. Učebna 3.09 výtvarná výchova: navíc osadit jeden kus umyvadla za ŽB sloup stěny vstupu. Přidané umyvadlo bude vybaveno průtokovým ohřevem TUV včetně regulace teploty vody. *GD předloží cenovou nabídku.*
5. SDK příčky: s GD projednat za jakých podmínek bude možné kotvení nástěnek a věšáků. Dále OBJ. upřesnit stavební připravenost pro kotvení vnitřního vybavení (nábytku) na SDK příčky učeben. - *Trvá*
6. Podlahové krytiny: v mč. 1.03; 1.04; 1.05 bude částečně zátěžový koberec a zátěžové PVC, řediteika upřesnit odstín a typ koberec. K ostatním plochám PVC předal GD vzorník k upřesnění odstínů OBJ. GD předloží vzorky přechodových lišt do PKD. PVC je nutné za OBJ. upřesnit do konce dubna 2016. *Vyřešeno, viz bod č. 1 z KD č.3*
7. Knihovna:
 - Mezi místnostmi 1.06 a 1.07 dojde navíc ke zkrácení tělesa radiátoru, kolize SDK příčka. *Vyřešeno, vypouští se.*
 - Upřesnit dodávku a vybavení RACKU včetně napojení optického vedení (dodavatel SLP a provozovatel knihovny). *Vyřešeno, viz bod č. 19 z KD č. 3*
 - Silové a SLP zásuvky umístěné na ŽB sloupu v místnosti 1.07 budou v povrchovém provedení, výška zásuvek co nejnižší k podlaze dle ČSN. *Vyřešeno, vypouští se.*

- Podlahové zásuvky: nejsou součástí dodávky GD, nutné upřesnit přesné pozice - provozovatel knihovny. **Vyřešeno viz příloha zápisu z KD č. 3**
 - Brána a čtečka: vlastní zařízení dodává provozovatel knihovny, rozvody zajišťuje GD. Je nutné upřesnit přesné pozice umístění – provozovatel knihovny. **Vyřešeno viz příloha zápisu z KD č. 3**
 - Kazetový podhled SDK: upřesnit provedení s ohledem na výšky nadraží oken a osazení zapuštěných světel. Zajistí GP. **Vyřešeno, viz bod č. 22 z KD č. 3**
8. Obklady stěn z Cetris desek: s ohledem na vnitřní vybavení budou částečně vypuštěny. OBJ upřesní rozsah. GD navrhuje nové řešení provedení v rámci SDK přiček. Pro posouzení objednatel je nutné za GD předložení cenového porovnání všech dotčených položek rozpočtu. **GD předal 6. 4. 2016 cenové porovnání ke kontrole a odsouhlasení OBJ.**
9. Rozvody EI: Dořešit osazení elektroměrů pro ZŠ a Knihovnu samostatně. Instalační žláby odsouhlaseny PK 110x70 D HF **Vyřešeno, vypouští se.**
10. STA: po zaměření intenzity signálu GD bude upřesněno provedení a umístění stožáru. Dále je nutné upřesnit pozice STA zásuvek (24ks) zajistí OBJ. **Vyřešeno, viz bod 28 z KD č. 3**
11. Stávající keramické dlažby chodeb: při odsekávání dlažeb, dochází k destrukci podkladu z betonového potěru viz fotodokumentace. Na KD č. 1 rozhodnuto o ponechání těchto dlažeb na místě. GD předloží změnový list k odsouhlasení TDI. - **Trvá**
12. Výplně otvorů – dveře vnitřní: na KD č. 2 dohodnuto následující
- U dveří D5 netrvá OBJ. na dodržení $R_w 37 \text{ Db}$, GD předloží cenové porovnání. - **Trvá**
 - Dveře D5 s čirým sklem kaleným odstín Javor hladké typ ELEGANT MODEL 60: 1.NP (1.05; 1.04; 1.03; 1.13a) 2.NP (2.03; 2.04; 2.05a; 2.06; 2.07; 2.08; 2.09; 2.11) 3.NP (3.03; 3.04; 3.05; 3.07; 3.08; 3.09; 3.11) celkem 19 ks. **Vyřešeno, vypouští se.**
 - Dveře D4; D6; D7 budou bez prosklení. **Vyřešeno, vypouští se.**
 - Ostatní dveře ve škole a knihovně budou výjma dveří uvnitř sociálních zařízení plně hladké v odstínu Javor. Dveře do soc. zařízení budou upřesněny po výběru dlažeb a obkladů. **Dveře do soc. zařízení budou v odstínu bílém. Vyřešeno, vypouští se.**
 - TDI požaduje předložení dalších vzorků klik s ohledem na bezpečnost. **GD předložil nový vzorek, který byl na KD č. 3 odsouhlasen. Tyto kliky budou dodány v počtu cca 40 ks hlavně na dveře do chodeb. OBJ. a uživatel bere na vědomí částečné navýšení ceny kování dveří.**
 - Zárubně dveří budou ocelové s těsněním tl. vyhovující SDK stěně. **Zárubně budou ocelové tl. 12,5 v SDK přičkách s těsněním v klasickém zdívu bez těsnění. Vyřešeno, vypouští se.**
13. Knihovna: mč. 1.06 změna podlahové krytiny z PVC na keramickou dlažbu. GD předloží změnový list. Dále na KD č. 2 dohodnuto přesunutí vnitřní čistící zony za vstupní hliníkové dveře D1 **Vyřešeno, vypouští se.**
14. Místnost hlavního racku bude naproti ředitelně v části ZŠ bez stavebních úprav. V této části ZŠ se budou rozvody SLP provádět v instalačních plastových lištách. **Zrušeno viz zápis z KD č. 3 bod 3. Vyřešeno vypouští se.**
15. Zemnicí páska pod rampou: nezapomenout na založení před prováděním vlastní rampy popř. napojit na stávající vedení. - **Trvá**

16. Interaktivní tabule: upřesnit zda je součástí monitor a osvětlení. Zajistí TDI. *Monitor ano, osvětlení ne. Viz bod č. 24 z KD č. 3. Vyřešeno, vypouští se.*
17. Upřesnit počet požárních hydrantů. Zajistí TDI a GP. *Vyřešeno, vypouští se.*
18. Stávající podlahy školy a knihovny: GD navrhuje provedení oprav trhlín sešitím cca za 50000,- Kč. Viz předložená cenová nabídka. *GD předloží cenovou nabídku na opravu zalitím trhlín tmelem od SIKY.*

Nové body:

19. SLP rozvody: připojení na stávající optické vedení bude v místnosti za vrátnicí areálu. Z této místnosti bude napojen RECK pro knihovnu a RECK pro ZŠ který bude osazený v PC učebně. RECK v PC učebně bude jediný pro ZŠ. Stávající vzdušné vedení pro připojení ZŠ bude po dohodě s panem Faktorem INET 4 (776 123 415) zrušeno. Provozovatel knihovny předloží do PKD specifikaci RECKU s tím že aktivní prvky si provozovatel knihovny dodává sám.
20. ZTI rozvody: proběhlo doplnění odpadů v soc. zařízení knihovny nad rámec PD. Učebna fyziky 2.09 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o rozvod vody a odpadů včetně el. ohříváku TUV. Učebna chemie 3.11 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o přívod vody a odpad včetně přívodu pro el. ohříváku TUV. GD předloží cenovou nabídku.
21. ÚT rozvodystávající: nad rámec PD probíhá nutná demontáž a úprava rozvodů včetně demontáží radiátorů. Zástupci OBJ. berou na vědomí. GD předloží cenové porovnání.
22. SDK podhled v místnostech 1.07; 1.08; 1.09; 1.10 knihovny bude s ohledem na montáž svítidel snižen o 200mm od stávajícího stropu, toto nutné řešení je v kolizi s otvíráním oken. Z tohoto důvodu bude u oken snižený podhled pouze o 100mm a osvětlení přesunuto. GP určí nové pozice osvětlení těchto místností. GD předloží cenové porovnání.
23. Dveře D2 zádveří knihovny budou s ohledem na snížení podhledu SDK výškově upraveny. GD předloží nový cenový návrh dveří.
24. Interaktivní tabule: ve všech učebnách 2.NP a 3.NP bude u těchto tabulí provedeno dodatečné osvětlení které není součástí tabulí. Tabule budou osazeny na střed místnost.
25. Vnitřní vybavený ZŠ: uživatel zařízení upřesní pozice stolů katedry pro umístění vývodů ZTI, El a SLP.
26. Ovládání osvětlení chodeb a schodišť: chodby 2.NP a 3.NP budou ovládány 3x vypínačem, chodba 1.NP bude ovládána 2x vypínačem. Schodiště budou ovládány samostatně.
27. Datové zásuvky na stropěch učeben se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. GD předloží změnový list odpočtový.
28. STA rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. GD předloží změnový list odpočtový.
29. WIFI rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. GD předloží změnový list odpočtový.
30. Počítačová učebna 2.08: v této učebně bude jediný RECK v celém zařízení ZŠ. GD ve spolupráci s GP zajistí parametry tohoto rozvaděče. Následně GD předloží cenové porovnání.
31. Videotelefon: z rozhodnutí uživatele ZŠ bude příprava provedená do místností družin v 1.NP; 1.03; 1.04; 1.05. GD předloží cenové porovnání.
32. Rozhlas: z rozhodnutí uživatele ZŠ bude ústředna umístěná v místnosti 2.23

33. *Instalační jádra: za GP odsouhlaseno možné zmenšení rozměrů tak aby byly zachovány hlukové parametry SDK příček.*
34. *Přechodové lišty: z předložených vzorků vybrán vzorek v provedení nerez broušený. GD předloží cenovou nabídku. Uživatel upřesní použití lišt ve spoji koberců a PVC (družiny).*
35. *Obklady a dlažby: upřesnit začistění obkladů u umyvadel na SDK příčkách. Dále upřesnit provádění soklů z dlažeb na schodišťových ramenech.*
36. *Samozavírače dveří: GP upřesní přesný počet.*
37. *Schodiště: stávající olejové nátěry soklů. Po dohodě s uživatelem budou původní nátěry zachovány. Upřesnit rozsah oprav původních nátěrů a rozsah nových nátěrů. Zajistí GD ve spolupráci s TDI.*

Příští kontrolní den se bude konat 15. 4. 2016 od 8,00 hodin.

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o TDI – Bělohav Jan



PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/46, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Datum: 8. 4. 2016

Seznam:

jméno	podpis	organizace	kontakt
Kamila Stehlíková		Město České Budějovice	
Mgr. Bc. Dagmar Koubová		Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice	
Ing. Stanislav Hronek		Ateliér Hronek s.r.o.	
Ing. Miroslav Návara		Koordinátor BOZP	
Jan Bělohlav		STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.	
Vladimír Mátl		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	
Ota Moravec		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	
KEIZAR			
Houšťka			

[illegible]

Zápis z KD č. 7

„Stavební úpravy pavilonu U 2.2 (škola) a změna užívání části prostor v 1.NP na knihovnu v u 2.2, Emy Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Přítomni: dle prezenčního listu.

Datum: 6. 5. 2016

Projednané body:

1. Učebna 3.09 výtvarná výchova: GD předloží cenovou nabídku. Nový požadavek uživatele osazení dvou dřezu. Dřez dodá uživatel, ostatní trvá. - **Vyřešeno**
2. Obklady stěn z Cetris desek: GD předal technické listy k nátěru Cetris desek. Viz příloha zápisu z KD č. 6. - **Trvá**
3. Stávající keramické dlažby chodeb obklady soc. zařízení: GD předloží změnový list k odsouhlasení TDI. - **Předáno**
4. Výplně otvorů – dveře vnitřní: GD předloží cenové porovnání. - **Předáno**
5. Zemní páska pod rampou: nezapomenout na založení před prováděním vlastní rampy popř. napojit na stávající vedení. - **Trvá**
6. Stávající podlahy školy a knihovny: GD navrhuje provedení oprav trhlin sešitím cca za 50000,- Kč. Viz předložená cenová nabídka. GD předloží cenovou nabídku na opravu zalitím trhlin tmelem od SIKY. GD předložil CN zalitím na cca 35000,- Kč. OBJ. rozhodne do PKD. **Vyřešeno příloha zápisu z KD č. 7 vyjádření GP.**
7. ZTI rozvody: proběhlo doplnění odpadů v soc. zařízení knihovny nad rámec PD. Učebna fyziky 2.09 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o rozvod vody a odpadů včetně el. ohříváku TUV. Učebna chemie 3.11 bude na žádost uživatele ZŠ doplněna o přívod vody a odpad včetně přívodu pro el. ohříváku TUV. GD předloží cenovou nabídku. - **Předáno**
8. ÚT rozvody stávající: nad rámec PD probíhá nutná demontáž a úprava rozvodů včetně demontáží radiátorů. Zástupci OBJ. berou na vědomí. GD předloží cenové porovnání. - **Předáno**
9. SDK podhled v místnostech 1.07; 1.08; 1.09; 1.10 knihovny: GP určí nové pozice osvětlení těchto místností. GD předloží cenové porovnání. GP předal výkres nového rozmístění stropních svítidel, ostatní - **Předáno**

10. Dveře D2 zádveří knihovny budou s ohledem na snížení podhledu SDK výškově upraveny. GD předloží nový cenový návrh dveří. - **Předáno**
11. Datové zásuvky na stropěch učeben se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. GD předloží změnový list odpočtový. - **Předáno**
12. STA rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. GD předloží změnový list odpočtový. - **Předáno**
13. WIFI rozvody se z rozhodnutí uživatele ZŠ ruší. GD předloží změnový list odpočtový. - **Předáno**
14. Videotelefon: z rozhodnutí uživatele ZŠ bude příprava provedená do místností družin v 1.NP; 1.03; 1.04; 1.05. Po dohodě s uživatelem na KD č. 5 dohodnuto kompletní provedení. Tablo bude osazené v hlavním vstupu budovy. Na KD č. 6 dohodnuto rozšíření systému o místnosti 1.14; 2.05b a 2.24a v těchto místnostech bude osazeno pouze dorozumívací zařízení bez možnosti obrazu. GD předloží cenové porovnání. - **Předáno**
15. Přechodové lišty: z předložených vzorků vybrán vzorek v provedení nerez broušený. GD předloží cenovou nabídku. - **Vyřešeno**
16. Schodiště: stávající olejové nátěry soklů. Po dohodě s uživatelem budou původní nátěry zachovány. Upřesnit rozsah oprav původních nátěrů a rozsah nových nátěrů. Zajistí GD ve spolupráci s TDI. - **Předáno**
17. ŽB sloupy: budou bez obkladu Cetris, GD nebo GP předloží návrh rohových lišt k odsouhlasení OBJ. **GD předložil návrh rohových lišt. Uživatel a OBJ rozhodnou. - Trvá**
18. Schodiště v prostoru knihovny: dle informace od GD není součástí PD elektroinstalace na tomto schodišti. GD předloží cenovou nabídku. - **Předáno**
19. Kryty radiátorů: na KD č. 5 dohodnuto následující - z důvodu nového požadavku uživatele na odnímatelnost čelní desky nebude použitý materiál Cetris ale Kronospan tl. 18 mm v odstínu javor a bude upravena ocelová nosná konstrukce desek. Horní díl bude z materiálu smrk se zalakováním. GD předloží cenové porovnání vůči původní variantě provedení. - **Předáno**
20. Příprava interaktivní tabule: pan Neumann prověří možné varianty krabic na zakončení rozvodů v podlahách učeben pod katedrami. **Na KD odsouhlasena podlahové krabice Kopobox „B“ GD předloží cenovou nabídku.**
21. Počítačová učebna: rozvody EI a SLP budou dokončeny až po dokončení VŘ na vnitřní vybavení. Předpoklad 25. 5. 2016 - **Trvá**
22. Knihovna čtečka: přesné umístění upřesní TDI na stavbě v příštím týdnu. - **Vyřešeno**
23. Výdej jídel: místnost 1.13a se souhlasem uživatele zrušen kompletně obklad Cetris. - **Vyřešeno**
24. Stoupačky dešťové: se souhlasem objednatele budou vsazeny 2ks čistících kusů nad stávající čistící kusy z litého potrubí které se po instalaci SDK přiček stávají nefunkčními. Přístup k novým čistícím kusům bude z chodby. - **Vyřešeno**
25. EL. Přívod pro myčku: bude zakončený vypínačem. - **Vyřešeno**
26. Sociální zařízení ZŠ: uživatel požaduje využití původních umyvadel. Pan Moravec prověří. **Se souhlasem uživatele, budou původní umyvadla osazena v místnostech 1.20; 1.18; 2.18; 2.16; 3.17; 3.16 celkem 18ks. GD předloží cenové porovnání.**
27. Změnové listy budou za GD předány v 18. týdnu ke kontrole a připomínkování OBJ. **Předáno**

28. Malby a nátěry:

- Zhotovitel navrhuje změnu z Primalexu standart na Primalex plus navýšení na 1m² – 5,- Kč *Na žádost uživatele bude vymalováno Primalexem plus. GD předloží cenové porovnání.*
- Cetris obklad bude v odstínu bílém RAL 9003. Vybráno uživatelem. - *Vyřešeno*
- Olejové nátěry chodby bílé RAL 9003. Vybráno uživatelem. - *Vyřešeno*
- Olejové nátěry schodiště bílé RAL 9003. Vybráno uživatelem. - *Vyřešeno*
- Ocelové zábradlí schodiště RAL 1037. Vybráno uživatelem. - *Vyřešeno*
- Ocelové zárubně: odstín RAL1037. - *Vyřešeno*
- Ocelové konstrukce kryty radiátorů: RAL 1037. - *Vyřešeno*
- Radiátory: za uživatele odsouhlasený odstín bílé. - *Vyřešeno*
- Omyvatelný nátěr ve výdeji jídel bílá RAL 9003. Vybráno uživatelem. - *Vyřešeno*
- ŽB sloupy budou v učebnách a soc. zařízeních v odstínu bílém vyjma tříd které se budou v letošním roce vybavovat, tam bude odstín dle návrhu vnitřního vybavení. Odsouhlaseno uživatelem. - *Vyřešeno.*

Nové body:

- 29. *Přenosné hasicí přístroje (PHP): uživatel zjistí stav a počet stávajících PHP.*
 - 30. *Stávající zásuvka na 380 chodba: se souhlasem uživatele bude zrušena.*
 - 31. *Stávající rozvaděče na chodbách: p. Neumann a p. Michalec prověří možnou redukci těchto rozvaděčů.*
 - 32. *Instalační žlaby EI na chodbách: s ohledem na počet rozvodů bude nutné rozšíření žlabů v 2.NP a 3.NP. S ohledem na tuto skutečnost bude parapet oken chodby 3.NP se souhlasem uživatele snížen o 100mm oproti původní dohodě.*
 - 33. *Interaktivní tabule v 3.NP: na propojení tabule s katedrou budou použity chráničky 36mm.*
 - 34. *Instalační jádra: na dnešním KD zrušeny v místnosti č. 3. 09; 3. 04; 3. 11. V místnosti č. 3. 11 bude umyvadlo přemístěné na stěnu s tabulí.*
 - 35. *Knihovna stříška vstupu: GP upřesní sílu zateplovacího systému fasády.*
 - 36. *Vpusti na střeše: na dnešním KD odsouhlaseno zrušení výměny v této zakázce.*
- Příští kontrolní den se bude konat 13. 5. 2016 od 8,00 hodin.*
- Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s.r.o TDI – Bělohav Jan 
-

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

LABORATORY OF ORGANIC CHEMISTRY

REPORT OF RESEARCH

BY

JOHN EDGAR HUNTER

PH.D. THESIS

1954

ADVISOR: ROBERT M. BUNN

CHICAGO, ILLINOIS

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/46, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Datum: 4.5. 2016

Seznam:

jmeno	podpis	organizace	kontakt
Kamila Stehlíková		Město České Budějovice	
Mgr. Bc. Dagmar Koubová		Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice	
Ing. Stanislav Hronek		Ateliér Hronek s.r.o.	
Ing. Miroslav Návara		Koordinátor BOZP	
Jan Bělohlav		STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.	
Vladimír Mátě		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	
Ota Moravec		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	
Zeman		SVM digital s.r.o.	
Neumann		FIERA a.s.	
Jaromír Mitáš		Jaromír Mitáš - instalatér	
Ing Jiří Průša		Atelier A02 spol. s.r.o.	

Pavel Míka		FALIHO Tábor – Pavel Míka	

Zápis z KD č. 10

„Stavební úpravy pavilonu U 2.2 (škola) a změna užívání částí prostor v 1.NP na knihovnu v u 2.2, Emy Destínové 1138/46, 370 05 České Budějovice“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIER HRONEK s.r.o.

Přítomni: dle prezenčního listu.

Datum: 3. 6. 2016

Projednané body:

1. ŽB sloupy: na KD č.9 odsouhlaseno osazení nalepovacích profilů od fa. BLOCK GROUPE. GD předložil cenovou nabídku. **GD předložil cenovou nabídku. Na KD č. 10 vybrána na základě předložené cenové nabídky dodávka a montáž krytů rohů SO 50, v odstínu bílém viz příloha zápisu.**
2. Počítačová učebna: rozvody EI a SLP budou dokončeny až po dokončení VŘ na vnitřní vybavení. **Předpoklad 9. 6. 2016 - Trvá**
3. Přenosné hasicí přístroje (PHP): uživatel zjistí stav a počet stávajících PHP. - **Trvá**
4. Školní rozhlas: na dnešním KD se souhlasem uživatele zrušeny regulátory hlasitosti na chodbách. Odpočet bude součástí změnového listu č. 3 – **Trvá**
5. Knihovna rozvody EI.: pod parapety oken v místnostech 1.08 a 1.10 bude rozvod vedený v liště tak aby bylo možné provést nátěr UT rozvodů a následnou údržbu prostoru – **Vyřešeno, vypouští se.**
6. Učebna výtvarné výchovy: keramický obklad za dvou dřezem bude provedený od podlahy do 1600mm na šířku původní níky. Přilehlý ŽB sloup bude opatřený omyvatelným nátěrem – **Vyřešeno, vypouští se.**
7. Ocelová konstrukce přístřešku vstupu do knihovny: bude zmenšena o budoucí zateplení fasády – **Vyřešeno, vypouští se.**
8. Změnové listy je nutné k projednání dodatku k SOD předložit odsouhlasené za TDI a GP nejpozději do 10. 6. 2016 **Objednatel - Trvá**

Nové body:

9. **Kuchyňka knihovny 1.12: stávající poklop podlahy a šachta pod podlahou budou zrušeny. Zajistí GD na požadavek Objednatele.**

10. Dveře D2 knihovny: dnes dodané a namontované dveře nevyhovují návrhu PD v pozici hlavního křídla.
 11. Cetrís obklad stěn SDK učebny: na dnešním KD odsouhlaseno ukončení před kryty radiátorů.
 12. WC dívky 1.21: stávající poklop v podlaze, který je značně poškozený korozí, bude na požadavek Objednatele vyměněn za nový typ ALUDECK přibližného rozměru. V šachtě pod podlahou bude otvor v ležaté kanalizaci obezděný a zakryt plech. víkem s utěsněním. Cenová nabídka bude součástí ZL č. 3
 13. Instalační jádra: plastová dvířka uzávěrů budou osazena přímo na SDK příčkách, v obkladu Cetrís bude vytvořen větší otvor bez dalších dvířek.
 14. Střeche objektu: na žádost objednatele provede GD opravu izolace střechy v místě schodiště kde dnes dochází k zatékání, nové rozvody VZT nad střešním pláštěm budou izolovány od střešní krytiny 700mm.
 15. Družina koberce: původně odsouhlasen typ koberce MELAZANA 2424 není u výrobce dostupný, po telefonické dohodě se zpracovatelem projektu interiéru odsouhlasený a objednaný nový vzorek PARMA 8248.
 16. VZT rozvody: ovládání spínání bude řešeno spínacími hodinami v rozvaděči. Odsouhlaseno objednatelem a GP. Cenové porovnání bude součástí ZL č. 3
 17. ÚT rozvody: kryt detailu průchodu trubek SDK stěnou bude použit pouze v místnostech bez krytů radiátorů.
 18. Knihovna rampa: zhotovitel pan Neumann předloží vzorek světél.
- Příští kontrolní den se bude konat 9. 6. 2016 od 12,00 hodin.
- Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s.r.o TDI – Bělohav Jan 

PREZENČNÍ LIST – KD

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU U 2.2 (ŠKOLA) A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PROSTOR V 1.NP NA KNIHOVNU V U 2.2, EMY DESTINOVÉ 1138/46, 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Objednatel: Statutární město České Budějovice

TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Projektant: ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Datum: 2. 6. 2016

Seznam:

Jméno	podpis	organizace	kontakt
Kamila Stehlíková		Město České Budějovice	
Mgr. Bc. Dagmar Koubová		Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice	
Ing. Stanislav Hronek		Ateliér Hronek s.r.o.	
Ing. Miroslav Návara		Koordinátor BOZP	
Jan Bělohlav		STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.	
Vladimír Mátl		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	
Ota Moravec		Jindřichohradecká stavební s.r.o.	
Zeman		SVM digital s.r.o.	
Neumann		FIERA a.s.	
Jaromír Mitáš		Jaromír Mitáš - instalatér	
Ing. Jiří Průša		Atelier A02 spol. s r.o.	

PD - INTERIER TEL: [REDACTED]

Pavel Míka		FALIKO Tábor – Pavel Míka	