

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Butoves ON - oprava střechy

Objekt:

01 - Oprava střechy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

745 394,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	156 532,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

901 927,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Butoves ON - oprava střechy

Objekt:

01 - Oprava střechy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

745 394,68

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Butoves ON - oprava střechy

Objekt:

01 - Oprava střechy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

745 394,68

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	211,400		
2	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m ²	7 399,000		
3	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	211,400		
4	K	953845R01	Dodávka, vyzdění a napojení nadstřešní části komínu na stávající průduch pro plynové spotřebiče včetně krycí desky a povrchové úpravy	ks	1,000		
5	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m ³	1,080		

D 997 Přesun sutě

6	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	9,349		
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,349		
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	280,470		
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,782		
10	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	3,567		

D 998 Přesun hmot

11	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,300		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

74	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	21,500		
75	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	9,460		
80	M	35441490	podpěra vedení FeZn na hřebeni a prezovou krytinu 120mm	kus	8,000		
78	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm	kus	4,000		
81	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	4,000		
82	M	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	1,000		
83	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	3,000		
84	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	1,000		
85	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	1,000		
72	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	1,000		
73	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	1,000		
79	K	741420102	Montáž držáků oddáleného vedení do dřeva	kus	2,000		
87	M	8500028062	Držák oddáleného hromosvodu D-OH ST 06	kus	2,000		
88	K	741420121	Montáž izolační tyče oddáleného vedení	kus	1,000		
86	M	8500050960	Tyč izolační, IZT-J680	kus	1,000		
67	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	8,000		
68	K	741421831	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm šikmá střecha	m	13,500		
69	K	741421851	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod hřeben	kus	9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	741421863	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení zazděného	kus	4,000		
71	K	741421873	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky přes 1,4 m	kus	1,000		
76	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	0,019		

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

12	K	742420021	Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000		
13	M	59660253	držák satelitní antény D 48mm rozteč krokvi 500-950mm	kus	1,000		

D 762 Konstrukce tesařské

14	K	762331932	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m	m	26,400		
15	K	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	26,400		
16	K	762341932	Výřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m	357,143		
17	K	762343912	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 4 m2	m2	50,000		
18	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,436		
19	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	1,436		

D 764 Konstrukce klempířské

20	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	15,200		
21	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	26,400		
22	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	30,400		
23	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	2,000		
24	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	5,200		
25	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	30,400		
26	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	14,800		
27	K	764213652	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	kus	1,000		
28	K	764241315	Oplechování nevětraného hřebene z TiZn lesklého plechu s hřebenovým plechem rš 400 mm	m	15,200		
29	K	764242306	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 500 mm	m	26,400		
30	K	764242334	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	30,400		
31	K	764314454	Lemování sloupků komínových lávek z Pz plechu střech s krytinou skládanou, plechovou rš 330 x 500	kus	6,000		
32	K	764341314	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	4,400		
33	K	764345321	Lemování trub, konzol, držáků z TiZn lesklého plechu střech s krytinou skládanou D do 75 mm	kus	2,000		
34	K	764345323	Lemování trub, konzol, držáků z TiZn lesklého plechu střech s krytinou skládanou D do 150 mm	kus	2,000		
35	K	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	30,200		
36	K	764541346	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	kus	2,000		
37	K	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	14,800		
38	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,321		
39	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,321		

D 765 Krytina skládaná

40	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	200,640		
41	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	200,640		
42	K	765135041	Montáž protisněhového háku skládané vláknocementové krytiny	kus	250,000		
43	M	59161158	hák protisněhový 400mm barevný, pro vláknocementové krytiny	kus	250,000		
44	K	765161301	Montáž okapové hrany z krytiny z recyklovaného plastu, imitace břidličné krytiny tl. 3 mm jednoduché	m	30,400		
45	M	58389x01	krytina z recyklovaného plastu jednoduché krytí šestihran 40x40cm	kus	76,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	765161x01	Montáž krytiny z recyklované plastu, imitace břidlice tl. 3 mm do 30°jednoduché krytí z pravouhlých formátů do 20ks/m2	m2	200,640		
47	M	58389x01.1	krytina z recyklovaného plastu jednoduché krytí šestihran 40x40cm	kus	1 906,080		
48	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	200,640		
49	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	220,704		
50	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	200,640		
51	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	200,640		
52	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	3,696		
53	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	3,696		

D 767 Konstrukce zámečnické

54	K	767851803	Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky	m	4,000		
55	K	767851Z01	Dodávka a montáž komínové lávky	kpl	1,000		
56	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,140		
57	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,140		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

62	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	63,840		
63	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	63,840		
61	K	783206801	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením	m2	63,840		
58	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	145,840		
64	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	50,840		
65	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	63,840		
66	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	127,680		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

60	K	00U-3-1-3	Přirážka dle přílohy č. 1 SOD - Údržba nad 50 tis.	%	5 823,396		
----	---	-----------	--	---	-----------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1165215

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 16c54f3b-5a28-4d9b-830b-79d163cc3346

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.10.2020 07:09:01



75e41e8c-c450-4c06-b8be-0269c6dd4397