

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Butoves ON - oprava střechy

Objekt:

02 - Oprava fasády

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

832 468,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	174 818,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 007 286,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Butoves ON - oprava střechy

Objekt:

02 - Oprava fasády

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

832 468,36

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Butoves ON - oprava střechy

Objekt:

02 - Oprava fasády

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

832 468,36

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

41	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm ručně	m2	7,080		
40	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně	m2	7,080		

D 5 Komunikace pozemní

47	K	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm	m2	19,500		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18	K	612335101	Cementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	6,020		
2	K	621335203	Oprava cementové škrábané omítky vnějších podhledů v rozsahu do 50%	m2	320,910		
3	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	320,910		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

32	K	767131R01	Montáž neprosvětlené tabule	kpl	1,000		
34	M	13814R03	<i>Neprosvětlená Informační tabule jednostranná směrová 1000x400 mm; dle předpisu SŽDC TNZ736390; umístěna na fasádě</i>	m2	0,400		
35	K	767131R02	D+M montážní materiál	kpl	1,000		
36	K	767131R03	Demontáž a likvidace stávající tabule	kpl	1,000		
42	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000		
43	M	59217016	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm</i>	m	15,000		
48	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	18,600		
39	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	18,600		
44	K	935111111	Osazení příkopového žlabu do šterkopísku tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	13,600		
46	M	59227724	<i>žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 70/100x280x210mm</i>	kus	65,280		
49	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	10,000		
50	M	56241027	<i>žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž A15-D 400kN světlá š 200mm</i>	m	10,000		
51	K	935113R01	Dopojení odvodňovacího polymerbetonového žlabu do stávající jímky	kpl	1,000		
65	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m2	231,000		
66	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	8 085,000		
67	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m2	231,000		
17	K	974082213	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 50 mm	m	60,200		
1	K	978036161	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 50 %	m2	320,910		
37	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	120,240		
38	K	9853241x2	Lokální vysprávka kamene restaurátorsky reprofilační maltou včetně sjednocení struktury	m2	6,012		

D 997 Přesun sutě

53	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	13,038		
54	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,038		
55	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	391,140		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	13,038		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
22	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	8,000		
23	M	34571006	lišta elektroinstalační hranatá bílá 30x25	m	8,400		
19	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm ² pod omítku (CY)	m	67,200		
20	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm ²	m	70,560		
21	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² na svorkovnici	kus	15,000		
28	K	741130R01	Odpojení stávajících vodičů izolovaných do 2,5 mm ² na svorkovnici	kus	15,000		
64	K	741240R01	Prostorová úprava stávajícího rozvaděče	kus	1,000		
61	K	741321002	Montáž proudových chráničů dvupólových nn do 25 A s krytem	kus	1,000		
62	M	8500301012	Chránič proudový Hager, 10 kA, 2pól, 16 A	kus	1,000		
57	K	741373002	Montáž svítidel výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	4,000		
58	K	741375821	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na výložníku do 3 m se zachováním funkčnosti	kus	4,000		
24	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		
63	K	PODRMAT	Podružný materiál	%	154,619		
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				
59	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	16,000		
60	M	34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316	m	16,800		
25	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	18,000		
26	M	34121015	kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm	m	21,600		
27	K	742121R01	Úprava a zapojení slaboproudých rozvodů (přepojení nového kabelu do stávajících zásuvek a rozvaděčů a spolupráce se správcem sítě)	kpl	1,000		
D 767			Konstrukce zámečnické				
29	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	100,000		
31	K	767996R01	Demontáž uschování cedulí z fasády	ks	2,000		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
13	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m ²	110,400		
14	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m ²	m ²	115,920		
15	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií	m ²	47,930		
16	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m ²	50,327		
11	K	783009301	Písmomalířské práce výšky písmen nebo číslic do 750 mm	kus	21,000		
4	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m ²	320,910		
5	K	783801283	Očištění 2x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčování hrubých betonů nebo omítek	m ²	441,150		
12	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m ²	5,040		
8	K	783826675	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m ²	120,240		
9	K	783827523	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m ²	320,910		
6	K	783833153	Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m ²	320,910		
10	K	783897607	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu světlém	m ²	320,910		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
52	K	00U-3-1-3	Přirážka dle přílohy č. 1 SOD - Údržba nad 50 tis.	%	6 503,659		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1165214

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8b4fb93e-d36b-4140-8c83-e59b51e9d1ec

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.10.2020 07:09:01



af155c9c-99e6-4a6d-b251-13b734f525aa