

Tel.: 412 510 454
IČO: 272 74 691
DIČ: CZ27274691

Březová 137/82, 405 01 DĚČÍN III
SERVISDCS



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

29 / I, N / 956394 / 750 299 / 2020 / 6 / 45

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Ivana Kučerová, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře na základě pověření ze dne 08.07.2019

ve věcech technických jedná: Ing. Ivana Kučerová, vedoucí správy toků

tel.: [redacted]

[redacted], technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [redacted]

[redacted] osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

AFC Servis DC a.s.

se sídlem Březová 62/137, Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín

IČO: 272 74 691

DIČ: CZ27274691

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1618

zastoupená: Milanem Tůmou, členem představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted] autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 248282881/0300

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „**Loubský (Ludvíkovický) potok, ř. km 0,900 – 1,400**“, evidenční číslo zakázky **S956/2020/021**, a to dle projektové dokumentace Loubský (Ludvíkovický) potok, ř. km 0,900 – 1,400 vypracované společností NDCOn s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČO 64939511, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.
Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci dotačního programu 129 390, podprogram 129 392 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa“**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.
2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatel od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
3. Předmětem závazku je oprava prahů, stupňů a opevnění koryta, aby byla zachována stabilita stávající úpravy a odstraněny dřeviny poškozující opevnění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, souhlasu s provedením ohlášené stavby vydaného Magistrátem města Děčín dne 07.04.2020 pod č. j. MDC/39106/2020.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli,
 - vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
 - uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmluvněného) stavu
 - informování vlastníků stavbou dotčených pozemků o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům
 - čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností
 - zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,
 - aktualizace firemního povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce,
 - aktualizace, přizpůsobení a doplnění firemního plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaná koordinátorem BOZP,
 - aktualizování firemního havarijního plánu,
 - vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících před započítáním stavby a po jejím dokončení
 - úprava přístupových tras pro zvolenou mechanizaci
 - nájemné za stání mechanizace
 - zřízení a odstranění pomocných konstrukcí
- Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel

předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchytky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (Příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci - pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin). Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.



II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: **01.10.2020**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, **nejpozději dne 30.09.2021**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
6. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, jakož i o počet dnů, o nějž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **2 887 765,29 Kč bez DPH**, slovy dvěmilionyosmsetosmdesátsedmtisícšedesátšest korun českých a 29 haléřů bez DPH.
DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že je/není* plátcem DPH.

SO.01 Oprava opevnění koryta	1 760 066,89 Kč bez DPH
SO.02 Rekonstrukce objektů	669 110,40 Kč bez DPH
SO.03 Kácení dřevin	23 588 Kč bez DPH
VON - opravy	326 250 Kč bez DPH
VON - rekonstrukce	108 750 Kč bez DPH

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě

zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v 6 vyhotoveních) na adresu: LČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy nepřekročí v roce 2020 u objektu „VON opravy“ 70 000 Kč bez DPH.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy nepřekročí v roce 2020 u objektu „VON rekonstrukce“ 2 000 Kč bez DPH.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v roce 2020 činit celý objekt „SO.03 Kácení dřevin“

Tyto provedené práce (v roce 2020) budou stavebně dokončeny, vyfakturovány a předány objednateli do 15.11.2020.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje

nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
 - a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 - b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
 - c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,
 vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.



9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace stavby.
11. Zhotovitel zajistí na své náklady aktualizaci, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.
13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).

17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
- předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážných lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby

pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelům předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,
- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle § 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, s jeho provozem; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou);

- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,
- doklady právně umožňující provedení prací [například terénních úprav dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících s provozem zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle § 37t zákona č. 185/2001 Sb.) nebo jiným využitím vybouraných hmot, vytěžené zeminy;
- doklady o možnosti využití zeminy jako stavebního materiálu - výrobku v souladu se zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních].

Nebude-li využít či likvidace odpadů, vybouraných hmot, dřevní hmoty, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
24. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném Magistrátem města Děčín dne 06.06.2019 pod č. j. MDC/60358/2019. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím

odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

28. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
30. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
31. Pokud bude v průběhu stavby zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
33. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočnicku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

35. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení. Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu uvedenou v Ceníku dříví, který je přílohou této smlouvy. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty.

Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až po potvrzení (odsouhlasení) číselníků objednatelem dle této smlouvy.

36. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 3. osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny díla. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

38. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

39. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy; tato povinnost zhotovitele trvá minimálně 10 let od ukončení účinnosti smlouvy.

Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytyčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
 - doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH určené v Příloze č. 2 smlouvy, s níž je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, tj. nevyúčtuje v příslušném roce stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, již měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 1 smlouvy v příslušném roce/měsíci/období vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) o dobu delší než 2 měsíce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od termínu

stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení části díla dle této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 37 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 25 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.

6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5.000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 36 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
8. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
11. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,

- d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodloužení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň **od 01.10.2020**, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, **nejméně do 30.12.2021**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „*banka*“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. II. smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodloužení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XI.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla /postupu výstavby
Příloha č. 3 – ceník dříví


Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Teplicích dne 15.10.2020

V Děčíně dne 18.08.2020


Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p.


Milan Tůma
jednatel
AFC Servis DC a.s.


Dr. Vrbenského 267/47

STAVBY

687

Ludvíkovický potok, ř. km 0,900 - 1,400

Zadavatel:

Uchazeč:
AFC Servis DC a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.08.2020IČ:
DIČ:IČ: 27274691
DIČ: 27274691IČ:
DIČ:IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **2 864 177,29**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	2 864 177,29	601 477,23
		0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 465 654,52
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 667

Stavba: Ludvíkovický potok, ř. km 0,900 - 1,400

Místo: Datum: 05.08.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: AFC Servis DC a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 864 177,29	3 465 654,52
SO.01	Oprava opevnění koryta	1 760 066,89	2 129 680,94
SO.02	Rekonstrukce objektů	669 110,40	809 623,58
VON-opr	Vedlejší a ostatní náklady - opravy	326 250,00	394 762,50
VON-rek	Vedlejší a ostatní náklady - rekonstrukce	108 750,00	131 587,50

LIST SOUPISU PRACÍ

...vikovický potok, ř. km 0,900 - 1,400

SO.01 - Oprava opevnění koryta

OSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
AFC Servis DC a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.08.2020

IČ:

DIČ:

IČ: 27274691

DIČ: 27274691

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				1 760 066,89
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 760 066,89	21,00%	369 614,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 129 680,94
-------------------	--------------	---------------------

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PLACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

avikovický potok, ř. km 0,900 - 1,400

SO.01 - Oprava opevnění koryta

avatel:
chazeč: AFC Servis DC a.s.

Datum: 05.08.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 760 066,89
HSV - Práce a dodávky HSV		1 760 066,89
PRÁH-1 - Práh č. 1 - 2		930 809,69
1 - Zemní práce		286 999,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce		590 306,95
4 - Vodorovné konstrukce		53 503,00
OPR0 - Oprava dna ř. km 0,967 - 0,975		81 139,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		39 969,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		40 483,70
6 - Úpravy povrchů vnějších		686,88
PRÁH-3 - Práh č.3		355 660,48
1 - Zemní práce		45 120,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce		264 762,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		45 777,26
OPR-1 - Oprava č. 1 a 2		43 530,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce		11 268,55
4 - Vodorovné konstrukce		32 261,47
OPR-3 - Oprava č. 3		32 782,55
6 - Úpravy povrchů vnějších		32 782,55
OPR-5 - Oprava č. 5		4 384,80
6 - Úpravy povrchů vnějších		4 384,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě - platí pro celý SO.01		68 670,90
998 - Přesun hmot - platí pro celý SO.01		32 642,56
NEZ - Nezařazené - platí pro celý SO.01		210 446,31

Datum: 05.08.2020

Zadavatel:
Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV							1 760 066,89	
D PRÁH-1 Práh č. 1 - 2							930 809,69	
D 1 Zemní práce							286 999,74	
1	K	122501102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 6 objem do 1000 m3	m3	137,870	573,00	78 999,51	CS ÚRS 2019 02
	VV	výkopek12	Součet		137,870			
2	K	162201261	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	276,013	440,00	121 445,72	CS ÚRS 2019 02
3	K	162201269	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1 104,052	56,00	61 826,91	CS ÚRS 2019 02
	VV	vzdálenost 50	Součet		50,000			
4	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	138,143	99,00	13 676,16	CS ÚRS 2019 02
5	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez ztuhnutí	m3	138,143	80,00	11 051,44	CS ÚRS 2019 02
	VV	zásyp12	Součet		138,143			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							590 306,95	
6	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	55,308	5 650,00	312 490,20	CS ÚRS 2019 02
	VV	betonP1	$(1,65+2,25+0,4)/2*(1,5+2,0)-(2,0*2,25/2)+(0,4*5,2)+(0,8+0,4+2,1)/2*(1,5+1,95)-(2,1*1,95/2)*0,8$ "šířka prahu"		10,271			
	VV	betonP2	$(1,95+1,45+1,5)/2*(2,2+1,5)-(1,5*1,45/2)+(0,5*4,5)+(0,15+2,15+1,5)/2*(1,5+1,8)-(2,15*1,8/2)*0,8$		16,336			
	VV	beton12	Součet		55,308			
7	K	985113131	Pemriování povrchu betonu rubu kleneb a podlah	m2	131,052	185,00	24 244,62	CS ÚRS 2019 02
8	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	110,615	1 156,00	127 870,94	CS ÚRS 2019 02
	VV	bednění12	Součet		110,615			
9	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	110,615	286,00	31 635,89	CS ÚRS 2019 02
10	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	2,835	33 180,00	94 065,30	CS ÚRS 2019 02
	VV	plochavýztuže	Součet		289,583			
D 4 Vodorovné konstrukce							53 503,00	
11	K	985331114	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 14 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	27,500	1 850,00	50 875,00	CS ÚRS 2019 02
12	M	13021014	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 14mm	t	0,072	36 500,00	2 628,00	CS ÚRS 2019 02
	VV	délkakotev	Součet		55,000			
D OPRO Oprava dna ř. km 0,967 - 0,975							81 139,58	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							39 969,00	
13	K	966055211	Bourání konstrukcí LTM zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu strojné	m3	2,748	1 740,00	4 781,52	CS ÚRS 2019 02
14	K	985113131	Pemriování povrchu betonu rubu kleneb a podlah	m2	27,475	185,00	5 082,88	CS ÚRS 2019 02
15	K	985331111	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	15,250	1 850,00	28 212,50	CS ÚRS 2019 02
16	M	13021011	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 8mm	t	0,017	36 500,00	620,50	CS ÚRS 2019 02
17	M	15945235	plech děrovaný tahokov oko 42/12,5/2,5 tl 1,5mm tabule	t	0,034	37 400,00	1 271,60	CS ÚRS 2019 02
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							40 483,70	
18	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	4,946	6 200,00	30 665,20	CS ÚRS 2019 02
19	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,269	36 500,00	9 818,50	CS ÚRS 2019 02
D 6 Úpravy povrchů vnějších							686,88	
20	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	27,475	25,00	686,88	CS ÚRS 2019 02
D PRÁH-3 Práh č.3							355 660,48	
D 1 Zemní práce							45 120,59	
21	K	122501101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 6 objem do 100 m3	m3	31,500	591,00	18 616,50	CS ÚRS 2019 02
	VV	výkopek3	Součet		31,500			
22	K	162201261	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	35,012	440,00	15 405,28	CS ÚRS 2019 02
23	K	162201269	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	140,048	26,00	3 641,25	CS ÚRS 2019 02
24	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	17,506	346,00	6 057,08	CS ÚRS 2019 02
25	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez ztuhnutí	m3	17,506	80,00	1 400,48	CS ÚRS 2019 02
	VV	zásyp3	Součet		17,506			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							264 762,63	
26	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	30,849	5 200,00	160 414,80	CS ÚRS 2019 02
	VV	beton_P3	$(1,2*6,9)/1,0$ "střední šířka prahu v dolní části" + $(1,65*1,5 + 1,56*1,6/2$ "pravé křídlo" + $1,65*1,5 + 1,65*1,7/2$ "levé křídlo") * 0,8 "šířka"		13,994			
	VV	beton3	Součet		30,849			
27	K	985113131	Pemriování povrchu betonu rubu kleneb a podlah	m2	59,863	185,00	11 074,66	CS ÚRS 2019 02
28	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	28,673	1 156,00	33 145,99	CS ÚRS 2019 02
	VV	bednění_P3	Součet		28,673			
29	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	28,673	286,00	8 200,48	CS ÚRS 2019 02
30	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	1,565	33 180,00	51 926,70	CS ÚRS 2019 02
	VV	plochavýztuže_P3	Součet		159,870			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							45 777,26	
31	K	966055211	Bourání konstrukcí LTM zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu strojné	m3	25,449	1 740,00	44 281,26	CS ÚRS 2019 02
32	M	15945235	plech děrovaný tahokov oko 42/12,5/2,5 tl 1,5mm tabule	t	0,040	37 400,00	1 496,00	CS ÚRS 2019 02
D OPR-1 Oprava č. 1 a 2							43 530,02	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							11 268,55	
33	K	321212345	Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb do 3 m3 obkladního	m3	1,218	9 065,00	11 041,17	CS ÚRS 2019 02
34	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	9,095	25,00	227,38	CS ÚRS 2019 02
D 4 Vodorovné konstrukce							32 261,47	
35	K	465513417	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 tl 400 mm	m2	9,881	3 265,00	32 261,47	CS ÚRS 2019 02
D OPR-3 Oprava č. 3							32 782,55	
D 6 Úpravy povrchů vnějších							32 782,55	
36	K	465513417	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 tl 400 mm	m2	9,881	3 265,00	32 261,47	CS ÚRS 2019 02
37	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	20,843	25,00	521,08	CS ÚRS 2019 02
D OPR-5 Oprava č. 5							4 384,80	
D 6 Úpravy povrchů vnějších							4 384,80	
38	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	6,960	25,00	174,00	CS ÚRS 2019 02
39	K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	3,480	1 210,00	4 210,80	CS ÚRS 2019 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	
D 997 Přesun sutě - platí pro celý SO.01							68 670,90	
40	K	997321511R	Vodorovná doprava sutí motorovým kolečkem a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	83,745	820,00	68 670,90	

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Přesun hmot - platí pro celý SO.01				32 642,56	
6332011R	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	39,808	820,00	32 642,56	CS ÚRS 2019 02
	NEZ Nezařazené - platí pro celý SO.01				210 446,31	
K R1001	Příplatek za ztížený přístup	soubo	1,000	45 000,00	45 000,00	
K R115001-1	Převedení vody pomocí potrubí a čerpání po celou dobu stavby	soubo	1,000	45 000,00	45 000,00	
K R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	83,745	280,00	23 448,60	
K R162701-1	Likvidace výkopku/sypání dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	13,721	510,00	6 997,71	
K R103	Náklady spojené s technologií čerpání betonu	soubo	1,000	90 000,00	90 000,00	

LIST SOUPISU PRACÍ

...avíkovický potok, ř. km 0,900 - 1,400

...
SO.02 - Rekonstrukce objektů

OSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	05.08.2020
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	27274691
AFC Servis DC a.s.	DIČ:	27274691
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH			669 110,40
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	669 110,40	21,00%	140 513,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	809 623,58
-------------------	--------------	-------------------

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

udvíkovický potok, ř. km 0,900 - 1,400

SO.02 - Rekonstrukce objektů

o:
 udavatel:
 uchazeč: AFC Servis DC a.s.

Datum: 05.08.2020
 Projektant:
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		669 110,40
HSV - Práce a dodávky HSV		669 110,40
PRÁH-4 - Práh č. 4		296 445,22
1 - Zemní práce		38 712,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce		232 071,77
4 - Vodorovné konstrukce		25 661,00
DNO - Doplnění dna ř. km 1,108 - 1,124		109 984,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		25 890,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce		83 725,60
6 - Úpravy povrchů vnějších		368,00
PRÁH č. 5 - Práh č. 5 ř. km 1,164		22 436,78
1 - Zemní práce		4 774,67
3 - Svislé a kompletní konstrukce		13 373,11
4 - Vodorovné konstrukce		4 289,00
REK-6 - Rekonstrukce prahu ř. km 1,186 (oprava č. 6)		10 689,10
1 - Zemní práce		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		6 886,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce		3 802,99
NEZ - Nezařazené - platí pro celý SO.02		226 215,22
997 - Přesun sutě - platí pro celý SO.02		46 215,22
998 - Přesun hmot - platí pro celý SO.02		3 339,86

SO.02 - Rekonstrukce objektů

Objekt:
 Zadavatel:
 Uchazeč: AFC Servis DC a.s.

Datum: 05.08.2020

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV				669 110,40	
D PRÁH-4			Práh č. 4				296 445,22	
D 1			Zemní práce				38 712,45	
1	K	122501101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 6 objem do 100 m3	m3	37,466	591,00	22 142,41	CS ÚRS 2019 02
	VV		Součet		37,466			
2	K	162201261	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	18,894	440,00	8 313,36	CS ÚRS 2019 02
3	K	162201269	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	75,576	56,00	4 232,26	CS ÚRS 2019 02
4	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	9,447	346,00	3 268,66	CS ÚRS 2019 02
5	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	9,447	80,00	755,76	CS ÚRS 2019 02
	VV		Součet		9,447			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				232 071,77	
6	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	28,019	5 650,00	158 307,35	CS ÚRS 2019 02
	VV		Součet		28,019			
7	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	22,815	1 156,00	26 374,14	CS ÚRS 2019 02
	VV		Součet		22,815			
8	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	22,815	286,00	6 525,09	CS ÚRS 2019 02
9	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,976	33 180,00	32 383,68	CS ÚRS 2019 02
	VV		Součet		99,653			
10	K	985113131	Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah	m2	45,846	185,00	8 481,51	CS ÚRS 2019 02
D 4			Vodorovné konstrukce				25 661,00	
11	K	985331114	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 14 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	13,200	1 850,00	24 420,00	CS ÚRS 2019 02
12	M	13021014	tyč ocelová žebírková jakost BST 500S výztuž do betonu D 14mm	t	0,034	36 500,00	1 241,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Součet		26,400			
D DNO			Doplňení dna ř. km 1,108 - 1,124				109 984,22	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 890,62	
13	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	12,180	1 509,00	18 379,62	CS ÚRS 2019 02
14	K	985113131	Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah	m2	40,800	185,00	7 511,00	CS ÚRS 2019 02
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				83 725,60	
15	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	10,150	5 650,00	57 347,50	CS ÚRS 2019 02
16	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,795	33 180,00	26 378,10	CS ÚRS 2019 02
D 6			Úpravy povrchů vnějších				368,00	
17	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	14,720	25,00	368,00	CS ÚRS 2019 02
D PRÁH č. 5			Práh č. 5 ř. km 1,164				22 436,78	
D 1			Zemní práce				4 774,67	
18	K	122501101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 6 objem do 100 m3	m3	2,906	591,00	1 717,45	CS ÚRS 2019 02
	VV		Součet		2,906			
19	K	162201261	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,486	440,00	1 533,84	CS ÚRS 2019 02
20	K	162201269	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	13,944	56,00	780,86	CS ÚRS 2019 02
21	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	1,743	346,00	603,08	CS ÚRS 2019 02
22	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	1,743	80,00	139,44	CS ÚRS 2019 02
	VV		Součet		1,743			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				13 373,11	
23	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	1,163	5 650,00	6 570,95	CS ÚRS 2019 02
	VV		Součet		1,163			
24	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	2,325	1 156,00	2 687,70	CS ÚRS 2019 02
	VV		Součet		2,325			
25	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	2,325	286,00	664,95	CS ÚRS 2019 02
26	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,091	33 180,00	3 019,38	CS ÚRS 2019 02
	VV		Součet		9,300			
27	K	985113131	Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah	m2	2,325	185,00	430,13	CS ÚRS 2019 02
D 4			Vodorovné konstrukce				4 289,00	
28	K	985331114	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 14 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	2,200	1 850,00	4 070,00	CS ÚRS 2019 02
29	M	13021014	tyč ocelová žebírková jakost BST 500S výztuž do betonu D 14mm	t	0,006	36 500,00	219,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Součet		4,400			
D REK-6			Rekonstrukce prahu ř. km 1,186 (oprava č. 6)				10 689,10	
D 1			Zemní práce				0,00	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				6 886,11	
30	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	0,924	5 650,00	5 220,60	CS ÚRS 2019 02
31	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	1,155	1 156,00	1 335,18	CS ÚRS 2019 02
	VV		Součet		1,155			
32	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	1,155	286,00	330,33	CS ÚRS 2019 02
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				3 802,99	
33	K	321212345	Oprava zdíva z lomového kamene vodních staveb do 3 m3 obkladního	m3	0,396	9 065,00	3 589,74	CS ÚRS 2019 02
34	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	8,530	25,00	213,25	CS ÚRS 2019 02
D NEZ			Nezařazené - platí pro celý SO.02				226 215,22	
35	K	R115001-1	Převedení vody pomocí potrubí a čerpání po celou dobu stavby	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	
36	K	R103	Náklady spojené s technologií čerpání betonu	soubor	1,000	90 000,00	90 000,00	
37	K	R1001	Příplatek za ztížený přístup	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	
D 997			Přesun sutě - platí pro celý SO.02				46 215,22	
38	K	997321511R	Vodorovná doprava suti motorovým kolečkem a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	28,484	820,00	23 356,88	
39	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a suti dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	28,484	280,00	7 975,52	
40	K	R162701-1	Likvidace výkopku/sypaniny dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	29,182	510,00	14 882,82	
D 998			Přesun hmot - platí pro celý SO.02				3 339,86	
41	K	998332011R	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	4,073	820,00	3 339,86	CS ÚRS 2019 02

LIST SOUPISU PRACÍ

Jávkovický potok, ř. km 0,900 - 1,400

Předmět:

VON-opr - Vedlejší a ostatní náklady - opravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AFC Servis DC a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.08.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27274691

27274691

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				326 250,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	326 250,00	21,00%	68 512,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	394 762,50
-------------------	--------------	-------------------

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Ludvíkovický potok, ř. km 0,900 - 1,400

VON-opr - Vedlejší a ostatní náklady - opravy

Uchazeč: AFC Servis DC a.s.

Datum: 05.08.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	326 250,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	326 250,00
VRN9 - Ostatní náklady	326 250,00

PRACÍ

Ludvíkovický potok, ř. km 0,900 - 1,400

VON-opr - Vedlejší a ostatní náklady - opravy

Objekt:
 Zadavatel:
 Uchazeč: AFC Servis DC a.s.

Datum: 05.08.2020
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							326 250,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				326 250,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				326 250,00	
1	K	R001	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících před začátkem stavby a po jejím dokončení.	soubor	0,750	8 000,00	6 000,00	
PP			Vyhodnocení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).					
2	K	R002	Zajištění případné aktualizace vyjádření správce sítě, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vstupem na staveniště.	soubor	0,750	12 000,00	9 000,00	
PP			Zajištění případné aktualizace vyjádření správce sítě, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vstupem na staveniště.					
3	K	R003	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	0,750	4 500,00	3 375,00	
PP			Zajištění umístění štítku o povolení stavby a o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.					
4	K	R005	Aktualizace, přizpůsobení a doplnění firemního plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaná koordinátorem BOZP	soubor	0,750	20 000,00	15 000,00	
PP			Aktualizace, přizpůsobení a doplnění firemního plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.					
5	K	R006	Aktualizování firemního povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	soubor	0,750	8 000,00	6 000,00	
PP			aktualizování firemního povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.					
6	K	R007	Aktualizování firemního havarijního plánu.	soubor	0,750	8 000,00	6 000,00	
PP			Aktualizování firemního havarijního plánu.					
7	K	R008	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu.	soubor	0,750	14 500,00	10 875,00	
PP			Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlásný profil, havarijní souprava apod.).					
8	K	R014	Zajištění a zabezpečení staveniště, zařízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných oplotek, ohrad, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.	soubor	0,750	50 000,00	37 500,00	
PP			Zajištění a zabezpečení staveniště, zařízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných oplotek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.					
9	K	R017	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zaslavněného) stavu	soubor	0,750	39 000,00	29 250,00	
PP			Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zaslavněného) stavu.					
10	K	R018	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	0,750	30 000,00	22 500,00	
PP			Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům. Součástí je i informování dotčených orgánů, které dle svého vyjádření vyžadují oznámit započaté práce v předstihu.					
11	K	R10	Projednáání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění stanovení přechodné úpravy provozu (veřejná vyháška), a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.	soubor	0,750	6 000,00	4 500,00	
PP			Projednáání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění stanovení přechodné úpravy provozu (veřejná vyháška), a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. Položka zahrnuje případné nájemné za zvláštní užívání komunikace.					
12	K	R11	Úprava přístupových tras pro zvolenou mechanizaci	soubor	0,750	15 000,00	11 250,00	
PP			Úprava přístupových tras pro zvolenou mechanizaci					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Předmětem položky je zejména úprava přístupové trasy od ČOV po levém úbočí údolí. Ve stávajícím stavu jsou zde pozůstatky staré cesty. Předmětem položky je - nutný ohráz vstří a prořez křovin, - likvidace dřevní hmoty, - zemní práce pro vyrovnání terénu a rozšíření cesty dle použité mechanizace - zajištění hrany cesty na straně k vodnímu toku - provedení opatření pro zajištění dobré schůdnosti povrchu (např. pohoze štěrkem)					
13	K	R12	Nájemné za stání mechanizace	soubor	0,750	15 000,00	11 250,00	
PP			Nájemné za stání mechanizace					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Přístup ke korytu je silně omezený konfigurací terénu. Pro dopravu betonu se předpokládá použití stacionárního čerpadla spuštěného do koryta v ř. km 1,15. Pro jeho spuštění do koryta je třeba použít parkoviště společnosti AutoAneva na p.č. 2268. Pro využívání parkoviště Auto Aneva je nutné upozornit, na předložení souhlasu vlastníka, který je podmíněn kompenzací ve výši 500 Kč/hod stání jeřábu. V případě, že se zhotovitel rozhodne akci realizovat odlišným způsobem (například využít parkoviště jako staveniště stacionárního či mobilního čerpadla apod.), je nutné počítat s proveděním postupu a využít parkoviště s p. Náskodou - jednatelem.					
14	K	R04	Výčtení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	0,750	60 000,00	45 000,00	
PP			Výčtení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.					
15	K	R09	Zpracování a předání doplněné dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele.	kus	0,750	25 000,00	18 750,00	
PP			Zpracování a předání doplněné dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> Předány budou min. realizační detaily a technologické postupy pro: - vrtání a osazování chemických kotv, - pažení výkopů, - atd.					
16	K	R19	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě)	soubor	0,750	35 000,00	26 250,00	
PP			Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Peřizení fotodokumentace stavby.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> - součástí geodetické části bude polohové a výškové geodetické zaměření základových spár (např. prahy, stupně, pňhrážka, hráz) - zaměření bude provedeno maximálně se sňadní souřadnicovou chybou Uxy=0,14 m, UH=0,12 m dle ČSN 01 3410					
17	K	R20	Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čišění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.	kpl	0,750	22 000,00	16 500,00	
PP			Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čišění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.					
18	K	R21	Zřízení a odstranění pomocných konstrukcí	soubor	0,750	18 000,00	13 500,00	
PP			Zřízení a odstranění pomocných konstrukcí					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Předmětem položky je zřízení, odstranění, pronájem po celou dobu stavby a provozní náklady pomocných konstrukcí pro zajištění přístupnosti stavby a ohledem na způsob provádění a zvolenou mechanizaci. Předpokládá se zřízení 7 ks ramp dle výkresu D.1.6.a a 2 ks dle výkresu D.1.6.b. Konstrukce budou navrženy s únosností dle mechanizace, pomocí které bude stavba realizována. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni. Výhledy a rampy budou splňovat platné zákony a bude provedeno opatření proti pádu osob do prohlubně a proti zranění osob výhledem. Vstup pod výhled bude zakázán. Rampy budou zajištěny proti odplavání v případě zvýšeného vodního stavu přivázaním lanem k nevním kobilicím bodům (naoř. stram).					
19	K	R10b	Projednáání a zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.	soubor	0,750	45 000,00	33 750,00	
PP			Projednáání a zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zahrnuje návrh D10, projednáání s PCR, zapůjčení (nájemné), rozestavení, udržování pod dobu stavby a odstranění po dokončení prací.					

LIST SOUPISU PRACÍ

adresa:
Ludvíkovický potok, ř. km 0,900 - 1,400

objekt:
VON-rek - Vedlejší a ostatní náklady - rekonstrukce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
AFC Servis DC a.s.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.08.2020
IČ:
DIČ:
IČ: 27274691
DIČ: 27274691
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				108 750,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	108 750,00	21,00%	22 837,50	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			131 587,50

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Ludvíkovický potok, ř. km 0,900 - 1,400

VON-rek - Vedlejší a ostatní náklady - rekonstrukce

Místo:

Datum: 05.08.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AFC Servis DC a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

108 750,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

108 750,00

VRN9 - Ostatní náklady

108 750,00

PRACÍ

Ludvíkovický potok, ř. km 0,900 - 1,400

Objekt: VON-rek - Vedlejší a ostatní náklady - rekonstrukce

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: AFC Servis DC a.s.

Datum: 05.08.2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							108 750,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				108 750,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				108 750,00	
1	K	R001	Výhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících před započatím stavby a po jejím dokončení	soubor	0,250	8 000,00	2 000,00	
	PP		Výhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících před započatím stavby a po jejím dokončení. Fotodokumentace a videozáznam budou předáni objednateli sítě zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x GD/DVD)					
2	K	R002	Zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vstoupením sítí	soubor	0,250	12 000,00	3 000,00	
	PP		Zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vstoupením sítí					
3	K	R003	Zajištění umístění štítků o povolení stavby a o zahájení prací oblastním inspektorátů práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	0,250	4 500,00	1 125,00	
	PP		Zajištění umístění štítků o povolení stavby a o zahájení prací oblastním inspektorátů práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.					
4	K	R005	Aktualizace, přizpůsobení a doplnění firemního plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaného koordinátorem BOZP	soubor	0,250	20 000,00	5 000,00	
	PP		Aktualizace, přizpůsobení a doplnění firemního plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci					
5	K	R006	Aktualizování firemního povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	soubor	0,250	8 000,00	2 000,00	
	PP		Aktualizování firemního povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.					
6	K	R007	Aktualizování firemního havarijního plánu.	soubor	0,250	8 000,00	2 000,00	
	PP		Aktualizování firemního havarijního plánu.					
7	K	R008	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu.	soubor	0,250	14 500,00	3 625,00	
	PP		Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlášený profil, havarijní soupava apod.)					
8	K	R014	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.	soubor	0,250	50 000,00	12 500,00	
	PP		Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.					
9	K	R017	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmulvněného) stavu	soubor	0,250	39 000,00	9 750,00	
	PP		Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmulvněného) stavu					
10	K	R018	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	0,250	30 000,00	7 500,00	
	PP		Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům. Součástí je i informování dotčených orgánů, které dle svého vyjádření vyžadují oznámit započaté práce v předstihu.					
11	K	R10	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění stanovení přechodné úpravy provozu (veřejná vyháška), a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.	soubor	0,250	6 000,00	1 500,00	
	PP		Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění stanovení přechodné úpravy provozu (veřejná vyháška), a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. Položka zahrnuje případné nájemné za zvláštní užívání komunikace.					
12	K	R11	Úprava přístupových tras pro zvolenou mechanizaci	soubor	0,250	15 000,00	3 750,00	
	PP		Úprava přístupových tras pro zvolenou mechanizaci					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Předmětem položky je zejména úprava přístupové trasy od ČOV po levém úbočí údolí. Ve stávajícím stavu jsou zde pozůstatky staré cesty. <i>Předmětem položky je</i> - nutný ořez větví a prořez křovin, - zemní práce pro vyrovnání terénu a rozšíření cesty dle použité mechanizace - zajištění hrany cesty na straně k vodnímu toku - provedení opatření pro zajištění dobré schůdnosti povrchu (např. pohoze štěrkyem)					
13	K	R12	Nájemné za stání mechanizace	soubor	0,250	15 000,00	3 750,00	
	PP		Nájemné za stání mechanizace					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přístup ke korytu je sítě omezený konfigurací terénu. Pro dopravu betonu se předpokládá použití stacionárního čerpadla spuštěného do koryta v ř. km 1,15. Pro jeho spuštění do koryta je třeba použít parkoviště společnosti AutoAneva na p.č. 2269. Pro využívání parkoviště AutoAneva je nutné upozornit, na předložení souhlasu vlastníka, který je podmíněn kompenzací ve výši 500 Kč/hod stání jeřábu. V případě, že se zhotovitel rozhodne akci realizovat odlišným způsobem (například využít parkoviště jako staveništního či mobilního čerpadla apod.), je nutné počítat s provedením postupů a využití parkoviště s p. Neškodou - jednatelem.					
14	K	R04	Vytýčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborné způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	0,250	60 000,00	15 000,00	
	PP		Vytýčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborné způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.					
15	K	R09	Zpracování a předání doplněné dokumentace pro provádění stavby a realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele.	kus	0,250	25 000,00	6 250,00	
	PP		Zpracování a předání doplněné dokumentace pro provádění stavby a realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Předmět budou min. realizační detaily a technologické postupy pro; - vrtání a osazení chemických kotv, - pažení výkopů, - atd.					
16	K	R19	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě)	soubor	0,250	35 000,00	8 750,00	
	PP		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> - součástí geodetické části bude polohová a výšková geodetická zaměření základových spěr (např. prahy, stupně, příkopy, atd.) - zaměření bude provedeno maximálně se střední souřadnicovou chybou úsvrto 14 m. Úhrn 0,32 m dle ČSN 01 3410					
17	K	R20	Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před vjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.	kp	0,250	22 000,00	5 500,00	
	PP		Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před vjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.					
18	K	R21	Zřízení a odstranění pomocných konstrukcí	soubor	0,250	18 000,00	4 500,00	
	PP		Zřízení a odstranění pomocných konstrukcí					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Předmětem položky je zřízení, odstranění, pronájem po celou dobu stavby a provozní náklady pomocných konstrukcí pro zajištění přístupnosti stavby s ohledem na způsob provádění a zvolenou mechanizaci. Předpokládá se zřízení 7 ks ramp dle výkresu D.1.6.a a 2 ks dle výkresu D.1.6.b. Konstrukce budou navrženy a únosností dle mechanizace, pomocí které bude stavba realizována. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni. Výtahy a rampy budou splňovat platné zákony a bude provedeno opatření proti pádu osob do prohlubně a proti zranění osob výtahem. Vstup pod výtah bude zakázán. Rampy budou zajištěny proti odplavání v případě zvýšeného vodního stavu přivážetím lanem k nevnitřním kotvícím bodům (naoř. strom).					
19	K	R10b	Projednání a zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.	soubor	0,250	45 000,00	11 250,00	
	PP		Projednání a zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zahrnuje návrh D10, provedení s PCR, zaplácení (nájemné), rozestavení, udržování pod dobu stavby a odstranění po dokončení prací.					

APITULACE STAVBY

667

Objekt: Ludvíkovický potok, ř. km 0,900 - 1,400 - kácení

OSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.08.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AFC Servis DC a.s.

IČ: 27274691
DIČ: CZ27274691

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 588,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	23 588,00	4 953,48
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 28 541,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

APITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

667

stavba: Ludvíkovický potok, ř. km 0,900 - 1,400 - kácení

Místo:

Datum:

05.08.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AFC Servis DC a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		23 588,00	28 541,48
SO.03	Kácení dřevin	23 588,00	28 541,48

CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:
Ludvíkovický potok, ř. km 0,900 - 1,400 - kácení
Objekt:
SO.03 - Kácení dřevin

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč:
AFC Servis DC a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.08.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 27274691
DIČ: CZ27274691

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				23 588,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 588,00	21,00%	4 953,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	28 541,48
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Ludvíkovický potok, ř. km 0,900 - 1,400 - kácení

Projekt: SO.03 - Kácení dřevin

Zadavatel:
Uchazeč: AFC Servis DC a.s.

Datum: 05.08.2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	23 588,00
HSV - Práce a dodávky HSV	23 588,00
X - Ostatní práce	5 000,00
X2 - Kácení směrové	18 588,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ludvíkovický potok, ř. km 0,900 - 1,400 - kácení
 Objekt: SO.03 - Kácení dřevin
 Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: AFC Servis DC a.s.

Datum: 05.08.2020
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 588,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 588,00	
D	X		Ostatní práce				5 000,00	
1	K	R105	Příplatek za zřízené místní podmínky	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Příplatek za zřízené místní podmínky, zřízené podmínky pro kácení, pro přístup a manipulaci s dřevní hmotou, ochranu okolních stromů před poškozením. <i>Poznámka k položce:</i> V příplatek je zahrnuto - provádění kácení s větší pečlivostí při postupu prací v blízkosti dalších stromů. P					
			- zřízený přístup pro mechanizaci a pracovníky s ohledem na místní podmínky (nepřístupný terén) - zajištění náhradního řešení v místech s omezenou dostupností. Například přibližování kmenů navijákem. - významné zřízený přístup pro mechanizaci je v celém úseku - zřízení doprovodné plochy z větvi pro ochranu osovanní korvy při sbírávání					
2	K	R162301-1	Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Kompletní likvidace veškeré nezneužitelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložením dokladu o likvidaci <i>Poznámka k položce:</i> - likvidace nehroubí a nezneužitelné dřevní hmoty					
P			1. V ceně jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopě nebo na nesyplěti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na ruční přesuny materiálů v místech nepřístupných pro mechanizaci. Technologie dopravy materiálu bude zvolena s ohledem na místní podmínky, podmáčení okolních pozemků, klimatické podmínky apod. 3. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace. 4. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obyčejný dopravní prostředek. 5. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hraničtřmád na vykázaném místě. 6. V ceně je započten příplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce. 7. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících nákladů, poplatků, projednání apod. 8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty. 9. Doložitelná vzhledně všech souvisejících řízení!					
D	X2		Kácení směrové				18 588,00	
3	K	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m	kus	4,000	1 192,00	4 768,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Pokácení stromu postupně bez spouštění části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větvi na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládce, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na sebe kolmé měření a následného průměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.					
PSC			počet dle tabulky v D.3.1. strom č. 1,2,3,6		4,000			
W								
W								
W								
4	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m	kus	1,000	2 920,00	2 920,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Pokácení stromu postupně bez spouštění části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větvi na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládce, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na sebe kolmé měření a následného průměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.					
PSC			počet dle tabulky v D.3.1. strom č. 8		1,000			
W								
W								
W								
5	K	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m	kus	2,000	3 100,00	6 200,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Pokácení stromu postupně bez spouštění části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větvi na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládce, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na sebe kolmé měření a následného průměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.					
PSC			počet dle tabulky v D.3.1. strom č. 4,7		2,000			
W								
W								
W								
6	K	112151318	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,9 m	kus	1,000	4 700,00	4 700,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Pokácení stromu postupně bez spouštění části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 900 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větvi na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na skládce, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovníckých a krajinných úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na sebe kolmé měření a následného průměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.					
PSC			počet dle tabulky v D.3.1. strom č. 5		1,000			
W								
W								
W								

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM - Luďvíkovický potok, ř.km 0,900 - 1,400

	ROZPOČET	ŘÍJEN 2020	LISTOPAD 2020	ROK 2020	DUBEN 2021	KVĚTEN 2021	ČERVEN 2021	ČERVENEC 2021	SRPEN 2021	ZÁŘÍ 2021	ROK 2021	celkem
OPRAVY	2 887 765,29 Kč	95 588,00 Kč	0,00 Kč	95 588,00 Kč	317 137,82 Kč	657 764,55 Kč	527 873,64 Kč	456 111,11 Kč	680 996,10 Kč	152 294,28 Kč	2 792 177,29 Kč	2 887 765,29 Kč
SO.01 - Oprava opěvnění koryta	1 760 086,89 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	29 296,52 Kč	70 870,25 Kč	502 246,64 Kč	435 887,17 Kč	659 996,10 Kč	61 794,28 Kč	1 760 086,89 Kč	1 760 086,89 Kč
PRAH-1 - Práh č. 1 - 2	930 809,69 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	286 999,74 Kč	53 993,00 Kč	590 306,93 Kč	0,00 Kč	930 809,69 Kč	930 809,69 Kč
OPRO - Oprava dna ř.km 0,967 - 0,975	81 139,58 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	39 969,00 Kč	41 170,58 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	81 139,58 Kč	81 139,58 Kč
PRAH-3 - Práh č.3	355 660,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	90 897,85 Kč	264 762,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	355 660,48 Kč	355 660,48 Kč
OPR-1 - Oprava č. 1 a 2	43 530,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	43 530,02 Kč	43 530,02 Kč	43 530,02 Kč
OPR-3 - Oprava č. 3	32 782,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	32 782,55 Kč	32 782,55 Kč	32 782,55 Kč
OPR-5 - Oprava č. 5	4 384,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 384,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 384,80 Kč	4 384,80 Kč
997 - Přesun sítě - platí pro celý SO.01	68 670,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 867,09 Kč	13 734,18 Kč	48 069,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	68 670,90 Kč	68 670,90 Kč
998 - Přesun hmot - platí pro celý SO.01	32 642,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 424,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	32 642,56 Kč	32 642,56 Kč
997 - Nezafazelené - platí pro celý SO.01	210 446,31 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18 044,63 Kč	21 069,26 Kč	36 312,42 Kč	65 000,00 Kč	55 000,00 Kč	15 000,00 Kč	210 446,31 Kč	210 446,31 Kč
NON-opr - Vedlejší a ostatní náklady - opravy	328 250,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	65 125,00 Kč	33 750,00 Kč	28 625,00 Kč	20 250,00 Kč	21 000,00 Kč	90 500,00 Kč	328 250,00 Kč	328 250,00 Kč
REKONSTRUKCE	777 860,40 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	222 716,10 Kč	553 144,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	775 860,40 Kč	777 860,40 Kč
SO.02 - Rekonstrukce objektů	689 110,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	769 341,10 Kč	499 789,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	669 110,40 Kč	669 110,40 Kč
PRAH-4 - Práh č. 4	296 445,22 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	296 445,22 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	296 445,22 Kč	296 445,22 Kč
DNO - Doplnění dna ř.km 1,108 - 1,124	109 984,22 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	109 984,22 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	109 984,22 Kč	109 984,22 Kč
PRAH č. 5 - Práh č. 5 ř.km 1,164	22 436,78 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	22 436,78 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	22 436,78 Kč	22 436,78 Kč
REK-6 - Rekonstrukce prahu ř.km 1,166 (oprava č. 6)	180 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 689,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč
NEZ - Nezafazelené - platí pro celý SO.02	46 215,22 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	46 215,22 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	46 215,22 Kč	46 215,22 Kč
997 - Přesun sítě - platí pro celý SO.02	3 339,86 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 339,86 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 339,86 Kč	3 339,86 Kč
998 - Přesun hmot - platí pro celý SO.02	108 750,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	53 375,00 Kč	53 375,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	108 750,00 Kč	108 750,00 Kč
VON-rek - Vedlejší a ostatní náklady - rekonstrukce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Luďvíkovický potok, ř.km 0,900 - 1,400 - kácení	23 588,00 Kč	23 588,00 Kč	0,00 Kč	23 588,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 588,00 Kč

Příloha SOD č.

CENÍK DŘÍVÍ


	Kč / m3 (plm)
jehličnaté	650,-
listnaté tvrdé	1 000,-
listnaté měkké	650,-
vrby	250,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Převodní koeficienty pro rovnané dříví v délkách výřezů do 6 m:

jehličnaté 0,65

listnaté a vrby 0,60


Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře

V Teplicích dne: