

## Příloha č. 2 - Rozpis ceny služeb

## D7 - kontroly, revize, prohlídky SO 400

Poř. č.	Název činnosti při prohlídkách, údržbě a revizích	Četnost činnosti						Počet činností v roce v rámci zakázky	Jednotková cena	Celková cena
		tydně	měsíčně	čtvrtletně	pololetně	ročně	1x za 2 roky			

Cena celkem

922 331,00

DPH

193 689,51

Cena celkem včetně DPH

1 116 020,51

## SO D7 Sulec

DIS SOS systém - kabelové vedení											
38,6 km - 39,4 km											
01	Kontrola funkčnosti přejezdových skříní			X						■	■
02	Měření NN vedení - izolační stav				X					■	■
03	Měření sdělovacích vedení - izolační stav				X					■	■
04	Kontrola napájecího bodu RM3, 39,4 Km vč. přípojky NN				X					■	■
<b>Celkem za oddíl</b>											
DIS SOS systém - SOS hlásky											
SOS 38,6 km H+V; BK DDU 39,4 km											
05	Fonická kontrola obousměrného spojení a jeho srozumitelnost		X							■	■
06	Kontrola podsvícení a funkce tlačítek			X						■	■
07	Kontrola binárních vstupů, výstupů a jejich vyhodnocování			X						■	■
08	Očištění plochy displeje			X						■	■
09	Výměna baterií v SOS hláskách					X				■	■
10	Kontrola Komunikační rozvaděč BK DDU 39,4 Km					X				■	■
11	Výměna akumulátorů v BK DDU 39,4 Km					X				■	■
<b>Cena celkem za oddíl</b>											
DIS SOS systém - meteostanice											
38,6 km											
12	Kontrola zpracování dat na DIS SOS serveru			X						■	■
13	Kontrola přenosové trasy od meteostanice na server			X						■	■
<b>Cena celkem za oddíl</b>											
DIS SOS systém - Meteostanice ( kamerový systém)											
Kamery 38,6 km (2x);											
14	Čištění kamerového krytu vně vč. skla			X						■	■
<b>Cena celkem za oddíl</b>											

## D7 Bitozeves - Vysočany

<b>DIS SOS systém - Kabelové vedení</b>													
59,6 km - 65,9 km													
15	Kontrola funkčnosti přejezdových skříní				X						■	██████	██████
16	Měření NN vedení - izolační stav				X						■	██████	██████
17	Měření sdělovacích vedení vč. protokolu kompletní měření								X		■	██████	██████
18	Měření sdělovacích vedení - izolační stav				X						■	██████	██████
19	Kontrola napájecího bodu RM3, 64,2 Km vč. přípojky NN				X						■	██████	██████
<b>Cena celkem za oddíl</b>													
<b>DIS SOS systém - hlásky</b>													
SOS 60,9 km H+V; 62,8 km H+V+BK-DDU; 64,8 km H+V													
20	Fonická kontrola obousměrného spojení a jeho srozumitelnost			X							■	██████	██████
21	Kontrola podsvícení a funkce tlačítek			X							■	██████	██████
22	Kontrola binárních vstupů,výstupů a jejich vyhodnocování			X							■	██████	██████
23	Očištění plochy displeje			X							■	██████	██████
24	Vnější mytí skeletu hlásky							X			■	██████	██████
25	Vyčištění vnitřku skeletu hlásky							X			■	██████	██████
26	Kontrola stavu reflexních folií na skeletu hlásky							X			■	██████	██████
27	Výměna baterií v SOS hláskách						X				■	██████	██████
<b>Cena celkem za oddíl</b>													
<b>DIS SOS systém - meteostanice</b>													
64,8 km													
28	Kontrola zpracování dat na DIS SOS serveru			X							■	██████	██████
29	Kontrola přenosové trasy od meteostanice na server			X							■	██████	██████
<b>Cena celkem za oddíl</b>													
<b>DIS SOS systém - kamerový systém</b>													
Kamery 64,8 km (2x);													
30	Čištění kamerového krytu vně vč. skla			X							■	██████	██████
31	Kontrola vytápění krytu					X					■	██████	██████
32	Kontrola přepětových ochran videosignálu					X					■	██████	██████
33	Kontrola přenosové trasy po OK					X					■	██████	██████
<b>Cena celkem za oddíl</b>													
<b>DIS SOS systém - sčítače dopravy</b>													
ASD 64,8 km													
34	Kontrola zpracování dat na DIS SOS serveru			X							■	██████	██████
35	Kontrola přenosové trasy od ASD na server			X							■	██████	██████
36	Dálkový dohled nad ukládáním dat a jeho přenosem do nadřazeného systému	X									■	██████	██████
37	Měření indukčních smyček					X					■	██████	██████
<b>Cena celkem za oddíl</b>													

## D7 Vysočany - Droužkovice

DIS SOS systém - Kabelové vedení												
65,9 km - 75,3 km												
38	Kontrola funkčnosti přejezdových skříní,				X							■
39	Revizní zpráva přejezdových skříní vč vedení							X				■
40	Měření NN vedení - izolační stav				X							■
41	Měření sdělovacích vedení - izolační stav				X							■
42	Kontrola napájecího bodu RM3, 69,3 Km vč. přípojky NN				X							■
<b>Cena celkem za oddíl</b>												
DIS SOS systém - hlásky												
SOS 66,8 km H+V; 68,8 km H+V; 70,9 km H+V; 72,9 km H+V; 74,4km H+V;												
43	Fónická kontrola obousměrného spojení a jeho srozumitelnost			X								■
44	Kontrola podsvícení a funkce tlačítek			X								■
45	Kontrola binárních vstupů,výstupů a jejich vyhodnocování			X								■
46	Očištění plochy displeje			X								■
47	Revize elektro části							X				■
48	Výměna baterií							X				■
<b>Cena celkem za oddíl</b>												
DIS SOS systém - kamerový systém												
Kamery 68,8 km (2x); 74,9 km (2x);												
49	Čištění kamerového krytu vně vč. skla			X								■
50	Revize kamerového systému, kamery, infrapřisvit							X				■
<b>Cena celkem za oddíl</b>												
ZPI												
68,9 km;												
51	Kontrola stavu vnitřní klimatizace skříně a odzkoušení funkčnosti											
52	Kontrola stavu funkčnosti jednotlivých komponentů skříně MX a RS											
53	Kontrola elektrorozvodů od napojného bodu až po koncová zařízení											
54	Kontrola stavu čelní zobrazovací plochy a její čištění											
55	Funkční zkouška PDZ - Dual; IP2											
56	Kontrola těsnosti skříně ZPI, stav gumových profilů skříní											
57	Vizuální kontrola ZPI, portálu, rozvaděče a svárů											
58	Vizuální kontrola upevnění kabeláže v kabel. Trase				X							■
59	Vizuální kontrola stavu přepěťových ochran (zelené pole)											■
60	Kontrola stavu funkčnosti jednotlivých napájecích zdrojů a jejich přídatných ventilátorů											
61	Kontrola řídicích desek ZPI a stavu jednotlivých desek PS s LED											
62	Kontrola stavu jednotlivých kabelových propojů PS											
63	Kontrola funkčnosti jednotlivých světelných bodů - vizuální											
64	Kontrola funkčnosti zobrazování textů a symbolů											
65	Kontrola PC serveru a komunikací s NDIC											
66	Celková kontrola systémové funkčnosti											
67	Zpráva o periodické revizi elektrických zařízení							X				■
68	Kontrola Bezdrátového propoje (přenos dat na správu ŘSD Chomutov)				X							■

Cena celkem za oddíl

<b>DIS SOS systém - sčítače dopravy</b>												
ASD 66,8 km												
69	Kontrola zpracování dat na DIS SOS serveru										X	
70	Kontrola přenosové trasy od ASD na server										X	
71	Dálkový dohled nad ukládáním dat a jeho přenosem do nadřazeného systému	X										
<b>Cena celkem za oddíl</b>												

### D7 MUK Droužkovice - MUK Spořice

<b>DIS SOS systém - kabelové vedení</b>												
75,3 km - 82,1 km												
72	Kontrola funkčnosti přejezdových skříní,										X	
73	Revizní zpráva přejezdových skříní vč vedení									X		
74	Měření NN vedení - izolační stav									X		
75	Měření sdělovacích vedení - izolační stav									X		
76	Kontrola napájecího bodu RM3, 76,2Km a 79,1 Km vč. přípojky NN									X		
<b>Cena celkem za oddíl</b>												
<b>DIS SOS systém - hlásky</b>												
SOS 76,4 km H+V; 77,8 km H+V; 79,8 km H+V; 81,2 km H+V												
77	Fónická kontrola obousměrného spojení a jeho srozumitelnost									X		
78	Kontrola podsvícení a funkce tlačítek									X		
79	Kontrola binárních vstupů,výstupů a jejich vyhodnocování									X		
80	Očištění plochy displeje									X		
<b>Cena celkem za oddíl</b>												
<b>DIS SOS systém - kamerový systém</b>												
Kamery 80,9 km (2x); 81,7 km větev A (2x); 81,7 km větev C (2x); 82,1 km (2x)												
81	Čištění kamerového krytu vně vč. skla									X		
82	Revize kamerového systému, kamery, infrapřisvit									X		
<b>Cena celkem za oddíl</b>												
<b>IT vybavení Správa RSD Chomutov</b>												
Kochova 3975, Chomutov												
83	Kontrola DIS SOS serveru, záloha, defragmentace, databáze, vyčištění									X		
84	Kontrola videoserveru, záloha, databáze, vyčištění									X		
85	Kontrola vizualizačního serveru, databáze, záloha, čištění									X		
88	Kontrola unknčnosti a nastavení síťových komponent, SWITCH, Optické převodníky									X		
89	Kontrola klientských PC stanic a monitorů									X		
<b>Cena celkem za oddíl</b>												

ZPI												
76,1 km												
90	Kontrola stavu vnitřní klimatizace skříně a odzkoušení funkčnosti											
91	Kontrola stavu funkčnosti jednotlivých komponentů skříně MX a RS											
92	Kontrola elektrorozvodů od nápojného bodu až po koncová zařízení											
93	Kontrola stavu čelní zobrazovací plochy a její čištění											
94	Funkční zkouška PDZ - Dual; IP2											
95	Kontrola těsnosti skříně ZPI, stav gumových profilů skříní											
96	Vizuální kontrola ZPI, portálu, rozvaděče a svárů											
97	Vizuální kontrola upevnění kabeláže v kabel. Trase											
98	Vizuální kontrola stavu přepětových ochran (zelené pole)					X				I		
99	Kontrola stavu funkčnosti jednotlivých napájecích zdrojů a jejich přídavných ventilátorů											
100	Kontrola řídicích desek ZPI a stavu jednotlivých desek PS s LED											
101	Kontrola stavu jednotlivých kabelových propojů PS											
102	Kontrola funkčnosti jednotlivých světelných bodů - vizuální											
103	Kontrola funkčnosti zobrazování textů a symbolů											
104	Kontrola PC serveru a komunikací s NDIC											
105	Celková kontrola systémové funkčnosti											
106	Zpráva o periodické revizi elektrických zařízení									X		
<b>Cena celkem za oddíl</b>												
<b>Proměnné značení (PDZ-M)</b>												
80,4 km a 81,0 km												
107	Kontrola stavu vnitřní klimatizace skříně a odzkoušení funkčnosti											
108	Kontrola stavu funkčnosti jednotlivých komponentů skříně MX a RS											
109	Kontrola elektrorozvodů od nápojného bodu až po koncová zařízení											
110	Kontrola stavu čelní zobrazovací plochy a její čištění											
111	Funkční zkouška PDZ - M;											
112	Celková kontrola systémové funkčnosti											
113	Kontrola MX rozvaděčů					X					I	
<b>Cena celkem za oddíl</b>												
<b>DIS SOS systém - meteostanice</b>												
Metostanice 80,9 km												
114	Kontrola zpracování dat na DIS SOS serveru					X						
115	Kontrola přenosové trasy od meteostanice na server					X						
<b>Cena celkem za oddíl</b>												
<b>DIS SOS systém - sčítače dopravy</b>												
ASD R7 81,2; 82,1; km a I/13 km 49,4												
117	Kontrola zpracování dat na DIS SOS serveru					X						
118	Kontrola přenosové trasy od ASD na server					X						
119	Dálkový dohled nad ukládáním dat a jeho přenosem do nadřazeného systému	X										
<b>Cena celkem za oddíl</b>												

## D7 Chomutov - Křimov

DIS SOS systém - kabelové vedení															
82,1 km - 85,7 km															
120	Kontrola funkčnosti přejezdových skříní, 81,9km;82,1km; 82,7km; 82,8km; 83,4km, 83,5km, 83,8 km	X										■	■	■	■
121	Měření NN vedení - izolační stav														
123	Měření sdělovacích vedení - izolační stav														
124	Kontrola napájecího bodu RM3, 81,9 Km vč. přípojky NN														
<b>Cena celkem za oddíl</b>															
DIS SOS systém - kamerový systém															
Kamery 83,4 km (2x); 84,7 km (2x)															
125	Čištění kamerového krytu vně vč. skla														
<b>Cena celkem za oddíl</b>															
Varovný meteorologický systém															
82,1 km a 84,7 km															
126	Kontrola stavu vnitřní klimatizace skříně a odzkoušení funkčnosti														
127	Kontrola stavu funkčnosti jednotlivých komponentů skříně MX a RS														
128	Kontrola elektrorozvodů od napojného bodu až po koncová zařízení														
129	Kontrola stavu čelní zobrazovací plochy a její čištění														
130	Funkční zkouška PDZ - M; ZPI -T														
131	Celková kontrola systémové funkčnosti														
132	Zpráva o periodické revizi elektrických zařízení														
133	Kontrola MX rozvaděčů														
<b>Cena celkem za oddíl</b>															
DIS SOS systém - meteostanice															
Meteostanice 83,4 km															
134	Kontrola zpracování dat na DIS SOS serveru														
135	Kontrola přenosové trasy od meteostanice na server														
136	Dálkový dohled nad ukládáním dat a jeho přenosem do nadřazeného systému (Vaisala)	X													
137	Revize elektropřípojky meteostanice														
<b>Cena celkem za oddíl</b>															
Elektronické zabezpečení vstupu do mostu															
Most Chmelda 83,4 km a most Hačka 84,7															
138	Zkouška funkce ústředny, kontrola vazeb na DIS SOS, zkouška poplachem														
<b>Cena celkem za oddíl</b>															

Datum: 2020.10.16  
07:22:23 +02'00'