

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0121/2020, ze dne 18. 5. 2020

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Město Šlapanice

Sídlo:

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

IČO:

002 82 651

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou

MěÚ Šlapanice

Masarykovo náměstí 100/7

Doručeno: 13.10.2020 11:52:07

KS-ČJ/81064-20/

listy: 1

přílohy: 0

(dále též „Objednatel“)



Zhotovitel:

Název:

Metrostav a.s.

Sídlo:

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO:

00014915

DIČ:

CZ00014915

zapsaná v:

obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 758

zastoupený:

Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále též „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DOTATKU

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli dne 18. 5. 2020 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) Smlouvu o dílo ev. č. 0121/2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných v čl. 3 Smlouvy.
- 2.2. Smluvní strany se v souladu s čl. 5., odst. 5.6. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je dohoda o změně rozsahu díla, tj. dohoda o provedení prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, a které Objednatel ani Zhotovitel při zpracování nabídky nemohli předvidat, a které jsou nutné pro provedení bezvadného díla. Změny v rozsahu díla, včetně ocenění, jsou specifikovány ve Změnových listech 1 – 6, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku a Smlouvy.

3. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

3.1. Smlouva se mění následovně:

5. Cena díla

5.1. Výše sjednané ceny

5.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo provedené v rozsahu podle čl. 2 Smlouvy a v rozsahu změn podle Změnových listů č. 1 – 6 se Smluvní strany, v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nové ceně takto:

5.1.2.

Cena Díla celkem bez DPH (původní)	14.222.932,00 Kč
Vícepráce podle Změnových listů č. 1 – č. 6	810.669,45 Kč
Méněpráce podle Změnových listů č. 1 – č. 6	1.570.337,71 Kč
Cena Díla celkem po ZL	13.463.263,74 Kč
DPH 21 %	2.827.285,38 Kč
Cena celkem včetně DPH	16.290.549,12 Kč
Cena Díla celkem (zaokrouhlo) vč. DPH	16.290.549,00 Kč

4. PŘEDMĚT DODATKU


- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 4.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené v Dodatku č. 1 ke Smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
- 4.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.05.2020, ev. č. 0121/2020, nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 4.4. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originál, po jednom obdrží každá smluvní strana.


Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.05.2020, ev. č. 0121/2020, byl projednán a schválen na 64. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 25.09.2020.

Ve Šlapanicích dne: 28. 9. 2020

V Praze dne: 28. 9. 2020


Mgr. Michaela Trnava
starostka města
Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7
504 51 Šlapanice


Ing. Václav Apolín
ředitel divize 1
Metrostav, a.s.

Přílohy: Změnový list č. 1 – 6

Metrostav a.s.
180 00 Praha 9, Václavská 2450/4
12.08.01.19.15
(0102)

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 01

Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915
Změnový list vystavil:	Ing. Hana Válková
Datum:	15. 9. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Vypuštění plochy pro kontejnery, změna obrubníku, chodník.

Popis a zdůvodnění změny:

Na žádost investora nebude provedena plocha pro kontejnery, zůstane stávající. Nebude provedena přeložka vedení Cetin. Vytěžená zemina zůstane na dočasné skládce na stavbě. Obrubník Best stone nebude realizován, bude nahrazen betonovým silničním. Chodník nebude proveden ve specifikaci Esmeru žlutá, ale v kombinaci Esmero antracit a bílá. Rozpočet nezahrnoval uliční vpusti dle PD. Odtokový žlab nebude proveden v plném rozsahu.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : - 1.186.524,56 Kč	Cena víceprací bez DPH : 204.923,77 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : - 981.600,79 Kč	Sjednaná lhůta dokončení díla: Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

ICE
00/7

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Město Šlapanice, Rozšíření hřbitova, nová park. stání, SO101 Komunikace a zp. plochy
O: SO 101	Komunikace
R: ZL P 01	Parkoviště

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

změna VCP, MNP

Dle požadavku investora nebude provedena plocha pro kontejnery, zůstane stávající. Nebude provedena přelozka Cetinu. Vytěžená zemina zůstane na dočasné skládce na stavbě. Obrubník Best stone nebude realizován, bude nahrazen betonovým silničním. Chodník nebude proveden ve specifikaci Esmero žlutá ale v kombinaci Esmero antracit a bílá. Rozpočet nezahrnoval uliční vpusti dle PD. Odtokový žlab nebude proveden v plném rozsahu.

popis změny:

Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Změna			Rozdíl		
										množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	
CELKEM									3 825 989,71	2 844 388,92	-981 600,79				
Neprovedení plochy pro kontejnery									2 344 706,09	1 903 039,85	-441 666,24				
	1	113107620R00			Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené II.20 cm sjezd na hřbitě:25.0*3.0 plocha u kontejneru:13.0*10.0+10.0*3.0	m2	235,000	82,65	19 422,75	75,000	82,65	6 198,75	-160,00	-13 224,00	
	8	122202202R00			Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 tab.kubatur:74.44 plocha pro kontejnery:199.1*0.6 odpočet kam.drcené II.200 mm:- 235.0*0.2	m3	146,900	210,98	30 992,23	-160,000	27,440	210,98	5 789,15	-119,46	-25 203,08
	66	564861111R00			Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm komunikace:1045.0*1.30	m2	1 358,500	199,83	271 469,46	1 099,670	199,83	219 747,39	-258,83	-51 722,07	
	71	567411120R00			Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 200 mm komunikace:1045.0*1.1 parkoviště-bet.dl.:112.0*1.2 zvýšený práh-kříže:98.0*1.4 zvýšený práh-čtverce:159.0 rampy:14.4	m2	1 594,500	380,59	606 842,78	1 375,490	380,59	523 490,86	-219,01	-83 351,92	
	74	573211111R00			Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 komunikace:1045.0*2	m2	2 090,000	30,42	63 583,22	1 691,800	30,42	51 468,95	-398,20	-12 114,27	
	75	573211111R00			Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 obnova asf. MK po frézování:22.5	m2	22,500	30,42	684,51	22,500	30,42	684,51	0,00	0,00	
	76	577112114R00			Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm komunikace:1045.0	m2	1 045,000	601,52	628 588,40	845,900	601,52	508 825,77	-199,10	-119 762,63	
	77	577112114R00			Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm obnova asf.MK po frézování:22.5	m2	22,500	601,52	13 534,20	22,500	601,52	13 534,20	0,00	0,00	
	78	565161111R00			Podklad z obal kam.ACP 16+ ACP 22+, do 3 m,tl. 8 cm komunikace:1045.0	m2	1 045,000	677,74	708 238,30	845,900	677,74	573 300,27	-199,10	-134 938,03	
	4	113202111R00			Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	20,000	67,51	1 350,24	0,000	67,51	0,00	-20,00	-1 350,24	
Neprovedení Cetin									78 655,05	18 961,26	-59 693,79				
	5	120001101R00			Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení tab. kubatur, plocha kontejnery, odpočet kam.drcené:(74.44+199.1*0.6-235.0*0.2)*0.3	m3	44,070	421,95	18 595,34	0,000	421,95	0,00	-44,07	-18 595,34	
	16	139601102R00			Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 chráničky Cetin:20.0*0.6*1.0	m3	12,000	1 914,00	22 968,00	0,000	1 914,00	0,00	-12,00	-22 968,00	
	28	174101101R00			Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním tab.kub.-krajnice kolem obrub:69.45 zásyp rýhy u zdí:87.0*0.75*1.0*2 zásyp rýhy Cetin:20.0*0.6*0.8	m3	209,550	94,83	19 871,63	199,950	94,83	18 961,26	-9,60	-910,37	
	59	460510311R00			Chránička kabelová dělená Sitek, DN 110 mm	m	20,000	480,00	9 600,00	0,000	480,00	0,00	-20,00	-9 600,00	

149	460510031R00	Kabelový vstup z plastových trub, D 110/6,3 mm	m	20,000	95,00	1 900,08	0,000	95,00	0,00	-20,00	-1 900,08
150	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	20,000	30,00	600,00	0,000	30,00	0,00	-20,00	-600,00
151	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm	m	20,000	91,00	1 820,00	0,000	91,00	0,00	-20,00	-1 820,00
152	460570113R00	Zához rýhy 35/30 cm, hornina třída 3, se zhutněním	m	20,000	165,00	3 300,00	0,000	165,00	0,00	-20,00	-3 300,00
neprovedeno skládkovně						361 258,11	42 870,40			-468 299,92	
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m tab.kub.-sejmuli ornice-skládka:761.52 sejmuli ornice v mlsič zdi:57.42 potřeba ornice-odpočet-79.95	m3	738,990	254,30	187 925,16	715,490	254,30	181 949,11	-23,50	-5 976,05
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m tab.kub.-podornice-skládka:510.41	m3	510,410	230,12	117 453,00	258,110	230,12	59 394,98	-252,30	-58 058,02
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m sanace-skládka:2608.71*0.3	m3	782,613	230,12	180 090,99	514,013	230,12	118 262,10	-268,60	-61 808,89
21	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km přípl.za dalších 5 km:782.613*5	m3	3 913,065	17,92	70 129,95	2 570,065	17,92	46 060,70	-1 343,00	-24 069,25
24	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m ornice-přebytek na skládku:761.52+57.42-79.95 podornice na skládku:510.41	m3	1 249,400	21,10	26 359,22	1 249,400	21,10	26 359,22	0,00	0,00
25	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m sanace:782.613	m3	782,613	21,10	16 511,18	782,613	21,10	16 511,18	0,00	0,00
26	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 sanace:782.613*1.8	t	1 408,703	210,00	295 827,71	0,000	210,00	0,00	-1 408,70	-295 827,71
27	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7 štrk. komunikace.podklady:(25.0*3.0+13.0*10.0+10.0*3.0)*0.2	m3	47,000	480,00	22 560,00	0,000	480,00	0,00	-47,00	-22 560,00
změna obrubníku Stone- silniční						77 697,99	32 039,42			-45 658,57	
132	Specifikace	Obrubník-Best Stone 350/160/1000 , Colormix Sand 90.0*1.01	m	90,900	590,90	53 713,17	0,000	590,90	0,00	-90,90	-53 713,17
127	59217460R	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm 268*1.01	kus	270,680	88,61	23 984,82	361,580	88,61	32 039,42	90,90	8 054,60
změna specifikace dlažby chodníku						332 386,62	344 233,41			11 846,79	
86	Specifikace	Dlažba Best-Esmero v. 60 mm, metropol žlutá 293.6*1.01 žlutá se nerealizovala	m2	296,536	500,58	148 439,99	0,000	500,58	0,00	-296,54	-148 439,99
86	Specifikace	Dlažba Best-Esmero v. 60 mm kombinace barev	m2	500,58	0,00	0,00	296,536	500,58	148 439,99	296,54	148 439,99
81	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěši do lože z MC zpomal.práh-kříže š. 1.0 m:16.0*1.0*3+6.5*1.0*6 zpomal.práh-kříže š. 0.2 m:6.5*0.2*8-0.2*0.2*4	m2	97,240	1 115,29	108 450,42	103,240	1 115,29	115 142,13	6,00	6 691,71
82	Specifikace	Dlažba Best gigantická 1000/1000/120 mm, metropol bílá 87.0*1.01	m2	87,870	859,18	75 496,21	93,870	859,18	80 651,29	6,00	5 155,08
změna odtokového žlabu č.1 a doplnění uličních vpustí						75 686,75	97 557,69			21 870,94	
94	597121111R00	Montáž odvodňov.štěrbinových trub - trouba dl. 4 m	kus	2,000	3 098,71	6 197,43	2,000	3 098,71	6 197,43	0,00	0,00
95	Specifikace	Štěrbinová trouba přeruš. II-1-T 30/30 D400kN	kus	2,000	7 025,42	14 050,85	2,000	7 025,42	14 050,85	0,00	0,00
96	597121151R00	Montáž odvodňovacích štěrbinových trub - vpust'	kus	2,000	3 862,19	7 724,38	2,000	3 862,19	7 724,38	0,00	0,00
97	Specifikace	Vpustový kus zákl. II-1-VO D400kN, s litin. rámem a plast.pokl.	kus	2,000	5 645,43	11 290,86	6,000	5 645,43	33 872,58	2,00	22 581,72

98	597121161R00	Montáž odvodňov. štěrbinových trub - čistící kus	kus	2,000	865,63	1 731,27	1,000	865,63	865,63	-3,00	-865,64
							-1,00				
99	Specifikace	Čistící kus zákl. II-1-CO D400kN	kus	2,000	5 645,43	11 290,86	1,000	5 645,43	5 645,43	-3,00	-5 645,43
							-1,00				
100	597121191R00	Montáž odvodňovacích štěrbinových trub - záslepka	kus	4,000	394,28	1 577,14	2,000	394,28	788,57	-6,00	-788,57
							-2,00				
101	Specifikace	Záslepka pero II-ZU	kus	2,000	225,82	451,63	1,000	225,82	225,82	-3,00	-225,81
							-1,00				
102	Specifikace	Záslepka drážka II-ZZ	kus	2,000	225,82	451,63	1,000	225,82	225,82	-3,00	-225,81
							-1,00				
103	Specifikace	Těsnící guma	kus	8,000	824,23	6 593,86	4,000	824,23	3 296,93	-12,00	-3 296,93
							-4,00				
104	Specifikace	Kónus	kus	2,000	2 885,44	5 770,88	1,000	2 885,44	2 885,44	-3,00	-2 885,44
							-1,00				
105	Specifikace	Kalový koš	kus	2,000	777,81	1 555,63	1,000	777,81	777,81	-3,00	-777,82
							-1,00				
106	Specifikace	Uliční vpust-středová skruž TBV-Q 450/295/6a	kus	2,000	1 241,99	2 483,99	6,000	1 241,99	7 451,97	2,00	4 967,98
							4,00				
107	Specifikace	Uliční vpust-dno s výtokem DN200 PVC	kus	2,000	2 258,17	4 516,34	6,000	2 258,17	13 549,03	2,00	9 032,69
							4,00				

MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo
664 51

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 02

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

[REDACTED]

Datum: 15. 9. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Změna umístění VO, odpočet 8 kusů svítidel.

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku investora bude proveden posun patek VO blíže k silnici. Nebude provedeno osazení 8 ks stožárů VO vč. svítidel.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 305.775,24 Kč

Cena víceprací bez DPH :

8.632,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

- 297.143,24 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Datum:

[REDACTED]
[REDACTED]
ANICE
stí 100/7
664 51 Šlapanice
-7-

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Město Šlapanice, Rozšíření hřbitova, nová park.stání, SO101 Komunikace a zp.plochy
O:	SO 401 VO
R:	ZL P 02 Změna umístění VO, odpočet 8 ks svítidel

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

změna VCP, MNP

popis změny:

Dle požadavku investora bude proveden posun patek VO blíž k silnici. Nebude provedeno osazení 8 ks stožáru VO.

								SoD		Změna			Rozdíl	
Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
CELKEM									765 422,51		468 279,27		-297 143,24	
Díl: M21 Elektromontáže									46 961,64		36 846,04		-10 115,60	
11	210202115R00				Montáž svítidla veřejného osvětlení, parkového	kus	20,000	158,42	3 168,40	12,000	158,42	1 901,04	-8,00	-1 267,36
12	210204002R00				Montáž stožáru veřejného osvětlení parkového, ocelového, ,	kus	20,000	1 610,90	32 218,00	12,000	1 610,90	19 330,80	-8,00	-12 887,20
13	210204201R00				Montáž stožárové elektrovyzbroje pro 1 okruh	kus	20,000	481,49	9 629,80	12,000	481,49	5 777,88	-8,00	-3 851,92
15	210220302RT6				Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP)	kus	21,000	92,64	1 945,44	13,000	92,64	1 204,32	-8,00	-741,12
185	2101000100				provozní a technické zajištění posun 4 ks stožáru v chodníku	hod		332,00		26,000	332,00	8 632,00	26,00	8 632,00
Díl: M210 Materiál									718 460,87		431 433,23		-287 027,64	
26	31673554T				Stožár sadový prohnutý, výšky 5 m nad zemí, nátěr v barvě RAL svítidla	ks	20,000	13 530,49	270 609,84	12,000	13 530,49	162 365,90	-8,00	-108 243,94
27	31678611.9T				Svorkovnice stožárová jednopojistková IP 43	kus	20,000	669,90	13 398,06	12,000	669,90	8 038,84	-8,00	-5 359,22
34	34890030T				Svítilno LED sadové Margo_mini_180°-12L3500K,700mA, 30 W	ks	12,000	21 894,89	262 738,68	8,000	21 894,89	175 159,12	-4,00	-87 579,56
35	34890033T				Svítilno sadové LED Margo_mini_360°-12L3500K,500mA,21 W	ks	8,000	21 449,00	171 592,00	4,000	21 449,00	85 796,00	-4,00	-85 796,00
36	358249990022T				Pojistka E27 - komplet - 10A	kus	20,000	6,11	122,29	12,000	6,11	73,37	-8,00	-48,92



ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F

číslo ZL: 03

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

██████████

Datum: 15. 9. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Kanalizace.

Popis a zdůvodnění změny:

Nebude provedena šachta ŠD2, bude provedena úprava trasy kanalizace mezi ŠD1 a ŠD3.

Dle požadavku investora bude provedeno odvodnění hřbitova.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

- 69.511,91 Kč

Cena víceprací bez DPH :

110.282,77 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 40.770,86 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

██████████
██████████
██████████
██████████

Datum:

██████████

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

ICE
100/7
ce

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Město Šlapanice, Rozšíření hřbitova, nová park.stání, SO101 Komunikace a zp.plochy
O: SO 301	Odvodnění komunikace
R: ZL P 03	kanalizace

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

změna VCP, MNP

popis změny:

Nebude provedena šachta ŠD2, bude provedena úprava trasy kanalizace mezi ŠD1 a ŠD3. Dle požadavku investora bude provedeno odvodnění hřbitova.

										SoD			Změna			Rozdíl	
Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem			
CELKEM									683 095,36		723 866,22		40 770,86				
Díl: ŠACHTY									114 098,00		98 229,30		-15 868,70				
3					TBR-Q.1 100-63/58 ŠACHTA ŠD2	ks	11,000	2 260,60	24 866,60	10,000	2 260,60	22 606,00	-1,000	-2 260,60			
4					TBS-Q.1 100/100 ŠACHTA ŠD2	ks	9,000	2 429,70	21 867,30	6,000	2 429,70	14 578,20	-3,000	-7 289,10			
5					TBS-Q.1 100/25	ks	4,000	1 139,20	4 556,80	4,000	1 139,20	4 556,80	0,000	0,000			
6					TBS-Q.1 100/50 ŠACHTA ŠD2	ks	6,000	1 477,40	8 864,40	5,000	1 477,40	7 387,00	-1,000	-1 477,40			
7					TBW-Q.1 63/10 ŠACHTA ŠD2	ks	10,000	311,50	3 115,00	9,000	311,50	2 803,50	-1,000	-311,50			
8					TBW-Q.1 63/12	ks	1,000	338,20	338,20	1,000	338,20	338,20	0,000	0,000			
9					TBW-Q.1 63/6	ks	3,000	209,15	627,45	3,000	209,15	627,45	0,000	0,000			
10					TBW-Q.1 63/4	ks	3,000	182,45	547,35	3,000	182,45	547,35	0,000	0,000			
11					těsnění pro DN 1000 ŠACHTA ŠD2	ks	21,000	186,90	3 924,90	17,000	186,90	3 177,30	-4,000	-747,60			
12					D 400 KORUM CD KORUM CDK060EF, bez ventilace, poklop Korum bez otv. ŠACHTA ŠD2	ks	12,000	3 782,50	45 390,00	11,000	3 782,50	41 607,50	-1,000	-3 782,50			
Díl: ZEMNÍ PRÁCE									505 780,31		560 454,27		54 673,96				
21					Příplatek ztlížení vykopávky pro jakouko. tř. ho. hřbitov	m3	972,570	65,00	63 217,05	1 002,810	65,00	65 182,65	30,240	1 965,60			
24					Zřízení pažení a rozepření rýh příložné 2-4 m potrubí mezi ŠD3- ŠD1	m2	775,950	60,00	46 557,00	741,350	60,00	44 481,00	-34,600	-2 076,00			
27					Odstranění pažení příložné 2-4m potrubí mezi ŠD3- ŠD1	m2	775,950	30,00	23 278,50	741,350	30,00	22 240,50	-34,600	-1 038,00			
32					Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním hřbitov	m3	874,358	110,00	96 179,43	894,358	110,00	98 379,43	20,000	2 200,00			
33					Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm hřbitov	m3	43,311	676,40	29 295,27	48,311	676,40	32 677,27	5,000	3 382,00			
34					Lože pod potrubí s dodáním kameniva těženého 0 - 4 mm hřbitov	m3	54,901	926,49	50 865,23	59,901	926,49	55 497,68	5,000	4 632,45			
38					Hloubení rýh do 2,5m v hor. 3-4 do 1000 m3 hřbitov	m3	250,790	340,00	85 268,65	213,615	340,00	72 629,15	-37,180	-12 639,50			
39					ŠACHTA ŠD 3 potrubí mezi ŠD3- ŠD1												
39					Příplatek ztlížení vykopávky pro jakouko. tř. ho. ŠACHTA ŠD 3 potrubí mezi ŠD3- ŠD1	m3	250,790	62,00	15 548,99	183,390	62,00	11 370,19	-67,400	-4 178,80			

MĚS
Mas

40	Vodorovné přemi.výkop. nošením hor. 1-4 ŠACHTA ŠD 3 potrubí mezi ŠD3- ŠD1	m3	250,790	220,00	55 173,83	183,390	220,00	40 345,83	-67,40	-14 828,00
						-29,300				
						-38,100				
41	Svislé přemístění výk. z hor. 1-4 do 2.5 m	m3	92,816	59,19	5 493,34	92,816	59,19	5 493,34	0,00	0,00
42	Svislé přemístění výk. z hor. 1-4 do 4 m potrubí mezi ŠD3- ŠD1	m3	62,328	133,50	8 320,80	25,928	133,50	3 461,40	-36,40	-4 859,40
						-36 400				
43	Svislé přemístění výk. z hor. 1-4 nad 4 m ŠACHTA ŠD 3	m3	95,646	257,21	24 601,00	66,346	257,21	17 064,75	-29,30	-7 536,25
						-29,300				
44	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním ŠACHTA ŠD 3	m3	208,801	102,31	21 361,51	183,501	102,31	18 773,18	-25,30	-2 588,33
						-25,300				
45	Hutněný štěrkový podsyp tloušťky 150 mm ŠACHTA ŠD 3	m3	10,313	1 228,20	12 665,81	9,463	1 228,20	11 621,84	-0,85	-1 043,97
						-0,850				
46	Podkladní beton C12/15 ŠACHTA ŠD 3	m3	2,475	3 200,00	7 920,00	2,275	3 200,00	7 280,00	-0,20	-640,00
						-0,200				
47	Vodorovné přemi. výko. z hor. 1-4 do 1000-1500m ŠACHTA ŠD 3	m3	41,989	80,19	3 367,06	37,989	80,19	3 046,30	-4,00	-320,76
						-4,000				
48	Nakládání vykopku do 100m3 hor.1-4 ŠACHTA ŠD 3	m3	41,989	173,55	7 287,19	37,989	173,55	6 592,99	-4,00	-694,20
						-4,000				
49	Uložení sypaniny na skladku ŠACHTA ŠD 3	m3	41,989	300,00	12 596,70	37,989	300,00	11 396,70	-4,00	-1 200,00
						-4,000				
20	721173403 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 hřbitov	m		450,16	0,00	42,000	450,16	18 906,72	42,00	18 906,72
	výšková úprava šachet + doplnění stupadla	soub			0,00	8,000	3 482,00	27 856,00	8,00	27 856,00
	přepojení kanalizace	soub			0,00	2,000	25 670,00	51 340,00	2,00	51 340,00
	výšková úprava šachet									

ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ ŠLAPANICE – PAVILON F		<i>číslo ZL: 04</i>
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	15. 9. 2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Dopravní značení.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku investora budou osazené značky demontovány a nahrazeny novou P4.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : - 8.526,00 Kč	Cena víceprací bez DPH : 6.850,46 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : - 1.675,54Kč	Sjednaná lhůta dokončení díla: Stejná jako v původní SoD.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: [REDACTED]	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: [REDACTED]	Datum:	

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Město Šlapanice, Rozšíření hřbitova, nová park. stání, SO101 Komunikace a zp. plochy
O:	SO 101 Komunikace
R:	ZL P 04 Dopravní značení


popis změny: Dle požadavku investora budou osazené značky demontovány a nahrazeny novou P4.

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

změna VCP, MNP

								SoD			Změna			Rozdíl	
Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	
CELKEM									33 186,36		31 510,82		-1 675,54		
									33 186,36			31 510,82		-1 675,54	
				110	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	7,000	1 326,40	9 284,81	8,000	1 326,40	10 611,22	1,00	1 326,41
										1,000					
				111	40444940.AR	Značka dopr. výstražná A1- A30 900 mm fóli2, HIG10le	kus	1,000	1 814,82	1 814,82	1,000	1 814,82	1 814,82	0,00	0,00
										1,000	-1 910,00	1 910,00	1,00	1 910,00	
				112	40445023.AR	Značka doprav. zákazová B1-B34 700 fóli 1, EG 7letá	kus	2,000	1 237,49	2 474,98	2,000	1 237,49	2 474,98	0,00	0,00
				113	40445241R	Značka dopr.informat. IP2-IP7 500x500 mm poz.řf.1	kus	1,000	694,26	694,26	1,000	694,26	694,26	0,00	0,00
				114	40445244R	Značka dopr.informat. IP 10a, b 500x500mm poz.řf.1	kus	1,000	694,26	694,26	1,000	694,26	694,26	0,00	0,00
				115	40445243R	Značka dopr.informat.IP8a-IP13d 500x700mm poz.řf.1	kus	2,000	823,37	1 646,74	2,000	823,37	1 646,74	0,00	0,00
				116	40445159.AR	Značka dopr. dodát E Bd-e 500/150 fóli 1, EG 7 letá	kus	2,000	253,34	506,69	2,000	253,34	506,69	0,00	0,00
				117	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	6,000	356,87	2 141,24	7,000	356,87	2 498,12	1,00	356,88
										1,000					
				118	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní	kus	6,000	537,14	3 222,83	7,000	537,14	3 759,97	1,00	537,14
										1,000					
				119	404459533R	Sworka upinací US-1,pr.60	kus	16,000	54,81	876,96	18,000	54,81	986,58	2,00	109,62
										2,000					
				120	404459540R	Víčko pr. 60	kus	6,000	17,05	102,31	7,000	17,05	119,36	1,00	17,05
										1,000					
				121	404459542R	Krytka na matici M 14	kus	24,000	6,09	146,16	28,000	6,09	170,52	4,00	24,36
										4,000					
					966 006 132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek.					7,000	367,00	2 569,00	7,00	2 569,00
				122	915721121R00	Vodorovné značení stopčar, zeber atd.plastem,nehluč	m2	16,000	532,88	8 526,00	0,000	532,88	0,00	-16,00	-8 526,00
				123	915791112R00	Předznačení pro značení stopčary, zebry, nápisů	m2	16,000	65,89	1 054,30	16,000	65,89	1 054,30	0,00	0,00



**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 05

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

Datum: 15. 9. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Sadové úpravy.

Popis a zdůvodnění změny:

Na žádost investora bude provedena úprava stávajících ploch a výsadba zeleně.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

-

Cena víceprací bez DPH :

329.065,45 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 329.065,45 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Město Šlapanice, Rozšíření hřbitova, nová park. stání, SO101 Komunikace a zp. plochy
O: SO 101	Komunikace
R: ZL P 05	Sadové úpravy

popis změny: Dle požadavku investora bude provedena úprava stávajících ploch a výsadba zeleně.

										SoD		
Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			
CELKEM									0,00			
1 Díl: Živý plot - mezi budovu F a bytovou výstavbu										0,00		
				1 K	Odstranění původních dřevin vč. Likvidace	soub.						
				2 K	Příprava záhonu	m2						
				3 K	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100%, v rovině, o objemu 0,01 - 0,02 m3 (3 ks /m)	ks						
				4 K	Výsadba keře s balem se zalitím (včetně urovnání povrchu půdy)	ks						
				5 K	Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix (10g), jednotlivě k rostl. 3ks/rostlinu vč. Materiálu	ks						
				6 K	Mulčování kůrou	m2						
				7 M	Mulčovací kůra	m3						
				8 M	Ligustrum vulgare "Atrovirens" vel.40/60cm	ks						
				9 M	Budleja davidii (bílá) vel. 20/30cm	ks						
				10 M	Viburnum opulus "Roseum" vel.40/60cm	ks						
				11 M	Viburnum rhytidophyllum vel.40/60cm	ks						
				12 K	Zalití dřeviny vodou 10l/ks	m3						
				13 K	Doprava a manipulace	soub.						
2 Díl: Výsadba ve svahu - parkoviště - komunikace										0,00		
				1 K	Odstranění původních dřevin	m2						
				2 K	Plošná úprava terénu (+-10 cm) na svahu	m2						
				3 K	Chemické odplevelení před založením na svahu, na široko (Roudup 5 l / ha)	m2						
				4 K	Obdělání půdy válením na svahu	m2						
				5 K	Obdělání půdy hrabáním na svahu	m2						
				6 K	Rozprostření kokosové/jutové sítě na svahu, kotvení	m2						
				7 K	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100%, v rovině, o objemu 0,01 - 0,02 m3 (5 ks /m2)	ks						
				8 K	Výsadba keře s balem se zalitím (včetně urovnání povrchu půdy)	ks						
				9 K	Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix (10g), jednotlivě k rostl. vč hnojiva	ks						
				10 M	Cotoneaster dammeri	ks						
				11 M	Spiraea cinerea Grefsheim	ks						
				12 M	Caryopteris clandonensis	ks						
				13 K	Zalití dřevin vodou 10l/m2	m3						
				14 M	Roundup-tolální herbicid	l						
				15 M	kokosová síť J400 (400g/m2)	m2						
				16 M	drátěné kotvící skoby, 3,5mm	ks						
3 Díl: Výsadba u hl. vchodu budovy F										0,00		
				1 K	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100%, v rovině, o objemu 0,01 - 0,02 m3 (5 ks /m2)	ks						
				2 K	Výsadba keře s balem se zalitím (včetně urovnání povrchu půdy)	ks						
				3 K	Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix (10g), jednotlivě k rostl.	ks						

M
M

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD	
- modrá barva, nová cena dle RTS	

změna VCP, MNP

Změna

Rozdíl

množství	cena / MJ	Celkem
		329 065,45

množství	Celkem
	329 065,45

36 434,79

36 434,79

1,00	5 263,50	5 263,50
77,00	32,67	2 515,59
103,00	14,52	1 495,56
103,00	15,73	1 620,19
309,00	4,84	1 495,56
77,00	36,30	2 795,10
7,70	1 270,50	9 782,85
25,00	66,55	1 663,75
30,00	96,80	2 904,00
28,00	111,32	3 116,96
20,00	111,32	2 226,40
1,03	217,80	224,33
1,00	1 331,00	1 331,00

1,00	5 263,50
77,00	2 515,59
103,00	1 495,56
103,00	1 620,19
309,00	1 495,56
77,00	2 795,10
7,70	9 782,85
25,00	1 663,75
30,00	2 904,00
28,00	3 116,96
20,00	2 226,40
1,03	224,33
1,00	1 331,00

92 752,59

92 752,59

71,00	93,17	6 615,07
143,93	23,84	3 430,86
143,93	3,03	435,39
143,93	3,63	522,47
143,93	10,04	1 445,49
143,93	15,49	2 229,19
719,00	14,52	10 439,88
719,00	15,73	11 309,87
719,00	4,84	3 479,96
280,00	48,40	13 552,00
280,00	65,34	18 295,20
159,00	68,97	10 966,23
1,40	217,80	304,92
0,50	229,90	114,95
143,93	57,60	8 289,79
280,00	4,72	1 321,32

71,00	6 615,07
143,93	3 430,86
143,93	435,39
143,93	522,47
143,93	1 445,49
143,93	2 229,19
719,00	10 439,88
719,00	11 309,87
719,00	3 479,96
280,00	13 552,00
280,00	18 295,20
159,00	10 966,23
1,40	304,92
0,50	114,95
143,93	8 289,79
280,00	1 321,32

27 963,10

27 963,10

250,00	14,52	3 630,00
250,00	15,73	3 932,50
250,00	4,84	1 210,00

250,00	3 630,00
250,00	3 932,50
250,00	1 210,00

4	K	Obdělání půdy hrabáním na svahu	m2	
5	K	Zaliti dřeviny vodou 10l/m2	m3	
6	M	Cotoneaster dammeri	ks	
7	M	Spiraea cinerea Grefsheim	ks	
8	M	umělé hnojivo Silvamix tablety , 10g/ks.	t	
9	K	Rozprostření kokosové/jutové sítě na svahu, kotvení	m2	
10	M	jutová síť J400 (400g/m2)	m2	
11	M	drátěné kotvící skoby, 3,5mm	ks	

4 Díl: Výsadba stromů mezi halu G a budovu F 0,00

1	M	Sophora japonica OK 20-25, v kmene cca 2-2,5m, koruna pr. 1 m	ks	
2	K	Kotvení stromu 3-mi kůly	ks	
3	M	Kůl prům. 6. do 2,5 m + úvazek	ks	
4	M	Příčky	ks	
5	K	Dlouhodobé hnojivo 5 ks / strom	ks	
6	K	Hydrogel (0,5 kg/strom)	ks	
7	K	Ochrana proti korní spále náterem (Arboflex) vč. Materiálu	ks	
8	K	Ochrana kmene rákos vč. Materiálu	ks	
9	K	Ochrana krčku proti kosení (treeprotector) vč. Materiálu	ks	
10	M	Mulčovací kůra	m3	
11	K	Hloubení jámy	ks	
12	K	Výsadba stromu komplet vč. mulčování a zář. mísy	ks	
13	K	Zálivka po výsadbě (min. 50 l)	ks	
14	K	Doprava	kpl	

5 Díl: Výsadba ve svahu pod komunikací nad zázemím G 0,00

1	K	Plošná úprava terénu (+-10 cm) na svahu	m2	
2	K	Chemické odplevelení před založením na svahu, na široko (Roudup 5 l / ha)	m2	
3	K	Obdělání půdy válením na svahu	m2	
4	K	Obdělání půdy hrabáním na svahu	m2	
5	K	Rozprostření kokosové/jutové sítě na svahu, kotvení	m2	
6	K	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100%, v rovině, o objemu 0,01 - 0,02 m3 (5 ks /m2)	ks	
7	K	Výsadba keře s balem se zalitím (včetně urovnání povrchu půdy)	ks	
8	K	Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix (10g), jednotlivě k rostl. vč hnojiva	ks	
9	M	Cotoneaster dammeri	ks	
10	K	Zaliti dřevin vodou 10l/m2	m3	
11	M	Roundup-totální herbicid	l	
12	M	kokosová síť J400 (400g/m2)	m2	
13	M	drátěné kotvící skoby, 3,5mm	ks	

100,00	10,04	1 004,30
0,50	217,80	108,90
125,00	48,40	6 050,00
125,00	72,60	9 075,00
0,01	24 200,00	121,00
50,00	15,49	774,40
50,00	31,70	1 585,10
100,00	4,72	471,90

106 159,78

8,00	10 575,00	84 600,00
8,00	133,10	1 064,80
24,00	117,37	2 816,88
24,00	24,20	580,80
40,00	2,42	96,80
4,00	302,50	1 210,00
8,00	260,15	2 081,20
8,00	66,55	532,40
8,00	90,75	726,00
0,80	1 270,50	1 016,40
8,00	605,00	4 840,00
8,00	605,00	4 840,00
8,00	60,60	484,00
1,00	1 270,50	1 270,50

65 755,19

100,00	1 004,30
0,50	108,90
125,00	6 050,00
125,00	9 075,00
0,01	121,00
50,00	774,40
50,00	1 585,10
100,00	471,90

106 159,78

8,00	84 600,00
8,00	1 064,80
24,00	2 816,88
24,00	580,80
40,00	96,80
4,00	1 210,00
8,00	2 081,20
8,00	532,40
8,00	726,00
0,80	1 016,40
8,00	4 840,00
8,00	4 840,00
8,00	484,00
1,00	1 270,50

65 755,19

121,29	23,84	2 891,19
121,29	3,03	366,90
121,29	3,63	440,28
121,29	10,04	1 218,12
121,29	15,49	1 878,54
605,00	14,52	8 784,60
605,00	15,73	9 516,65
605,00	4,84	2 928,20
605,00	48,40	29 282,00
1,20	217,80	261,36
0,30	229,90	68,97
121,29	57,60	6 985,82
240,00	4,72	1 132,56

121,29	2 891,19
121,29	366,90
121,29	440,28
121,29	1 218,12
121,29	1 878,54
605,00	8 784,60
605,00	9 516,65
605,00	2 928,20
605,00	29 282,00
1,20	261,36
0,30	68,97
121,29	6 985,82
240,00	1 132,56

**ZMĚNOVÝ LIST – ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZÁZEMÍ ZŠ
ŠLAPANICE – PAVILON F**

číslo ZL: 06

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 00014915

Změnový list vystavil:

Datum: 15. 9. 2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Zábradlí při komunikaci k hale G.

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku investora bude provedena D+M pozink na komunikaci ze hřbitova k budově G.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

-

Cena víceprací bez DPH :

150.915,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 150.915,00 Kč

Sjednaná lhůta dokončení díla:

Stejná jako v původní SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

ICE
00/7

Položkový soupis prací a dodávek - ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

S:	Město Šlapanice, Rozšíření hřbitova, nová park.stání, SO101 Komunikace a zp.plochy
O: SO 101	Komunikace
R: ZL P 06	Zábradlí na komunikaci k hale G

realizovace celkem

- žlutá barva = JC dle SoD
- modrá barva, nová cena dle RTS

změna VCP, MNP

popis změny: Dle požadavku investora bude provedena D+M pozink zábradlí na komunikaci ze hřbitova k budově G.

						SoD		Změna			Rozdíl			
Objekt	Stavební objekt	Profese	PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem
CELKEM									0,00			150 915,00		150 915,00
Díl: Zámečnické prvky									0,00			150 915,00		150 915,00
	1				pozinkované obloukové zábradlí Zábradlí je svařeno z ocelových trubek 42 mm. Skládá se ze sloupku cca po 1.5 m a dvou vodorovných trubek. Jedna slouží jako madlo, druhá je v polovině zábradlí. Zábradlí bude kotveno do betonového obrubníku. Cca 30 bm	kpl			0,00	1,000	150 915,00	150 915,00	1,00	150 915,00

