

Kód pol.	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem Kč
Oprava výhybek č. 3 a 4 v nz. Kněžmost					
5911629040	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	88		0,00
5908005440	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. A	styk	40		0,00
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	12		0,00
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	18,8		0,00
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	84		0,00
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací	t	34		0,00
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	34		0,00
5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	36		0,00
5906140110	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. A rozdělení	km	0,086		0,00
5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	9		0,00
5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	68		0,00
5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3	84		0,00
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací	t	157		0,00
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací	t	33		0,00
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	157		0,00
5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	83,2		0,00
5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce	m3	83,8		0,00
9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací	t	209		0,00
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	209		0,00
5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	9		0,00
5906130400	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 roz	km	0,019		0,00
5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 roz	km	0,031		0,00
5906130070	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 roz	km	0,036		0,00
5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné n	m	176		0,00
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,1		0,00
5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelov	km	0,1		0,00
R08	Úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 110x110x8mm	t	0,415		0,00
9901000500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací	kus	4		0,00
5913220030	Montáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábků	m	38		0,00
5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	60		0,00
5915005030	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku III. třídy	m3	15		0,00
5964133020	Geotextilie drenážní	m2	100		0,00

5964103010	Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 200 mm	m	60		0,00
5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, p	kus	128		0,00
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrušnou vrst	m2	84		0,00
5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	30		0,00
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	7		0,00
5963155005	Asfaltová páska těsnící	m	100		0,00
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací	t	37		0,00
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 5	kus	1		0,00
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes	kus	3		0,00
03000-1002	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	18 208		0,00
07000-1011	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	%	18 208		0,00
5956122105	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150	kus	2		0,00
5956122115	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150	kus	5		0,00
5956122120	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150	kus	2,00		0,00
9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t	1,44		0,00
5910020030	Svarování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	34,00		0,00
5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	8,00		0,00
Čištění Kolejového lože a zřízení odvodňovacího žlabu km 99,600 - 100,200 TÚ Košťálov - Semily					
5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	36,00		0,00
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	44,00		0,00
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,00		0,00
5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	44,00		0,00
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	20,00		0,00
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	56,00		0,00
9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	56,00		0,00
5913060010	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	kus	15,00		0,00
5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	9,00		0,00
5913060030	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu	kus	2,00		0,00
5913060040	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce spojovací tyče	m	15,00		0,00
5913065010	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu	kus	15,00		0,00
5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus	9,00		0,00
5913065030	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji náběhového klínu	kus	2,00		0,00
5913065040	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji spojovací tyče	m	15,00		0,00
5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	6,00		0,00

5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2	3,00		0,00
5915005010	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku I. třídy	m3	1,50		0,00
5914035510	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou	m	3,00		0,00
5964129000	Odvodňovací ECO žlaby betonové	kus	3,00		0,00
5913250010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Z lehké - ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cm	m2	3,00		0,00
5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m	6,00		0,00
5963152000	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg	1,00		0,00
5964161015	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862	m3	0,30		0,00
07000-1011	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	%	3 000,00		0,00
5914040130	Čištění krytých odvodňovacích zařízení propláchnutím svodného potrubí	m	9,00		0,00
Svařování a navařování kolejí a výhybek v obvodu ST Liberec					
5910090050	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1 kus	kus	1		0,00
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv.	svar	8		0,00
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý	svar	4		0,00
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý	svar	58		0,00
5910075010	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	250		0,00
5910075110	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	208		0,00
5910075210	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	320		0,00
5910075220	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	180		0,00
5910080110	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	12		0,00
Ruční výměna pražců km 4,200 - 4,600 TÚ Frýdlant v Č. Předměstí - Dolní Řasnice					
5906005020	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	200		0,00
07000-1000	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5%	%	3050,4		0,00
Souvislá výměna kolejnic km 33,411 - 33,611 TÚ Kněžmost - Odb. Zálučí					
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	4		0,00
5907020390	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky	m	400		0,00
5907045110	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. R	m	400		0,00
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý	svar	4		0,00
5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v k	svar	4		0,00
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací	t	12,996		0,00
Výřez porostu a kácení stromů km 85,750 - 86,305 v TÚ Stará Paka - Košťálov					
5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	485		0,00
5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	112		0,00
5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmen	kus	21		0,00
5904040140	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmen	kus	1		0,00
5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu př	m2	1925		0,00
5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu	m2	2200		0,00
5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	125		0,00

5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	28		0,00
5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu dc m2		845		0,00
5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu m2		925		0,00
Oprava přejezdu P4675 km 40,770 TÚ Sobotka - Mladějov v Čechách					
5908065120	Ojedinelé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový	kus	28		0,00
5913020020	Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	2		0,00
5913035020	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	0,9		0,00
5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	0,9		0,00
5963101000	Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace	m	1,8		0,00
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 5	kus	1		0,00
9901000600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací	kus	2		0,00
03000-1001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	1153,12		0,00
07000-1000	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5	%	1153,12		0,00
07000-1008	při výskytu do 250 aut za měnu 8,5 h	%	1153,12		0,00
Oprava přejezdu P2840 km 183,123 TÚ Raspenava - Frýdlant v Čechách					
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	8		0,00
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	19,05		0,00
5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	8		0,00
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací t		8,29		0,00
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	8,29		0,00
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	8,29		0,00
5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	5		0,00
5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	8		0,00
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací t		8		0,00
5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	4,8		0,00
5913250010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložn	m2	19		0,00
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t	8,3		0,00
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací t		8,3		0,00
5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	2		0,00
5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	15		0,00
5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	5		0,00
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	8		0,00
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	8		0,00
5906110020	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm	kus	8		0,00
5963152000	Asfaltová zálivka pro trhlíny a spáry	kg	3		0,00
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,1		0,00
5906005020	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	150		0,00
07000-1000	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5	%	2288		0,00
34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, Kč/hod	Kč/hod	64		0,00
03000-1001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3697		0,00

Oprava výhybky č. 1 v žst. Doksy - výměnová část				0,00
5906035030	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevě	kus	62	0,00
5906035040	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevě	kus	44	0,00
5906035050	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevě	kus	24	0,00
5906055050	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyet	kus	396	0,00
5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	7,5	0,00
5906055090	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrek	kus	26	0,00
5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřen	m3	25	0,00
9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací	t	31	0,00
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	31	0,00
5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, p	kus	104	0,00
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací	t	31	0,00
5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo oce	m	120	0,00
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 5 kus		1	0,00
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes kus		2	0,00
9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací	t	52	0,00
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací	t	12	0,00
Oprava přejezdu P3226 km 28,857 v žst. Doksy				
5913190010	Demontáž dřevěných dílů přejezdu trámeč žlábkový vnitřní části	m	30	0,00
5913190020	Demontáž dřevěných dílů přejezdu trámeč vnitřní části	m	30	0,00
5913190030	Demontáž dřevěných dílů přejezdu trámeč vnější části	m	15	0,00
5913190040	Demontáž dřevěných dílů přejezdu náběhový klín	kus	4	0,00
5913220030	Montáž kolejnicových dílů přejezdu výplň profilu žlábk	m	30	0,00
5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	52	0,00
R08	Úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 110x110x8mm	t	0,525	0,00
9901000400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací	kus	6	0,00
5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	6	0,00
5963146005	Asfaltový beton ACO 8 50/70 jemnozrnný-odrusná vrstva	t	3,6	0,00
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací	t	9,6	0,00
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a odrušnou vrst	m2	24	0,00
5963155005	Asfaltová páska těsnící	m	75	0,00
5913195040	Montáž dřevěných dílů přejezdu náběhový klín	kus	4	0,00
5906035120	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce beton	kus	260	0,00
5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřen	m3	128	0,00
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	160	0,00
9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací	t	160	0,00
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,32	0,00
Celkem:				6 585 554,09

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1168327

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fca49026-61cb-4044-9b57-4d299b9ce41f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.10.2020 08:18:01



6f6fede2-85cf-4376-9fef-6e69ec738934