

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody **01CS-000158** (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: **27ZA-002377**

Ze dne: 14. 10. 2020

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
SSÚD Kocourovec

Adresa: Kocourovec 18, 783 56 Doloplazy

IČO: 65993390

DIČ: nejsme plátcí DPH

(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel:**

**Značky Morava, a.s.**

Sídlo: Čsl. armády 1112/27a  
794 01 Krnov

IČO: 25865871

DIČ: CZ25865871

(dále jen „Dodavatel“)

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatel a Dodavatelem dne 27.8.2018 na základě zadávacího řízení s názvem „**Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 5 - Kocourovec a SSÚD 20 – Ivanovice 2017-2021**“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje **Rámcová dohoda**.

Na základě uzavřené **Rámcové dohody** u Vás **objednáváme:**

**D35 Oprava svodidel a SDZ - ocelová krajová svodidla a svislé velkoplošné dopravní značení na D35 km 285,681 LS,**  
**viník nehody známý dn 26.9.2020, vydala Generali pojišťovna, č.PU: 7533122**

**Místo dodání: SSÚD Kocourovec, D35 v km 285,681**  
(levá strana – směr Olomouc)

**Termín dodání: oprava svodidel do 14 pracovních dnů od předání staveniště**  
**Oprava SDZ do 30 prac. dnů od předání staveniště**  
Předání stavby – 16. 10. 2020

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDAKCE]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 128 895,54 Kč / 155 963,60 Kč**

**Další informace pro Dodavatele:**

Typ svodidla JSNH4/N2 cel. délka pro výměnu svodidel 40 m

Velkoplošné svislé dop. značení (IP11a IJ11a O1 IJ10)

KRPM-141-/DN DK-2020-VOL

**Jméno a příjmení oprávněné osoby Objednatele:** [REDAKCE]

**Podpis oprávněné osoby Objednatele:**

**Podpis oprávněné osoby Dodavatele:**

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 5 – Kocourovce

Provozní staničení		D35 v km 285,681sm OL	ev. číslo ŘSD			
Datum dopravní nehody		26.09.2020	Protokol PČR	KRPM-141-/DNDK-2020-VOL		
Vlník dopravní nehody		známý	SPZ			
Název pojišťovny		Generali ČP	č. škody poj.			
typ svodidla		JSNH4/N2 + SDZ	umístění		PJP	
Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/N2						
GČP	Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
1	1	Zjištění rozsahu poškození	km	100,000		
2	2	Výkon technika	hod	2,000		
3	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	200,000		
4	4	Výkon dílny	hod	6,000		
5	5	Doprava techniky (NV)	km	200,000		
6	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	200,000		
7	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) N2	m	40,000		
9	9	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) H1	m			
10	10	Demontáž a montáž svodnice N2 (původní sloupky)	m			
11	11	Demontáž a montáž svodnice H1 (původní sloupky)	m			
12	12	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			
13	13	Samostatná výměna sloupku	ks			
14	14	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
15	15	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
16	16	Rektifikace jednostranných svodidel	m			
17	17	Svodnice NH4	ks	10,000		
18	18	Distanční díl - trubková spojka	ks	9,000		
19	19	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	9,000		
20	20	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks			
21	21	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	4,000		
22	22	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	1,000		
23	23	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
24	24	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	11,000		
25	25	Vytýčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
26	26	Vytýčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
27	27	Strojní zemní práce	hod			
28	28	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (fez, hlava sloupku apod.)	ks	13,000		
29	29	Směrový sloupek	ks			
30	30	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			
31	31	Práce dělníka (hutnění podkladu, výkop pro náběh)	hod	4,000		
32	32	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1,000		
33	33	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			
34	34	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	100,000		
35	35	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	100,000		
36	36	Doprava a likvidace značení návěst	km	100,000		
37	37	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	100,000		
38	38	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	3,000		
39	39	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	3,000		
40	40	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	3,000		
41	41	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	3,000		
490	42	Přírodní kamenivo běžné dostupné frakce (pro hutnění terénu)	t	0,500		
<b>SDZ</b>						
501	43	Provedení VPDZ - podklad a symboly - folie R3, včetně mont. materiálu	m²	5,800		
503	44	Lemová lišta lamel - FeZn - folie R3	bm	5,800		
505	45	Patka příhradového nosníku, rozteč přes 900 mm	ks	2,000		
507	46	FeZn příhradový nosník - rozteč přes 900mm, včetně kotv. a mont. mat.	bm	11,000		
486	47	Betonová směs odolná proti prostředí XF4	m³	2,300		
472	48	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1,000		
465	49	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	100,000		
466	50	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	100,000		
467	51	Doprava a likvidace značení návěst	km	100,000		
37	52	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	100,000		
38	53	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	3,000		
467	54	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	3,000		
468	55	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	3,000		
469	56	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	3,000		
Cena celkem bez DPH						128 895,54 Kč
DPH 21%						27 068,06 Kč
Cena celkem s DPH						155 963,60 Kč

V Ostravě dne 07.10.2020