

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/19/24515**

na zhotovení díla  
**„Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve  
vysokém Mýtě“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Pardubický kraj**  
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
[redacted]  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
[redacted]  
nebo technický dozor objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
[redacted]  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
[redacted]  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
[redacted]

a

**Zhotovitel:** **STAVITELSTVÍ-TRUNEC s.r.o.**  
Sídlo - adresa: Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupen: Josef Trunec, jednatel společnosti  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
[redacted]  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
[redacted]  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
[redacted]  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
[redacted]  
IČ: 27528545  
DIČ: CZ27528545  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
[redacted]  
Zápis v OR: U KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24274

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:  
Smluvní strany uzavřely dne 16. 8. 2019 smlouvu o dílo č. OMSŘI/19/24515 na zhotovení  
díla „Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve vysokém Mýtě“ (dále jen „smlouva“).

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy č. OMSŘI/19/24515 je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

### Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 4.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**25 179 950,96 Kč** bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21% činí 5 287 789,70 Kč

Cena včetně DPH činí **30 467 740,66 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 4: Oceněné změnové soupisy prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné změnové soupisy prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 4 smlouvy.


### Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.



4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje [www.pardubickykraj.cz/gdpr](http://www.pardubickykraj.cz/gdpr).
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
6. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 21. 9. 2020 a schválen usnesením číslo R/2906/20.
7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 16. 10. 2020

Za objednatele:



Za zhotovitele



Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman



STAVITELSTVÍ-TRUNEC s.r.o.  
Josef Trunec  
jednatel společnosti

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1075X  
Stavba: Výstavba nové výjezdové základny ZMĚNY

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 7. 9. 2020  
Zadavatel: IČ:  
DIČ:  
Zhotovitel: IČ:  
DIČ:  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>696 347,19</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>696 347,19</b>	<b>146 232,91</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>842 580,10</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1075X

Stavba: Výstavba nové výjezdové základny ZMĚNY

Místo:

Datum:

7. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>696 347,19</b>	<b>842 580,10</b>
1075X1	Nepředpokládané práce se založením	302 474,06	365 993,61
1075X2	Přeložka STL plynovodu přípojky (OPZ) pro objekt ZZS	88 009,08	106 490,99
1075X3	Více a méně práce	60 746,31	73 503,04
1075X4	Záměna úpravy podloží	-3 420,55	-4 138,87
1075X5	Rozšíření zpevněných ploch bez úpravy krytu	248 538,29	300 731,33
1075X6	Změna vybavení	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové výjezdové základny ZMĚNY

Objekt:

1075X1 - Nepředpokládané práce se založením

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 9. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**302 474,06**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	302 474,06	21,00%	63 519,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**365 993,61**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nové výjezdové základny ZMĚNY

Objekt: **1075X1 - Nepředpokládané práce se založením**

Místo:

Datum: 7. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>302 474,06</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	302 474,06
1 - Zemní práce	230 332,53
2 - Základy	72 141,53

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové výjezdové základny ZMĚNY

Objekt:

1075X1 - Nepředpokládané práce se založením

Místo:

Datum:

7. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

302 474,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

302 474,06

D 1

Zemní práce

230 332,53

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	64,900	223,20	14 485,68
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	64,900	18,40	1 194,16
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	22,500	533,60	12 006,00
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	22,500	151,20	3 402,00
5	K	153311111	Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tkané sklonu do 1:2	m <sup>2</sup>	1 100,000	45,10	49 610,00
6	M	69321061	geomříž Thrace TG 3030S	m <sup>2</sup>	1 269,231	43,50	55 211,55
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	87,400	209,60	18 319,04
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	1 223,600	16,16	19 773,38
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	87,400	152,00	13 284,80
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	87,400	13,76	1 202,62
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	166,060	112,00	18 598,72
12	K	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m <sup>3</sup> sypaninou se zhuštěním při překopech inženýrských sítí	m <sup>3</sup>	64,900	110,40	7 164,96
13	M	58344230	šterkodrt' frakce 0-125 třída B	t	123,310	130,40	16 079,62

D 2

Základy

72 141,53

14	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m <sup>2</sup>	550,000	20,80	11 440,00
15	M	69311006	geotextilie Polyfelt TS30	m <sup>2</sup>	634,615	16,80	10 661,53
16	K	274321411	Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25	m <sup>3</sup>	22,500	2 224,00	50 040,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové výjezdové základny ZMĚNY

Objekt:

1075X2 - Přeložka STL plynovodu přípojky (OPZ) pro objekt ZZS

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**88 009,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 009,08	21,00%	18 481,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**106 490,99**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové výjezdové základny ZMĚNY

Objekt:

1075X2 - Přeložka STL plynovodu přípojky (OPZ) pro objekt ZZS

Místo:

Datum:

7. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**88 009,08**

HSV - Práce a dodávky HSV

48 689,08

1 - Zemní práce

35 078,28

4 - Vodorovné konstrukce

3 180,00

R92 - Bourání základových konstrukcí

10 430,80

PSV - Práce a dodávky PSV

33 300,00

733 - Vnější plynovod

33 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 020,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 020,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové výjezdové základny ZMĚNY

Objekt:

1075X2 - Přeložka STL plynovodu přípojky (OPZ) pro objekt ZZS

Místo:

Datum:

7. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>88 009,08</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				48 689,08
D	1		Zemní práce				35 078,28
1	K	131113101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	2,200	607,00	1 335,40
2	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	6,048	337,00	2 038,18
3	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3	m3	28,000	372,00	10 416,00
4	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	10,800	171,00	1 846,80
5	K	151103111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	10,800	267,00	2 883,60
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,000	259,00	1 554,00
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,800	112,00	1 209,60
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,000	13,76	82,56
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	46,208	193,00	8 918,14
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,000	321,60	1 608,00
11	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	9,000	354,00	3 186,00
D	4		Vodorovné konstrukce				3 180,00
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,000	1 060,00	3 180,00
D	R92		Bourání základových konstrukcí				10 430,80
13	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,450	2 344,00	10 430,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				33 300,00
D	733		Vnější plynovod				33 300,00
14	K	723111207	Montáž potrubí PE DN 63RC	m	14,000	932,00	13 048,00
15	M	422735379	potrubí PE DN 63RC	m	14,000	758,00	10 612,00
16	K	723111208	Tlakové zkoušky a revize	ks	1,000	3 200,00	3 200,00
17	K	723111210	PD přeložky STP plynovodu (OPZ)	ks	1,000	4 200,00	4 200,00
18	K	723111211	doprava České Libchavy - Vysoké Mýto	ks	1,000	2 240,00	2 240,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				6 020,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 020,00
19	K	012002000	Geodetické práce - zaměření skutečného stavu	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
20	K	013002000	Projektové práce - dokumentace skutečné provedení stavby	ks	1,000	1 520,00	1 520,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové výjezdové základny ZMĚNY

Objekt:

1075X3 - Více a méně práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 9. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**60 746,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 746,31	21,00%	12 756,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**73 503,04**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové výjezdové základny ZMĚNY

Objekt:

**1075X3 - Více a méně práce**

Místo:

Datum:

7. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**60 746,31**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**-51 124,51**

1 - 001: Zemní práce

-37 978,40

2 - Základy

-36 833,64

9 - Ostatní konstrukce a práce

29 192,75

R32 - Opěrná zeď

-5 505,22

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**111 870,82**

713 - Izolace tepelné

49 181,87

732 - Ústřední vytápění - strojovny

23 179,37

762 - Konstrukce tesařské

48 592,05

767 - Konstrukce zámečnické

-9 082,47

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové výjezdové základny ZMĚNY

Objekt:

1075X3 - Více a méně práce

Místo:

Datum: 7. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**60 746,31**

D		HSV	Práce a dodávky HSV					-51 124,51
D		1	001: Zemní práce					-37 978,40
1	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm	kus	-1,000	309,60	-309,60	
2	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm	kus	-1,000	1 864,00	-1 864,00	
3	K	112151115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 600 mm	kus	-1,000	3 216,00	-3 216,00	
4	K	112151119	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 1000 mm	kus	-2,000	11 040,00	-22 080,00	
5	K	183106613	Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 1000 mm	m	-4,000	227,20	-908,80	
6	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	-15,000	440,00	-6 600,00	
7	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	-15,000	200,00	-3 000,00	

D		2	Základy					-36 833,64
8	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	-85,816	20,16	-1 730,05	
9	M	69311258	geotextilie netkaná (polypropylen) PK-NONTEX PP 300	m2	-98,688	16,80	-1 657,96	
10	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	-11,671	2 064,00	-24 088,94	
11	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	-68,653	136,00	-9 336,81	
12	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	-68,653	16,72	-1 147,88	
13	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	30,000	20,80	624,00	
14	M	69311006	geotextilie Polyfelt TS30	m2	30,000	16,80	504,00	

D		9	Ostatní konstrukce a práce					29 192,75
15	K	462890301	D + M nosného krovu pro osazení střechy	m	29,850	785,00	23 432,25	
54	K	915491211	Osazení vodího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	20,500	106,00	2 173,00	
55	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	20,500	175,00	3 587,50	

D		R32	Opěrná zeď					-5 505,22
16	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ZB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	0,432	-2 576,00	-1 112,83	
17	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	4,320	-500,80	-2 163,46	
18	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	4,320	-242,40	-1 047,17	
19	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,020	-37 840,00	-756,80	
20	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,016	-26 560,00	-424,96	

## D PSV Práce a dodávky PSV 111 870,82

D		713	Izolace tepelné					49 181,87
21	M	63150795.X	PIR deska tl. 60 mm - 0,022 W/mK	m2	474,870	-244,40	-116 058,23	
22	M	ISV.8592248000 260	Isover ORSIK 100mm, λD = 0,038 (W·m-1·K-1), 1200 x 600 x 100 mm. univerzální izolace do šikmých střech. Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek uvnitř objektu D + M vyřešení detailu zateplení stěn ke světlíkům tvrzenou vatou	m2	474,870	157,23	74 663,81	
23	K	713131131	deska tepelné izolaci minerální kontaktních rasád	m2	46,000	157,00	7 222,00	
24	M	63141424	podélné vlákno λ=0,035-0,037 tl 160mm D + M vyřešení detailu zateplení stěn ke světlíkům tvrzenou vatou	m2	94,300	798,00	75 251,40	
25	K	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín	m	45,789	12,72	582,44	
26	M	28375993.X	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S - spádový klín	m3	5,240	1 435,20	7 520,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 732			Ústřední vytápění - strojovny				23 179,37
27	K	Pol68	Zásobník TUV 300l	ks	1,000	-31 263,23	-31 263,23
28	K	Pol68R	Zásobník TUV 380l	ks	1,000	37 515,60	37 515,60
29	K	Pol68R2	Dopřesnění PD přídavná karta k ovládání el. kotle a el. tělesa do zásobníku tuv.včetně armatur	ks	1,000	16 927,00	16 927,00
D 762			Konstrukce tesařské				48 592,05
32	K	621142001	Potažení vnějších podhledů tenkovrstvou hmotou	m2	99,800	178,40	17 804,32
30	K	621221101	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací tl do 40 mm	m2	82,086	196,00	16 088,86
31	M	63151506	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,042$ tl 30mm	m2	83,728	125,00	10 466,00
33	K	762341024	Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	99,800	353,43	35 272,31
34	K	762421230	Montáž obložení stropů a říms deskami cementotřískovými na sraz	m2	99,800	-98,40	-9 820,32
35	M	595907370	deska cementotřísková tl. 1,25 cm	m2	110,000	-183,20	-20 152,00
36	K	762500010	Nosný rošt šikmého podhledu obousměrný CD+CD profil	m2	82,086	-360,00	-29 550,96
37	K	762500012	Nosný rošt šikmého podhledu dřevěný	m2	82,086	347,00	28 483,84
D 767			Konstrukce zámečnické				-9 082,47
38	K	138.X	D+M pozinkovaného zábradlí zábradlí vč. madla	m	5,348	4 689,00	25 076,77
39	K	138.X.1	D+M nerezové zábradlí zábradlí vč. madla	m	-5,348	6 800,00	-36 366,40
40	K	139.X	D+M pozinkované madlo na zeď, vč. konzol	m	5,348	4 814,00	25 745,27
41	K	139.X.1	D+M nerezové madlo na zeď, vč. konzol	m	-5,348	7 000,00	-37 436,00
43	K	156.X	Galvanické zinkování	kg	50,000	18,72	936,00
44	K	611-D13	MTZ + DOD dveře ocelové atypické, do skryté zárubně, žárový pozink dle PD 900/1970 mm, D13	kus	1,000	-12 168,00	-12 168,00
45	K	611-D13r	Dopřesnění PD MTZ + DOD dveře ocelové atypické, do skryté zárubně, žárový pozink dle PD 900/1970 mm, D13	kus	1,000	13 628,00	13 628,00
46	K	611-D14	MTZ + DOD dveře ocelové atypické, do skryté zárubně, žárový pozink dle PD, 1800/1970 mm, D14	kus	1,000	-15 840,00	-15 840,00
47	K	611-D14R	Dopřesnění PD MTZ + DOD dveře ocelové atypické, do skryté zárubně, žárový pozink dle PD, 1800/1970 mm, D14	kus	1,000	18 728,00	18 728,00
48	K	611-D18	MTZ + DOD dveře, 800/1970 mm, vč. příslušenství - D18	kus	1,000	-16 951,20	-16 951,20
49	K	611-D18R	Dopřesnění PD MTZ + DOD dveře, 800/1970 mm, vč. příslušenství - D18	kus	1,000	18 235,00	18 235,00
50	K	767995111.X	Dopřesnění PD Montáž atypických zámečnických konstrukcí vč. montážního a spojovacího materiálu	kg	50,000	104,40	5 220,00
51	M	135.X	Dopřesnění PD dodávka ocelové konstrukce - ocel. trubky, plechy, atd.	t	0,060	36 000,00	2 160,00
52	M	137.X	tahokov šířky 1m, TR 42-12 tl.1	m2	81,401	-436,00	-35 490,84
53	M	137.X2	Dopřesnění PD tahokov TR 42x12x3x2 z plechu DC 0,5	m2	81,401	534,00	43 468,13
42	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru - ODPOČET NEPŘEVLENÉ ČÁSTI	m	-6,920	1 160,00	-8 027,20

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové výjezdové základny ZMĚNY

Objekt:

1075X4 - Záměna úpravy podloží

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 9. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-3 420,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 420,55	21,00%	-718,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-4 138,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nové výjezdové základny ZMĚNY

Objekt: **1075X4 - Záměna úpravy podloží**

Místo:

Datum: 7. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-3 420,55</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-3 420,55
5 - Komunikace pozemní	540 632,32
R10 - Společné zemní práce	-212 528,90
R11 - Zemní práce pro komunikace	-34 249,14
R50 - Podkladní vrstvy	-297 274,83

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové výjezdové základny ZMĚNY

Objekt:

1075X4 - Záměna úpravy podloží

Místo:

Datum:

7. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-3 420,55</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-3 420,55
D	5		Komunikace pozemní				540 632,32
1	K	561041211	Zřízení podkladu ze zeminy upravené cementem, tl 300 mm do 1000 m2	m2	1 903,930	224,77	427 946,35
2	M	58591003	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	45,694	2 466,10	112 685,97
D	R10		Společné zemní práce				-212 528,90
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	460,338	-56,88	-26 184,03
4	K	162701100	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	460,338	-145,60	-67 025,21
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	460,338	-49,44	-22 759,11
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	460,338	-13,76	-6 334,25
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	805,592	-112,00	-90 226,30
D	R11		Zemní práce pro komunikace				-34 249,14
8	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	460,338	-53,68	-24 710,94
9	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	460,338	-20,72	-9 538,20
D	R50		Podkladní vrstvy				-297 274,83
10	K	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm	m2	156,450	-17,80	-2 784,81
11	K	564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 250 mm	m2	1 036,280	-24,90	-25 803,37
12	M	583441R01	šterkodrt' frakce 0-63 třída B	t	967,808	-237,00	-229 370,50
13	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	951,965	-41,30	-39 316,15

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové výjezdové základny ZMĚNY

Objekt:

1075X5 - Rozšíření zpevněných ploch bez úpravy krytu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**248 538,29**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	248 538,29	21,00%	52 193,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**300 731,33**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové výjezdové základny ZMĚNY

Objekt:

**1075X5 - Rozšíření zpevněných ploch bez úpravy krytu**

Místo:

Datum:

7. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**248 538,29**

HSV - Práce a dodávky HSV

231 038,29

1 - Zemní práce

83 386,24

2 - Zakládání

41 280,00

5 - Komunikace pozemní

58 429,08

8 - Trubní vedení

29 538,00

998 - Přesun hmot

18 404,97

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

17 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové výjezdové základny ZMĚNY

Objekt:

1075X5 - Rozšíření zpevněných ploch bez úpravy krytu

Místo:

Datum:

7. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>248 538,29</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				231 038,29
D	1		Zemní práce				83 386,24
1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	41,469	154,00	6 386,23
2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	9,702	421,00	4 084,54
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	41,469	259,00	10 740,47
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	580,568	19,80	11 495,25
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	74,644	650,00	48 518,60
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	41,469	18,50	767,18
7	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	64,836	21,50	1 393,97
D	2		Zakládání				41 280,00
8	K	273362021	Výtuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,376	30 000,00	41 280,00
D	5		Komunikace pozemní				58 429,08
9	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	8,826	107,00	944,38
10	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	120,847	154,00	18 610,44
11	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1,346	248,00	333,81
12	K	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm	m2	76,464	510,00	38 996,64
13	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm	m2	-1,584	288,00	-456,19
D	8		Trubní vedení				29 538,00
14	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 890,00	5 670,00
15	M	55241031	poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací	kus	3,000	6 630,00	19 890,00
16	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	1,326	3 000,00	3 978,00
D	998		Přesun hmot				18 404,97
17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	94,871	194,00	18 404,97
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				17 500,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				17 500,00
18	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
19	K	013002000	Projektové práce	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové výjezdové základny ZMĚNY

Objekt:

1075X6 - Změna vybavení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 9. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nové výjezdové základny ZMĚNY

Objekt: **1075X6 - Změna vybavení**

Místo:

Datum: 7. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

---

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové výjezdové základny ZMĚNY

Objekt: **1075X6 - Změna vybavení**

Místo:

Datum: 7. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	R	Změna vybavení - viz samostatný rozpočet	soubor	1,000	0,00	0,00



## Náklady soupisu celkem - FINAL

D	D1	Vybavení objektu					
0	K	T.01	PRACOVNÍ STŮL OBDELNÍKOVÉHO PŮDORYSU 2100x800x720mm	ks	-1,000	2 738,40	-2 738,40
		T.01	PRACOVNÍ STŮL OBDELNÍKOVÉHO PŮDORYSU 2000x800x720mm	ks	1,000	2 738,40	2 738,40
0	K	T.02	PRACOVNÍ STŮL OBDELNÍKOVÉHO PŮDORYSU 1600x800x720mm	ks	2,000	2 318,40	4 636,80
		T.02	PRACOVNÍ STŮL OBDELNÍKOVÉHO PŮDORYSU 1400x800x720mm	ks	-1,000	2 318,40	-2 318,40
0	K	T.03	PRACOVNÍ STŮL OBDELNÍKOVÉHO PŮDORYSU 1400x800x720mm	ks	-7,000	2 234,40	-15 640,80
		T.03	PRACOVNÍ STŮL OBDELNÍKOVÉHO PŮDORYSU 1400x700x720mm	ks	7,000	2 234,40	15 640,80
0	K	T.04	KONFERENČNÍ STŮL OBDELNÍKOVÉHO PŮDORYSU 1200x800x320mm	ks	-1,000	2 150,40	-2 150,40
		T.04	KONFERENČNÍ STŮL OBDELNÍKOVÉHO PŮDORYSU 1100x700x400mm	ks	1,000	2 150,40	2 150,40
0	K	T.06	PRACOVNÍ STŮL OBDELNÍKOVÉHO PŮDORYSU 1800x800x720mm	ks	-2,000	2 626,40	-5 252,80
		T.06	PRACOVNÍ STŮL OBDELNÍKOVÉHO PŮDORYSU 1200x800x720mm	ks	3,000	2 290,00	6 870,00
		T.07	PRACOVNÍ STŮL OBDELNÍKOVÉHO PŮDORYSU 1800x700x720mm	ks	1,000	2 626,40	2 626,40
0	K	C.02	ŠATNÍ SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLOVÁ UZAMYKATELNÁ 800x445x2200mm	ks	-1,000	4 048,80	-4 048,80
		C.02	SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLOVÁ UZAMYKATELNÁ 800x445x1850mm	ks	3,000	3 850,00	11 550,00
0	K	C.03	SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLOVÁ POLICOVÁ TŘÍSEKČNÍ 800x445x2200mm	ks	-6,000	2 938,60	-17 631,60
		C.04	SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLOVÁ ŠATNÍ 800x445x2200mm	ks	1,000	2 938,60	2 938,60
0	K	C.07	ŠATNÍ SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLOVÁ UZAMYKATELNÁ NA SOKLU 600x500x1970mm	ks	-41,000	2 679,60	-109 863,60
		C.07	ŠATNÍ SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLOVÁ UZAMYKATELNÁ NA SOKLU 600x500x1970mm	ks	41,000	3 260,00	133 660,00
	K	C.11	NÁSTĚNNÁ POLICE KOVOVÁ 800x350mm	ks	-1,000	1 008,00	-1 008,00
0	K	C.12	REGÁL NA PNEUMATIKY 1000x400x2000mm	ks	-3,000	2 516,50	-7 549,50
		C.12	REGÁL NA PNEUMATIKY 1300x400x2000mm	ks	2,000	3 320,00	6 640,00
0	K	C.13	REGÁL PLASTOVÝ 800x400x1380mm	ks	-5,000	872,20	-4 361,00
		C.13	REGÁL PLASTOVÝ 800x400x1600mm	ks	3,000	1 182,00	3 546,00
0	K	C.17	SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLÁ POLICOVÁ 1200x445x1100mm	ks	-1,000	2 478,00	-2 478,00
		C.17	SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLÁ POLICOVÁ UZAMYKATELNÁ 1200x445x1100mm	ks	1,000	2 890,00	2 890,00
		S.01	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE OTOČNÁ S PODRUČKAMI	ks	1,000	4 466,00	4 466,00
0	K	S.05	POHOVKA - cca 2000x850mm	ks	-2,000	5 102,30	-10 204,60
		S.05	POHOVKA ROHOVÁ - cca 2000x2500mm	ks	1,000	21 645,00	21 645,00
0	K	B.01	VÁLENDY S ÚLOŽNÝM PROSTOREM PRO LŮŽKOVINY cca 1920x900x340mm	ks	-7,000	3 603,60	-25 225,20
		B.01	VÁLENDY S ÚLOŽNÝM PROSTOREM PRO LŮŽKOVINY A POLOHOVATELNÝM ROŠTEM cca 2000x900x480mm	ks	5,000	6 585,00	32 925,00
0	K	A.01	CHLADNIČKA JEDNODVEŘOVÁ BEZ MRAZÍČHO BOXU cca 240 l	ks	-1,000	10 212,30	-10 212,30
0	K	A.04	ODPADKOVÝ KOŠ JEDNODUCHÝ 1x25 l	ks	7,000	385,00	2 695,00
0	K	A.05	ODPADKOVÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ DVOJITÝ 2x15 l	ks	-9,000	385,00	-3 465,00
0	K	A.10	DRŽÁK NA NÁŘADÍ	ks	2,000	880,60	1 761,20
0	K	A.11	BUBNOVÁ SUŠIČKA NA 8 kg PRÁDLA	ks	-1,000	9 450,00	-9 450,00
		A.11	Držák na odpadkové pytle	ks	3,000	1 288,13	3 864,40

Cena celkem v Kč bez DPH

29 645,60

791      Zařízení velkokuchyní      -29 645,60

20-OD1	<i>nástěná skříňka, křídlové dveře, materiál nerez - dle výpisu prvků</i>	<i>kpl</i>	<i>-1,000</i>	<i>9 728,00</i>	<i>-9 728,00</i>
20-OD4	<i>pracovní stůl - s dvěma policemi, materiál nerez - dle výpisu prvků</i>	<i>kpl</i>	<i>-1,000</i>	<i>19 917,60</i>	<i>-19 917,60</i>