

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020-07-61 ÚMČ BRNO-KOMÍN

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Pavlacký s.r.o.

IČO: **63472902**

Družstevní 1012

DIČ: **CZ63472902**

76326

Luhačovice-Luhačovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			711 019,13
PSV			1 457 347,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			34 500,00
Ostatní náklady			13 500,00
Celkem			2 216 366,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 216 366,63 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH

2 216 366,63 CZK



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	OPRAVA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ PŘI ULICI PASTVINY	0,00	2 216 366,63		2 216 366,63	
1	I. Etapa - Odstranění povrchů a podkladu + nové drenáže + nové	0,00	780 133,79		780 133,79	
2	II. Etapa - JEDNOVRSTVÝ POLYURETAN + EPPV	0,00	1 436 232,84		1 436 232,84	
Celkem za stavbu					2 216 366,63	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			140 676,76	6
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			5 034,50	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			44 006,57	2
5	Komunikace	HSV			197 601,65	9
8	Trubní vedení	HSV			7 509,96	0
88	Potrubí z drenážek	HSV			15 759,96	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			19 716,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			51 788,37	2
999	Poplatky za skládky	HSV			12 818,40	1
702	Sportovní povrchy venkovní - POLYURETANOVÉ	PSV			995 605,00	45
702b	Drenážní asfalty pod polyuretanové povrchy	PSV			418 560,00	19
703	Sportovní vybavení	PSV			5 400,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 158,50	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			36 624,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			216 106,96	10

VN	Vedlejší náklady	VN			34 500,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			13 500,00	1
Cena celkem					2 216 366,63	100

Položkový rozpočet

S:	2020-07-61	ÚMČ BRNO-KOMÍN
O:	SO01	OPRAVA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ PŘI ULICI PASTVINY
R:	1	I.Etapa - Odstranění povrchů a podkladu + nové drenáže + nové konstrukční vrstvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				125 712,80
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 POLOVINA HŘIŠTĚ S DEFEKTY : 30*12	m2	360,00000 360,00000	64,80	23 328,00
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ROZEBRÁNÍ PŘÍDLAŽBY : 32*0,2	m2	6,40000 6,40000	61,80	395,52
3	113107605R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.5 cm CELÁ PLOCHA HŘIŠTĚ : 43,6*24	m2	1 046,40000 1 046,40000	15,40	16 114,56
4	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm POLOVINA HŘIŠTĚ S DEFEKTY : 43,6*12	m2	523,20000 523,20000	43,80	22 916,16
5	113151216R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.7 cm CELÁ PLOCHA HŘIŠTĚ : 43,6*24	m2	1 046,40000 1 046,40000	50,00	52 320,00
6	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 32	m	32,00000 32,00000	115,00	3 680,00
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním POLOVINA HŘIŠTĚ S DEFEKTY : 43,6*12	m2	523,20000 523,20000	13,30	6 958,56
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				18 886,68
8	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS CELÁ PLOCHA HŘIŠTĚ : 43,6*24	m2	1 046,40000 1 046,40000	7,40	7 743,36
9	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 patky volejbal : 4*1*1*1	m3	4,00000 4,00000	2 710,00	10 840,00
10	278311042R00	Zálivka kotevnic otvorů C 16/20 do objemu 0,10 m3 4*(3,14*0,1*0,1*0,5)	m3	0,06280 0,06280	4 830,00	303,32
Díl: 5		Komunikace				197 601,65
11	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm POLOVINA HŘIŠTĚ S DEFEKTY : 43,6*12	m2	523,20000 523,20000	200,00	104 640,00
12	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm Přjezd na staveniště zpevnění : 66	m2	66,00000 66,00000	200,00	13 200,00
13	451R00	Položení vrstvy z geotextil Přjezd na staveniště zpevnění : 66	m2	66,00000 66,00000	20,00	1 320,00
14	564801113TOX	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 1 cm, kamenivo drcené drobné frakce 0-4 B CELÁ PLOCHA HŘIŠTĚ : 43,6*24	m2	1 046,40000 1 046,40000	30,00	31 392,00
15	564821111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm POLOVINA HŘIŠTĚ S DEFEKTY : 43,6*12	m2	523,20000 523,20000	80,00	41 856,00
16	67352030R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 314 g/m2; tl. při 2 kPa 1,10 mm Přjezd na staveniště zpevnění : 19*5*1,1	m2	104,50000 104,50000	49,70	5 193,65
Díl: 8		Trubní vedení				2 853,00
17	895641111R00	Zřízení drenážní výustě Z KAMENŮ DO BETONU 3	kus	3,00000 3,00000	951,00	2 853,00
Díl: 1		Zemní práce				7 589,12
18	132203302R00	Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.3 PERA : 2*43,6 SVODY : 3*12	m	123,20000 87,20000 36,00000	61,60	7 589,12
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				25 119,89

Položkový rozpočet

S:	2020-07-61	ÚMČ BRNO-KOMÍN
O:	SO01	OPRAVA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ PŘI ULICI PASTVINY
R:	1	I.Etapa - Odstranění povrchů a podkladu + nové drenáže + nové konstrukční vrstvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	212561111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm kraj Jihomoravský $2*43,6*((0,3+0,4)/2)*0,4$ $3*12*((0,3+0,4)/2)*0,4$	m3	17,24800 12,20800 5,04000	1 206,00	20 801,09
20	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 Sběrná pera dn 100 : 2*43 Svodné dn 125 : 3*12	m2	122,00000 86,00000 36,00000	35,40	4 318,80
Díl: 8		Trubní vedení				4 656,96
21	871219111R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC, bez obs. Včetně : - proříznutí rýhy, - vtažení flexibilního potrubí. PERA : 2*43,6 SVOD : 3*12	m	123,20000 87,20000 36,00000	37,80	4 656,96
Díl: 88		Potrubí z drenážek				15 759,96
22	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm 2*43	m	86,00000 86,00000	35,00	3 010,00
23	28611224.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm 3*12	m	36,00000 36,00000	59,70	2 149,20
24	28611290R	redukce PVC; d = 100,0 mm; d2 = 125 mm; hladká 6	kus	6,00000 6,00000	164,50	987,00
25	28611304.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 125 mm; d2 = 125 mm; SDR 23,8; hladká; DN 125,0 mm; DN2 125 mm 6	kus	6,00000 6,00000	511,00	3 066,00
26	28611326.AR	zátka PVC; DN 100,0 mm 6	kus	6,00000 6,00000	66,90	401,40
27	69366055R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 3,90 mm Sběrná pera dn 100 : 2*43*2*1,1 Svodné dn 125 : 3*12*2*1,1	m2	268,40000 189,20000 79,20000	22,90	6 146,36
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				18 216,00
28	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrkou z betonu prostého 32	m	32,00000 32,00000	300,00	9 600,00
29	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 32*0,04	m3	1,28000 1,28000	2 825,00	3 616,00
30	9219224XXX	Přejezdové plechy, osazení	m	10,00000	500,00	5 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				51 788,37
31	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	565,99308	91,50	51 788,37
Díl: 703		Sportovní vybavení				5 400,00
32	703-V8007	Pouzdra,volejbal a tenis - pr.104mm,žár.pozink,ven 4	kus	4,00000 4,00000	850,00	3 400,00
33	703-V8008	Víčka na pouzdra s přírubou - pro venkovní povrchy 4	kus	4,00000 4,00000	500,00	2 000,00

Položkový rozpočet

S:	2020-07-61	ÚMČ BRNO-KOMÍN
O:	SO01	OPRAVA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ PŘI ULICI PASTVINY
R:	1	I.Etapa - Odstranění povrchů a podkladu + nové drenáže + nové konstrukční vrstvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				36 624,00
34	777000002T00	Demotáž povrchu z polyuretanu	m2	1 046,40000	35,00	36 624,00
		CELÁ PLOCHA HŘIŠTĚ : 43,6*24		1 046,40000		
Díl: 999		Poplatky za skládky				12 818,40
35	979-2	Poplatek za likvidaci umělého povrchu, skládka ESKO-T, vč. dopravy	t	7,32480	1 750,00	12 818,40
		CELÁ PLOCHA HŘIŠTĚ : 43,6*24*0,007		7,32480		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				216 106,96
36	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	519,61280	100,00	51 961,28
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	519,61280	150,00	77 941,92
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	519,61280	15,90	8 261,84
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	519,61280	150,00	77 941,92
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 500,00
40	006	ochrana obrub přebetonováním	m	5,00000	300,00	1 500,00
		5		5,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				32 000,00
41	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
		1		1,00000		
42	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				7 500,00
43	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
44	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
45	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
46	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Celkem						780 133,79

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2020-07-61	ÚMČ BRNO-KOMÍN
O:	SO01	OPRAVA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ PŘI ULICI PASTVINY
R:	2	II. Etapa - JEDNOVRSTVÝ POLYURETAN + EPPV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce	7 374,84			
1	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	66,00000	24,10	1 590,60
		66		66,00000		
2	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	66,00000	65,60	4 329,60
		66		66,00000		
3	182001151R00	Prokypření půdy rotavátorem	m2	66,00000	15,40	1 016,40
		66		66,00000		
4	183403151R00	Obdělání půdy smykáním, v rovině	m2	66,00000	0,91	60,06
		66		66,00000		
5	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	66,00000	5,10	336,60
		66		66,00000		
6	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	66,00000	0,63	41,58
		66		66,00000		
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu	5 034,50			
7	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	66,00000	4,55	300,30
		66		66,00000		
8	00572440R	směs travní hřištní, pro vysokou zátěž	kg	2,64000	125,00	330,00
		66*0,04		2,64000		
9	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	9,90000	418,00	4 138,20
		vrstva 15 cm : 66*0,15		9,90000		
10	25234002.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	l	1,00000	266,00	266,00
		1		1,00000		
Díl: 702		Sportovní povrchy venkovní - POLYURETANOVÉ	995 605,00			
11	777000109TPX	Lajnování na polyuretanový povrch	m	979,00000	50,00	48 950,00
		HÁZENÁ : 250		250,00000		
		BASKETBAL 2 KS : 2*208		416,00000		
		VOLEJBAL 2 KS : 2*83		166,00000		
		TENIS : 147		147,00000		
12	Polyuretan 1	Polyuretanový povrch jednovrstvý dle specifikace tl.12 mm	m2	1 046,40000	800,00	837 120,00
		CELÁ PLOCHA HŘIŠTĚ : 43,6*24		1 046,40000		
13	Polyuretan 2	Montáž polyuretanového povrchu (jednovrstvý) dle specifikace tl.12 mm	m2	1 046,40000	100,00	104 640,00
		CELÁ PLOCHA HŘIŠTĚ : 43,6*24		1 046,40000		
14	Polyuretan 3	Barva na lajnování polyuretanového povrchu	bm	979,00000	5,00	4 895,00
		HÁZENÁ : 250		250,00000		
		BASKETBAL 2 KS : 2*208		416,00000		
		VOLEJBAL 2 KS : 2*83		166,00000		
		TENIS : 147		147,00000		
Díl: 702b		Drenážní asfalty pod polyuretanové povrchy	418 560,00			
15	Podložka EPPV 2	Montáž EPPV podložky pokládka finišérem	m2	1 046,40000	100,00	104 640,00
		CELÁ PLOCHA HŘIŠTĚ : 43,6*24		1 046,40000		
16	Podložky EPPV 1	Podkladní podložka pod sportovní povrch tl. 35 mm EPPV - guma, kam.4-8, polyuret. pojivo	m2	1 046,40000	300,00	313 920,00

Položkový rozpočet

S:	2020-07-61	ÚMČ BRNO-KOMÍN
O:	SO01	OPRAVA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ PŘI ULICI PASTVINY
R:	2	II. Etapa - JEDNOVRSTVÝ POLYURETAN + EPPV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

CELÁ PLOCHA HŘIŠTĚ : 43,6*24

1 046,40000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	1 158,50
-----------------	------------------------------	-----------------

17	338171123R00	Osazení sloupků plot. ocelových, zabet. B 30, včetně betonu a vrtání děr, bez dodávky sloupků	kus	1,00000	258,50	258,50
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

V položce nejsou zakalkulovány náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

18	767911140R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 2,0 do 4,0 m	m	6,00000	150,00	900,00
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Díl: VN	Vedlejší náklady	2 500,00
----------------	-------------------------	-----------------

19	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
----	------------	--------------------------------	--------	---------	----------	----------

Díl: ON	Ostatní náklady	6 000,00
----------------	------------------------	-----------------

20	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	500,00	500,00
----	------------	---	--------	---------	--------	--------

21	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
----	------------	---------------------------	--------	---------	----------	----------

22	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
----	------------	--	--------	---------	----------	----------

23	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
----	------------	--	--------	---------	----------	----------

Celkem	1 436 232,84
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání