

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

### **Město Tišnov**

se sídlem Tišnov, nám. Míru 111, PSČ 666 19,  
IČ: 00282707, DIČ: CZ00282707,  
zastoupené ve věcech smluvních starostou města Bc. Jiřím Dospíšilem,  
zastoupené ve věcech technických referentem OSMKS Ing. Ludkem Štarhou,

jako "*objednavatel*"

a

### **REDBERRY, SE**

se sídlem Praha, Křížová 2598/4a, Praha – Smíchov, 150 00,  
IČO: 01469975, DIČ: CZ01469975,  
bankovní spojení: ■■■■■■■■■■  
číslo účtu ■■■■■■■■■■  
zastoupený ve věcech smluvních členem představenstva JUDr. Stanislavem Novákem,  
zastoupený ve věcech technických ■■■■■■■■■■

dále jen "*zhotovitel*"

společně také "*smluvní strany*"

Obě smluvní strany se dohodly na **změně a doplnění čl. II., odst. 1 (Doba plnění) a čl. III., odst. 1 (Cena za dílo)** Smlouvy o dílo ze dne 26.9.2016 ve věci Rekonstrukce hřiště – Riegrova 312, v Tišnově (dále jen "Smlouva"), přičemž obsah citované smlouvy zůstává v ostatních částech beze změn.

**Dosavadní znění čl. II, odst. 1 Smlouvy se mění a doplňuje o odst. 2 takto:**

### **II. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 29.9.2016 do 15.12.2016.
2. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu závěrečného předávajícího protokolu po odstranění případných vad a nedodělků v délce 60 měsíců dle Smlouvy.

Dosavadní znění čl. III, odst. 1 Smlouvy se mění a doplňuje takto:

**III.**

**Cena za dílo**

1. Objednavatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu:

Cena díla:	1 126 105,87 Kč
DPH (21%):	236 482,23 Kč
Celkem s DPH:	1 362 588,10 Kč
Celkem vícepráce:	304 205,87 Kč
Celkem méněpráce:	66 400,00 Kč
Rozpočet proti původnímu rozpočtu:	237 805,87 Kč bez DPH

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž smluvní strany obdrží po jednom z nich.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v tomto Dodatku č. 1 odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č.31, konané dne 30. 11. 2016, usnesením č. RM/52/31/2016.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně dodatku.

Přílohy:

Rozpočet dle SOD

Rozpočet dle dodatku č.1


Změnový list + čerpání rozpočtu

V Tišnově dne 30.11.2016



za objednavatele  
Bc. Jiří Dospíšil  
starosta města

V Praze dne 30.11.2016



za zhotovitele  
JUDr. Stanislav Novák  
člen představenstva

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hřiště - Řiegrova 312, v Tišnově  
Objekt: 1.1 - D.1.1, D.1.2 - - 1.1 - D.1.1, D.1.2 - Arch...

JKSO:  
Místo: Město Tišnov  
Objednatel:  
Město Tišnov - nám. Míru 111, 699 19

Zhotovitel:  
RED BERRY, SE

Projektant:

Zpracovatel:  
RED BERRY, SE

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10.11.2016  
IČ: 00282707  
DIČ: CZ00282707  
IČ: 01469975  
DIČ: CZ01469975  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 01469975  
DIČ: CZ01469975

Náklady z rozpočtu				821 900,00
Materiál				466 300,00
Montáž				355 600,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>821 900,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	821 900,00	172 599,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>994 499,00</b>

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce hřiště - Riegrova 312, v Tišnově

Stavba:

1.1 - D.1.1, D.1.2 -- 1.1 - D.1.1, D.1.2 - Arch...

Objekt:

Datum:

10.11.2016

Místo:

Město Tišnov

Projektant:

RED BERRY, SE

Objednatel:

Město Tišnov - nám. Míru 111, 699 19

Zpracovatel:

Zhotovitel:

RED BERRY, SE

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
	466 300,00	355 600,00	821 900,00
1) Náklady z rozpočtu	0,00	144 800,00	144 800,00
1 - Zemní práce	464 400,00	5 000,00	469 400,00
2 - Instalace nové umělé trávy	0,00	205 800,00	205 800,00
3 - Okolní práce	1 900,00	0,00	1 900,00
4 - Vybavení sportovišť			0,00
2) Ostatní náklady			821 900,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce hřiště - Riegrova 312, v Tišnově

Objekt: 1.1 - D.1.1, D.1.2 - - 1.1 - D.1.1, D.1.2 - Arch...

Místo: Město Tišnov

Datum: 10.11.2016

Objednatel: Město Tišnov - nám. Míru 111, 699 19

Projektant:

Zhotovitel: RED BERRY, SE

Zpracovatel:

RED BERRY, SE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

## Náklady z rozpočtu

821 900,00

### 1 - Zemní práce

144 800,00

49	K	122201109	Nařezání a odvoz (likvidace) stávajícího syntetického povrchu	m2	1 000,000	0,00	70,00	70 000,00
50	K	161101101	Příprava podloží pod umělým povrchem	m2	1 000,000	0,00	20,00	20 000,00
56	K	04	Celoplošné vyrovnání stávajícího podloží např. vibračním válcem		1 000,000	0,00	8,00	8 000,00
46	K	01	Oprava opěrné zdi 25x40	m3	18,000	0,00	2 600,00	46 800,00

### 2 - Instalace nové umělé trávy

469 400,00

51	M	564861113	Umělá tráva SPORT 20/TENNIS 18 SUPER	m2	1 000,000	380,00		380 000,00
52	M	576136121	Dvousložkové lepidlo, pásy a spojovací materiál	mj	1,000	37 000,00		37 000,00
53	K	577134122	Kotvení umělé trávy	mj	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00
54	M	577134123	Aplikace zdravotně nezávadného, propraného křemičitého písku (celkem 18 000kg)	t	18,000	1 800,00		32 400,00
55	M	577134124	Překartáčování a zapravení písku	mj	1,000	15 000,00		15 000,00

### 3 - Okolní práce

205 800,00

47	K	02	Ošetření a nátěr stávajících sloupků	mj	56,000	0,00	350,00	19 600,00
48	K	03	Instalace nového plotového svařovaného panelu do výšky 4 m (2030x2500) zelený, panel Double	mj	112,000	0,00	1 300,00	145 600,00
57	M	05	Kotvicí materiál, panelové spojky po obvodu hřiště	mj	448,000	0,00		0,00
58	K	06	Instalace nové ochranné sítě po obvodu hřiště nad pletivem do výšky 6 m	m2	280,000	0,00	145,00	40 600,00

### 4 - Vybavení sportoviště

1 900,00

41	M	887221115	2 x nové sítě na branky na minifotbal	mj	2,000	950,00		1 900,00
----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	--------	--	----------

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016\_11\_04  
Stavba: Rekonstrukce hřiště - Riegrova 312, v Tišnově

JKSO:  
Místo: Město Tišnov

CC-CZ:  
Datum: 10.11.2016

Objednatel:  
Město Tišnov - nám. Míru 111, 699 19

IČ: 00282707  
DIČ: CZ00282707

Zhotovitel:  
RED BERRY, SE

IČ: 01469975  
DIČ: CZ01469975

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
RED BERRY, SE

IČ: 01469975  
DIČ: CZ01469975

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 126 105,87
Materiál	636 540,00
Montáž	471 065,87
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

**Cena bez DPH** 1 126 105,87

DPH základní	21,00%	ze	1 126 105,87	236 482,23
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** 1 362 588,10

Projektant

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Zpracovatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Zhotovitel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2016\_11\_04

Stavba: Rekonstrukce hřiště - Riegrova 312, v Tišnově

Místo: Město Tišnov

Datum: 10.11.2016

Objednatel: Město Tišnov - nám. Míru 111, 699 19

Projektant:

Zhotovitel: RED BERRY, SE

Zpracovatel: RED BERRY, SE

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 126 105,87	1 362 588,10
2016_11 _04	Rekonstrukce hřiště - Riegrova 312, v Tišnově	18 500,00	22 385,00
1.1 - D.1.1,	1.1 - D.1.1, D.1.2 - Arch...	821 900,00	994 499,00
D.1.2 - 01	Úpravy rozpočtu	285 705,87	345 704,10
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 126 105,87	1 362 588,10

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonstrukce hřiště - Riegrova 312, v Tíšnově

JKSO:  
Místo: Město Tíšnov

CC-CZ:  
Datum: 10.11.2016

Objednatel:  
Město Tíšnov - nám. Míru 111, 699 19

IČ: 00282707  
DIČ: CZ00282707

Zhotovitel:  
RED BERRY, SE

IČ: 01469975  
DIČ: CZ01469975

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
RED BERRY, SE

IČ: 01469975  
DIČ: CZ01469975

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Materiál				0,00
Montáž				0,00
Ostatní náklady				18 500,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>18 500,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	18 500,00	3 885,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>22 385,00</b>

**Projektant**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zhotovitel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_



## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonstrukce hřiště - Riegrova 312, v Tíšnově

**Místo:** Město Tíšnov

**Datum:** 10.11.2016

**Objednatel:** Město Tíšnov - nám. Míru 111, 699 19

**Projektant:**

**Zhotovitel:** RED BERRY, SE

**Zpracovatel:**

RED BERRY, SE

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2) Ostatní náklady</b>			<b>18 500,00</b>
Provozní vlivy			3 500,00
Jiné VRN			15 000,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>			<b>18 500,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hřiště - Řiegrova 312, v Tišnově

Objekt: 01 - Úpravy rozpočtu

JKSO:

Místo: Město Tišnov

CC-CZ:

Datum: 10.11.2016

Objednatel:

Město Tišnov - nám. Míru 111, 699 19

IČ: 00282707

DIČ: CZ00282707

Zhotovitel:

RED BERRY, SE

IČ: 01469975

DIČ: CZ01469975

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

RED BERRY, SE

IČ: 01469975

DIČ: CZ01469975

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	285 705,87
Materiál	170 240,00
Montáž	115 465,87
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>285 705,87</b>

DPH základní	21,00%	ze	285 705,87	59 998,23
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 345 704,10**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hřiště - Riegrova 312, v Tišnově

Objekt: 01 - Úpravy rozpočtu

Místo: Město Tišnov

Datum: 10.11.2016

Objednatel: Město Tišnov - nám. Míru 111, 699 19

Projektant:

Zhotovitel: RED BERRY, SE

Zpracovatel:

RED BERRY, SE

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>170 240,00</b>	<b>115 465,87</b>	<b>285 705,87</b>
1 - Zemní práce	0,00	24 459,74	24 459,74
2 - Zakládání	39 155,00	30 785,00	69 940,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	131 085,00	48 922,54	180 007,54
4 - Bourání a demolice	0,00	11 298,59	11 298,59
998 - Přesun hmot	0,00	3 747,37	3 747,37
<b>2) Ostatní náklady</b>			<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>			<b>285 705,87</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce hřiště - Riegrova 312, v Tišnově

Objekt: 01 - Úpravy rozpočtu

Místo: Město Tišnov

Datum: 10.11.2016

Objednatel: Město Tišnov - nám. Míru 111, 699 19

Projektant:

Zhotovitel: RED BERRY, SE

Zpracovatel:

RED BERRY, SE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

## Náklady z rozpočtu

**285 705,87**

### 1 - Zemní práce

24 459,74

5	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,250	0,00	125,00	156,25
6	K	132201201	Hloubení r h š 600 mm do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,200	0,00	357,00	3 284,40
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,200	0,00	22,90	210,68
4	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	3,170	0,00	700,00	2 219,00
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skiádky	m3	12,370	0,00	15,60	192,97
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	25,000	0,00	125,00	3 125,00
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,500	0,00	79,60	676,60
48	K	564762111.1	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm	m2	66,040	0,00	221,00	14 594,84

### 2 - Zakládání

69 940,00

12	K	231611114	Výztuž plot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 (průměr 8 mm)	t	0,058	0,00	40 500,00	2 349,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	-----------	----------

"Púdorys základů

(39,96+18,18)/1000

0,058

Součet

0,058

13	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů včetně finální úpravy broušením diamantem	m2	10,000	264,00	246,00	5 100,00
14	M	533901810	materiál spotřební, bednění základových patek a pasů	m2	10,000	150,00		1 500,00
15	K	274351216	Odstranění bednění základových pasů	m2	10,000	0,00	180,00	1 800,00
16	M	589329080	směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 8 mm	m3	9,500	2 890,00		27 455,00
17	M	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm	kus	56,000	135,00		7 560,00
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	56,000	0,00	185,00	10 360,00
43	K	27435-PC01	M+D trubka Pe vnější prům. 150, dl. 100mm - vložit při betonáži	kus	56,000	0,00	65,00	3 640,00
44	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,600	0,00	2 460,00	3 936,00
47	K	278311041	Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 16/20 objemu do 0,02 m3	m3	1,600	0,00	3 900,00	6 240,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

180 007,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	1338171125	Osazování plotových sloupků	kus	57,000	0,00	450,00	25 650,00
27	K	348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m <sup>2</sup>	kus	1,000	0,00	1 250,00	1 250,00
28	M	553423410	Brána "ATYP" fab/oko, komfort ATYP brána 250 x 200, jekl rám bez sloupků s panty	kus	1,000	7 480,00		7 480,00
32	M	0001	Panel Double přichytka 60x60	m	228,000	150,00		34 200,00
33	M	0002	Sloupek Zn/PVC "ATYP" JEKL barevný, 60x60 mm, délka 500 cm	kus	37,000	1 545,00		57 165,00
34	M	0003	Sloupek Zn/PVC "ATYP" JEKL barevný sloupek 60x60 mm délka 600 mm	ks	20,000	1 612,00		32 240,00
29	K	943311112	Montáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> v do	m <sup>2</sup>	345,560	0,00	33,50	11 576,26
31	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 0,9 m v do 10 m	m <sup>2</sup>	345,560	0,00	28,30	9 779,35
30	K	943311119	Příplatek k lešení prostorovému modulovému lehkému bez podlah za půdorysnou plochu do 6 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	345,560	0,00	1,93	666,93

#### 4 - Bourání a demolice

11 298,59

39	K	966071823	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m	m <sup>2</sup>	136,720	0,00	54,20	7 410,22
40	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m <sup>2</sup>	kus	1,000	0,00	141,00	141,00

#### 998 - Přesun hmot

3 747,37

41	K	998225111	Přesun hmot	t	42,058	0,00	59,50	2 502,45
42	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	42,058	0,00	29,60	1 244,92

# ZMĚNOVÝ LIST

Období: 29.9.-31.10.2016

Stavba: Rekonstrukce hřiště - Riegrova 312, v Tišnově  
Objekt: 1.1 - D.1.1, D.1.2 - Arch...

Objednatel: Město Tišnov - nám. Míru 111, 699 19  
Zhotovitel: RED BERRY, SE  
Místo: Město Tišnov

Zpracoval: RED BERRY, SE  
Datum: 10.11.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Dodatek množství	Dodatek náklad	Měně práce množství	Měně práce náklad
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>		<b>46 800,00</b>
4	01	Oprava opěrné zdi 25x40	m3	2 600,00	0,000	0,00	18,000	46 800,00
<b>3</b>		<b>Okolní práce</b>				<b>0,00</b>		<b>19 600,00</b>
10	998225111	Ošetření a nátěr stávajících sloupků	mj	350,00	0,000	0,00	56,000	19 600,00
		<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>66 400,00</b>

## Soupis výkonů s výkazem výměr

Období: 29.9.-31.10.2016

Stavba: Rekonstrukce hřiště - Riegrova 312, v Tišnově

Objekt: Úpravy rozpočtu

Objednatel: Město Tišnov - nám. Míru 111, 699 19

Zhotovitel: RED BERRY, SE

Místo: Město Tišnov

Zpracoval: RED BERRY, SE

Datum: 10.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon celkem [MJ]	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavěno množství [MJ]	Prostavěno náklad
<b>1</b>							<b>9 864,90</b>		<b>0,00</b>
1	001	131203109	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,250	125,00	156,25	0,000	0,00
2	R	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,200	357,00	3 284,40	0,000	0,00
3	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,200	22,90	210,68	0,000	0,00
4	001	131203102	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	3,170	700,00	2 219,00	0,000	0,00
5	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,370	15,60	192,97	0,000	0,00
6	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	25,000	125,00	3 125,00	0,000	0,00
7	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	8,500	79,60	676,60	0,000	0,00
<b>2</b>							<b>56 124,00</b>		<b>0,00</b>
9	R	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	0,058	40 500,00	2 349,00	0,000	0,00
10	011	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zařízení	m2	10,000	510,00	5 100,00	0,000	0,00
11	533	533901810	materiál spotřební, bednění základových patek a pasů	m2	10,000	150,00	1 500,00	0,000	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon celkem [MJ]	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavěno množství [MJ]	Prostavěno náklad
12	011	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	10,000	180,00	1 800,00	0,000	0,00
13	589	589329080	směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 8 mm	m3	9,500	2 890,00	27 455,00	0,000	0,00
14	592	592174170	obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x10x25 cm	kus	56,000	135,00	7 560,00	0,000	0,00
15	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	56,000	185,00	10 360,00	0,000	0,00

**3**

**4 404,51**

**0,00**

25	003	943311112	Montáž lešení prostorového modulového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m	m2	69,112	33,50	2 315,25	0,000	0,00
26	003	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	69,112	28,30	1 955,87	0,000	0,00
27	003	943311119	Montáž lešení prostorového modulového lehkého pracovního bez podlah Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2	m2	69,112	1,93	133,39	0,000	0,00

**4**

**10 361,79**

**0,00**

28	231	966071823	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m	m2	136,720	54,20	7 410,22	0,000	0,00
29	231	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	141,00	141,00	0,000	0,00

**998**

**2 810,57**

**0,00**

30	R	998225111	Přesun hmot	t	31,544	59,50	1 876,87	0,000	0,00
31	221	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	31,544	29,60	933,70	0,000	0,00

**Celkem**

**80 755,20**

**0,00**