



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	UCHYTIL s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: „Zateplení objektu DS Vychodilova“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	na výkresy:	ne	
	na rozpočtové podklady:	PD zpracovaná DEA Energetická agentura s.r.o.,: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	
	na jinou část smlouvy:	R 01- 45; R 02- 24; R 03- 58	
		ne	
Předmět změny: Náhrada rohových profilů za okapničkové a osekání ostění, nadpraží a parapetů			
Popis a zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none"> • Technická zpráva uvádí použití okapničkových profilů v místě nadpraží a na hranách předsazených konstrukcí. V rozpočtu byly na všechny hrany počítány pouze rohové profily. Část výměry tak bude nahrazena za okapničkové profily, viz položky R 01- 45; R 02- 24; R 03- 58: • Při navrženém zateplení ostění, nadpraží a parapetů je nutné vybourat část těchto stávajících ploch z důvodu kolize se závěsy výplní otvorů a jejich možnosti otevírání. osekání je nutné také z důvodu zvětšení prostoru pro řádné zateplení s požadovanou tloušťkou tepelné izolace. <p style="text-align: center;">Tyto úpravy mají vliv na cenu = navýšení.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce :			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	UCHYTIL s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Popis a zdůvodnění změny:		
<ul style="list-style-type: none">• Technická zpráva uvádí použití okapničkových profilů v místě nadpraží a na hranách představených konstrukcí. V rozpočtu byly na všechny hrany počítány pouze rohové profily. Část výměry tak bude nahrazena za okapničkové profily, viz položky R 01- 45; R 02- 24; R 03- 58:• Při navrženém zateplení ostění, nadpraží a parapetů je nutné vybourat část těchto stávajících ploch z důvodu kolize se závěsy výplní otvorů a jejich možnosti otevírání. osekání je nutné také z důvodu zvětšení prostoru pro řádné zateplení s požadovanou tloušťkou tepelné izolace. <p style="text-align: center;">Tyto úpravy mají vliv na cenu = navýšení.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: -7842,66 Kč	Cena víceprací bez DPH: 33 301,45 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 25 458,79 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: se nemění	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: [REDACTED]	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDACTED]	
Datum: 15.9.2016	Datum: [REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Zateplení objektu DS Vychodilova“		ZL07
ÚSEK: fasáda sekce A, B, C		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 07		
Objekt: fasáda sekce A, B, C		
KOMU: OI MMB	OD: UCHYTIL s.r.o.	DATUM: 15.9.2020
ODESLÁNO e-mailem: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Náhrada rohových profilů za okapničkové a osekání ostění, nadpraží a parapetů DOTČENÉ MÍSTO: fasáda sekce A, B, C ODKAZ NA VÝKRESY: PD zpracovaná DEA Energetická agentura s.r.o., D.1.1. Architektonicko-stavební řešení: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: R 01- 45; R 02- 24; R 03- 58 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne		
POPIS ZMĚNY: Popis a zdůvodnění změny: <ul style="list-style-type: none">• Technická zpráva uvádí použití okapničkových profilů v místě nadpraží a na hranách předsazených konstrukcí. V rozpočtu byly na všechny hrany počítány pouze rohové profily. Část výměry tak bude nahrazena za okapničkové profily, viz položky R 01- 45; R 02- 24; R 03- 58:• Při navrženém zateplení ostění, nadpraží a parapetů je nutné vybourat část těchto stávajících ploch z důvodu kolize se závěsy výplní otvorů a jejich možnosti otevírání. osekání je nutné také z důvodu zvětšení prostoru pro řádné zateplení s požadovanou tloušťkou tepelné izolace. Tyto úpravy mají vliv na cenu = navýšení. [REDACTED]		
POKYN VYDAL: [REDACTED] stavbyvedoucí		DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Zateplení objektu DS Vychodilova“		ZL07	
ÚSEK: fasáda sekce A, B, C			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 07	
Objekt: fasáda sekce A, B, C			
KOMU: OI MMB	OD: UCHYTIL s.r.o.	DATUM: 15.9.2020	
ODESLÁNO e-mailem: [REDACTED]			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Náhrada rohových profilů za okapničkové a osekání ostění, nadpraží a parapetů DOTČENÉ MÍSTO: fasáda sekce A, B, C ODKAZ NA VÝKRESY: PD zpracovaná DEA Energetická agentura s.r.o.,: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: R 01- 45; R 02- 24; R 03- 58 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena Kč bez DPH	Kč DPH	Cena Kč s DPH
Vícepráce:	33 301,45	4 995,22	38 296,67
Méněpráce:	-7 842,66	-1 176,40	-9 019,06
Rozdíl:	25 458,79	3 818,82	29 277,61
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ: SOHLAS [REDACTED]			
OD: AUTORSKÝ DOZOR [REDACTED]		PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 15.9.2020
SCHVÁLIL: p. [REDACTED]		PODPIS: _____ DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - [REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020-006 Zateplení objektu DS Vychodilova

Objekt: ZL 07 Bilance změnového listu

Rozpočet: VCP-MNP

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o. IČO: 60734078
K Terminálu 7, 619 00 Brno – Horní Heršpice DIČ: CZ60734078

Vypracoval: [REDACTED]

Celkem

Rozpočet	-	+	celkem
ZL 09 - VCP	0,00	33 301,45	33 301,45
ZL 09 - MNP	-7 842,66	0,00	-7 842,66
Celkem bez DPH			25 458,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	25 458,79 CZK
Snížená DPH	15 %	3 818,82 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		29 277,61 CZK

v Brně [REDACTED] dne [REDACTED]

[REDACTED] Za [REDACTED] [REDACTED] Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
021	Zateplení budovy	33 301,45	0,00	4 995,22	38 296,67	100
01	Sekce A	18 431,70	0,00	2 764,76	21 196,46	55
02	Sekce B	5 625,20	0,00	843,78	6 468,98	17
03	Sekce C	9 244,55	0,00	1 386,68	10 631,23	28
Celkem za stavbu		33 301,45	0,00	4 995,22	38 296,67	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			6 602,11	20
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 115,90	45
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			11 583,44	35
Cena celkem					33 301,45	100

Položkový rozpočet

S:	2020-006-ZL07V Domov pro seniory Vychodilova	
O:	021	Zateplení budovy
R:	01	Sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				3 248,89
1	28350229R	Profil rohový nadpražní s okapničkou dl. 2 m	m	128,01000	25,38	3 248,89
		251,0/2,0*1,02		128,01000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 595,79
2	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	60,11040	143,00	8 595,79
		(2,41+0,81+2,1+2,1)*8*4*0,12		28,49280		
		2,1*1,0*4*0,12		1,00800		
		3,4*1,0*1*0,12		0,40800		
		(2,41+0,81+2,1+1,2)*8*3*0,12		18,77760		
		6,8*2*4*0,12		6,52800		
		5,6*1*4*0,12		2,68800		
		1,7*2*4*0,12		1,63200		
		1,2*1*4*0,12		0,57600		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 587,02
3	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	3,30607	129,00	426,48
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,30607	220,00	727,34
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,30607	317,50	1 049,68
6	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,30607	677,00	2 238,21
7	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	3,30607	323,00	1 067,86
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,30607	15,70	51,91
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,30607	300,00	991,82
10	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,30607	10,20	33,72

Položkový rozpočet

S:	2020-006-ZL07 Domov pro seniory Vychodilova	
O:	021	Zateplení budovy
R:	02	Sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 497,60
1	28350229R	Profil rohový nadpražní s okapničkou dl. 2 m 115,7/2,0*1,02	m	59,00700	25,38	1 497,60
				59,00700		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 336,85
2	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC (2,41+0,85+2,7+1,8)*4*2*0,12	m2	16,34160	143,00	2 336,85
		5,5*1*1*0,12		7,44960		
		5,4*2*1*0,12		0,66000		
		1,2*5*1*0,12		1,29600		
		1,2*4*1*0,12		0,72000		
		1,8*4*2*0,12		0,57600		
		0,9*2*1*0,12		1,72800		
		1,8*1*1*0,12		0,21600		
		1,8*2*2*0,12		0,21600		
		1,7*1*2*0,12		0,86400		
		3,4*1*2*0,12		0,40800		
		0,9*1*2*0,12		0,81600		
		4,9*2*1*0,12		0,21600		
				1,17600		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 790,75
3	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	0,89879	129,00	115,94
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,89879	220,00	197,73
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,89879	317,50	285,37
6	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,89879	677,00	608,48
7	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,89879	323,00	290,31
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,89879	15,70	14,11
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,89879	300,00	269,64
10	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,89879	10,20	9,17

Položkový rozpočet

S:	2020-006-ZL07 Domov pro seniory Vychodilova		
O:	021	Zateplení budovy	
R:	03	Sekce C	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 855,62
1	28350229R	Profil rohový nadpražní s okapničkou dl. 2 m	m	73,11360	25,38	1 855,62
		179,2/2,5*1,02		73,11360		

Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 183,26
2	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	29,25360	143,00	4 183,26
		(2,41+0,85+2,1+1,2)*8*2*0,12		12,59520		
		(2,41+0,85+2,7+1,8)*1*2*0,12		1,86240		
		6,8*3*1*0,12		2,44800		
		3,4*1*1*0,12		0,40800		
		4,6*1*1*0,12		0,55200		
		(2,9+2,9)*1*1*0,12		0,69600		
		1,2*1*2*0,12		0,28800		
		0,9*1*1*0,12		0,10800		
		(2,9+2,9)*4*1*0,12		2,78400		
		(2,9+2,9)*1*2*0,12		1,39200		
		(1,7+3,4+2,6+1,7+0,6+6,8)*1*1*0,12		2,01600		
		6,8*2*2*0,12		3,26400		
		1,7*1*2*0,12		0,40800		
		1,8*2*1*0,12		0,43200		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 205,67
3	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	1,60895	129,00	207,55
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,60895	220,00	353,97
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,60895	317,50	510,84
6	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,60895	677,00	1 089,26
7	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	1,60895	323,00	519,69
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,60895	15,70	25,26
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,60895	300,00	482,69
10	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,60895	10,20	16,41

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020-006-** **Domov pro seniory Vychodilova**
 ZL07M
 ZL 07 - Méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o. IČO: 60734078
 K Terminálu 7, 619 00 Brno – Horní Heršpice DIČ: CZ60734078

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 842,66
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 842,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	7 842,66 CZK
Snížená DPH	15 %	1 176,40 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 9 019,06 CZK

v **Brně**

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
021	Zateplení budovy	7 842,66	0,00	1 176,40	9 019,06	100
01	Sekce A	3 584,28	0,00	537,64	4 121,92	46
02	Sekce B	1 699,40	0,00	254,91	1 954,31	22
03	Sekce C	2 558,98	0,00	383,85	2 942,83	33
Celkem za stavbu		7 842,66	0,00	1 176,40	9 019,06	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			7 842,66	100
Cena celkem					7 842,66	100

Položkový rozpočet

S:	2020-006-ZL07M Domov pro seniory Vychodilova		
O:	021	Zateplení budovy	
R:	01	Sekce A	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				3 584,28
45	2835025	Profil rohový PVC se síťovinou l=2,5 m	kus	102,40800	35,00	3 584,28
		251,0/2,5*1,02		102,41000		

Položkový rozpočet

S:	2020-006-ZL07 Domov pro seniory Vychodilova		
O:	021	Zateplení budovy	
R:	02	Sekce B	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 699,40
24	2835025	Profil rohový PVC se síťovinou l=2,5 m	kus	47,20560	36,00	1 699,40
		115,7/2,5*1,02		47,20560		

Položkový rozpočet

S:	2020-006-ZL07 Domov pro seniory Vychodilova		
O:	021	Zateplení budovy	
R:	03	Sekce C	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 558,98
45	2835025	Profil rohový PVC se síťovinou l=2,5 m 179,2/2,5*1,02	kus	73,11360	35,00	2 558,98
				73,11360		