



DODATEK č. 2

k Smlouvě o dílo č. 202002, uzavřené dne 30. března 2020 dle ust. § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. června 2020

na realizaci veřejné zakázky s názvem

**„Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal - Zateplení střech, sálů a teras v
úrovni A-patra a 1. patra a střechy hotelové věže (16. patro) – opakované ZŘ“**

mezi smluvními stranami

společnost: **THERMAL-F, a. s.**
sídlo: I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 25401726
DIČ: CZ25401726
zapsanou v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B,
vložka 813
číslo účtu: 2106267861/2700
jednající prostřednictvím: *Vladimíra Nováka, předsedy představenstva
a Ing. Andrey Pfeffer Ferklové, MBA, místopředsedkyně
představenstva*

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společností: **BAUING KV s.r.o.**
sídlo: Plaská 622/3, 150 00 Praha
IČ: 29414075
DIČ: CZ29414075
zapsanou v: obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 205251
číslo účtu: 2113318479/2700, UniCreditbank, a.s.
jednající prostřednictvím: *Ing. Jiřího Sáry, jednatele společnosti*

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. března 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) a dne 8. června 2020 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací v rámci akce „**Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal - Zateplení střech, sálů a teras v úrovni A-patra a 1. patra a střechy hotelové věže (16. patro) – opakované ZŘ**“.
2. Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým upravují rozsah závazku ze Smlouvy o níže specifikované plnění.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je **změna závazku obsaženého ve Smlouvě** ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

2. Důvody změny závazku jsou následující:

Změnový list č. 3 - Zateplení střech a stěn hotelové věže v 16.NP

Úprava stavebních otvorů strojoven 16.p.

Tepelná izolace nástaveb strojoven.

Tepelná izolace střech nástaveb strojoven.

Bourání VZT komína na jižní straně 16. patra.

Žlaby a svody 16.patru.

Po vybourání původních výplní otvorů byl zjištěno, že stávající obvodové stěny jsou vyzděny z dutých cihel. Z toho důvodu bylo nutné upravit stavební otvory tak, aby bylo možné nová okna a dveře do zdiva kotvit. Z důvodu obtížného kotvení do zdiva z dutých cihel byla upravena tloušťka zateplení fasád strojoven vzduchotechniky, spolu s tím a s ohledem na eliminaci rizikových detailů po obnažení ocelových rámových nosníků bylo upraveno spádování a také tloušťka střešních izolantů na strojovnách. Kvalita zdiva vedla k úpravě řešení detailů okrajů střech a k upuštění provedení podokapních žlabů svodů. Úprava systému řízeného větrání hotelu vedla k možnosti ubourat zděnou nástavbu vzduchovodu v jižní části střechy. Uvedené změny nebylo možné předvídat.

Změnový list č. 4 - Atikové panely 16. patra

Statické zesílení obvodových panelů 16.NP.

Sanace odkryté kovové výztuže obvodových panelů 16. NP.

Ubourání soklu po obvodu 16.patru.

Oprava spár atikových panelů 16. patra.

Po obnažení střešního pláště, a tedy i styku atikových panelů s nosnou vodorovnou konstrukcí byl proveden podrobný průzkum za účasti statika, na jehož základě byl upraven postup a způsob opravy atikových panelů. Uvedené změny nebylo možné předvídat.

Změnový list č. 5 - Změny terasy A-patra

Světlíky.

Okraj nad římsou terasy A-patra.

Kačírek pod ocelovou konstrukcí.

Změna skladby pod schodištěm.

Betonová dlažba na terasu A-patra.
Zarážka žlabu (Z7).
Schodišťová madla.
Schodišťové stupně.

Po obnažení stávající skladby terasy na okrajích terasy byla provedena optimalizace řešení detailu, dále byla s ohledem na zjištění skutečné skladby mezipodesty pod schodištěm upravena nová skladba vč. doplnění jedné střešní vpusti a upraven byl i detail horního jalového schodiště u vstupu na terasu. S ohledem na počet a dobrý technický stav originálních původních zahradních ohrubníků byly upraveny velikosti a tvary zahrádek umístěných kolem světlíků. Po rozebrání stávajících betonových dlaždic byl po vyřazení poškozených kusů upřesněn potřebný počet nových dlaždic. Uvedené změny nebylo možné předvídat.

Změnový list č. 6 - Potrubní koridor 16. patra
Potrubní koridor 16. patra.

Po rozkrytí konstrukce potrubního koridoru na střeše věže hotelu (16. patro) byla zjištěna odlišná skladba pláště obvodové konstrukce, zároveň byl zjištěn dobrý stav původní nosné ocelové konstrukce. Byl tedy upraven způsob zateplení a opláštění potrubního koridoru. Uvedenou změnu nebylo možné předvídat.

Změnový list č. 7 - Změna skladby střech sálů a teras
Dehty - A-patro na pravé dilataci.
Dehty - zvýšená terasa a střechy sálů.
Dehty - terasa 1. patra.

V projektové dokumentaci, jež byla součástí zadávacích podmínek, objednatel požadoval na jednotlivých střechách odstranění stávajících souvrství, přičemž je v ní uvedeno, že v rámci projekčních prací nebyly provedeny sondy do skladeb střešních souvrství, a to z důvodu vysokého rizika možného zatékání do interiérů. Provedení sond pro ověření projektových předpokladů tedy bylo požadováno po zhotoviteli před zahájením prací. Zhotovitel sondy do střešních skladeb provedl, přičemž byly zjištěny odlišnosti oproti projektové dokumentaci, které jsou zohledněny v soupisu víceprací a méněprací. Konkrétně byly zjištěny odlišné tloušťky, a tedy i objemy a hmotnosti sutí; další odlišnosti jsou i v zatřídění likvidovaných odpadů, včetně zjištění přítomnosti nebezpečných odpadů. Uvedené změny nebylo možné předvídat, a to i s ohledem na vysoké riziko vzniku škody při případném provedení sond.

Změnový list č. 8 - Oprava stropních konstrukcí na terase A-patra
Oprava stropních konstrukcí na terase A-patra.

V rámci podrobné prohlídky stávající nosné stropní konstrukce byl zjištěn technický stav, který vedl k menší výměře opravovaných ploch. Uvedenou změnu nebylo možné předvídat.

Změnový list č. 9 - Úprava nosné OK na jižní straně terasy A patra
Úprava nosné OK na jižní straně terasy A-patra.

V rámci odstraňování stávající skladby terasy byl zjištěn velmi špatný stav nosné stropní konstrukce na okrajích teras a to vč. ocelové konstrukce. Tu bylo třeba očistit mechanicky a laserovou technologií a následně opatřit nátěrovým systémem. Uvedené změny nebylo možné předvídat.

Změnový list č. 10 – Betonová dlažba na terase A-patra
V rámci odstraňování stávající skladby terasy byl zjištěn přijatelný stav nosné stropní konstrukce oproti původnímu, předpokládanému stavu. Nebylo třeba tedy stávající konstrukce odstraňovat a nahrazovat novými. Uvedené změny nebylo možné předvídat.

3. Podrobný popis změn závazku je obsažen v Oznámení změny/Změnovém listu č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a č. 10, který jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.
4. Potřeba výše uvedených změn vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota uvedených změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

III. Cena díla

1. Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se cena díla uvedená v čl. IV., odst. 2. Smlouvy upravuje následovně:

Původní celková cena díla dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1	42.186.263,78 Kč bez DPH
Cena méněprací dle tohoto Dodatku č. 2	6.929.142,00 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 2	8.038.091,65 Kč bez DPH
Aktuální celková cena díla dle tohoto Dodatku č. 2	43.295.213,43 Kč bez DPH

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené vícepráce, a to na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu, které musí být odsouhlaseny za podmínek uvedených v čl. V Smlouvy.
3. Celková maximální závazná doba k provedení díla jakož i další závazné termíny týkající se provádění díla nejsou tímto dodatkem dotčeny; zhotovitel provede dílo včetně sjednaných víceprací v termínech sjednaných ve Smlouvě.

IV. Doba provádění díla

1. Smluvní strany se s ohledem na existenci víceprací, nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s epidemií COVID-19 a nevhodných klimatických podmínek v některých dnech realizace 1. etapy díla, jež jsou specifikovány ve stavebním deníku, dohodly na úpravě doby provádění 1. etapy díla uvedené v čl. VI. odst. 1 Smlouvy, a to na jejím prodloužení z původních 60 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy na 88 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy.



V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Oznámení změny/Změnový list č. 3*
Příloha č. 2: Oznámení změny/Změnový list č. 4
Příloha č. 3: Oznámení změny/Změnový list č. 5
Příloha č. 4: Oznámení změny/Změnový list č. 6
Příloha č. 5: Oznámení změny/Změnový list č. 7
Příloha č. 6: Oznámení změny/Změnový list č. 8
Příloha č. 7: Oznámení změny/Změnový list č. 9
Příloha č. 8: Oznámení změny/Změnový list č. 10



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_S01_01
Stavba: SEN Hotelu Thermal

KSO:
Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:
Datum: 2. 1. 2020

Zadavatel:
THERMAL-F, a.s.

IČ: 25401726
DIČ: CZ25401726

Zhotovitel:
BAUING KV s.r.o.

IČ: 29414075
DIČ: CZ29414075

Projektant:
Energy Benefit Centre a.s.

IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006860

Cena bez DPH			1 108 949,65
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 108 949,65	Výše daně 232 879,43
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 341 829,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020 S01 01

Stavba: SEN Hotelu Thermal

Místo: Karlovy Vary

Datum:

2. 1. 2020

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 108 949,65	1 341 829,08
ZL	Změnové listy	1 108 949,65	1 341 829,08
ZL03D2	Změny nástaveb strojoven 16.patra	-383 045,37	-463 484,90
ZL04D2	Atikové panely 16.patra	-168 873,53	-204 336,97
ZL05D2	Změny terasy A.patra	232 117,46	280 862,13
ZL06D2	Potrubní koridor 16.patra	-366 573,68	-443 554,15
ZL07D2	Změna skladby střech, sálů a teras	1 953 281,75	2 363 470,92
ZL08D2	Oprava stropních konstrukcí na terase A. patra - levá dilatace	-629 959,21	-762 250,64
ZL09D2	Úprava nosné OK na jižní straně terasy A.patra	631 555,75	764 182,46
ZL10D2	Oprava stropních konstrukcí na terase A - pravá dilatace	-159 553,52	-193 059,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Hotelu Thermal

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL03D2 - Změny nástaveb strojoven 16.patra

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 2. 1. 2020

Zadavatel:

Thermal-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-383 045,37

DPH základní
snížená

Základ daně
-383 045,37
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-80 439,53
0,00

Cena s DPH

v CZK

-463 484,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Hotelu Thermal

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL03D2 - Změny nástaveb strojoven 16.patra

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

2. 1. 2020

Zadavatel:

Thermal-F, a.s.

Projektant:

Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-383 045,37

1226 - Zateplení střech a stěn hotelové věže v 16.NP

-383 045,37

62 - Úprava povrchů vnějších

-133 763,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 539,05

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

13 414,97

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

-654,22

713 - Izolace tepelné

-222 179,08

764 - Konstrukce klempířské

-44 979,37

783 - Dokončovací práce - nátěry

576,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN Hotelu Thermal

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL03D2 - Změny nástaveb strojoven 16.patra

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

2. 1. 2020

Zadavatel:

Thermal-F, a.s.

Projektant:

Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-383 045,37

D 1226

Zateplení střech a stěn hotelové věže v 16.NP

-383 045,37

D 62

Úprava povrchů vnějších

-133 763,56

16	K	622311836RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	-307,44000	1 703,06	-523 588,77
----	---	--------------	--	----	------------	----------	-------------

VV výměra změřena kreslicím programem :

VV "vlevo" -(18,6+16,8*2)*3,05

-159,21000

VV "vpravo" -48,6*3,05

-148,23000

VV Součet

-307,44000

0	K	622311836RT3.1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	307,44000	1 315,65	404 483,44
---	---	----------------	--	----	-----------	----------	------------

VV výměra změřena kreslicím programem :

VV "vlevo" (18,6+16,8*2)*3,05

159,21000

VV "vpravo" 48,6*3,05

148,23000

VV Součet

307,44000

17	K	622311836RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	-30,24000	1 480,18	-44 760,64
----	---	--------------	---	----	-----------	----------	------------

VV výměra změřena kreslicím programem :

VV "vlevo" -52,2*0,3

-15,66000

VV "vpravo" -48,6*0,3

-14,58000

VV Součet

-30,24000

0	K	622311836RV1.1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	30,24000	995,45	30 102,41
---	---	----------------	--	----	----------	--------	-----------

VV výměra změřena kreslicím programem :

VV "vlevo" 52,2*0,3

15,66000

VV "vpravo" 48,6*0,3

14,58000

VV Součet

30,24000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 539,05

0	K	962032431	Bourání zdva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,30630	1 058,70	324,28
---	---	-----------	--	----	---------	----------	--------

VV "D1" (1,97*2+0,9)*0,15*0,1

0,07260

VV "D2" (1,97*2+0,9)*0,15*0,1

0,07260

VV "D3" (1,82*2+0,9)*0,15*0,1

0,06810

VV "VZT mřížka" (2,1*2+1*2)*0,15*0,1

0,09300

VV Součet

0,30630

138	K	962032432	Bourání zdva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,79075	587,00	1 638,17
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	----------

VV (2*1+4,1)*3,05*0,15

2,79075

0	K	973032863	Vysekání kapes ve zdvu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání příček nebo zdí tl do 150 mm	m	20,42000	126,18	2 576,60
---	---	-----------	--	---	----------	--------	----------

VV "D1" 1,97*2+0,9

4,84000

VV "D2" 1,97*2+0,9

4,84000

VV "D3" 1,82*2+0,9

4,54000

VV "VZT mřížka" 2,1*2+1*2

6,20000

VV Součet

20,42000

D D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

13 414,97

137	K	979011148RRXX	Svislá doprava suti a vybour. hmot s použitím staveništního výtahu, oddíl 94	t	4,81429	5,00	24,07
-----	---	---------------	--	---	---------	------	-------

VV "ZL05" 0,67386

0,67386

VV "ZL10" 0,86130

0,86130

VV "ZL15" 3,27913

3,27913

VV Součet

4,81429

133	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,81429	1 778,36	8 561,54
-----	---	--------------	---	---	---------	----------	----------

VV "ZL05" 0,67386

0,67386

VV "ZL10" 0,86130

0,86130

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"ZL15" 3,27913		3,27913		
	VV		Součet		4,81429		
134	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	19,25716	5,00	96,29
	VV		"ZL05" 0,67386		0,67386		
	VV		"ZL10" 0,86130		0,86130		
	VV		"ZL15" 3,27913		3,27913		
	VV		Součet		4,81429		
	VV		4,81429*4 'Přepočtené koeficientem množství		19,25716		
135	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	4,81429	262,32	1 262,88
	VV		"ZL05" 0,67386		0,67386		
	VV		"ZL10" 0,86130		0,86130		
	VV		"ZL15" 3,27913		3,27913		
	VV		Součet		4,81429		
136	K	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	43,32861	9,41	407,72
	VV		"ZL05" 0,67386		0,67386		
	VV		"ZL10" 0,86130		0,86130		
	VV		"ZL15" 3,27913		3,27913		
	VV		Součet		4,81429		
	VV		4,81429*9 'Přepočtené koeficientem množství		43,32861		
131	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,81429	636,12	3 062,47
	VV		"ZL05" 0,67386		0,67386		
	VV		"ZL10" 0,86130		0,86130		
	VV		"ZL15" 3,27913		3,27913		
	VV		Součet		4,81429		
D	99		Přesun hmot a manipulace se suti				-654,22
53	K	999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 48 do 60 m,	t	-1,23634	529,16	-654,22
	VV		"ZL05" 0,83510		0,83510		
	VV		"ZL08" -2,07144		-2,07144		
	VV		Součet		-1,23634		
D	713		Izolace tepelné				-222 179,08
80	K	713141151R00	Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá	m2	-465,98000	59,13	-27 553,40
	VV		výměra změřena kreslícím programem :				
	VV		"střecha strojoven" -(18,6*16,8+153,5)		-465,98000		
	VV		Součet		-465,98000		
42	M	63140202XX	Tuhá těžká izolační deska pro ploché střechy tl. 140 mm	m2	-475,29960	409,48	-194 625,68
	VV		Konstrukční velmi tuhá těžká deska z kamenné vlny v celém objemu homogenní, pojená organickou pryskyřicí :				
	VV		hydrofobizovaná :				
	VV		Reakce na oheň A1 :				
	VV		Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/m.K :				
	VV		Napětí v tlaku při stlačení 10 % větší než 70 kPa :				
	VV		Bodové zatížení 650 N :				
	VV		výměra změřena kreslícím programem :				
	VV		"střecha strojoven" -(18,6*16,8+153,5)		-465,98000		
	VV		"2 %" -465,98*0,02		-9,31960		
	VV		Součet		-475,29960		
90	K	998713106R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 60 m	t	0,00000	1 484,48	0,00
D	764		Konstrukce klempířské				-44 979,37
105	K	764908102RT1	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě hnědé, pro žlab šířky 150 mm, dodávka a montáž	kus	-7,00000	535,81	-3 750,67
104	K	764908105RT1	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě hnědé, průměr 150 mm, dodávka a montáž	m	-50,10000	497,15	-24 907,22
	VV		dle výpisu klempířských konstrukcí :				
	VV		"k3" -50,1		-50,10000		
	VV		Součet		-50,10000		
103	K	764908109RT1	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě hnědé, dodávka a montáž	m	-22,50000	712,32	-16 027,20
	VV		dle výpisu klempířských konstrukcí :				
	VV		"k4" -4,5		-4,50000		
	VV		"k5" -3*6		-18,00000		
	VV		Součet		-22,50000		
114	K	998764106R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 60 m	t	-0,13640	2 157,49	-294,28
D	783		Dokončovací práce - nátěry				576,84
0	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,07780	113,60	576,84
	VV		"D1" 2,3*2*0,273		1,25580		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"D2" 2,3*2*0,273		1,25580		
VV			"D3" 2,1*2*0,273		1,14660		
VV			"VZT mřížka" 2,6*2*0,273		1,41960		
VV			Součet		5,07780		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			WV				
			WV				
			Součet		3,74604		
			3,74604*9 'Přepočtené koeficientem množství		33,71436		
132	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	3,74604	636,12	2 382,93
			WV				
			WV				
			WV				
			"ZL07" 0,032		0,03200		
			"ZL11" 3,71404		3,71404		
			Součet		3,74604		
	D	99	Staveništní přesun hmot				-7,72
53	K	999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 48 do 60 m,	t	-0,01458	529,16	-7,72
			WV				
			WV				
			WV				
			"ZL06" -0,0245		-0,02450		
			"ZL07" 0,00992		0,00992		
			Součet		-0,01458		
	D	767	Konstrukce zámečnické				5 515,40
138	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	239,80000	23,00	5 515,40
			WV				
			WV				
			"Pásovina 70x5mm, hm.2,75kg/m"		239,80000		
			(2,2+19,5+43,5+19,5+2,5)*2,75				
			Součet		239,80000		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 425,58
125	K	783101811XX	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k odlupování staré barvy	m2	1,56860	132,24	207,43
			WV				
			WV				
			"Úhelník 40x40x4mm"				
			(0,004*2+0,04*2)*(1,6+0,6+2*2+1,5+2*0,5+0,4*2+0,1+1,25*0,5+0,1*0,5+0,5*0,5+1,5*1,5+2,7+0,1+2,7*0,5+0,4+1*0,5)		1,56860		
			Součet		1,56860		
126	K	783253010XX	Základní epoxidový nátěr kovových konstrukcí, celkem 160 mikrometrů	m2	1,56860	94,45	148,15
0	M	BSF.0029514.URS	PCI Repahaft EP - adhezni můstek, epoxidový, bal. 6kg	kg	6,00000	345,00	2 070,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN Hotelu Thermal

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL04D2 - Atikové panely 16.patra

Místo:	Karlovy Vary	Datum:	2. 1. 2020
Zadavatel:	Thermal-F, a.s.	Projektant:	Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel:	BAUING KV s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-168 873,53

D	1226	Zateplení střech a stěn hotelové věže v 16.NP					-168 873,53
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					-217 118,25
4	K	318951298XX	Sanace trhlin v ploše stěnových panelů pomocí uhlíkatých tkanin nebo lamel, určených k zesilování železobetonových prvků	m	-15,00000	14 474,55	-217 118,25
D	62	Úprava povrchů vnějších					13 061,20
23	K	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	311,50000	41,93	13 061,20
VV			(2,5+20+44+20+2,5)*3,5		311,50000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					16 823,20
42	K	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	1,57920	2 794,51	4 413,09
VV			(2,2+19,5+43,5+19,5+2,5-3*4)*0,07*0,3		1,57920		
VV			Součet		1,57920		
0	K	953334212	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kci akrylový 20 x 10 mm	m	16,00000	281,00	4 496,00
0	K	974041111	Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi panely průřezu do 30x30 mm	m	16,00000	147,00	2 352,00
VV			32*0,5		16,00000		
0	K	985323211	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm	m2	1,56860	771,87	1 210,76
VV			"Úhelník 40x40x4mm"				
VV			(0,004*2+0,04*2)*(1,6+0,6+2*2+1,5+2*0,5+0,4*2+0,1+1,25*0,5+0,1*0,5+0,5*0,5+1,5*1,5+2,7+0,1+2,7*0,5+0,4+1*0,5)		1,56860		
VV			Součet		1,56860		
0	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,56860	24,83	38,95
0	K	985411111R	Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou - MasterEmaco S 5440RS	m3	0,04991	86 403,55	4 312,40
VV			"Trojúhelníková rýha 80x35mm"				
VV			(0,08*0,035)*(1,6+0,6+2*2+1,5+2*0,5+0,4*2+0,1+1,25*0,5+0,1*0,5+0,5*0,5+1,5*1,5+2,7+0,1+2,7*0,5+0,4+1*0,5)		0,04991		
VV			Součet		0,04991		
D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					10 427,06
127	K	979011148RRXX	Svislá doprava suti a vybour. hmot s použitím staveništního výtahu, oddíl 94	t	3,74604	5,00	18,73
VV			"ZL07" 0,032		0,03200		
VV			"ZL11" 3,71404		3,71404		
VV			Součet		3,74604		
128	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,74604	1 775,36	6 650,57
VV			"ZL07" 0,032		0,03200		
VV			"ZL11" 3,71404		3,71404		
VV			Součet		3,74604		
129	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	14,98416	5,00	74,92
VV			"ZL07" 0,032		0,03200		
VV			"ZL11" 3,71404		3,71404		
VV			Součet		3,74604		
VV			3,74604*4 *Přepočtené koeficientem množství		14,98416		
130	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	3,74604	262,32	982,66
VV			"ZL07" 0,032		0,03200		
VV			"ZL11" 3,71404		3,71404		
VV			Součet		3,74604		
131	K	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	33,71436	9,41	317,25
VV			"ZL07" 0,032		0,03200		
VV			"ZL11" 3,71404		3,71404		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Hotelu Thermal

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL04D2 - Atikové panely 16.patra

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

2. 1. 2020

Zadavatel:

Thermal-F, a.s.

Projektant:

Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-168 873,53

1226 - Zateplení střech a stěn hotelové věže v 16.NP

-168 873,53

3 - Svislé a kompletní konstrukce	-217 118,25
62 - Úprava povrchů vnějších	13 061,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 823,20
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	10 427,06
99 - Staveništní přesun hmot	-7,72
767 - Konstrukce zámečnické	5 515,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 425,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Hotelu Thermal

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL04D2 - Atikové panely 16.patra

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 2. 1. 2020

Zadavatel:

Thermal-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-168 873,53

DPH základní
snižená

Základ daně
-168 873,53
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-35 463,44
0,00

Cena s DPH

v CZK

-204 336,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Hotelu Thermal

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL05D2 - Změny terasy A.patra

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 2. 1. 2020

Zadavatel:

Thermal-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

232 117,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	232 117,46	21,00%	48 744,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

280 862,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Hotelu Thermal

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL05D2 - Změny terasy A.patra

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

2. 1. 2020

Zadavatel:

Thermal-F, a.s.

Projektant:

Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

232 117,46

1225a-1 - Zateplení střech sálů a teras v úrovni A-patra - Terasa A-patro

232 117,46

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-44 750,05

4 - Vodorovné konstrukce

-5 149,22

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

394 287,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 860,00

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

7 522,80

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

8 615,05

712 - Povlakové krytiny

216 569,39

713 - Izolace tepelné

-129 978,34

767 - Konstrukce zámečnické

-201 964,76

783 - Nátěry

-26 895,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN Hotelu Thermal

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL05D2 - Změny terasy A.patra

Místo: Karlovy Vary

Datum: 2. 1. 2020

Zadavatel: Thermal-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

232 117,46

D 1225a-1 Zateplení střech sálů a teras v úrovni A.patra - Terasa A-patro 232 117,46

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -44 750,05

3	K	311310018RA0	Zdivo nadzákladové z betonu prostého C 10/15, tloušťky 150 mm, oboustranné bednění a odbednění	m2	-29,41200	1 379,82	-40 583,27
---	---	--------------	--	----	-----------	----------	------------

VV SOD
VV "zahrádky" $-(52+8,5*2+6,5*2+5*2+3,02*2)*0,3$ -29,41200
VV Součet -29,41200

6	K	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli R500/B500	t	-0,13235	31 483,06	-4 166,78
---	---	--------------	--	---	----------	-----------	-----------

VV SOD
VV 30 kg/m3 :
VV "zahrádky" $-(52+8,5*2+6,5*2+5*2+3,02*2)*0,3*0,15*30/1000$ -0,13235
VV Součet -0,13235

D 4 Vodorovné konstrukce -5 149,22

8	K	434121416R00	Osazení schodišťových stupňů železobetonových na schodnice drsných	m	-5,10000	1 009,65	-5 149,22
---	---	--------------	--	---	----------	----------	-----------

VV "n03" -1*5,1 -5,10000
VV Součet -5,10000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 394 287,64

18	K	632922923R00	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových Kladení dlaždic na terče - podložky podložky pryžové dlaždice 500 x 500 mm	m2	552,75000	369,98	204 506,45
----	---	--------------	--	----	-----------	--------	------------

VV 2211/4 552,75000

21	K	6329229599XX	Příplatek za manipulaci a vodorovné přemísťování dlaždic 500x500x50 mm do 150 m	m2	2 211,00000	9,50	21 004,50
----	---	--------------	---	----	-------------	------	-----------

23	M	592468022R	dlažba betonová čtverec; povrch vymývaný; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm	kus	2 321,55000	72,70	168 776,69
----	---	------------	---	-----	-------------	-------	------------

VV "Schází dlažby" 2211 2 211,00000
VV "5 % dodávka nových" 2211*0,05 110,55000
VV Součet 2 321,55000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 860,00

0	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	1,80000	7 700,00	13 860,00
---	---	-----------	--	----	---------	----------	-----------

VV "Světlík" 5*(1*4*0,6*0,15) 1,80000

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 522,80

132	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,32000	5,00	21,60
-----	---	--------------	--	---	---------	------	-------

133	K	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	8,64000	5,00	43,20
-----	---	--------------	---	---	---------	------	-------

VV 4,32*2 'Přepočtené koeficientem množství' 8,64000

134	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,32000	723,26	3 124,48
-----	---	--------------	---	---	---------	--------	----------

135	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	17,28000	5,00	86,40
-----	---	--------------	---	---	----------	------	-------

VV 4,32*4 'Přepočtené koeficientem množství' 17,28000

136	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	4,32000	262,32	1 133,22
-----	---	--------------	---	---	---------	--------	----------

137	K	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	38,88000	9,41	365,86
-----	---	--------------	--	---	----------	------	--------

VV 4,32*9 'Přepočtené koeficientem množství' 38,88000

130	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,32000	636,12	2 748,04
-----	---	--------------	-----------------------------------	---	---------	--------	----------

D 99 Přesun hmot a manipulace se suti 8 615,05

35	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	71,37574	120,70	8 615,05
----	---	--------------	---	---	----------	--------	----------

D 712 Povlakové krytiny 216 569,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	712363118	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu plochy do 0,09 m2	kus	122,00000	403,00	49 166,00
	VV		"Kolem schodiště" $((5,1+2*1)*2+(8,4+2*1)*2)/2$		17,50000		
	VV		"Kolem terasy A.patra-LD" $(1,35+1,36+25,05+23,315+16,835)/2$		33,95500		
	VV		"Kolem terasy A.patra-PD" $(39,04+13,61+35,23+49,91+2,17)/2$		69,98000		
	VV		"Zaokrohlení" 0,565		0,56500		
	VV		Součet		122,00000		
0	M	28342016	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená čtyřhranná rozměr 8x40-80 10x30-50 15x35 16x16 20x20-40 25x25-30 30x30	kus	122,00000	107,00	13 054,00
0	K	712363384R	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných listů tl 2 mm pro profily atypické výroby o větší rš	m2	119,70500	1 422,29	170 255,22
	VV		"Kolem schodiště" $((5,1+2*1)*2+(8,4+2*1)*2)*0,5-1,73$		15,77000		
	VV		"Kolem terasy A.patra-LD" $(1,35+1,36+25,05+23,315+16,835)*0,5$		33,95500		
	VV		"Kolem terasy A.patra-PD" $(39,04+13,61+35,23+49,91+2,17)*0,5$		69,98000		
	VV		Součet		119,70500		
36	K	171203111R00	Uložení výkopku bez zhutnění v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	3,70680	383,10	1 420,08
	VV		"Nahrazení kačírku" 20*0,21		4,20000		
	VV		"Sestava 11 světlíků" $(0,9*2)*0,15*0,2$		0,05400		
	VV		"Sestava 6 světlíků" $-(1,1*2)*0,15*0,2$		-0,06600		
	VV		"Sestava pod věží" $-(5*2+3,02*2)*0,15*0,2$		-0,48120		
	VV		Součet		3,70680		
50	K	712391171RT1	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie	m2	70,15000	77,46	5 433,82
	VV		"Sestava 11 světlíků" $(0,9*5,5)*2*1,15$		11,38500		
	VV		"Sestava 6 světlíků" $-(1,1*8,5)*2*1,15$		-21,50500		
	VV		"Sestava pod věží" $-(5*3,02)*2*1,15$		-34,73000		
	VV		"ZL22-pod OK" 115		115,00000		
	VV		Součet		70,15000		
51	K	712391171RZ5	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textilie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylenové textilie plošné hmotnosti 300 g/m2	m2	-71,28920	109,00	-7 770,52
	VV		výměra změřena kreslícím programem :				
	VV		"terasa pod schodištěm" $-7,72*2,36$		-18,21920		
	VV		Zahrádky				
	VV		"Sestava 11 světlíků" $(0,9*5,5)*2*1,15$		11,38500		
	VV		"Sestava 11 světlíků" $(0,9*2)*0,25*2$		0,90000		
	VV		"Sestava 6 světlíků" $-(1,1*8,5)*2*1,15$		-21,50500		
	VV		"Sestava 6 světlíků" $-(1,1*2)*0,25*2$		-1,10000		
	VV		"Sestava pod věží" $-(5*3,02)*2*1,15$		-34,73000		
	VV		"Sestava pod věží" $-(5*2+3,02*2)*0,25*2$		-8,02000		
	VV		Součet		-71,28920		
53	K	712390982RT1	Údržba povlakové krytiny střech do 10° ostatní násypem z hrubého kameniva frakce 16-22 mm 1 vrstva tloušťky 50 mm, materiál ve specifikaci	m2	-86,62400	12,58	-1 089,73
	VV		SOD				
	VV		"světlíky" $-1*14*17*0,15*4$		-142,80000		
	VV		"zahrádky" $-(52+8,5*2+6,5*2+5*2+3,02*2)*0,15*4$		-58,82400		
	VV		"ZL22-pod OK" 115		115,00000		
	VV		Součet		-86,62400		
54	K	712801001R00	Hydroakumul. vrstva pro zelené střechy fólií nopkovou střešní hydroizolační	m2	-22,42500	200,67	-4 500,02
	VV		"Sestava 11 světlíků" $(0,9*5,5)*1*1,15$		5,69250		
	VV		"Sestava 6 světlíků" $-(1,1*8,5)*1*1,15$		-10,75250		
	VV		"Sestava pod věží" $-(5*3,02)*1*1,15$		-17,36500		
	VV		Součet		-22,42500		
61	K	712378004XX1	Příplatek - Závětrná lišta RŠ 280 mm	m	-92,55000	71,28	-6 596,96
	VV		dle výpisu klempířských konstrukcí :				
	VV		SOD				
	VV		"k2" -92,55		-92,55000		
	VV		Součet		-92,55000		
65	M	10364102.AR	zemina pro sukulenty; balení PE po 7 lítech	kus	16,54000	53,46	884,23
	VV		"Nahrazení kačírku" $(20*0,21*1000)/7/(3*2)$		100,00000		
	VV		"Sestava 11 světlíků" $5,5*0,9*4,28$		21,18600		
	VV		"Sestava 6 světlíků" $-8,5*1,1*4,28$		-40,01800		
	VV		"Sestava pod věží" $-5*3,02*4,28$		-64,62800		
	VV		Součet		16,54000		
66	M	10371510R	substrát zahradnický; balení PE po 75 lítech	kus	-10,58333	130,68	-1 383,03
	VV		"Nahrazení kačírku" $(20*0,21*1000)/75/3$		18,66667		
	VV		"Sestava 11 světlíků" $5,5*0,9*1,5$		7,42500		
	VV		"Sestava 6 světlíků" $-8,5*1,1*1,5$		-14,02500		
	VV		"Sestava pod věží" $-5*3,02*1,5$		-22,65000		
	VV		Součet		-10,58333		
67	M	10391505.AR	kondicionér do půdy fyzikální; balení po 20 kg; pro použití v degranovaných nebo problem.půdách, zvyšuje vodní retenční kapacitu půdy a přístupnost hnojiv	kg	18,21240	201,96	3 678,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	M	13851110R	plech ocelový s povrchovou úpravou tl. 0,60 mm; rovinná tabule 1000 x 2000 mm; povrchová úprava horní strana ochranná vrstva PVC, spodní strana ochranný lak; žárový pozink, povrch měkčené PVC	m2	-1,93325	50,00	-96,66
	VV		dle výpisu klempířských konstrukcí :				
	VV		"k6 - rš 300 mm" -208,25*0,3		-62,47500		
	VV		"10 %" -62,475*0,1		-6,24750		
	VV		242,87*0,25		60,71750		
	VV		"10 %" 60,7175*0,1		6,07175		
	VV		Součet		-1,93325		
71	M	58333665R	kamenivo přírodní těžené frakce 22,0 až 32,0 mm; třída prané, kačírek	m3	-4,33120	715,16	-3 097,50
	VV		"světlíky" -1*14*17*0,15*0,2		-7,14000		
	VV		"zahrádky" -(52+8,5*2+6,5*2+5*2+3,02*2)*0,15*0,2		-2,94120		
	VV		"ZL22-pod OK" 115*0,05		5,75000		
	VV		Součet		-4,33120		
76	M	67390505R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; tl. při 20 kPa 3,80 mm; tl. při 2 kPa 4,70 mm	m2	73,65750	38,42	2 829,92
	VV		"Sestava 11 světlíků" (0,9*5,5)*2*1,15		11,38500		
	VV		"Sestava 6 světlíků" -(1,1*8,5)*2*1,15		-21,50500		
	VV		"Sestava pod věži" -(5*3,02)*2*1,15		-34,73000		
	VV		"ZL22-pod OK" 115		115,00000		
	VV		Mezisoučet		70,15000		
	VV		"5 %" 70,15*0,05		3,50750		
	VV		Součet		73,65750		
77	K	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-4,66845	1 203,32	-5 617,64
D 713 Izolace tepelné							-129 978,34
0	K	713141311	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	121,43500	57,80	7 018,94
	VV		"Kolem schodiště" ((5,1+2*1)*2+(8,4+2*1)*2)*0,5		17,50000		
	VV		"Kolem terasy A.patra-LD"		33,95500		
	VV		(1,35+1,36+25,05+23,315+16,835)*0,5		69,98000		
	VV		"Kolem terasy A.patra-PD"		69,98000		
	VV		(39,04+13,61+35,23+49,91+2,17)*0,5		121,43500		
	VV		Součet		121,43500		
0	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	1,21435	2 890,00	3 509,47
	VV		121,435*0,01 "Přepočtené koeficientem množství"		1,21435		
81	K	713141151R00	Montáž tepelné izolace plochých střešních kladená na sucho, jednovrstvá	m2	-251,51520	59,13	-14 872,09
	VV		"Kolem schodiště" -((5,1+2*1)*2+(8,4+2*1)*2)*0,4*2		-28,00000		
	VV		"Kolem terasy A.patra-LD" -		-54,32800		
	VV		(1,35+1,36+25,05+23,315+16,835)*0,4*2		-111,96800		
	VV		"Kolem terasy A.patra-PD" -		-18,21920		
	VV		(39,04+13,61+35,23+49,91+2,17)*0,4*2		9,90000		
	VV		"terasa pod schodištěm" -7,72*2,36		-18,70000		
	VV		"Sestava 11 světlíků" (0,9*5,5)*2		-30,20000		
	VV		"Sestava 6 světlíků" -(1,1*8,5)*2		-251,51520		
	VV		"Sestava pod věži" -(5*3,02)*2				
	VV		Součet				
83	M	63140234R	deska izolační tuhá, dvouvrstvá, střešní; minerální vlákno; povrch zpevněný; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; R = 3,000 m2K/W; obj. hmotnost 159,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	-99,09096	367,89	-36 454,57
	VV		"Kolem schodiště" -((5,1+2*1)*2+(8,4+2*1)*2)*0,4		-14,00000		
	VV		"Kolem terasy A.patra-LD" -		-27,16400		
	VV		(1,35+1,36+25,05+23,315+16,835)*0,4		-55,98400		
	VV		"Kolem terasy A.patra-PD" -		-97,14800		
	VV		(39,04+13,61+35,23+49,91+2,17)*0,4		-1,94296		
	VV		Mezisoučet		-99,09096		
	VV		"2 %" -97,148*0,02				
	VV		Součet				
84	M	631405910XX	Tuhá speciální deska s vyztuženým povrchem pro ploché střechy, v celém objemu homogenní, pojená organickou pryskyřicí a hydrofobizovaná, tl. 60 mm	m2	-117,67454	641,60	-75 499,98
	VV		"Kolem schodiště" -((5,1+2*1)*2+(8,4+2*1)*2)*0,4		-14,00000		
	VV		"Kolem terasy A.patra-LD" -		-27,16400		
	VV		(1,35+1,36+25,05+23,315+16,835)*0,4		-55,98400		
	VV		"Kolem terasy A.patra-PD" -		-18,21920		
	VV		(39,04+13,61+35,23+49,91+2,17)*0,4		-115,36720		
	VV		"terasa pod schodištěm" -7,72*2,36		-2,30734		
	VV		Mezisoučet		-117,67454		
	VV		"2 %" -115,3672*0,02				
	VV		Součet				
85	M	63151301R	deska izolační substrátová; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 76,00 kg/m3	m2	-39,78000	246,15	-9 791,85
	VV		"2 %" -39*1,02		-39,78000		
	VV		Součet		-39,78000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	-3,53600	1 099,62	-3 888,26
D 767			Konstrukce zámečnické				-201 964,76
103	K	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	-1 580,13500	94,39	-149 148,94
	VV		dle výpisu zámečnických výrobků :				
	VV		"z1 - 100/60/3" -1436,517		-1 436,51700		
	VV		"z2 - pásovina 50/6" -83,106		-83,10600		
	VV		"z7 - L 50/50/4" -15,912		-15,91200		
	VV		"z7 - L 50/50/4" 5*0,01224*1000		61,20000		
	VV		"z9 - trubka 51/" -31,395		-31,39500		
	VV		"z11 - L 50/50/3" -74,405		-74,40500		
	VV		Součet		-1 580,13500		
104	K	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	-189,77200	36,85	-6 993,10
	VV		dle výpisu zámečnických výrobků :				
	VV		"z7 - L 50/50/4" -15,912		-15,91200		
	VV		"z8 - plech 170/10" -68,06		-68,06000		
	VV		"z9 - trubka 51/3" -31,395		-31,39500		
	VV		"z11 - L 50/50/3" -74,405		-74,40500		
	VV		Součet		-189,77200		
106	M	13330310R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 4,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	t	0,04449	24 365,35	1 084,01
	VV		dle výpisu zámečnických výrobků :				
	VV		"z7 - L 50/50/4" -15,912/1000*1,05		-0,01671		
	VV		"Rám do bouraného světélku" 5*(1*4*3,06/1000)		0,06120		
	VV		Součet		0,04449		
109	M	13351380.AR	tyč ocelová tvarovaná pásovina válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 5,00 mm; š = 50,0 mm	t	-0,05246	47 649,64	-2 499,70
112	M	14115363R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 51,0 mm; tloušťka stěny 2,9 mm	m	-9,55500	188,89	-1 804,84
	VV		dle výpisu zámečnických výrobků :				
	VV		"z9 - trubka 51/3" -31,395/3,45*1,05		-9,55500		
	VV		Součet		-9,55500		
114	M	14587794R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 3,00 mm; a = 100,0 mm; b = 60,0 mm	t	-1,50834	26 693,78	-40 263,30
	VV		dle výpisu zámečnických výrobků :				
	VV		"z1 - 100/60/3" -1436,517/1000*1,05		-1,50834		
	VV		Součet		-1,50834		
115	M	15411735R	profil ocelový tenkostěnný otevřený válcovaný za studena tvar L; jakost S235 (11375); rovnoramenný; tl = 3,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	t	-0,07813	29 105,37	-2 274,00
	VV		dle výpisu zámečnických výrobků :				
	VV		"z11 - L 50/50/3" -74,405/1000*1,05		-0,07813		
	VV		Součet		-0,07813		
118	K	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	-0,04759	1 363,59	-64,89
D 783			Nátěry				-26 895,05
122	K	783253010XX	Základní epoxidový nátěr kovových konstrukcí, celkem 160 mikrometrů	m2	-76,50200	119,02	-9 105,27
	VV		dle výpisu zámečnických výrobků :				
	VV		"z1 - 100/60/3" -209,1*0,31		-64,82100		
	VV		"z2 - pásovina 50/6" -0,36*0,05*2*95		-3,42000		
	VV		"z7 - L 50/50/4" -0,055*4*5,2		-1,14400		
	VV		"z11 - L 50/50/3" -0,055*4*32,35		-7,11700		
	VV		Součet		-76,50200		
123	K	783253011XX	Finální polyuretanový nátěr kovových konstrukcí, celkem 80 mikrometrů, RAL 8019 (Graubraun)	m2	-76,50200	232,54	-17 789,78
	VV		dle výpisu zámečnických výrobků :				
	VV		"z1 - 100/60/3" -209,1*0,31		-64,82100		
	VV		"z2 - pásovina 50/6" -0,36*0,05*2*95		-3,42000		
	VV		"z7 - L 50/50/4" -0,055*4*5,2		-1,14400		
	VV		"z11 - L 50/50/3" -0,055*4*32,35		-7,11700		
	VV		Součet		-76,50200		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Hotelu Thermal

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL06D2 - Potrubní koridor 16.patra

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 2. 1. 2020

Zadavatel:

Thermal-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-366 573,68

DPH základní
snížená

Základ daně
-366 573,68
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-76 980,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

-443 554,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Hotelu Thermal

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL06D2 - Potrubní koridor 16.patra

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

2. 1. 2020

Zadavatel:

Thermal-F, a.s.

Projektant:

Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-366 573,68

62 - Úpravy povrchů vnější	3 620,74
99 - Staveništní přesun hmot	184,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 272,88
712 - Povlakové krytiny	66 498,93
713 - Izolace tepelné	-9 023,24
762 - Konstrukce tesařské	-52 988,30
764 - Konstrukce klempířské	-175 107,54
767 - Konstrukce zámečnické	-221 031,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN Hotelu Thermal

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL06D2 - Potrubní koridor 16.patra

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

2. 1. 2020

Zadavatel:

Thermal-F, a.s.

Projektant:

Energy Benefit

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Centre a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-366 573,68

D	62	Úpravy povrchů vnější					3 620,74
---	----	-----------------------	--	--	--	--	----------

23	K	620323041R00	Penetrace podkladu	m2	36,24000	58,00	2 101,92
	VV		"Koridor - svislé plochy" (1,7+16,5+23,5+8,5+1,9+6,8+1,5)*0,6		36,24000		
	VV		Součet		36,24000		
24	K	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	36,24000	41,91	1 518,82

D	99	Staveništní přesun hmot					184,68
---	----	-------------------------	--	--	--	--	--------

53	K	999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 48 do 60 m,	t	0,34900	529,16	184,68
----	---	--------------	---	---	---------	--------	--------

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					21 272,88
---	---	--	--	--	--	--	-----------

0	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm	m2	36,24000	587,00	21 272,88
	VV		"Koridor - svislé plochy" (1,7+16,5+23,5+8,5+1,9+6,8+1,5)*0,6		36,24000		
	VV		Materiál dodaný k položce č.80				
	VV		Součet		36,24000		

D	712	Povlakové krytiny					66 498,93
---	-----	-------------------	--	--	--	--	-----------

57	K	712311101RZ1	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	36,24000	48,44	1 755,47
----	---	--------------	--	----	----------	-------	----------

	VV		"Koridor - svislé plochy" (1,7+16,5+23,5+8,5+1,9+6,8+1,5)*0,6		36,24000		
	VV		Součet		36,24000		

58	K	712341659RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením bodově, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	111,89000	151,58	16 960,29
----	---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

	VV		"Koridor - svislé plochy" (1,7+16,5+23,5+8,5+1,9+6,8+1,5)*0,6		36,24000		
	VV		"Koridor - vodorovné plochy" (16,5*1,7)+(18,5*1,7)+(8,5*1,9)		75,65000		
	VV		Součet		111,89000		

62	K	712378007R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	60,40000	230,31	13 910,72
----	---	--------------	--	---	----------	--------	-----------

	VV		"Koridor" (1,7+16,5+23,5+8,5+1,9+6,8+1,5)		60,40000		
	VV		Součet		60,40000		

0	K	712391171RZ5	Povlakové krytiny střeš do 10° ostatní Textilie na střeších do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylenové textilie plošné hmotnosti 300 g/m2	m2	90,78000	109,00	9 895,02
---	---	--------------	---	----	----------	--------	----------

	VV		"Koridor - vodorovné plochy" ((16,5*1,7)+(18,5*1,7)+(8,5*1,9))*1,2		90,78000		
	VV		Součet		90,78000		

72	K	712971809XX1	Překrytí krytiny fólií PVC přitav.k podkladu rš.100 cm, 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	5,65000	311,64	1 760,77
----	---	--------------	---	----	---------	--------	----------

	VV		"SOD" - 70		-70,00000		
	VV		"Koridor - vodorovné plochy" (16,5*1,7)+(18,5*1,7)+(8,5*1,9)		75,65000		
	VV		Součet		5,65000		

74	M	28322103.AR	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka	m2	125,31680	129,71	16 254,84
----	---	-------------	--	----	-----------	--------	-----------

	VV		"Koridor - svislé plochy" (1,7+16,5+23,5+8,5+1,9+6,8+1,5)*0,6		36,24000		
	VV		"Koridor - vodorovné plochy" (16,5*1,7)+(18,5*1,7)+(8,5*1,9)		75,65000		
	VV		Mezisoučet		111,89000		
	VV		"12 %" 111,89*0,12		13,42680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		125,31680		
75	M	28322107R	Fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,50 mm; PVC-P, skelné rouno; $\mu = 10\,500,0$, odolná vůči UV záření, pevnost v tahu - podélně 8,00 MPa; pevnost v tahu - příčně 8,00 MPa	m2	6,32800	230,46	1 458,35
VV			"16,paro" -70+75,65		5,65000		
VV			"12 %" 5,65*0,12		0,67800		
VV			Součet		6,32800		
76	M	62843089XX01	SBS modifikovaný asfaltový pás, nosná vložka z Al folie, PES a skla, tl. min 4 mm, dle TZ	m2	41,67600	103,87	4 328,89
VV			"Koridor" (1,7+16,5+23,5+8,5+1,9+6,8+1,5)*0,6		36,24000		
VV			Mezisoučet		36,24000		
VV			"15 %" 36,24*0,15		5,43600		
VV			Součet		41,67600		
78	K	998712106R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 48 do 60 m	t	0,11552	1 511,27	174,58
D 713			Izolace tepelné				-9 023,24
80	K	713141151R00	Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá	m2	-152,60000	59,13	-9 023,24
VV			výměra změřena kreslicím programem :				
VV			"potrubní koridor" -76,3*2		-152,60000		
VV			Materiál dodaný				
VV			Součet		-152,60000		
90	K	998713106R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 60 m	t	0,00000	1 453,75	0,00
D 762			Konstrukce tesařské				-52 988,30
95	K	762341220R00	Bednění a laťování montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva	m2	-0,65000	164,32	-106,81
VV			"potrubní koridor-cetris" -76,3		-76,30000		
VV			"potrubní koridor-OSB" (16,5*1,7)+(18,5*1,7)+(8,5*1,9)		75,65000		
VV			Součet		-0,65000		
98	M	59590786R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 30,0 mm; povrch. úprava základní nátěr; dvouvrstvý; oboustranný	m2	-83,93000	711,18	-59 689,34
VV			"potrubní koridor" -76,3*1,1		-83,93000		
VV			Součet		-83,93000		
0	M	60726242	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 15mm	m2	83,21500	135,00	11 234,03
VV			"potrubní koridor-OSB" ((16,5*1,7)+(18,5*1,7)+(8,5*1,9))*1,1		83,21500		
VV			Součet		83,21500		
0	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	6,04000	32,50	196,30
VV			"Koridor" (1,7+16,5+23,5+8,5+1,9+6,8+1,5)*0,1		6,04000		
VV			Součet		6,04000		
99	K	998762104R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m	t	-2,82648	1 635,42	-4 622,48
D 764			Konstrukce klempířské				-175 107,54
113	K	13851110R	plech ocelový s povrchovou úpravou tl. 0,60 mm; rovinná tabule 1000 x 2000 mm; povrchová úprava horní strana ochranná vrstva PVC, spodní strana ochranný lak; žárový pozink, povrch měkčené PVC	m2	-92,97750	50,00	-4 648,88
VV			dle výpisu klempířských konstrukcí :				
VV			"k6 - rš 1750 mm" -48,3*1,75		-84,52500		
VV			"10 %" -84,525*0,1		-8,45250		
VV			Součet		-92,97750		
102	K	764928306R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	-96,60000	1 747,39	-168 797,87
VV			dle výpisu klempířských konstrukcí :				
VV			"k6 - rš 1750 mm" -48,3*2		-96,60000		
VV			Součet		-96,60000		
114	K	998764106R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 60 m	t	-0,76978	2 157,49	-1 660,79
D 767			Konstrukce zámečnické				-221 031,83
121	K	767990010RAC	Ostatní atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus	kg	-1 500,00000	147,26	-220 890,00
VV			"konstrukce stříšky" -1500		-1 500,00000		
VV			Součet		-1 500,00000		
122	K	998767106R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 60 m	t	-0,10123	1 401,08	-141,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Hotelu Thermal

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL07D2 - Změna skladby střech, sálů a teras

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 2. 1. 2020

Zadavatel:

Thermal-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 953 281,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 953 281,75	21,00%	410 189,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 363 470,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Hotelu Thermal

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL07D2 - Změna skladby střech, sálů a teras

Místo:	Karlovy Vary	Datum:	2. 1. 2020
Zadavatel:	Thermal-F, a.s.	Projektant:	Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel:	BAUING KV s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 953 281,75

1225a-1 - Zateplení střech sálů a teras v úrovni A-patra - Terasa A-patro	866 483,81
96 - Bourání konstrukcí	-69 048,74
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	898 610,15
712 - Povlakové krytiny	7 697,91
713 - Izolace tepelné	29 224,49
1225a-2 - Zateplení střech sálů a teras v úrovni A-patra - Zvýšená část terasy	18 928,85
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-91 790,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	360 012,80
99 - Staveništní přesun hmot	986,18
96 - Bourání konstrukcí	-183 065,27
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	241 633,69
712 - Povlakové krytiny	6 096,39
713 - Izolace tepelné	-314 944,22
1225a-3 - Zateplení střech sálů a teras v úrovni A-patra - Terasa 1.patra	54 981,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	54 981,00
1225a-4 - Zateplení střech sálů a teras v úrovni A-patra - Kongresový sál	-10 410,39
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-76 844,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	301 350,00
99 - Staveništní přesun hmot	825,48
96 - Bourání konstrukcí	-54 314,50
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	315 125,15
712 - Povlakové krytiny	17 342,98
713 - Izolace tepelné	-513 895,25
1225a-5 - Zateplení střech sálů a teras v úrovni A-patra - Loutkový sál	-38 447,98
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-71 905,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	286 426,00
99 - Staveništní přesun hmot	784,60
96 - Bourání konstrukcí	-48 912,88
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	414 493,36
712 - Povlakové krytiny	16 499,06
713 - Izolace tepelné	-650 253,32
762 - Konstrukce tesařské	14 421,10
1225a-6 - Zateplení střech sálů a teras v úrovni A-patra - Velký sál	1 061 746,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 735,14
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-46 365,00

99 - Staveništní přesun hmot	217,00
96 - Bourání konstrukcí	-165 645,10
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	917 393,46
712 - Povlakové krytiny	64 895,97
713 - Izolace tepelné	294 797,91
721 - Vnitřní kanalizace	-6 282,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN Hotelu Thermal

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL07D2 - Změna skladby střech, sálů a teras

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

2. 1. 2020

Zadavatel:

Thermal-F, a.s.

Projektant:

Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 953 281,75

D 1225a-1 Zateplení střech sálů a teras v úrovni A-patra - Terasa A-patro 866 483,81

D 96 Bourání konstrukcí -69 048,74

30	K	965041341RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-104,15000	1 380,19	-143 746,79
----	---	--------------	---	----	------------	----------	-------------

VV PD :
VV "plocha střechy" -1041,5*0,1 -104,15000
VV Součet -104,15000

32	K	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	31,24500	2 390,72	74 698,05
----	---	--------------	---	----	----------	----------	-----------

VV výměra změněna kreslicím programem :
VV SOD
VV "plocha střechy" -1041,5*0,03 -31,24500
VV PD :
VV "kontaminovaný cementový potěr" 1041,5*0,05 52,07500
VV "vyrovnávací cementový potěr" 1041,5*0,01 10,41500
VV Součet 31,24500

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 898 610,15

131	K	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy	t	-30,83000	675,00	-20 810,25
-----	---	--------------	------------------------------------	---	-----------	--------	------------

132	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-57,02600	5,00	-285,13
-----	---	--------------	--	---	-----------	------	---------

VV -266,791+209,765 -57,02600

133	K	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-114,05200	5,00	-570,26
-----	---	--------------	---	---	------------	------	---------

VV -266,791+209,765 -57,02600
VV -57,026*2 'Přepočtené koeficientem množství -114,05200

134	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-57,02600	723,26	-41 244,62
-----	---	--------------	---	---	-----------	--------	------------

VV -266,791+209,765 -57,02600

135	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-1 710,78000	5,00	-8 553,90
-----	---	--------------	---	---	--------------	------	-----------

VV -266,791+209,765 -57,02600
VV -57,026*30 'Přepočtené koeficientem množství -1 710,78000

136	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	-57,02600	262,32	-14 959,06
-----	---	--------------	---	---	-----------	--------	------------

VV -266,791+209,765 -57,02600

137	K	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	-513,23400	9,41	-4 829,53
-----	---	--------------	--	---	------------	------	-----------

VV -266,791+209,765 -57,02600
VV -57,026*9 'Přepočtené koeficientem množství -513,23400

130	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-187,01000	636,12	-118 960,80
-----	---	--------------	-----------------------------------	---	------------	--------	-------------

VV SOD
VV "celkem sut" -266,791 -266,79100
VV "odpočet asfaltové pásy" 30,83 30,83000
VV "vyrovnávací cementový potěr" 22,913 22,91300
VV "perlit" 26,038 26,03800
VV Součet -187,01000

0	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,24900	1 200,00	7 498,80
---	---	-----------	--	---	---------	----------	----------

VV "plst" 6,249 6,24900
VV Součet 6,24900

0	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	6,67200	1 480,00	9 874,56
---	---	-----------	--	---	---------	----------	----------

VV "PVC koberec a taurus" 6,672 6,67200
VV Součet 6,67200

0	K	997.1R	Poplatek za recyklaci odpadu s obsahem dehtu	t	147,89300	7 380,00	1 091 450,34
---	---	--------	--	---	-----------	----------	--------------

VV "kontaminovaný cementový potěr" 52,075*2,2 114,56500
VV "dehtové pásy (6 vrstev)" 14,581+18,747 33,32800
VV Součet 147,89300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 712			Povlakové krytiny				7 697,91
40	K	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	70,50000	16,12	1 136,46
	VV		SOD				
	VV		"plocha střechy" -1041,5*2		-2 083,00000		
	VV		PD :				
	VV		"travní PVC koberec" (52,5+34,5+49,5+4,5)*0,5		70,50000		
	VV		"pryžová izolace taurus" 1041,5		1 041,50000		
	VV		"podložka z plsti" 1041,5		1 041,50000		
	VV		Součet		70,50000		
41	K	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	0,00000	19,97	0,00
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		SOD				
	VV		"plocha střechy" -1041,5		-1 041,50000		
	VV		PD :				
	VV		"dehtové pásy (6 vrstev)" 1041,5		1 041,50000		
	VV		Součet		0,00000		
0	K	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střeš do 10° ZKD vrstvu	m2	3 124,50000	2,10	6 561,45
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		PD :				
	VV		"dehtové pásy (6 vrstev)" 1041,5*3		3 124,50000		
	VV		Součet		3 124,50000		
D 713			Izolace tepelné				29 224,49
0	K	713190815	Odstranění tepelné izolace perlitového lože tloušťky do 50 mm	m2	1 041,50000	64,40	67 072,60
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		PD :				
	VV		"perlit" 1041,5		1 041,50000		
	VV		Součet		1 041,50000		
78	K	713104111R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střeš, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	-1 041,50000	14,88	-15 497,52
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		PD :				
	VV		"plocha střechy" -1041,5		-1 041,50000		
	VV		Součet		-1 041,50000		
79	K	713104211R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střeš, připevněné drátem, přibítním, přestřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	-1 041,50000	21,46	-22 350,59
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		PD :				
	VV		"plocha střechy" -1041,5		-1 041,50000		
	VV		Součet		-1 041,50000		
D 1225a-2			Zateplení střeš sálů a teras v úrovni A-patra - Zvýšená část terasy				18 928,85
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				-91 790,72
3	K	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	-627,20000	6,15	-3 857,28
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		"plocha střechy" -627,2		-627,20000		
	VV		Součet		-627,20000		
4	K	632442831R00	Potěr litý - cementová pěna tenkovrstvý vyrovnávací, pevnost v tlaku 1,2 MPa, pokládaná plocha přes 500 m2, tloušťka 20 mm	m2	-627,20000	93,48	-58 630,66
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		"plocha střechy" -627,2		-627,20000		
	VV		Součet		-627,20000		
5	K	632442832R00	Potěr litý - cementová pěna tenkovrstvý vyrovnávací, pevnost v tlaku 1,2 MPa, pokládaná plocha přes 500 m2, příplatek za každých dalších 5 mm	m2	-1 254,40000	23,36	-29 302,78
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		"plocha střechy" -627,2*2		-1 254,40000		
	VV		Součet		-1 254,40000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				360 012,80
0	K	985312134R	Stěrka k vyrovnání betonových ploch podlah tl do 10 mm - SCHOMBURG ASOCRETE M30	m2	627,20000	574,00	360 012,80
	VV		"Zvýšená terasa" 627,2		627,20000		
D 99			Staveništní přesun hmot				986,18
9	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	8,15360	120,95	986,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 96			Bourání konstrukcí				-183 065,27
6	K	965041341RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-31,36000	1 380,19	-43 282,76
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		"perlitové desky s cementovou krustou" -627,2*0,05		-31,36000		
	VV		Součet		-31,36000		
7	K	965041441RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-145,82400	1 189,93	-173 520,35
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		"keramzitový beton" -627,2*(0,22+0,245)/2		-145,82400		
	VV		Součet		-145,82400		
8	K	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	14,11200	2 390,72	33 737,84
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		SOD				
	VV		"cementový potěr" -627,2*0,035		-21,95200		
	VV		"kontaminovaný cementový potěr tl. 50-65 mm" 627,2*(0,05+0,065)/2		36,06400		
	VV		Součet		14,11200		
D D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				241 633,69
57	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-328,12000	636,12	-208 723,69
	VV		"celkem sut" -351,96		-351,96000		
	VV		"odpočet asfaltové pásy" 18,82		18,82000		
	VV		"odpočet dřevovláknité desky" 5,02		5,02000		
	VV		Součet		-328,12000		
58	K	979990121R00.1	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	-18,82000	675,00	-12 703,50
59	K	97999099	Poplatek za skládku suti - dřevovláknité desky	t	-5,02000	600,00	-3 012,00
60	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-226,20600	5,00	-1 131,03
	VV		-351,96+125,754		-226,20600		
61	K	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-452,41200	5,00	-2 262,06
	VV		-351,96+125,754		-226,20600		
	VV		-226,206*2 'Přepočtené koeficientem množství		-452,41200		
62	K	979082111R00.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-226,20600	799,46	-180 842,65
	VV		-351,96+125,754		-226,20600		
63	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-452,41200	5,00	-2 262,06
	VV		-351,96+125,754		-226,20600		
	VV		-226,206*2 'Přepočtené koeficientem množství		-452,41200		
64	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	-226,20600	262,32	-59 338,36
	VV		-351,96+125,754		-226,20600		
65	K	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	-2 035,85400	9,41	-19 157,39
	VV		-351,96+125,754		-226,20600		
	VV		-226,206*9 'Přepočtené koeficientem množství		-2 035,85400		
0	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	125,75400	141,00	17 731,31
0	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,76330	1 200,00	4 515,96
	VV		"plst" 3,7633		3,76330		
	VV		Součet		3,76330		
0	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	3,76330	1 500,00	5 644,95
	VV		"taurus" 3,7633		3,76330		
	VV		Součet		3,76330		
0	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	31,36000	1 980,00	62 092,80
	VV		"perlit" 31,36		31,36000		
	VV		Součet		31,36000		
0	K	997.1R	Poplatek za recyklaci odpadu s obsahem dehtu	t	86,86740	7 380,00	641 081,41
	VV		"kontaminovaný cementový potěr" 79,341		79,34100		
	VV		"dehtové pásy" 3,7632+3,7632		7,52640		
	VV		Součet		86,86740		
D 712			Povlakové krytiny				6 096,39
10	K	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	1 881,60000	16,12	30 331,39
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		SOD				
	VV		"plocha střechy" -627,2		-627,20000		
	VV		"pryzová izolace taurus" 627,2		627,20000		
	VV		"podložka z plsti" 627,2		627,20000		
	VV		"dehtové pásy (1 vrstva)" 627,2		627,20000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"dehtové pásy (1 vrstva)" 627,2		627,20000		
	VV		Součet		1 881,60000		
11	K	712300832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	-627,20000	18,67	-11 709,82
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		"plocha střechy" -627,2		-627,20000		
	VV		Součet		-627,20000		
12	K	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	-627,20000	19,97	-12 525,18
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		"plocha střechy" -627,2		-627,20000		
	VV		Součet		-627,20000		
D	713		Izolace tepelné				-314 944,22
36	K	713104211R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, připevněné drátem, přibitím, přestřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	-627,20000	21,46	-13 459,71
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		"dřevovláknité desky tl. 50 mm" -627,2		-627,20000		
	VV		Součet		-627,20000		
40	K	71310421XX	Výhotovení podkladů pro návrh skladby spádových klínů – tj. polohopisné a výškopisné zaměření střech, vč. vpustí a vyhotovení výkresové dokumentace	soubor	-1,00000	50,00	-50,00
41	K	71310422XX	Výhotovení výkresu skladby spádových klínů pro všechny střechy výrobcem spádových klínů	soubor	-1,00000	50,00	-50,00
42	K	713141839X1	Kladení spádových klínů v celé ploše, dle výkresu skladby spádových klínů	m3	-62,72000	105,13	-6 593,75
	VV		"spádové klíny" -627,2*(0,02+0,18)/2		-62,72000		
	VV		Součet		-62,72000		
45	M	63151369XX	Deska střešní spádová, minerální vlákno	m3	-63,97440	5 848,71	-374 167,71
	VV		spádová vrstva jednoplaštových plochých střech, která výrazně zlepšuje tepelné technické parametry střešního pláště, minimálně zatěžuje stropní kons				
	VV		Součinitel tepelné vodivosti: 0,040 W/mK :				
	VV		Napětí v tlaku při stlačení 10 % větší než 70 kPa :				
	VV		Reakce na oheň A1 :				
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		"spádové klíny" -627,2*(0,02+0,18)/2		-62,72000		
	VV		"2 %" -62,72*0,02		-1,25440		
	VV		Součet		-63,97440		
46	K	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	-1,27900	1 099,62	-1 406,41
0	K	713190815	Odstranění tepelné izolace perlitového lože tloušťky do 50 mm	m2	1 254,40000	64,40	80 783,36
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		PD :				
	VV		"kontaminovaný perlit" 627,2		627,20000		
	VV		"kontaminovaný perlit" 627,2		627,20000		
	VV		Součet		1 254,40000		
D	1225a-3		Zateplení střech sálů a teras v úrovni A-patra - Terasa 1.patra				54 981,00
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				54 981,00
48	K	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy	t	-8,20000	675,00	-5 535,00
0	K	997.1R	Poplatek za recyklaci odpadu s obsahem dehtu	t	8,20000	7 380,00	60 516,00
	VV		"dehtové pásy" 8,2		8,20000		
	VV		Součet		8,20000		
D	1225a-4		Zateplení střech sálů a teras v úrovni A-patra - Kongresový sál				-10 410,39
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				-76 844,25
3	K	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	-525,00000	6,15	-3 228,75
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		"plocha střechy" -525		-525,00000		
	VV		Součet		-525,00000		
4	K	632442831R00.1	Potěr litý - cementová pěna tenkovrstvý vyrovnávací, pevnost v tlaku 1,2 MPa, pokládána plocha přes 500 m2, tloušťka 20 mm	m2	-525,00000	93,48	-49 077,00
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		"plocha střechy" -525		-525,00000		
	VV		Součet		-525,00000		
5	K	632442832R00.1	Potěr litý - cementová pěna tenkovrstvý vyrovnávací, pevnost v tlaku 1,2 MPa, pokládána plocha přes 500 m2, příplatek za každých dalších 5 mm	m2	-1 050,00000	23,37	-24 538,50
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		"plocha střechy" -525*2		-1 050,00000		
	VV		Součet		-1 050,00000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				301 350,00
0	K	985312134R	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch podlah tl do 10 mm - SCHOMBURG ASOCRETE M30	m2	525,00000	574,00	301 350,00
	VV		"Kongresový sál" 525		525,00000		
D	99		Staveništní přesun hmot				825,48
9	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	6,82500	120,95	825,48
D	96		Bourání konstrukcí				-54 314,50
6	K	965041341RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-26,25000	1 380,19	-36 229,99
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		"perlitové desky s cementovou krustou" -525*0,05		-26,25000		
	VV		Součet		-26,25000		
7	K	965041441RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-9,92400	1 189,93	-11 808,87
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		"keramzitový beton-ZÚSTÁVA" -525*(0,22+0,245)/2*0		0,00000		
	VV		"nadbetonávka u atiky" -82,7*0,12		-9,92400		
	VV		Součet		-9,92400		
8	K	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-2,62500	2 390,72	-6 275,64
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		SOD				
	VV		"cementový potěr" -525*0,035		-18,37500		
	VV		"kontaminovaný cementový potěr" 525*0,03		15,75000		
	VV		Součet		-2,62500		
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				315 125,15
54	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-95,24100	636,12	-60 584,70
	VV		"celkem sutí" -115,431		-115,43100		
	VV		"odpočet asfaltové pásy" 15,99		15,99000		
	VV		"odpočet dřevovláknité desky" 4,2		4,20000		
	VV		Součet		-95,24100		
55	K	979990121R00.2	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	-15,99000	675,00	-10 793,25
56	K	97999099	Poplatek za skládku suti - dřevovláknité desky	t	-4,20000	600,00	-2 520,00
57	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-41,80200	5,00	-209,01
	VV		-115,431+73,629		-41,80200		
58	K	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-125,40600	5,00	-627,03
	VV		-115,431+73,629		-41,80200		
	VV		-41,802*3 'Přepočtené koeficientem množství		-125,40600		
59	K	979082111R00.2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-41,80200	879,59	-36 768,62
	VV		-115,431+73,629		-41,80200		
60	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-167,20800	5,00	-836,04
	VV		-115,431+73,629		-41,80200		
	VV		-41,802*4 'Přepočtené koeficientem množství		-167,20800		
61	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	-41,80200	262,32	-10 965,50
	VV		-115,431+73,629		-41,80200		
62	K	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	-376,21800	9,41	-3 540,21
	VV		-115,431+73,629		-41,80200		
	VV		-41,802*9 'Přepočtené koeficientem množství		-376,21800		
0	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	73,62900	141,00	10 381,69
0	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,39314	1 200,00	4 071,77
	VV		"plst" 3,393138		3,39314		
	VV		Součet		3,39314		
0	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	3,39314	1 500,00	5 089,71
	VV		"taurus" 3,393138		3,39314		
	VV		Součet		3,39314		
0	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	13,12500	1 980,00	25 987,50
	VV		"perlit" 13,125		13,12500		
	VV		Součet		13,12500		
0	K	997.1R	Poplatek za recyklaci odpadu s obsahem dehtu	t	53,71800	7 380,00	396 438,84
	VV		"kontaminovaný cementový potěr" 34,65		34,65000		
	VV		"dehtové pásy" 3,15+3,15+10,5		16,80000		
	VV		"kontaminovaný lignopor a heraklit" 2,268		2,26800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		53,71800		
D 712			Povlakové krytiny				17 342,98
11	K	712300832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	-525,00000	18,67	-9 801,75
VV			výměra změřena kreslícím programem :				
VV			"plocha střechy" -525		-525,00000		
VV			Součet		-525,00000		
10	K	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	1 615,52300	16,12	26 042,23
VV			výměra změřena kreslícím programem :				
VV			SOD				
VV			"plocha střechy" -525		-525,00000		
VV			"vnitřní plocha atiky" -82,7*(0,3+0,68)/2		-40,52300		
VV			"pryžová izolace taurus vč. atik" 525+82,7*(0,3+0,68)/2		565,52300		
VV			"podložka z plsti vč. atik" 525+82,7*(0,3+0,68)/2		565,52300		
VV			"dehtové pásy (1 vrstva) bez atik" 525		525,00000		
VV			"dehtové pásy (1 vrstva) bez atik" 525		525,00000		
VV			Součet		1 615,52300		
12	K	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třivrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	0,00000	19,97	0,00
VV			výměra změřena kreslícím programem :				
VV			SOD				
VV			"plocha střechy" -525		-525,00000		
VV			"dehtové pásy (4 vrstvy) bez atik" 525		525,00000		
VV			Součet		0,00000		
0	K	712300834RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny každé další vrstvy, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	525,00000	2,10	1 102,50
VV			výměra změřena kreslícím programem :				
VV			"dehtové pásy (4 vrstvy) bez atik" 525		525,00000		
VV			Součet		525,00000		
D 713			Izolace tepelné				-513 895,25
36	K	71310421XX	Vyhotovení podkladů pro návrh skladby spádových klínů – tj. polohopisné a výškopisné zaměření střech, vč. vpustí a vyhotovení výkresové dokumentace	soubor	-1,00000	50,00	-50,00
37	K	71310422XX	Vyhotovení výkresu skladby spádových klínů pro všechny střechy výrobcem spádových klínů	soubor	-1,00000	50,00	-50,00
38	K	713141839X1	Kladení spádových klínů v celé ploše, dle výkresu skladby spádových klínů	m3	-91,87500	105,13	-9 658,82
VV			"spádové klíny" -525*(0,02+0,33)/2		-91,87500		
VV			Součet		-91,87500		
41	M	63151369XX	Deska střešní spádová, minerální vlákno	m3	-93,71250	5 848,71	-548 097,24
VV			spádová vrstva jednoplášťových plochých střech, která výrazně zlepšuje tepelné technické parametry střešního pláště, minimálně zatěžuje stropní kons				
VV			Součinitel tepelné vodivosti: 0,040 W/mK :				
VV			Napětí v tlaku při stlačení 10 % větší než 70 kPa :				
VV			Reakce na oheň A1 :				
VV			výměra změřena kreslícím programem :				
VV			"spádové klíny" -525*(0,02+0,33)/2		-91,87500		
VV			"2 %" -91,875*0,02		-1,83750		
VV			Součet		-93,71250		
42	K	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	-1,87400	1 099,62	-2 060,69
32	K	713104211R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, připevněné drátem, přibitím, přestřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	525,00000	21,46	11 266,50
VV			výměra změřena kreslícím programem :				
VV			SOD				
VV			"dřevovláknité desky tl. 50 mm" -525		-525,00000		
VV			"kontaminovaný lignopor tl. 60 mm" 525		525,00000		
VV			"kontaminovaný heraklit tl. 30 mm" 525		525,00000		
VV			Součet		525,00000		
0	K	713190815	Odstranění tepelné izolace perlitového lože tloušťky do 50 mm	m2	525,00000	66,20	34 755,00
VV			výměra změřena kreslícím programem :				
VV			PD :				
VV			"kontaminovaný perlit" 525		525,00000		
VV			Součet		525,00000		
D 1225a-5			Zateplení střech sálů a teras v úrovni A-patra - Loutkový sál				-38 447,98
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				-71 905,90
3	K	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	-499,00000	6,15	-3 068,85
VV			výměra změřena kreslícím programem :				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"plocha střechy" -499		-499,00000		
	VV		Součet		-499,00000		
4	K	632442821R00	Potěr litý - cementová pěna tenkovrstvý vyrovnávací, pevnost v tlaku 1,2 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťka 20 mm	m2	-499,00000	91,25	-45 533,75
	VV		výměra změněna kreslicím programem :				
	VV		"plocha střechy" -499		-499,00000		
	VV		Součet		-499,00000		
5	K	632442822R00	Potěr litý - cementová pěna tenkovrstvý vyrovnávací, pevnost v tlaku 1,2 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, příplatek za každých dalších 5 mm	m2	-998,00000	23,35	-23 303,30
	VV		výměra změněna kreslicím programem :				
	VV		"plocha střechy" -499*2		-998,00000		
	VV		Součet		-998,00000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				286 426,00
0	K	985312134R	Stěrka k vyrovnání betonových ploch podlah tl do 10 mm - SCHOMBURG ASOCRETE M30	m2	499,00000	574,00	286 426,00
	VV		"Loutkový sál" 499		499,00000		
D	99		Staveništní přesun hmot				784,60
9	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	6,48700	120,95	784,60
D	96		Bourání konstrukcí				-48 912,88
6	K	965041341RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-24,95000	1 380,19	-34 435,74
	VV		výměra změněna kreslicím programem :				
	VV		"perlitové desky s cementovou krustou" -499*0,05		-24,95000		
	VV		Součet		-24,95000		
7	K	965041441RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-9,66000	1 189,93	-11 494,72
	VV		výměra změněna kreslicím programem :				
	VV		"keramzitový beton ZÚSTÁVÁ" -499*(0,22+0,245)/2*0		0,00000		
	VV		"nadbetonávka u atiky" -80,5*0,12		-9,66000		
	VV		Součet		-9,66000		
8	K	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-1,24750	2 390,72	-2 982,42
	VV		výměra změněna kreslicím programem :				
	VV		SOD				
	VV		"cementový potěr" -499*0,035		-17,46500		
	VV		"kontaminovaný cementový potěr tl.30-35mm" 499*0,0325		16,21750		
	VV		Součet		-1,24750		
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				414 493,36
54	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-90,88400	636,12	-57 813,13
	VV		"celkem sut" -110,084		-110,08400		
	VV		"odpočet asfaltové pásy" 15,21		15,21000		
	VV		"odpočet dřevovláknité desky" 3,99		3,99000		
	VV		Součet		-90,88400		
55	K	979990121R00.3	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	-15,21000	675,00	-10 266,75
56	K	97999099	Poplatek za skládku suti - dřevovláknité desky	t	-3,99000	600,00	-2 394,00
57	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-18,96200	5,00	-94,81
	VV		-110,084+91,122		-18,96200		
58	K	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-56,88600	5,00	-284,43
	VV		-110,084+91,122		-18,96200		
	VV		-18,962*3 'Přepočtené koeficientem množství		-56,88600		
59	K	979082111R00.3	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-18,96200	1 019,59	-19 333,47
	VV		-110,084+91,122		-18,96200		
60	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-75,84800	5,00	-379,24
	VV		-110,084+91,122		-18,96200		
	VV		-18,962*4 'Přepočtené koeficientem množství		-75,84800		
61	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	-18,96200	262,32	-4 974,11
	VV		-110,084+91,122		-18,96200		
62	K	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	-170,65800	9,41	-1 605,89
	VV		-110,084+91,122		-18,96200		
	VV		-18,962*9 'Přepočtené koeficientem množství		-170,65800		
0	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	91,12200	141,00	12 848,20
0	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,23067	1 200,00	3 876,80
	VV		"plst" 3,23067		3,23067		
	VV		Součet		3,23067		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	3,23067	1 500,00	4 846,01
	VV		"taurus" 3,23067		3,23067		
	VV		Součet		3,23067		
0	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	24,95000	1 980,00	49 401,00
	VV		"perlit" 24,95		24,95000		
	VV		Součet		24,95000		
0	K	997.1R	Poplatek za recyklaci odpadu s obsahem dehtu	t	59,71100	7 380,00	440 667,18
	VV		"kontaminovaný cementový potěr" 35,679		35,67900		
	VV		"dehtové pásy" 2,994+2,994+6,986+2,994		15,96800		
	VV		"lignopor" 1,078		1,07800		
	VV		"heraklit" 6,986		6,98600		
	VV		Součet		59,71100		
D 712			Povlakové krytiny				16 499,06
11	K	712300832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	-499,00000	18,67	-9 316,33
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		"plocha střechy" -499		-499,00000		
	VV		Součet		-499,00000		
10	K	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	1 536,44500	16,12	24 767,49
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		SOD				
	VV		"vnitřní plocha atiky" -80,5*(0,3+0,68)/2		-39,44500		
	VV		"plocha střechy" -499		-499,00000		
	VV		"pryzbová izolace taurus vč. atik" 499+80,5*(0,3+0,68)/2		538,44500		
	VV		"podložka z plsti vč. atik" 499+80,5*(0,3+0,68)/2		538,44500		
	VV		"dehtové pás (1 vrstva) bez atik" 499		499,00000		
	VV		"dehtové pás (1 vrstva) bez atik" 499		499,00000		
	VV		Součet		1 536,44500		
12	K	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	0,00000	19,97	0,00
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		SOD				
	VV		"plocha střechy" -499		-499,00000		
	VV		"dehtové pásy (4 vrstvy) bez atik" 499		499,00000		
	VV		Součet		0,00000		
0	K	712300834RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny každé další vrstvy, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	499,00000	2,10	1 047,90
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		"dehtové pásy (4 vrstvy) bez atik" 499		499,00000		
	VV		Součet		499,00000		
D 713			Izolace tepelné				-650 253,32
32	K	713104211R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, připevněné drátem, přibitím, přestřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	0,00000	21,46	0,00
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		SOD				
	VV		"dřevovláknité desky tl. 50 mm" -499		-499,00000		
	VV		"kontaminovaný lignopor tl. 50 mm" 499		499,00000		
	VV		Součet		0,00000		
36	K	71310421XX	Vyhotovení podkladů pro návrh skladby spádových klínů – tj. polohopisné a výškopisné zaměření střech, vč. vpustí a vyhotovení výkresové dokumentace	soubor	-1,00000	50,00	-50,00
37	K	71310422XX	Vyhotovení výkresu skladby spádových klínů pro všechny střechy výrobcem spádových klínů	soubor	-1,00000	50,00	-50,00
38	K	713141839X1	Kladení spádových klínů v celé ploše, dle výkresu skladby spádových klínů	m3	-117,26500	105,13	-12 328,07
	VV		"spádové klíny" -499*(0,02+0,45)/2		-117,26500		
	VV		Součet		-117,26500		
41	M	63151369XX	Deska střešní spádová, minerální vlákno	m3	-119,61030	5 848,71	-699 565,96
	VV		spádová vrstva jednoplášťových plochých střech, která výrazně zlepšuje tepelné technické parametry střešního pláště, minimálně zatěžuje stropní kons				
	VV		Součinitel tepelné vodivosti: 0,040 W/mK :				
	VV		Napětí v tlaku při stlačení 10 % větší než 70 kPa :				
	VV		Reakce na oheň A1 :				
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		"spádové klíny" -499*(0,02+0,45)/2		-117,26500		
	VV		"2 %" -117,265*0,02		-2,34530		
	VV		Součet		-119,61030		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	-2,39200	1 099,62	-2 630,29
0	K	713190816	Odstranění tepelné izolace perlitového lože tloušťky do 100 mm	m2	499,00000	129,00	64 371,00
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		PD :				
	VV		"kontaminovaný perlit" 499		499,00000		
	VV		Součet		499,00000		
	D	762	Konstrukce tesařské				14 421,10
0	K	762341831	Demontáž bednění střech z desek měkkých	m2	499,00000	28,90	14 421,10
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		"heraklit tl. 30 mm" 499		499,00000		
	VV		Součet		499,00000		
	D	1225a-6	Zateplení střech sálů a teras v úrovni A-patra - Velký sál				1 061 746,46
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 735,14
0	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,73132	3 740,00	2 735,14
	VV		"Lichoběžník, pr.tl.8cm" ((25,295+11,271)*1/2)*(0,08/2)		0,73132		
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-46 365,00
3	K	632442421R00	Potěr litý - cementová pěna výplňový a spádový, pevnost v tlaku 0,5 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťka 40 mm	m2	-125,00000	185,48	-23 185,00
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		"protispád" -125		-125,00000		
	VV		Součet		-125,00000		
4	K	632442422R00	Potěr litý - cementová pěna výplňový a spádový, pevnost v tlaku 0,5 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, příplatek za každých dalších 5 mm	m2	-1 000,00000	23,18	-23 180,00
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		"protispád" -125*40/5		-1 000,00000		
	VV		Součet		-1 000,00000		
	D	99	Staveništní přesun hmot				217,00
9	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	1,79414	120,95	217,00
	D	96	Bourání konstrukcí				-165 645,10
5	K	965041341RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-131,50000	1 380,19	-181 494,99
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		"perlitové desky s cementovou krustou" -1315*0,1		-131,50000		
	VV		Součet		-131,50000		
6	K	965041441RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-13,10000	1 189,93	-15 588,08
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		"nadbetonávka u atiky" -131*0,1		-13,10000		
	VV		Součet		-13,10000		
7	K	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	13,15000	2 390,72	31 437,97
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		SOD				
	VV		"cementový potěr" -1315*0,03		-39,45000		
	VV		"kontaminovaný cementový potěr tl.50mm" 1315*0,04		52,60000		
	VV		Součet		13,15000		
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				917 393,46
57	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-310,46700	636,12	-197 494,27
	VV		"celkem sut" -369,207		-369,20700		
	VV		"odpočet asfaltové pásy" 48,22		48,22000		
	VV		"odpočet dřevovláknité desky" 10,52		10,52000		
	VV		Součet		-310,46700		
58	K	979990121R00.4	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	-48,22000	675,00	-32 548,50
59	K	97999099	Poplatek za skládku suti - dřevovláknité desky	t	-10,52000	600,00	-6 312,00
60	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-144,79800	5,00	-723,99
	VV		-369,207+(253,339-28,93)		-144,79800		
61	K	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-434,39400	5,00	-2 171,97
	VV		-369,207+(253,339-28,93)		-144,79800		
	VV		-144,798*3 *Přepočtené koeficientem množství		-434,39400		
62	K	979082111R00.4	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-144,79800	1 229,59	-178 042,17
	VV		-369,207+(253,339-28,93)		-144,79800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-579,19200	5,00	-2 895,96
	VV		-369,207+(253,339-28,93)		-144,79800		
	VV		-144,798*4 'Přepočtené koeficientem množství		-579,19200		
64	K	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m	t	-144,79800	262,32	-37 983,41
	VV		-369,207+(253,339-28,93)		-144,79800		
65	K	979083191R00	Vodorovné přemístění sutí za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	-1 303,18200	9,41	-12 262,94
	VV		-369,207+(253,339-28,93)		-144,79800		
	VV		-144,798*9 'Přepočtené koeficientem množství		-1 303,18200		
0	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	224,40900	141,00	31 641,67
0	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	8,76639	1 200,00	10 519,67
	VV		"plst" 8,76639		8,76639		
	VV		Součet		8,76639		
0	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	11,60689	1 500,00	17 410,34
	VV		"taurus" 8,76639		8,76639		
	VV		"EPS" 2,8405		2,84050		
	VV		Součet		11,60689		
0	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	32,87500	1 980,00	65 092,50
	VV		"perlit" 32,875		32,87500		
	VV		Součet		32,87500		
0	K	997.1R	Poplatek za recyklaci odpadu s obsahem dehtu	t	171,16050	7 380,00	1 263 164,49
	VV		"kontaminovaný cementový potěr" 144,65-28,93		115,72000		
	VV		"dehtové pásy" 7,89+36,82+7,89		52,60000		
	VV		"kontaminovaný lignopor" 2,8405		2,84050		
	VV		Součet		171,16050		
D 712			Povlakové krytiny				64 895,97
9	K	712300831RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	4 091,06500	16,12	65 947,97
	VV		výměra změřena kreslícím programem :				
	VV		SOD				
	VV		"obvod atiky" -131*(0,05+2,18)/2		-146,06500		
	VV		"pryžová izolace taurus vč. atik" 1315+131*(0,05+2,18)/2		1 461,06500		
	VV		"podložka z plsti vč. atik" 1315+131*(0,05+2,18)/2		1 461,06500		
	VV		"dehtové pásy (1 vrstva)" 1315		1 315,00000		
	VV		Součet		4 091,06500		
10	K	712300832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	-1 315,00000	18,67	-24 551,05
	VV		"výměra změřena kreslícím programem" -1315		-1 315,00000		
	VV		Součet		-1 315,00000		
11	K	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	1 315,00000	19,97	26 260,55
	VV		výměra změřena kreslícím programem				
	VV		SOD				
	VV		"výměra změřena kreslícím programem" -1315		-1 315,00000		
	VV		"dehtové pásy (3 vrstvy)" 1315		1 315,00000		
	VV		"dehtové pásy (4 vrstvy)" 1315		1 315,00000		
	VV		Součet		1 315,00000		
12	K	712300834RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny každé další vrstvy, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	-1 315,00000	2,10	-2 761,50
	VV		výměra změřena kreslícím programem				
	VV		SOD				
	VV		"výměra změřena kreslícím programem" -1315*2		-2 630,00000		
	VV		"dehtové pásy (4 vrstvy)" 1315		1 315,00000		
	VV		Součet		-1 315,00000		
D 713			Izolace tepelné				294 797,91
35	K	713104211R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střeš, připevněné drátem, přibitím, přestřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	1 315,00000	21,46	28 219,90
	VV		výměra změřena kreslícím programem :				
	VV		SOD				
	VV		"dřevovláknité desky tl. 50 mm" -1315		-1 315,00000		
	VV		"kontaminovaný lignopor tl. 75 mm" 1315		1 315,00000		
	VV		"polystyren tl. 50 mm" 1315		1 315,00000		
	VV		Součet		1 315,00000		
0	K	713190816	Odstranění tepelné izolace perlitového lože tloušťky do 100 mm	m2	1 315,00000	129,00	169 635,00
	VV		výměra změřena kreslícím programem :				
	VV		PD :				
	VV		"kontaminovaný perlit" 1315		1 315,00000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		1 315,00000		
0	K	713190815	Odstranění tepelné izolace perlitového lože tloušťky do 50 mm	m2	1 315,00000	66,20	87 053,00
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		PD :				
	VV		"kontaminovaný perlit" 1315		1 315,00000		
	VV		Součet		1 315,00000		
40	K	713141151R00	Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá	m2	-60,00000	59,13	-3 547,80
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		-60		-60,00000		
	VV		Součet		-60,00000		
41	K	713141839X1	Kladení spádových klínů v celé ploše, dle výkresu skladby spádových klínů	m3	7,20000	105,13	756,94
	VV		60°(0,08+0,16)/2		7,20000		
42	M	63140203XX	Tuhá těžká izolační deska pro ploché střechy tl. 160 mm	m2	-61,20000	475,64	-29 109,17
	VV		Konstrukční velmi tuhá těžká deska z kamenné vlny v celém objemu homogenní, pojená organickou pryskyřicí :				
	VV		hydrofobizovaná :				
	VV		Reakce na oheň A1 :				
	VV		Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/m.K :				
	VV		Napětí v tlaku při stlačení 10 % větší než 70 kPa :				
	VV		Bodové zatížení 650 N :				
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		-60		-60,00000		
	VV		"2 %" -60°0,02		-1,20000		
	VV		Součet		-61,20000		
44	M	63151369XX	Deska střešní spádová, minerální vlákno	m3	7,34400	5 848,71	42 952,93
	VV		spádová vrstva jednoplášťových plochých střech, která výrazně zlepšuje tepelné technické parametry střešního pláště, minimálně zatěžuje stropní kons				
	VV		Součinitel tepelné vodivosti: 0,040 W/mK :				
	VV		Napětí v tlaku při stlačení 10 % větší než 70 kPa :				
	VV		Reakce na oheň A1 :				
	VV		výměra změřena kreslicím programem :				
	VV		60°(0,08+0,16)/2		7,20000		
	VV		"2%" 7,2°0,02		0,14400		
	VV		Součet		7,34400		
45	K	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	-1,05754	1 099,62	-1 162,89
	D	721	Vnitřní kanalizace				-6 282,92
48	K	764345831R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním průměru přes 75 do 150 mm, sklonu do 30°	kus	-38,00000	165,34	-6 282,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Hotelu Thermal

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL08D2 - Oprava stropních konstrukcí na terase A. patra - levá dilatace

KSO:

Místo:

Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum:

2. 1. 2020

Zadavatel:

Thermal-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-629 959,21

DPH základní
snížená

Základ daně

-629 959,21

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-132 291,43

0,00

Cena s DPH

v CZK

-762 250,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Hotelu Thermal

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL08D2 - Oprava stropních konstrukcí na terase A. patra - levá dilatace

Místo: Karlovy Vary

Datum: 2. 1. 2020

Zadavatel: Thermal-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-629 959,21

1225a-1 - Zateplení střech sálů a teras v úrovni A-patra - Terasa A-patro	-629 959,21
4 - Vodorovné konstrukce	-174 185,61
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-266 046,35
96 - Bourání konstrukcí	-48 619,47
99 - Staveništní přesun hmot	-16 593,38
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	-69 574,10
712 - Povlakové krytiny	-7 940,49
767 - Konstrukce zámečnické	-46 999,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SEN Hotelu Thermal
 Objekt: ZL - Změnové listy
 Soupis:

ZL08D2 - Oprava stropních konstrukcí na terase A. patra - levá dilatace

Místo: Karlovy Vary Datum: 2. 1. 2020
 Zadavatel: Thermal-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
 Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel: Centre a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -629 959,21

D 1225a-1 Zateplení střech sálů a teras v úrovni A-patra - Terasa A-patro -629 959,21

D 4 Vodorovné konstrukce -174 185,61

7	K	411354231R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů lesklých, vlna 30 mm, tloušťky 0,8 mm	m2	-298,04358	584,43	-174 185,61
	VV		"LD - oprava podkladu z 20 %" -1996,6*0,2		-399,32000		
	VV		"Oprava stropu u velkého sálu" 1*1,5		1,50000		
	VV		"Doplnění stropu po bouraných světlících" 5*(1*1)		5,00000		
	VV		94,77642		94,77642		
	VV		Součet		-298,04358		

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -266 046,35

15	K	631312121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	-45,12716	3 652,53	-164 828,31
	VV		"LD - oprava podkladu z 20 %" -1996,6*0,06*0,2		-23,95920		
	VV		"LD - oprava podkladu z 20 %" -1996,6*0,08*0,2		-31,94560		
	VV		"Oprava stropu u velkého sálu" 1*1,5*0,2		0,30000		
	VV		"Doplnění stropu po bouraných světlících" 5*(1*1)*0,2		1,00000		
	VV		94,77642*0,1		9,47764		
	VV		Součet		-45,12716		
20	K	631312121XX	Příplatek - Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm, mazanina lehčená	m3	-23,95920	4 224,60	-101 218,04
	VV		"LD - oprava podkladu z 20 %" -1996,6*0,06*0,2		-23,95920		
	VV		Součet		-23,95920		

D 96 Bourání konstrukcí -48 619,47

30	K	965041341RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-4,70392	1 380,19	-6 492,30
	VV		"LD - oprava podkladu z 20 %" -1996,6*0,06*0,2		-23,95920		
	VV		"Oprava stropu u velkého sálu" 1*1,5*0,2		0,30000		
	VV		94,77642*0,2		18,95528		
	VV		Součet		-4,70392		
31	K	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	-12,69032	3 319,63	-42 127,17
	VV		"LD - oprava podkladu z 20 %" -1996,6*0,08*0,2		-31,94560		
	VV		"Oprava stropu u velkého sálu" 1*1,5*0,2		0,30000		
	VV		94,77642*0,2		18,95528		
	VV		Součet		-12,69032		

D 99 Staveništní přesun hmot -16 593,38

35	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-137,47622	120,70	-16 593,38
----	---	--------------	---	---	------------	--------	------------

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -69 574,10

132	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-39,95320	5,00	-199,77
133	K	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-79,90640	5,00	-399,53
	VV		-39,9532*2 Přepočtené koeficientem množství		-79,90640		
134	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-39,95320	723,26	-28 896,55
135	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-159,81280	5,00	-799,06
	VV		-39,9532*4 Přepočtené koeficientem množství		-159,81280		
136	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	-39,95320	262,32	-10 480,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
137	K	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	-359,57880	9,41	-3 383,64
	VV		-39,9532*9 'Přepočtené koeficientem množství		-359,57880		
130	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-39,95320	636,12	-25 415,03
D 712			Povlakové krytiny				-7 940,49
39	K	712300831RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m	m2	-397,82000	19,96	-7 940,49
	VV		"LD - oprava podkladu z 20 %" -1996,6*0,2		-399,32000		
	VV		"Oprava stropu u velkého sálu" 1*1,5		1,50000		
	VV		Součet		-397,82000		
D 767			Konstrukce zámečnické				-46 999,81
102	K	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	-303,04358	107,54	-32 589,31
	VV		"LD - oprava podkladu z 20 %" -1996,6*0,2		-399,32000		
	VV		"Oprava stropu u velkého sálu" 1*1,5		1,50000		
	VV		94,77642		94,77642		
	VV		Součet		-303,04358		
105	K	767991920R00	Opravy ostatní řezání plechu tl. do 1 mm	m	-302,04358	47,71	-14 410,50
	VV		"LD - oprava podkladu z 20 %" -1996,6*0,2		-399,32000		
	VV		"Oprava stropu u velkého sálu" 1+1,5		2,50000		
	VV		94,77642		94,77642		
	VV		Součet		-302,04358		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Hotelu Thermal

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL09D2 - Úprava nosné OK na jižní straně terasy A.patra

KSO:

Místo:

Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum:

2. 1. 2020

Zadavatel:

Thermal-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

631 555,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	631 555,75	21,00%	132 626,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

764 182,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEN Hotelu Thermal

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL09D2 - Úprava nosné OK na jižní straně terasy A.patra

Místo: Karlovy Vary

Datum: 2. 1. 2020

Zadavatel: Thermal-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	631 555,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 398,78
99 - Staveništní přesun hmot	0,00
712 - Povlakové krytiny	32 844,36
762 - Konstrukce tesařské	32 152,25
767 - Konstrukce zámečnické	311 818,70
783 - Nátěry	32 650,78
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	204 690,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SEN Hotelu Thermal

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL09D2 - Úprava nosné OK na jižní straně terasy A.patra

Místo: Karlovy Vary

Datum: 2. 1. 2020

Zadavatel: Thermal-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

631 555,75

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 398,78	
0	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	227,50000	21,20	4 823,00
	vv		65*3,5		227,50000		
0	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	1 592,50000	1,03	1 640,28
	vv		227,5*7		1 592,50000		
0	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	227,50000	14,20	3 230,50
0	K	946111116	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m	kus	1,00000	2 470,00	2 470,00
0	K	946111216	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m za první a ZKD den použití	kus	7,00000	485,00	3 395,00
0	K	946111816	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m	kus	1,00000	1 840,00	1 840,00

D 99		Staveništní přesun hmot				0,00	
35	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,00000	120,70	0,00

D 712		Povlakové krytiny				32 844,36	
56	K	762088116R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m	kus	3,00000	10 948,12	32 844,36
	vv		"Kraj terasy 1.patra" (65*6)/(15*20)		1,30000		
	vv		"Kraj terasy A.patra" (65*6)/(15*20)		1,30000		
	vv		"Zaokrouhleno na celé kusy" 0,4		0,40000		
	vv		Součet		3,00000		

D 762		Konstrukce tesařské				32 152,25	
0	K	76222311R	Montáž provizorního zábradlí	m	65,00000	104,50	6 792,50
0	M	73558001	páska výstražná vstup zakázán	m	65,00000	0,95	61,75
0	K	762511243	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných	m2	52,00000	256,00	13 312,00
	vv		65*0,8		52,00000		
0	K	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu	m	156,00000	48,10	7 503,80
	vv		65*3*0,8		156,00000		
0	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,39000	6 240,00	2 433,60
	vv		158*(0,05*0,05)		0,39000		
0	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	52,00000	39,40	2 048,80

D 767		Konstrukce zámečnické				311 818,70	
0	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	142,00000	148,00	21 016,00
0	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	142,00000	40,30	5 722,60
0	K	767583343R	Montáž podhledů lamelových - ALMONTA	m2	142,00000	650,00	92 300,00
0	K	767583343R.1	Úprava stávajících lamel - ALMONTA	kpl	1,00000	35 500,00	35 500,00
0	K	767583343R.2	Dodávka materiálu - ALMONTA	kpl	1,00000	131 130,00	131 130,00
0	K	767583343R.3	Doprava - ALMONTA	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00
0	K	767583343R.4	Koordinační přírůžka ALMONTA	%	2 664,30000	7,00	18 650,10

D 783		Nátěry				32 650,78	
122	K	783253010XX	Základní epoxidový nátěr kovových konstrukcí, celkem 160 mikrometrů	m2	92,87400	119,02	11 053,86
123	K	783253011XX	Finální polyuretanový nátěr kovových konstrukcí, celkem 80 mikrometrů, RAL 8019 (Graubraun)	m2	92,87400	232,54	21 596,92

D 789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				204 690,88	
0	K	789221R	Očištění laserovou technologií ocelových kci, nosník I200 oboustranně bez spodní strany (15min/m, 22m)	min	330,00000	81,50	26 895,00
0	K	789221R.1	Očištění laserovou technologií ocelových kci, nosník I200 spodní strana (10min/m, 22m)	min	220,00000	81,50	17 930,00
0	K	789222R	Očištění laserovou technologií ocelových kci, nosník I600 jednostranně bez spodní strany (22min/m, 65m)	min	1 430,00000	81,50	116 545,00
0	K	789223R	Očištění laserovou technologií ocelových kci, profil "L" 100/50 vnitřní strana (5min/m, 65m)	min	325,00000	81,50	26 487,50
0	K	789224R	Doprava Bezpečnost - Karlovy Vary	km	336,00000	9,00	3 024,00
0	K	789111250	Čištění oklepem nečistených zařízení	m2	92,87400	120,00	11 144,88
0	K	789111260	Ometení nečistených zařízení	m2	150,00000	4,43	664,50
0	K	789225R	Staveništní přesun laserové technologie	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Hotelu Thermal

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL10D2 - Oprava stropních konstrukcí na terase A - pravá dilatace

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 2. 1. 2020

Zadavatel:

Thermal-F, a.s.

IČ:

25401726

DIČ:

CZ25401726

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

CZ29414075

Projektant:

Energy Benefit Centre a.s.

IČ:

29029210

DIČ:

CZ29029210

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-159 553,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-159 553,52	21,00%	-33 506,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-193 059,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SEN Hotelu Thermal

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL10D2 - Oprava stropních konstrukcí na terase A - pravá dilatace

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

2. 1. 2020

Zadavatel:

Thermal-F, a.s.

Projektant:

Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-159 553,52

1225a-1 - Zateplení střech sálů a teras v úrovni A-patra - Terasa A-patro

-159 553,52

4 - Vodorovné konstrukce

-84 333,25

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-52 660,25

96 - Bourání konstrukcí

-2 786,89

99 - Staveništní přesun hmot

-2 224,93

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

-2 597,63

767 - Konstrukce zámečnické

-14 950,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN Hotelu Thermal

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL10D2 - Oprava stropních konstrukcí na terase A - pravá dilatace

Místo: Karlovy Vary

Datum: 2. 1. 2020

Zadavatel: Thermal-F, a.s.

Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-159 553,52

D 1225a-1 Zateplení střech sálů a teras v úrovni A-patra - Terasa A-patro -159 553,52

D 4 Vodorovné konstrukce -84 333,25

7	K	411354231R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů lesklých, vlna 30 mm, tloušťky 0,8 mm	m2	-144,30000	584,43	-84 333,25
---	---	--------------	---	----	------------	--------	------------

VV		"PD - oprava podkladu z 20 %" -1041,5*0,2	-208,30000
VV		"ZL23" 65*0,8	52,00000
VV		60*0,2	12,00000
VV		Součet	-144,30000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -52 660,25

15	K	631312121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,03800	3 652,53	138,80
----	---	--------------	--	----	---------	----------	--------

VV		"PD - oprava podkladu z 20 %" -1041,5*0,06*0,2	-12,49800
VV		"PD - oprava podkladu z 20 %" -1041,5*0,08*0,2	-16,66400
VV		"ZL23" 65*0,8*(0,2*2)	20,80000
VV		60*(0,06+0,08)	8,40000
VV		Součet	0,03800

20	K	631312121XX	Příplatek - Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm, mazanina lehčená	m3	-12,49800	4 224,60	-52 799,05
----	---	-------------	---	----	-----------	----------	------------

VV		"PD - oprava podkladu z 20 %" -1041,5*0,06*0,2	-12,49800
VV		Součet	-12,49800

D 96 Bourání konstrukcí -2 786,89

30	K	965041341RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,50200	1 380,19	2 073,05
----	---	--------------	---	----	---------	----------	----------

VV		"PD - oprava podkladu z 20 %" -1041,5*0,06*0,2	-12,49800
VV		"ZL23" 65*0,8*0,2	10,40000
VV		60*0,06	3,60000
VV		Součet	1,50200

31	K	965043331RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	-1,46400	3 319,63	-4 859,94
----	---	--------------	---	----	----------	----------	-----------

VV		"PD - oprava podkladu z 20 %" -1041,5*0,08*0,2	-16,66400
VV		"ZL23" 65*0,8*0,2	10,40000
VV		60*0,08	4,80000
VV		Součet	-1,46400

D 99 Staveništní přesun hmot -2 224,93

35	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-18,43358	120,70	-2 224,93
----	---	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -2 597,63

132	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-1,49170	5,00	-7,46
-----	---	--------------	---	---	----------	------	-------

133	K	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-2,98340	5,00	-14,92
-----	---	--------------	---	---	----------	------	--------

VV		-1,4917*2 'Přepočtené koeficientem množství	-2,98340
----	--	---	----------

134	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-1,49170	723,26	-1 078,89
-----	---	--------------	---	---	----------	--------	-----------

135	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-5,96680	5,00	-29,83
-----	---	--------------	---	---	----------	------	--------

VV		-1,4917*4 'Přepočtené koeficientem množství	-5,96680
----	--	---	----------

136	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	-1,49170	262,32	-391,30
-----	---	--------------	---	---	----------	--------	---------

137	K	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	-13,42530	9,41	-126,33
-----	---	--------------	--	---	-----------	------	---------

VV		-1,4917*9 'Přepočtené koeficientem množství	-13,42530
----	--	---	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
130	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	-1,49170	636,12	-948,90
D 767 Konstrukce zámečnické							-14 950,57
102	K	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	-96,30000	107,54	-10 356,10
	VV		"PD - oprava podkladu z 20 %" -1041,5*0,2		-208,30000		
	VV		"ZL23" 65*0,8		52,00000		
	VV		60		60,00000		
	VV		Součet		-96,30000		
105	K	767991920R00	Opravy ostatní řezání plechu tl. do 1 mm	m	-96,30000	47,71	-4 594,47
	VV		"PD - oprava podkladu z 20 %" -1041,5*0,2		-208,30000		
	VV		"ZL23" 65*0,8		52,00000		
	VV		60		60,00000		
	VV		Součet		-96,30000		