



DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo uzavřené podle ust. §536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., tj. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 20.12.2012 (dále jen „dodatek č.5“)

Název projektu:	ÚV Prácheň - rekonstrukce a modernizace
Evidenční číslo IS NFP:	10062121
Evidenční číslo IS NSP/OPFN:	115D112000/10
Evidenční číslo MNC 2007:	CZ.1.02/1.2.00/09/06/014
Příjemce podpory:	Město Strakonice

Smluvní strany:



Objednatel:	Město Strakonice
adresa:	Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, Česká republika
IČ:	00251810
DIČ:	CZ00251810
bankovní spojení:	SOB, a.s., pobočka Strakonice
číslo účtu:	1768038/0300
zastoupený:	ve věcech smluvních Ing. Pavlem Vondrysem, starostou města ve věcech technických a realizačních Ing. Lukášem Srbcem

(dále též jen "objednatel") na jedné straně



a

Zhotovitel
„Sdružení ARKO – PROTOM – MOTA – ENGIL“

ARKO TECHNOLOGY, a.s.,
jako vedoucí účastník sdružení

adresa:	Videňská 108, 619 00 Brno
IČ:	002 19 169
DIČ:	CZ00219169
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zastoupený	Ing. Lukášem Mrázekem, předsedou představenstva Ing. Jiřím Svobodou, členem představenstva

PROTOM Strakonice, s.r.o.,
jako účastník sdružení

adresa:	Písecká 290, 386 01 Strakonice
IČ:	43841252
DIČ:	CZ43841252
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zastoupený	Miroslav Procházka, jednatel společnosti

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s.

jako účastník sdružení

adresa: Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4

IČ: 25138189

DIČ: CZ25138189

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený



Ing. Luis Alberto Barreira da Costa, předseda představenstva
RUI BERNARDINO, člen představenstva

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé.

I.

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2012 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací - díla „ÚV Pracejovice – rekonstrukce a modernizace“ (dále jen smlouva).

II.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy spočívající v realizaci dodatečných stavebních prací specifikovaných ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Změnový list č. 003 Střecha – Strojovna a trafostanice, Budova filtrů

Změnový list č. 004 Strojovna – dodatečné vložení průvlaku

Změnový list č. 005 Akumulace upravené vody - sanace

Dodatečné stavební práce jsou dále specifikovány v příloze č.1 (ZL 003), č.2 (ZL 004) a č.3 (ZL 005).

- 2.1. Potřeba výše uvedených dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu smlouvy o dílo. Proto mohou být tyto dodatečné stavební práce zadány formou jednacímho řízení bez uveřejnění (JŘBU) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění, přímo zhotoviteli.
- 2.2. Dodatečné stavební práce (viz. Odstavec 2.1. tohoto dodatku a dále příloha č. 1, 2 a 3) mají následující vliv na cenu díla dle smlouvy o dílo:

Změnový list č. 003	navýšení ceny díla o 506.829,12,- Kč bez DPH (pro potřeby JŘBU dle zákona č.137/2006 Sb., se jedná o navýšení o 1.804.449,04,- Kč bez DPH)
Změnový list č. 004	navýšení ceny díla o 34.664,- Kč bez DPH
Změnový list č. 005	navýšení ceny díla o 438.405,18,- Kč bez DPH

Celkem ZL 003, 004 a 005 navýšení ceny díla o 979.898,3,- Kč bez DPH

(Pro potřeby JRBÚ dle zákona č. 137/2006 Sb., se jedná o navýšení ceny díla o 2.277.518,22,- Kč bez DPH)

Celková cena díla dle smlouvy o dílo bez rezervy: 172.006.579,- Kč bez DPH

- Areal ÚV Pracejovice (uznatelné) 112.364.119,- Kč bez DPH
- Jímání surové vody (neuznatelné) 59.642.460,- Kč bez DPH

Navýšení viz ZL č. 003, 004, 005 979.898,3,- Kč bez DPH

V souvislosti s výše uvedeným se cena díla upravuje takto:

Celková cena díla bez rezervy: 172.986.477,3,- Kč bez DPH

- Areal ÚV Pracejovice (uznatelné) 113.344.017,3,- Kč bez DPH
- Jímání surové vody (neuznatelné) 59.642.460,- Kč bez DPH

Navýšení ceny díla dle změnových listů č. 003, 004, 005 je čerpáno z rezervy (R) dle smlouvy o dílo.

Rezerva dle smlouvy o dílo: 17.200.658,- Kč bez DPH
Úprava dle dodatku č. 5: - 979.898,3,- Kč bez DPH
Nová výše rezervy: 16.220.759,7,- Kč bez DPH

III.

- 3.1. Na základě dohody smluvních stran a v souladu s implementačním dokumentem Operačního programu Životního prostředí se dále doplňují Obchodní podmínky – závazné smluvní podmínky, bod IV. Fakturace, článek IV.6 o možnost fakturace za případné změny rozsahu předmětu díla, resp. dodatečné stavební práce vystavením samostatné fakturace v souladu s bodem IV. Fakturace, smlouvy o dílo.

IV.

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 5 nedotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a strana zhotovitele 3 stejnopisy.
- 4.3. Tento dodatek byl podepsán na základě schválení radou města Strakonice pod. č. usnesení 3758/2014 ze dne 2.4.2014.
- 4.4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: dle textu

Objednatel:
Město Strakonice

MĚSTO₂₃
Strakonice

Ing. Pavel Vondryš
starosta města

Podpis: 

Datum: 15. 5. 2014

Zhotovitel:

ARKO TECHNOLOGY, a.s.,
jako vedoucí účastník sdružení
„Sdružení ARKO-PROTOM- MOTA – ENGIL“

Ing. Lukáš Mrázek, předseda představenstva
ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Podpis:  

Datum: 15-05-2014

Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva
ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Podpis: 

Datum: 15-05-2014

Miroslav Procházka, jednatel
PROTOM Strakonice, s.r.o.

Podpis:  

Datum: 15. 5. 2014

Ing. Luis Alberto Barreira da Costa, předseda
představenstva MOTA-ENGIL CENTRAL
EUROPE Česká republika, a.s.

Podpis: 

Datum: 15-05-2014

RUI BERNARDINO, člen představenstva
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká
republika, a.s.

Podpis: 

Datum: 15/05/2014

Projekt ÚV Pracejovice - Rekonstrukce a modernizace
 Ev.č. IS SFŽP: 10063321; ev.č. IS ISPROFIV: 1150112000610;
 ev.č. MŠC 2007: CZ.1.03/1.2/00/09/06/094

FO 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY

č.OZ - 003

Komu: Město Strakonice Velká náměstí 2, 386 01, Strakonice			Datum: 16. ledna 2014	
Odesláno/ předáno:	poštou	poslem	faxem	osobně
Týká se:		Stavba: ÚV Pracejovice, SO 01.1 Strojovna a trafostanice, SO 01.2. Budova filtrů		
Odkazy:	na specifikaci:	F 1.2.2a - STŘECHA F 1.2.2d - STŘECHA		
	na výkresy:	F 1.2.18		
	na rozp podklady:	---		
	na jinou část smlouvy:	---		

ZMĚNA - popis změny a podrobné zdůvodnění změny:

V zadávací dokumentaci bylo navrženo pro střechy:

SO 01.1 Strojovna a trafostanice

Ponechání nosné části střechy z kazetových panelů včetně průvlaků, výměna plechové krytiny včetně tepelné izolace, zateplení pomocí komplezovaných dílců z pěnového polystyrenu a hydroizolačním pásem

SO 01.2. Budova filtrů

Demontáž nosné části střechy nad prostorem filtrů a narušenými střešními kazetovými panely a nahrazení novými tepelně izolačními panely, průvlaků budou zachovány, nad zbylým prostorem pouze výměna střešní krytiny včetně tepelné izolace, střešní panely zůstanou zachovány a budou srovnány.

Při realizaci stavebních prací začátkem roku 2014 a otryskání vysokotlakým paprskem de stanovených postupů pro sanace byla zjištěna degradace stávající nosné konstrukce kazetových panelů větší, než lze použít jako podklad pro navržené sanace. Špatný stav konstrukce potvrdily i odtahové zkoušky. V některých místech byla nosná konstrukce panelů otryskáním úplně odstraněna a korese výrubež je na hranici únosnosti.

Na základě uvedeného stavu, který nebyl znám v době zpracování zadávací dokumentace, navrhujeme demontáž nosné části střechy s narušenými kazetovými panely ve všech prostorch a nahrazení novými tepelně izolačními panely, průvlaků budou zachovány.

Předběžná cena za provedení změny činí 560 000Kč, bez DPH

Počet připojených listů specifikací: 8 zápis v SO - 1 Počet výkresů: 0
 zápis z TD č.18 - 4
 fotodokumentace - 2
 protokol o zkoušce přdržnosti vrstev - 1

Oznámení vydává:

zhotovitel "Sdružení ARKO-PROTOM-MOTA-ENGL"

Vyřídění:  

Za zhotovitele: Ing. Petr Pěra

vojenská 126, 619 01 Brno, tel.: +420 547 402 711,
 +420 547 402 222, e-mail: pracej@arko-protom-mota-engl.cz

Datum: 16.1.14 

Za projektanta: 

Sweco Hydroprojekt a.s.
 sdělitelný závod Česká Budějovice
 Zébrová náměstí 7, 376 21 Česká Budějovice

Datum: 16.1.2014 

Za TDSI Mgr. Zdeněk Pásek, s.r.o.
 a GPL - INVEST s.r.o. jako sdružení


Národní třída 150/110 00 Praha
 sdružení odborníků stavebníků (TDSI) 

Datum: 16.1.2014 

Za objednatele: Mgr. Ing. Pavel Vondryš


 Strakonice 

Datum: 16.1.2014 



Projekt ÚV Pracejovice - Rekonstrukce a modernizace
Ev.č. IS SFŽP: 10062321; ev.č. IS ISPROFIN: 115D112000810;
ev.č. MSC 2007: CZ.1.02/1.2/00/09.0/00/0

FO 2

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY

č.NOZ - 003

NOZ zpracoval: ing. Jan Budín		Datum: 28.březen 2014		
NOZ navazuje na :	OZ č.003	PD č.	jiný dokument:	
Odesláno/předáno:	poštou	poštem	faxem	osobně

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh změny rozsahu prací, které mají vliv na

(a) dohodnuté ceny **ano** .

(b) dohodnuté lhůty ukončení díla **ne** .

a jsou zpracované v návaznosti na přiložené rozpočtové podklady:

- změnový výkaz výměr
- položková kalkulace změny - viz příloha

Celkem navýšení / snížení ceny o 506 829,12 Kč

Počet příloh: 2
1) stanovisko projektanta
2) položková kalkulace změny

Navrhovaná změna ceny díla (slovy): <small>(přesně sešitě zamestnanec v laboratorních podmínkách)</small>	Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů
--	---

Zpracoval: ing. Jan Budín V2 <small>MOTA INVEST CENTRAL EUROPE s.r.o. Právní zástupce: Ing. Jan Budín Národní 984/15, 110 00 Praha 1 IČ: 452 811 30/24 Tel: 422 22 22 22 Hlavní úřad: IČ: 231 231 85, IČ: CZ: 231 85</small>	Převzal: Mgr. Jaroslav Patra <small>Motta Macdonald CZ, spol. s r.o. INVEST s.r.o. jako sdružení Národní 984/15, 110 00 Praha 1 Stavební dozor stavebníka (TDS) na stavbě ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace</small>
Datum: 28.3.2014	Datum: 28.3.2014

Vyjádření dotčených: Za zhotovitele: Mgr. Petr Páral <small>Motta Macdonald CZ, spol. s r.o.</small>	Za projektanta: ing. Václav Houška Sweco Hydroprojekt a.s. <small>odštěpný závod České Budějovice Želovská náhřbí 7, 370 21 České Budějovice</small>
Datum: 28.3.2014	Datum: 28.3.2014

Za TDS: ing. Jaroslav Patra (sdružení) <small>Národní 984/15, 110 00 Praha 1 Stavební dozor stavebníka (TDS) na stavbě ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace</small>	Za objednatele: Mgr. Ing. Pavel Vondryš Město Strakonice <small>Strakonice</small>
Datum: 28.3.2014	Datum: 9.4.2014

SO, PS	Název	Celkem bez DPH v Kč původní	Celkem bez DPH v Kč nové	Rozdíl bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Celkem vč. DPH v Kč	plusové položky celkem (úřbu)
SO 01.1	Strojovna a trafostanice	625 247,01	1 100 770,27	475 523,26	99 859,89	2 123 353,14	887 455,87
SO 01.2	Budova fitru	1 545 947,76	1 077 253,84	-468 693,92	-98 374,23	400 580,08	916 993,17
Celkem		2 471 194,77	2 978 024,11	506 829,12	106 434,11	613 263,23	1 804 449,04

Por. č.	Číslo pozice	Název položky	MJ	Počet MJ původní	Počet MJ nové	Jedn. cena v Kč	Celkem bez DPH v Kč původní	Celkem bez DPH v Kč původní	Celkem bez DPH v Kč nové	rozšíř.	placovní položky
6.	01.1.04.	Sanace stropu strojovny - místnost č.104 Sanace/střešní vazníky) - 129 m2	m2	238,50	129,00						
		STŘECHA									
Nová viz. SO 01.4.1a - Úkaz. Nádrže		rozšíření zastřešení z keramických panelů	m2	0,00	352,00						
		zvlášť dopravě aut	l	0,00	55,47						
		vnitrostaveništní přeprava aut	l	0,00	55,47						
		odvoz aut na skládku do 10 km	l	0,00	55,47						
		skládkovné	l	0,00	55,47						
35.	01.1.02.a	Rekonstrukce střechy	m2	352,00	0,00						
Nová - viz. 130. BF	01.2.304	Rekonstrukce jednovrstevné střechy - izolační panely s hydroizolační krycí vrstvou pro ploché střechy, nosná vrstva z polyesterové rohože	kgl	0,00	1,00						
		rekonstrukce střechy -	m2	0,00	333,00						
Nová - viz. 131. BF	01.2.304a	Rekonstrukce jednovrstevné střechy - u okapu - celkem 29 m2	kgl	0,00	1,00						
		rekonstrukce střechy u okapu	m2	0,00	29,00						
37.	01.1.04.	Nadstřeška stěhy	m2	4,20	0,00						
		nadstřeška stěhy v. 230 mm, š. 230 mm	m	66,50	0,00						
		zvlášť hmot	l	7,60	0,00						

Por. č.	Číslo pozice	Název položky	MJ	Počet MJ původní	Počet MJ nové	Jedn. cena v Kč	Čekem bez DPH v Kč původní	Čekem bez DPH v Kč původní	Čekem bez DPH v Kč nové	rozdí	platové položky
45	940113117	Montáž požárních věží trubkových nebo dílcových Příplatek za první a každý další den použití požárního lešení o půdorysné ploše přes 5 m ² , výšky přes 6,5 m do 7,5 m	kus	0,00	2,00						
46	940113217	Montáž požárních věží trubkových nebo dílcových Příplatek za první a každý další den použití požárního lešení k ceně -3117	kus	0,00	60,00						
47	940113817	Demontáž požárních věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² o půdorysné ploše přes 5 m ² , výšky přes 6,5 m do 7,5 m	kus	0,00	2,00						
48		Projektová dokumentace změny	kpl	0,00	1,00						
49	913000001	Montáž síťového bezpečnostního systému proti pádu osob, včetně technického dozoru a revize	soubor	0,00	1,00						
50	5903501	kovový bod	kus	0,00	11,00						
51	5903502	přítokové oko	kus	0,00	6,00						
52	5903503	koncový bod	kus	0,00	6,00						
53	5903504	rezavové lano 6mm	m	0,00	57,00						
		Čekem									

SO 01.2 Rekonstrukce objektu ÚV

Budova filtrů

Por. č.	Číslo pozice	Název položky	MJ	Počet MJ původní	Počet MJ nové	Jedn. cena v Kč	Celkem bez DPH v Kč původní	Celkem bez DPH v Kč původní	Celkem bez DPH v Kč nové	rozdíl	plusevé položky
105.	01.2.205	Sanace prostoru filtrů č.215 průvlaky - 96 m ² (265 m ²) sloupy - 31 m ² (31 m ²)	m ²	127,00	296,00						
106.	01.2.206	Malování interiéru	m ²	1.650,00	1.110,00						
Nová viz. SO 01.4.1a - Ukaz. návrže		rozobření zastřešení z keramických panelů	m ²	0,00	290,25						
		oválí doprava suš	í	0,00	53,00						
		vnitřní vozová přeprava suš	í	0,00	53,00						
		odvoz suš na skládku do 10 km	í	0,00	53,00						
		skládkovné	í	0,00	53,00						
128.	01.2.302	Rekonstrukce jednopláňové střechy s dřevěným podm. kompenzovaného dřeva z přírodního polystyrenu	m ²	290,25	0,00						
130.	01.2.304	Rekonstrukce jednopláňové střechy - izolační panely s hydroizolační krycí vrstvou pro ploché střechy, nosná vrstva z polyesterové rohože rekonstrukce střechy 300,25 - 47,3 - 332,75	kpř	1,00	1,00						
			m ²	290,00	332,75						
131.	01.2.304a	Rekonstrukce jednopláňové střechy - u okapu - celkem 23,6 m ²	kpř	1,00	1,00						
		rekonstrukce střechy u okapu	m ²	23,60	47,30						
133.	01.2.309	Nadstřížka stěhy	kpř	1,00	0,00						
		nadstřížka stěhy v. 250 mm, š. 250 mm	m	117,00	0,00						
		přísavní hmož	í	13,70	0,00						

Pol. č.	Číslo pozice	Název položky	MJ	Podíl MJ převodní	Podíl MJ rovné	Jedn. cena v Kč	Celkem bez DPH v Kč převodní	Celkem bez DPH v Kč převodní	Celkem bez DPH v Kč rovné	modul	plusové položky
142.	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb a lešeníové podlahy v přes 1,2m do 3,5m zatížení do 150kg/m2	m2	0,00	293,25						
143.		Projektová dokumentace změny	kol	0,00	1,00						
144.	913000001	Montáž střešního bezpečnostního systému proti pádu osob, včetně technického dozoru a revize	soubor	0,00	1,00						
145.	5903501	kuhvicí bod	kus	0,00	11,00						
146.	5903502	příběžné oko	kus	0,00	9,00						
147.	5903503	koncový bod	kus	0,00	2,00						
148.	5903504	remizové lano 5mm	m	0,00	92,00						
		Celkem									

Projekt: ÚV Pracejovice - Rekonstrukce a modernizace Ev-Z 13 SPZP: 1002321; ev-Z 13 ISPROFIN: 1150112000610; ev-Z, MSC 2007, CZ 1 03/1 20009 0604				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY				č.OZ - 004	
Komu: Město Strakonice Velká náměstí 2, 385 01, Strakonice			Datum: 24.ledna 2014		
Odesláno/ předáno:	poštou	poštem	faxem	osobně	
Týká se:		Stavba: ÚV Pracejovice, SO 01.2. Budova filtrů			
Odkazy:		na specifikaci:	D.1.2.8 - suterén		
		na výkresy:	STROJOVNA II - dodatečné vložení průvliaku		
		na rozp podklady:		
		na jinou část smlouvy:		
ZMĚNA - popis změny a podrobné zdůvodnění změny:					
<p>Po očištění a otryskání spodního lize železobetonové stropní desky v severovýchodním poli stávajícího železobetonového monolitického stropu Strojovny II bylo zjištěno značné poškození. Spodní vrstva výstuže v blízkosti montážního otvoru byla silně zkorodovaná, místy zcela uvolněná z betonu a není schopna přenášet působící zatížení. Vzhledem k tomu, že se jedná o exponované místo, které je značně oslabeno otvory, je nutno přistoupit ke statickému zajištění dodatečným vložem ocelového průvliaku (svařence z válcovaných profilů) pod stávající stropní desku. V zadávací dokumentaci nebylo s tímto opatřením počítáno, neboť k uvolnění části výstuže došlo až v souvislosti s otryskáním vysokotlakým vodním paprskem, které bylo nutno realizovat z důvodu potřeby odstranění nesoudržných povrchových vrstev konstrukce stropu před sanací. Teprve po otryskání bylo možno posoudit skutečný celkový aktuální stav výstuže a tím i omezenosti konstrukce stropu.</p> <p>Předělná cena za provedení změny činí 40 000 Kč bez DPH</p>					
Počet připojených listů specifikací: 7		zápis v SO - 1	Počet výkresů: 0		
		zápis z TD č. 17 - 4			
		fotodokumentace - 2			
Oznámení vydává:					

Projekt: ÚV Pracejovice - Rekonstrukce a modernizace
Ev.č. IS SFŽP: 10062321; ev.č. IS /SPROFIA: 1150112000610;
ev.č. MSC 2007: CZ.1.03/1.3/00/09.0/09/4

FO 2

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY

č.NOZ - 004

NOZ zpracoval: **Václav Záborský** Datum: **31.března 2014**

NOZ navazuje na: OZ č.004 PD č. jiný dokument:

Odesláno/předáno: poštou poslem faxem osobně

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh změny rozsahu prací, které mají vliv na

(a) dohodnuté ceny ano ,

(b) dohodnuté lhůty ukončení díla ne ,

a jsou zpracované v návaznosti na přiložené rozpočtové podklady:

- změnový výkaz výměr
- položková kalkulace změny - viz příloha

Celkemnavýšení /-snížení ceny o **34 664 Kč**

Počet příloh: 2
1) stanovisko projektanta
2) položková kalkulace změny

Navrhovaná změna ceny díla (slovy):

(třicetčtyřtisícčlístsetšedesátčtyřkorun)

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:

0 kalendářních dnů

Zpracoval: **Václav Záborský**

Datum: **31.3.2014**

Převzal: **ing. Jaroslav Čížek s.r.o.**

a GPL - INVEST s.r.o. jako sdružení

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

Stavební dozor stavebníka (TDS) na stavbě

ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace

Vyřídění dotčených:

Za zhotovitele: **FKO s.r.o.**

Datum: **31.3.2014**

Za projektanta: **Ing. Václav Houška**

Sweco Hydroprojekt a.s.

odštěpný závod Česká Budějovice

Zábravská 7, 370 21 Česká Budějovice

Datum: **31.3.2014**

Za TDS: **ing. Jaroslav Čížek s.r.o.**

a GPL - INVEST s.r.o. jako sdružení

St. I. Národní 984/15, 110 00 Praha 1

Stavební dozor stavebníka (TDS) na stavbě

ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace

Za objednatele: **Mgr. Ing. Pavel Vondruš**

starosta města


Datum: **4.4.2014**

MĚSTO Pracejovice

Pracejovice

něny

II - Dodatečné vložení průvlaku

na II	MJ	Prozat MJ	Jedn. cena v Kč	Celkem bez DPH v Kč
okružní 300 mm	ks	1		
okružní 0,25 m ² na stěně	ks	1		
okružní 0,25 m ² na stěně	ks	1		
okružní 0,25 m ² na stěně	ks	1		
okružní 0,25 m ² na stěně	ks	1		
z profilu 2x110 s tv. výškovým stupněm 200x100x20mm. Základní rozloha vč. základní kotvení dle 1.01.2.40	kg	104		

Projekt: ÚV Pracejovice - Rekonstrukce a modernizace
Ev.č. IS SFŽP: 10062301; ev.č. IS ISPROFIN: 1150112000610;
ev.č. MŠC 2007: CZ.1.03/1.2/00/09/0/0094

FO 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY

č.OZ - 005

Komu: Město Strakonice
Velké náměstí 2, 386 01, Strakonice

Datum: 6. února 2014

Odesláno/ předáno:	poštou	posílem	faxem	osobně
-----------------------	--------	---------	-------	--------

Týká se: Stavba: ÚV Pracejovice, SO 01.3 Akumulace

Odkazy: na specifikaci: F 1.2.3 Sanace-technologické postupy

na výkresy: ---

na rozp.podklady: ---

na jinou část smlouvy: ---

ZMĚNA - popis změny a podrobné zdůvodnění změny:

V prostorách akumulčních nádrží Akumulace I a Akumulace II bylo zjištěno, že oproti předpokladům uvedeným v zadávací dokumentaci je povrch stěn a stropů opatřen stávající omítkou, která je z části odloupaná. Na povrchu stávajících omítek byly provedeny odřihové zkoušky, které prokázaly nevyhovující přdržnost k podkladní vrstvě a to menší než 1,5 Mpa. Tuto omítku bude nutno odstranit a následně provést sanaci vnitřního povrchu akumulčních nádrží dle ZD na soudržný povrch ŽB stěn. Odstranění omítky včetně odvozu a likvidace odpadu zhotovitel označuje jako změnu oproti ZD.

Předběžná cena za provedení změny činí 450 000,- Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací: 9

Počet výkresů: 0

- zápis z SD zhotovitele - viz.příloha č.1 - 1
- zápis z KD ze 6.2.2014 - viz.příloha č.2 - 4
- protokol o zkoušce přdržnosti - viz.příloha č.3 - 1
- fotodokumentace - viz.příloha č.4 - 3


Oznámení vydává:

zhotovitel "Sdružení ARKO-PROTOM-MOTA-ENGIL"

Vyřázení dotčených:

Za zhotovitele:  Petr Pánek
Datum: 6.2.14

Za projektanta: Ing. Věra Janáková
Střevo Hydroprojekt a.s.
odštěpný závod Česlá Strakonice
Záhoze náměstí 7, 370 21 Česlá Strakonice
Datum: 6.2.14

Za TDS na investici:  J. Pátek s.r.o.
a GPL - INVEST s.r.o. jako sdružení
Národní 584/25, 110 00 Praha 1
Rámcní dozor stavby (TDS) na stavbě
ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace

Za objednatele: Mgr. Ing. Pavel Vondrys,
starosta města **MĚSTO Strakonice**
Datum: 4.2.14

Projekt ÚV Pracejovice - Rekonstrukce a modernizace
 Ev.č. IS SFŽP: 10063321; ev.č. IS ISPROFIM: 1150112000610;
 ev.č. MSC 2007: CZ.1.03/1.2.00/09.06094

FO 2

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY

č.NOZ - 005

NOZ zpracoval: ing. Jan Budín		Datum: 28.března 2014		
NOZ navazuje na :	OZ č.001	PD č.:	jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:	poštou	poslem	faxem	osobně

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh změny rozsahu prací, které mají vliv na

- (a) dohodnuté ceny **ano** ,
 (b) dohodnuté lhůty ukončení díla **ne** .

a jsou zpracované v návaznosti na přiložené rozpočtové podklady:

- změnový výkaz výměr
- položková kalkulace změny - viz.příloha

Celkemnavýšení / snížení ceny o **438 405 Kč**

Počet listů příloh: 3

- 1 - protokol o zkoušce přitřnositelnosti
- 2 - stanovisko projektanta
- 3 - položková kalkulace změny

Navrhovaná změna ceny díla (slovy): čtyřistatřicet osm tisíc čtyřicet pět korun	Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů
---	---

Zpracoval: **ing. Jan Budín**
 V2. 5. 2014
 Datum: **28.3.2014**

Převzal: **ing. Vladimír Houlik**, spol. s r.o.
 a **GPL - INVEST s.r.o.** jako sdružení
 Národní 984/15, 110 00 Praha 1
 Stavební dozor stavebníka (TDS) na stavbě
 Datum: **28.3.2014**

Vyjádření dotčených:
 Za zhotovitele: **ing. Vladimír Houlik**
 Datum: **28.3.2014**

Za projektanta: **ing. Vladimír Houlik**
Sweco Hydroprojekt a.s.
 Datum: **28.3.2014**

Za TDS: **ing. Jaroslav Pásek**
 Datum: **28.3.2014**

Za objednatele: **Mgr. Ing. Pavel Vondrový**
 Datum: **5.4.14**

Rozpočet změny

SO 01-3 Akumulace - odstranění omítek

		Mj	Počet Mj	Jedn. cena v Kč	Celkem bez DPH v Kč
	Akumulace I, II				
978 20 0020	Odlučení cementových omítek vrstvou silou do 20mm - zhrub. stěny	m ²	945,35		
8305022-1	Tryskání a broušení betonových ploch - tryskání degradovaného betonu vrstvou do 20 mm	m ²	945,35		
94011-2112	Montáž pojizdných věží trubkových nebo uložkových šířky přes 0,9 do 1,2 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m	kus	7,00		
94011-2212	Montáž pojizdných věží trubkových nebo uložkových - příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení a ramp - 2112	kus	40,00		
94011-2012	Demontáž pojizdných věží trubkových nebo uložkových šířky přes 0,9 do 1,2 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m	kus	7,00		
979 01-1221	Svlážď doprava suti a vybořených hmot za 1. PP. nošením	t	39,70		
Nab. 01 4 01a	vybořování a přeprava suti	t	39,70		
Nab. 01 4 01a	Délka suti na skládku do 10 km	t	39,70		
Nab. 01 4 01a	Skládkové	t	39,70		
	Celkem				



Vypočetní na číslu Lucerna -
5229/2017

Vypracoval Denisa Jiránková / OČP

Za věrnost správnost odpovídá
Dr. Jaroslav Látal

Ve Strakoněch dne 26. 11. 2017

Podpis _____

S PRÁVNÍMI ASPEKTY
TOHOTO DOKUMENTU
SOUHLASÍM

Dr. Jaroslav Látal 