

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 5/2016/I/Vik**  
**uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi**

**1. Objednatel:** **Město Bílovec**  
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec  
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Mrva – starosta města  
Ing. Sylva Kováčiková, místostarosta města  
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČO: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
e-mail: [REDAKCE]  
Telefon: [REDAKCE]  
(dále jen objednatel)

**2. Zhotovitelem:** **Stavby, opravy a údržby silnic, s.r.o.**  
**742 91 Velké Albrechtice 256**  
Zastoupený ve věcech smluvních: p. Lubomír Švéda, jednatel  
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Bílovec  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
DIČ: CZ64619036  
IČO: 646 19 036  
Telefon: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl C, vložka 14335  
(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „Smluvní strany“

Dne 28.6.2016 mezi sebou Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 5/2016/I/Vik na provedení akce „**Dokončení zpevněných ploch na hřbitově v Bílovci**“ (dále smlouva o dílo). Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění uvedené smlouvy o dílo takto:

**1. Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 11 v tomto znění:**

14. Předmět díla se navyšuje o stavební práce na stabilizaci podkladní vrstvy chodníků a o změnu terénních úprav v prostoru mezi chodníkem a čelní hranou hrobu, která bude vysypána kačírskem.

**2. Článek II. Cena, odst. 1 se ruší a nahrazuje:**

1. Celková cena za provedení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 %	Cena s DPH v Kč
Cena za dílo dle SOD	1 655 000,-	347 550,-	2 002 550,-
Dodatek č.1	215 738,-	44 675,-	261 043,-
Celková cena díla	1 870 738,-	392 225,-	2 263 593,-

*(slovy: dvamiliónydvěstěšedesátřitisícepětsetdevadesátřikoruny)*

Rozsah a cena díla se navyšuje a poníží o položky uvedené v příloze, která je nedílnou součástí dodatku č. 1.

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Ostatní části Smlouvy o dílo č. 5/2016/I/Vik zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 5/2016/I/Vik byl schválen 70. schůzí rady města Bílovec dne 27. 9. 2016 usnesením č. RM/ 70/1391.

V Bílovcí dne:

Za objednatele



Mgr. Pavel Mrva  
starosta města

V Bílovcí dne:

Za zhotovitele





Lubomír Svěda  
jednatel



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>2016001482</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>SO01</b>	<b>Dodatek č. 1 - stabilizace pláňe</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>2016000482</b>	<b>Hřbitov Bílovec, úprava zpevněných ploch</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Karel Černoč	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.Karel Černoč		
Objednatel	Město Bílovec		
Dodavatel	Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.	Zakázkové číslo	2016000482
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	159 686	Ztížené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0	
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	160	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	798	
ZRN	ZRN celkem	159 686	Zařízení staveniště	2 395	
			Provoz investora	160	
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	ZRN+HZS	159 686	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	163 199	Ostatní náklady celkem	3 513	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jiří Maloň	Jméno :	Lubomír Švéda	Jméno :	
Datum :	5.9.2016	Datum :	5.9.2016	Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			163 199 Kč	
DPH	21,0 %			34 272 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>197 471 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	2016000482 Hřbitov Bílovec, úprava zpevněných ploch	Rozpočet :	2016001482
Objekt :	SO01 Dodatek č. 1 - stabilizace pláňe		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	22 009	0	0	0	0
5 Komunikace	115 675	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	22 002	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>159 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	159 686	0
Oborová přírážka	0	0,0	159 686	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,1	159 686	160
Mimostaveništní doprava	0	0,5	159 686	798
Zařízení staveniště	0	1,5	159 686	2 395
Provoz investora	0	0,1	159 686	160
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	159 686	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	159 686	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>3 513</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2016000482 Hřbitov Bílovec, úprava zpevněných ploch	Rozpočet: 2,016E+09
Objekt :	SO01 Dodatek č. 1 - stabilizace pláňe	



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
3	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 140,5*2,9*0,3	m3	122,24	90,00	11 001,60
				122,24		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	122,24	31,00	3 789,44
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km 122,24*10	m3	1 222,40	1,00	1 222,40
				1 222,40		
7	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	122,24	12,00	1 466,88
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	122,40	37,00	4 528,80
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>22 009,12</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
15	564681111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125mm tloušťky 30 cm 140,5*2,9	m2	407,45	195,00	79 452,75
				407,45		
16	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	407,45	88,90	36 222,31
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>115 675,06</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
20	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	220,02	100,00	22 002,00
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>22 002,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	2016001482	Varlanta č.2	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO01</b>	<b>Dodatek č. 2 - kačirek za obrubami</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2016000482</b>	<b>Hřbitov Bílovec, úprava zpevněných ploch</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Karel Černoch		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.Karel Černoch			
Objednatel	Město Bílovec			
Dodavatel	Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.		Zakázkové číslo	2016000482
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	48 472	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	48
N	M dodávky celkem	3 000	Mimostaveništní doprava	242
ZRN	ZRN celkem	51 472	Zařízení staveniště	727
			Provoz investora	48
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	51 472	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	52 539	Ostatní náklady celkem	1 066

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jiří Maloň	Jméno :	Lubomír Švéda	Jméno :	
Datum :	5.9.2016	Datum :	5.9.2016	Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %				52 539 Kč
DPH	21,0 %				11 033 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>63 572 Kč</b>	

Poznámka :



Stavba :	2016000482 Hřbitov Bílovec, úprava zpevněných ploch	Rozpočet :	2016001482
Objekt :	SO01 Dodatek č. 2 - kačírek za obrubami	Varianta č.2	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	48 472	0	0	0	0
9 Ostatní dodávky			3 000		
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>48 472</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	48 472	0
Oborová přírážka	0	0,0	48 472	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,1	48 472	48
Mimostaveništní doprava	0	0,5	48 472	242
Zařízení staveniště	0	1,5	48 472	727
Provoz investora	0	0,1	48 472	48
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	51 472	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	51 472	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>1 066</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2016000482 Hřbitov Bilovec, úprava zpevněných ploch	Rozpočet: 2,016E+09
Objekt :	SO01 Dodatek č. 2 - kačírek za obrubami	Variananta č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
8	637121115URS	Úprava plochy za obrubami kačírkem 642*0,25	m2	160,50 160,50	472,00	75 756,00
9	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny obsyp obrub:-642*0,0234	m3	-15,02 -15,02	285,00	-4 280,70
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	-642,00	14,00	-8 988,00
11	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 -642*0,8	m2	-513,60 -513,60	25,00	-12 840,00
14	00572410	Směs travní parková II. rekreační PROFÍ -5,14*2,5	kg	-12,85 -12,85	91,45	-1 175,13
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>48 472,17</b>
<b>Díl: 9 Ostatní dodávky</b>						
1	58333665	Kamenivo těžené fr.22-63 kačírek praný	t	6,00	500,00	3 000,00
<b>Celkem za 9 Ostatní dodávky</b>						<b>3 000,00</b>