

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)**

číslo smlouvy dle zhotovitele:
číslo smlouvy dle objednatele: SMP/008420/2020

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Ulehla Ivan s.r.o.
Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy
IČO: 29212375
DIČ: CZ29212375
Zastoupen: Ivan Ulehla, jednatel společnosti
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. č.ú. [redacted]
Telefon, e-mail: [redacted]

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Město Polička
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177
Bankovní spojení: [redacted] Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička
Zastoupený: Jaroslavem Martinů, starostou města
Telefon, e-mail: [redacted]

dále jen objednatel – na straně druhé

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následující změně smlouvy o dílo uzavřené dne 25.3.2020 na stavbu:

**Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička, Park Zahrádky, část SO 01 – Komunikace, SO 04 -
Veřejné osvětlení**

II. Předmět dodatku

II.1. Smluvní strany se oboustranně dohodly na následující změně čl. V.1. a V.2. smlouvy o dílo (SoD) takto:

V.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 20.3.2020 a přiloženého rozpočtu víceprací jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.

V.2. Cena v Kč je sjednaná v této struktuře a výši:

	Cena celkem (bez DPH)	DPH 21 %	Cena celkem (včetně DPH)
Cena díla	1 738 817,99	365 151,78	2 103 969,77

III. Závěrečná ustanovení

III.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku ke smlouvě.

III.2. Ostatní ujednání SoD ze dne 25.3.2020 ve znění dodatků č. 1 až 3 k SoD zůstávají beze změny.

III.3. Tento dodatek k SoD nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

III.4. Tento dodatek k SoD je sepsán a podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

III.5. O uzavření tohoto dodatku k SoD rozhodla Rada města Poličky dne 12.10.2020 usnesením č. 336.

Nedílnou součástí dodatku ke smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rozpočet víceprací

Ve Svitavách dne 19.10.2020

V Poličce dne 14. 10. 2020

Ulehla Ivan s.r.o.
Výstavba vodovodů a kanalizací
Svitavská 159/52 Svitavy 568 02
IČ: 29212375 DIČ: CZ29212375

Ivan Ulehla
jednatel společnosti

m ě s t o
572 11 POLIČKA

Jaroslav Martinů
starosta města

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
k individuálnímu / limitovanému * příslibu zajištění
příkazem operace 14.10.2020

správcem rozpočtu 14.10.2020
* rozhodnutí se akceptuje datum a podpis

Rozpočet víceprací - příloha č.1 k dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polič									
Parkové úpravy v lokalitě Bazručova – Polička, Park Zahradky, část SO 01 – Komunikace, SO 04 -		Vnější osvětlení		AG atelier, Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Or											
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:											
parkové a sadové úpravy		03.03.2019													
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Ulehla Ivan s.r.o., Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy									
Bazručova - Polička															
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:		0,00 Kč									
0,00 Kč															
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.J.	Množství PD	Množství skutečnost	Modulární VCPMP	Nabídková cena (Kč)	PD	Skutečnost	VCPMP	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
Komunikace															
1		91616111R00	Osazení obrub z kotev velkých, s boční oporou	m	452,00	599,80	147,80	167,00	75 484,00	100 166,60	24 682,60	0,12	73,30	RTS II / 2018	
2		592452115-a	Dlažba betonová vibrolisovaná - 210x140x60 mm, ostřešlý povrch, kolorovaný povrch (podzimní mix barev)	kus	7 808,67	10 096,63	2 487,96	10,90	82 934,47	110 053,27	27 118,80	0,01	55,03	RTS II / 2018	
3		59623111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,00	20,50	20,50	2 513,28	0,00	51 522,30	51 522,30	2,00	41,00		
4		56486111R12	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt frakce 0-32 mm	m2	465,00	188,50	33,25	188,50	87 652,50	93 920,13	6 267,63	0,44	219,73	RTS II / 2018	
5		56481111R12	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm šterkodrt frakce 0-32 mm pod dlažbu(založení obrub)	m2	0,00	1 038,63	1 038,63	63,17	0,00	65 605,79	65 605,79	0,11	114,25		
			pod kačírky			307,10									
			u pergoly			18,60									
6		56483111R12	seniorské hřiště	m2	0,00	83,80	83,80	123,66	0,00	10 362,91	10 362,91	0,22	18,44		
			Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm šterkodrt frakce 0-32 mm u pergoly			65,20									
			seniorské hřiště			18,60									
7		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátě tl. 4 cm	m2	465,00	498,25	33,25	239,00	111 135,00	119 081,75	7 946,75	0,07	36,82	RTS II / 2018	
8		59623111R00	Reziční zámkové dlažby tl. 60 mm	m	0,00	0,00	48,00	210,40	0,00	0,00	10 989,38				
9		592452115	Dlažba betonová vibrolisovaná - 210x140x60 mm, ostřešlý povrch, kolorovaný povrch (podzimní mix barev)	m2	488,25	523,16	34,91	329,71	160 979,51	172 480,41	11 510,90	0,14	71,07	RTS II / 2018	
10		215901101R15	Zhutnění podloží z homin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou pod dlažbu	m2	602,60	1 038,63	436,03	73,70	44 411,62	76 547,03	32 135,41	0,00	0,00	RTS II / 2018	
			pod dlažbu			647,73									
			pod kačírky			307,10									
			u pergoly			18,60									
11		562201102R00	seniorské hřiště	m3	0,00	46,07	46,07	40,48	0,00	1 864,68	1 864,68	1,60	73,70		
			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m kačírky 307,1*0,15			46,07									
12		567101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,00	46,07	46,07	235,76	0,00	10 861,43	10 861,43				
			kačírky 307,1*0,15			46,07									
13		571101105R00	Uložení spánků do násypů zhutněných na 100% PS	m3	0,00	46,07	46,07	105,87	0,00	4 877,40	4 877,40				
			kačírky 307,1*0,15			46,07									
14		569971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š. do 3 m	m2	0,00	307,10	307,10	17,17	0,00	5 273,03	5 273,03				
			kačírky 307,1			307,10									
15		569971211R00	Geotextilie separační 200 g/m2	m2	0,00	307,10	307,10	28,00	0,00	8 598,80	8 598,80				
			kačírky 307,1			307,10									
16		569971211R00	Zřízení přejezdu do vejčítka	m2	0,00	9,00	9,00	1 250,00	0,00	11 250,00	11 250,00				
17		122201102R00	Odkopávký nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	201,86	255,38	53,52	93,20	18 813,35	23 801,80	4 988,44	0,00	0,00	RTS II / 2018	
			pod dlažbu 498,25/465*201,86			216,29									
			pod kačírky 307,1*0,15			30,71									
			u pergoly 18,6*0,15			1,86									
			seniorské hřiště 65,2*0,1			6,52									
18		122201109R00	Přilepek za lepkovost - odkopávký v hor. 3	m3	201,86	255,38	53,52	30,60	6 176,92	7 814,63	1 637,71	0,00	0,00	RTS II / 2018	
19		162801101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	201,86	100,93	-100,93	128,00	25 838,08	12 919,04	-12 919,04	0,00	0,00	RTS II / 2018	
20		567101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00	220,00	220,00	60,59	0,00	13 328,85	13 328,85				
			Modelace figur 220			220,00									
21		562201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,00	220,00	220,00	40,48	0,00	8 905,47	8 905,47				
			Modelace figur 220			220,00									
22		571101103R00	Uložení spánků do násypů zhutněných na 100% PS	m3	0,00	220,00	220,00	61,83	0,00	13 602,87	13 602,87				
			Modelace figur 220			220,00									
23		562201101R00	Svahování násypů	m2	0,00	105,00	105,00	47,15	0,00	4 950,94	4 950,94				
			Modelace figur 105			105,00									
24		565101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	0,00	121,00	121,00	148,57	0,00	17 977,31	17 977,31				
			Modelace figur 121			121,00									
25		567101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00	161,49	161,49	60,59	0,00	9 783,98	9 783,98				
			Přemístění výkopku 161,49			161,49									
26		562201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,00	161,49	161,49	40,48	0,00	6 537,02	6 537,02				
			Přemístění výkopku 161,49			161,49									
27		571101103R00	Uložení spánků na skl-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,00	161,49	161,49	14,77	0,00	2 384,94	2 384,94				
			Přemístění výkopku 161,49			161,49									
28		567101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00	70,00	70,00	60,59	0,00	4 241,00	4 241,00				
			omice			70,00									
29		562201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,00	70,00	70,00	40,48	0,00	2 833,56	2 833,56				

